

Bijlage 1 Programma van Eisen

behorend bij
Bestek 2022-4040

Aanbesteding
transport en verwerking
milieustraatstromen c.a.



1. INHOUDSOPGAVE

1. INHOUDSOPGAVE	2
1. INLEIDING	3
1.1 DOEL.....	3
1.2 RESULTAAT	3
1.3 LEESWIJZER	3
2. SITUATIE	4
2.1 KANTTEKENING	4
2.2 AANBOD	4
2.3 BEHEER	5
2.4 KENMERKEN VAN DE MILIEUSTRATEN.....	5
3. OPTIMALISATIE EN INNOVATIE	9
3.1 VELDPROEF	9
3.2 RESTAFVAL.....	9
3.3 GRONDSTOFFEN	10
4. UITVOERING.....	10
4.1 OVERLEG	10
4.2 EISEN INZET PERSONEEL.....	10
4.3 EISEN INZET MATERIEEL	11
4.4 EISEN TEN AANZIEN VAN VRACHTEN EN AFVALSTROMEN	11
4.5 EISEN ADMINISTRATIE, RAPPORTAGE EN FACTURATIE.....	13



1. INLEIDING

De gemeente Meierijstad is een gemeente met 82.000 inwoners. Er zijn drie milieustraten binnen de gemeentegrenzen. Eén daarvan vervult ook een belangrijke rol als een van de drie brenglocaties voor de inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel (29.000 inwoners). Het totale verzorgingsgebied van Meierijstad omvat afgerond 82.000 inwoners en bedient een deel van de inwoners uit de gemeente Sint-Michielsgestel. De poorttarieven op de milieustraten van Meierijstad zijn voor alle bezoekers gelijk. Naast gedifferentieerde poorttarieven bij de milieustraten hanteren beide gemeenten ook gedifferentieerde tarieven voor afvalinzameling aan huis. Voor de afvoer en verwerking van milieustraatstromen moet een nieuwe dienstverlener worden gecontracteerd vanaf 1 april 2023.

1.1 doel

Het doel van dit Programma van Eisen (PvE) is meerledig:

- Verlagen van de milieudruk van ongesorteerd restafval door nascheiding/ nasorteren.
- Verlagen van de milieudruk door gebruik van vrachtwagens met een zo laag mogelijke emissie (CO₂, NO_x en PM).
- Verhogen van de circulaire inzet van afvalstromen door verwerking volgens de best beschikbare technieken (BBT).
- Ruimte bieden aan optimalisatie en innovatie voor een (zo lokaal mogelijke) circulaire economie.
- Continuïteit van de verwerking van afvalstromen waarmee niet zal worden geëxperimenteerd in Meierijstad.

1.2 resultaat

Vanaf 1 april 2023 tot en met 31 maart 2025 met optioneel een verlenging van 2x1 jaar moet de contractant een partner zijn die Opdrachtgever (hierna: de gemeente) betrouwbaar, snel en daadkrachtig ondersteunt met de in dit PvE omschreven diensten. Daarbij zal de gemeente voor een aantal stromen de inzameling, bewerking en afzet in eigen hand nemen voor een zo lokaal mogelijke, inclusieve circulaire economie.

1.3 leeswijzer

Dit PvE beschrijft de eisen en wensen die de gemeente Meierijstad heeft ten aanzien van het transport en de verwerking van een aantal milieustraatstromen die worden aanbesteed voor de periode 01-04-2023 tot en met maximaal 31-03-2027. Het PvE bevat twee percelen die gedetailleerd zijn beschreven. Deze percelen bestaan hoofdzakelijk uit bouwstromen of productstromen.

In hoofdstuk 1 is de aanleiding en het beoogd resultaat van dit PvE opgenomen. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de huidige situatie met een uitsplitsing van de twee percelen. Het (toekomstig) beleid voor de milieustraten is in hoofdstuk 3 beschreven. In de bijlagen staan voorbeelden van werkdocumenten.

2. Situatie

In dit hoofdstuk is de gemeentelijke situatie beschreven.
Voor de procedure wordt verwezen naar de inschrijfleidraad van dit bestek.

2.1 kanttekening

In dit PvE moet rekening worden gehouden met zowel optimalisatie als innovatie op de drie milieustraten. Dit zal gevolgen hebben op de gevraagde dienstverlening. Zie verder hoofdstuk 3.

2.2 aanbod

De in dit PvE vermelde hoeveelheden zijn het behaalde resultaat van 2021. Deze wijken af van voorgaande jaren en de huidige situatie. De vermelde hoeveelheden zijn daarom indicatief. Aan vermelde hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend gedurende de gehele looptijd van het nieuwe contract.

Bouwstromen:

dakafval	145 ton
gipshoudend afval	175 ton
grond	625 ton
hout kwaliteit b	2.800 ton
hout kwaliteit c	340 ton
schoon puin	2.490 ton
vlakglas	100 ton
asbesthoudend afval	85 ton
totaal (indicatief)	6.760 ton

Productstromen:

fijn restafval	570 ton	beleid is gericht op minimalisering
grof restafval	2.730 ton	beleid is gericht op minimalisering
autobanden zonder velg	25 ton	kan deels of geheel uit de opdracht worden genomen*
eps (piepschuim)	15 ton	
kca-stromen	150 ton	
kunststoffen gemengd	205 ton	kan deels of geheel uit de opdracht worden genomen*
loodaccu's	15 ton	kan deels of geheel uit de opdracht worden genomen*
metalen gemengd	450 ton	kan deels of geheel uit de opdracht worden genomen*
Matrassen	110 ton	
tapijt / vloerbedekking	150 ton	kan deels of geheel uit de opdracht worden genomen*
totaal (indicatief)	4.420 ton	

PMD-verpakkingen dient te worden getransporteerd naar het overslagstation van Nedvang in Uden.

Wijziging aanbod

De gemeente behoudt het volledige recht vijf afvalstromen uit het perceel productstromen deels of geheel in eigen hand te nemen gedurende de looptijd van dit contract. Ook zal de gemeente vanuit beleidsmatige overwegingen trachten zo weinig mogelijk grof restafval “aan de bron” te laten ontstaan. De realisatie van deze ambities wordt tenminste drie maanden voortijds aan de contractant gemeld. De contractant heeft in beide situaties geen recht op een tegemoetkoming of vergoeding voor gederfde werkzaamheden en inkomsten.

Beide ambities worden nagestreefd op de milieustraat van Sint-Oedenrode. Op deze locatie worden de vermelde vijf stromen zelfstandig bewerkt en afgezet buiten deze aanbesteding. Ook wordt met de start van de looptijd van het contract van deze aanbesteding het grof restafval handmatig gesorteerd op deze locatie; lig- en zitmeubilair, maar ook andere materialen en producten worden uit het grof restafval genomen. Dit heeft een groot effect op de rendabiliteit van een eventuele nascheiding van het grof restafval afkomstig uit Sint-Oedenrode.



Een verdere uitname van deze vijf stromen en voorsortering van grof restafval op de overige milieustraten is afhankelijk van het resultaat in Sint-Oedenrode (zie toelichting § 3.1). Bij succes in Sint-Oedenrode zal een verdere uitname per stroom als geheel per locatie plaatsvinden op een nader te bepalen moment in 2024 of 2025. De contractant wordt tenminste drie maanden voortijds hiervan in kennis gesteld.

Overige (onvermelde) stromen regelt de gemeente in eigen beheer.
Zie hoofdstuk 4 voor een overzicht per milieustraat.

2.3 beheer

Het operationeel beheer van de milieustraten wordt uitgevoerd door de gemeente Meierijstad. Daarvoor wordt eigen personeel ingezet alsook personeel van de Werkbedrijven IBN en WSD. Contractnemer zal de werkzaamheden met de beheerder van elke milieustraat afzonderlijk moeten afstemmen.

2.4 kenmerken van de milieustraten

De milieustraten zijn op de volgende adressen gevestigd.

Milieustraat Schijndel	Bogaard 2	5482 WL	Schijndel
Milieustraat Sint-Oedenrode	Eversestraat 1	5491 SR	Sint-Oedenrode
Milieustraat Veghel	Doornhoek 3736	5464 TA	Veghel

De openingstijden zijn als volgt.

	maandag t/m vrijdag	zaterdag	zondag
Milieustraat Schijndel	12:30 – 16:30 uur	09:00 – 16:00 uur	gesloten
Milieustraat Sint-Oedenrode	12:30 – 16:30 uur	09:00 – 16:00 uur	gesloten
Milieustraat Veghel	08:00 – 12:00 uur	09:00 – 16:00 uur	gesloten

De volgende feestdagen zijn de milieustraten gesloten:

- 1 januari Nieuwjaarsdag
- 2e Paasdag (maandag)
- 27 april Koningsdag
- Hemelvaartsdag (donderdag)
- 2e Pinksterdag (maandag)
- 25 december 1e Kerstdag
- 26 december 2e Kerstdag.

In het geval van aanvullende feestdagen of andere afwijkingen op de reguliere openingstijden informeert de gemeente de contractant daarvan uiterlijk vier weken voor de voorgenomen sluiting.

Milieustraat Schijndel (peiljaar 2021)

bouwstromen	gewicht	aantal	containertype	eigendom
asbesthoudend afval	55 ton	1	magazijncontainer 30 m3	nee
dakafval	110 ton	1	haakcontainer open 14 m3	ja
gipshoudend afval	120 ton	1	haakcontainer gesloten 40 m3	nee
grond	350 ton	1	haakcontainer open 14 m3	ja
hout kwaliteit b	1.760 ton	1	haakcontainer open 30 m3	ja
hout kwaliteit c	235 ton	1	haakcontainer open 30 m3	ja
schoon puin	1.685 ton	1	haakcontainer open 14 m3	ja
vlakglas	60 ton	1	haakcontainer open 30 m3	ja
totaal (indicatief)	4.375 ton			

Kenmerk: 2022-4040

5


Programma van Eisen
transport en verwerking
milieustraatstromen



productstromen	gewicht	aantal	containertype	eigendom
autobanden zonder velg	15 ton	1	haakcontainer open 30 m3	ja
eps	5 ton	1	haakcontainer open 30 m3	ja
fijn restafval	90 ton	1	haakcontainer pers 28 m3	ja
grof restafval	1.985 ton	1	haakcontainer open 30 m3	ja
kca-stromen	80 ton		diversen benodigde emballage	ja
kunststof productenmix	105 ton	1	haakcontainer open 30 m3	ja
metalen mix	230 ton	1	haakcontainer open 30 m3	ja
matrassen	60 ton	1	magazijncontainer 40 m3	nee
PMD-verpakkingen	40 ton	1	haakcontainer pers 30 m3	ja
tapijt / vloerbedekking	90 ton	1	magazijncontainer 40 m3	ja
totaal (indicatief)	2.705 ton			

Vermelde tonnages zijn indicatief. De milieustraat in Schijndel is een brengvoorziening met stortperron. Op deze locatie mogen inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel ook afval achterlaten. Tot 2022 was het aanleveren van afval goedkoper voor inwoners uit Sint-Michielsgestel. Sinds 2022 gelden dezelfde poorttarieven voor alle bezoekers. Hierdoor is het aanbod gewijzigd.

Het wisselen van containers kan plaatsvinden zonder hinder van particulier verkeer tijdens openingsuren.



Milieustraat Sint-Oedenrode (peiljaar 2021)

bouwstromen	gewicht	aantal	containertype	eigendom
asbesthoudend afval	15 ton	1	magazijncontainer 30 m3	nee
dakafval	15 ton	1	haakcontainer gesloten 15 m3	nee
gipshoudend afval	30 ton	1	haakcontainer gesloten 40 m3	nee
grond	85 ton	1	haakcontainer open 10 m3	nee
hout kwaliteit b	385 ton	2	haakcontainer open 40 m3	nee
hout kwaliteit c	40 ton	1	haakcontainer gesloten 15 m3	nee
schoon puin	360 ton	1	haakcontainer open 10 m3	nee
vlakglas	10 ton	1	haakcontainer open 10 m3	nee
wisselcontainer		1	haakcontainer open 40 m3	nee
totaal (indicatief)	940 ton			

productstromen	gewicht	aantal	containertype	eigendom
autobanden zonder velg	5 ton	1	haakcontainer open 20 m3	nee
eps	5 ton	1	haakcontainer open 40 m3	nee
fijn restafval	55 ton	1	haakcontainer gesloten 15 m3	nee
grof restafval	260 ton	2	haakcontainer open 20 m3	nee
kca-stromen	35 ton		diversen benodigde emballage	nee
matrassen	21 ton	1	magazijncontainer 40 m3	nee
PMD-verpakkingen	50 ton	1	haakcontainer pers 30 m3	nee
tapijt / vloerbedekking	20 ton	1	magazijncontainer 40 m3	nee
wisselcontainer		1	haakcontainer open 20 m3	nee
totaal (indicatief)	450 ton			

Vermelde tonnages zijn indicatief. De milieustraat in Sint-Oedenrode is vlakvloers. Vanwege de veldproef zal de terreinindeling mogelijk een keer veranderen. Wisselen van containers kan alleen op eigen terrein buiten openingsuren.




Milieustraat Veghel (peiljaar 2021)

bouwstromen	gewicht	aantal	containertype	eigendom
asbesthoudend afval	20 ton	1	magazijncontainer 30 m3	nee
dakafval	25 ton	1	haakcontainer open 14 m3	ja
gipshoudend afval	35 ton	1	haakcontainer gesloten 40 m3	nee
grond	215 ton	1	haakcontainer open 14 m3	ja
hout kwaliteit b	780 ton	2	haakcontainer open 30 m3	ja
hout kwaliteit c	75 ton	1	haakcontainer open 40 m3	ja
schoon puin	565 ton	1	haakcontainer open 10 m3	ja
vlakglas	30 ton	1	haakcontainer open 10 m3	nee
totaal (indicatief)	1.745 ton			

productstromen	gewicht	aantal	containertype	eigendom
autobanden zonder velg	10 ton	1	haakcontainer open 30 m3	ja
eps	10 ton	1	haakcontainer open 30 m3	ja
fijn restafval	430 ton	1	haakcontainer pers 28 m3	ja
grof restafval	535 ton	1	haakcontainer open 30 m3	ja
kca-stromen	60 ton		diversen benodigde emballage	ja
kunststof productenmix	75 ton	1	haakcontainer open 30 m3	ja
matrassen	35 ton	1	magazijncontainer 40 m3	nee
metalen mix	150 ton	1	magazijncontainer 40 m3	ja
PMD-verpakkingen	140 ton	1	haakcontainer pers 30 m3	ja
tapijt / vloerbedekking	50 ton	1	magazijncontainer 40 m3	Ja
totaal (indicatief)	1.500 ton			

Vermelde tonnages zijn indicatief. De milieustraat in Veghel heeft een stortperron. Wisselen van containers kan alleen op eigen terrein buiten openingsuren.





3. OPTIMALISATIE EN INNOVATIE

3.1 veldproef

Het beleid van de gemeente is gericht op een zo lokaal mogelijke circulaire economie. Werk maken met afvalscheiding is daarbij het voornaamste uitgangspunt. Sinds 1 april 2021 experimenteert de gemeente op de milieustraat in Sint-Oedenrode met een veldproef.

In de veldproef wordt met succes een nieuw serviceconcept beproefd. Inwoners kunnen een vracht zonder bouwstromen ongescheiden achterlaten op één plek. De medewerkers sorteren vervolgens deze vracht voor maximaal producthergebruik en hoogwaardige recyclebare stromen. De medewerkers zijn getraind in het onderkennen van zowel kwaliteit als eigenschappen van diverse deelstromen binnen de afvalstromen afgedankte elektr(on)ische apparaten, kunststof vormgegeven producten, metalen en grof restafval. In de komende jaren zullen zij zorgen dat het volume en de samenstelling van het grof restafval sterk zal veranderen ten gunste van een aantal hoogwaardig herbruikbare en recyclebare stromen.

De veldproef is een bouwsteen in het Circulair Ambachtscollectief Meierijstad; een platform waar kringloopbedrijven, repaircafés, scholen en welzijnsorganisaties samen met de gemeente bouwen aan een zo lokaal mogelijke circulaire economie. Daarbij zal ondermeer worden gekeken naar het mogelijk meenemen van grof afval bij de inwoners aan huis (op afroep), een verbeterde afvalscheiding bij deze organisaties in hun werkhuizen en het afvoeren van de daarbij vrijkomende reststromen naar een of meerdere milieustraten voor extra waardecreatie.

Beleid, innovatie en optimalisatie zullen de nieuwe overeenkomst dan ook sterk kunnen beïnvloeden. Alle maatregelen zijn daarbij gericht op meer hergebruik en hoogwaardige recycling door intensieve samenwerking tussen lokale kringloopbedrijven, scholen, werkbedrijven en milieustraten. Daarvoor wordt beleidsmatig een aantal varianten verkend met onder meer een variant waarin het aantal milieustraten wordt teruggebracht tot één locatie. Hoewel onwaarschijnlijk, kan het niet worden uitgesloten dat dit nog tijdens de looptijd invloed zal hebben op het aantal locaties en/of aantal afvalstromen. Zo eindigt het huurcontract voor de locatie in Sint-Oedenrode op 31 maart 2025.

Voor de contractant betekent dit dat (een deel) van de vijf genoemde stromen gedurende de looptijd van de overeenkomst in omvang minder kunnen of zullen worden en mogelijk ook een locatie komt te vervallen. De verrekening van de kosten/tarieven met de contractant zal in alle gevallen, zowel met als zonder uitname van grondstofstromen, altijd op basis van werkelijk gerealiseerde volumes plaatsvinden.

3.2 restafval

De hoeveelheid grof restafval daalt gestaag in Meierijstad. In de veldproef wordt 'aan de bron' verkend hoe de hoeveelheid restafval verder te verkleinen. Lig- en zitmeubilair en natte matrassen worden apart verwerkt in de veldproef. Het grof restafval zal door bezoekers in een hefttruckbak worden gelegd en vervolgens door getraind personeel van recyclebare stromen worden ontdaan. Dit zal de hoeveelheid en samenstelling van het grof restafval veranderen.

Het uitrollen van succesvolle maatregelen naar de overige twee milieustraten is afhankelijk van de vorderingen en resultaten in de veldproef. Desondanks wil de gemeente de hoeveelheid restafval snel minimaliseren, bijvoorbeeld door nascheiding.



3.3 grondstoffen

De minimum verwerkingsstandaard voor elke afvalstroom is vastgesteld in het Landelijk AfvalbeheerPlan 3. Door gebruik van [sectorplannen](#) heeft het LAP3 een dynamisch karakter, waardoor de minimum standaard kan worden verhoogd voor een afvalstroom. De gemeente heeft meer ambitie dan een minimum standaard voor afvalstromen zoals vastgelegd in het LAP3. Naast een zo lokaal mogelijke circulaire economie wil de gemeente een zo hoogwaardig mogelijke inzet van alle milieustraatstromen. Daarom bevat dit PvE een EMVI-toezegging voor milieustraatstroom die worden verwerkt volgens de best beschikbare techniek (met LAP3 als toetsingskader).

4. UITVOERING

In dit hoofdstuk zijn de voorwaarden van alle operationele aspecten beschreven.

4.1 overleg

De gemeente hecht grote waarde aan een soepele samenwerking. Daarvoor is overleg noodzakelijk.

4.1.1 Minimaal tweemaal per jaar wordt een evaluatie uitgevoerd door contractant en gemeente inzake ondermeer:

- Samenwerking tussen personeel contractant en gemeente.
- Ontwikkelingen in de veldproef met betrekking tot de afzet van stromen.
- Gemeentelijk beleid voor de komende half jaar.
- Administratie afvalstromen (kwantiteit).
- Prestaties op het vlak van de Best Beschikbare Technieken afvalstromen (kwaliteit).
- Conditie containers, voertuigen en milieustraten.
- Uitvoering containerwisselingen en containertransport.
- Marktonwikkelingen.

4.2 eisen inzet personeel

Personeel van de contractant:

4.2.1 Kan probleemloos in het Nederlands communiceren.

4.2.2 Heeft alle benodigde opleidingen en trainingen succesvol afgerond.

4.2.3 Draagt alle persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de werkzaamheden voor de gemeente.

4.2.4 Volgt de aanwijzingen op van het personeel van de gemeentelijke milieustraten, ook in het geval van een calamiteit.

4.2.5 Is tijdens werkuren (07:00 – 17:00 uur) verschoond van gebruik en invloed van alcohol en andere verdovende middelen die het rij- en werkgedrag negatief beïnvloeden.

4.2.6 Onthoudt zich van het aannemen van fooien of geschenken door derden in relatie tot het werk van de gemeente.

4.2.7 Onthoudt zich van het doorzoeken van aangeboden afvalstromen op of afkomstig van de gemeentelijke milieustraten.

4.2.8 Draagt er zorg voor dat tijdens en na het wisselen van containers geen onbevoegden toegang hebben tot de milieustraat. Verzuim hiervan wordt beboet met € 100,00 per gebeurtenis.

De contractant:

4.2.9 Levert de gemeente een overzicht van contactpersonen voor respectievelijk transportplanning en overige zaken, voorzien van telefoonnummers en e-mailadressen.

4.2.10 Levert een overzicht van opleidingen en trainingen per medewerker op verzoek van de gemeente.

4.2.11 Besteedt in zijn bedrijfsvoering op reguliere basis uitdrukkelijk en aantoonbaar aandacht aan de veiligheid bij de uitvoering van de werkzaamheden.



4.2.12 Werkt uitsluitend volgens de wettelijke verplichtingen, waaronder - maar niet uitputtend - de Arbowetgeving.

4.2.13 Beloont zijn ingezet personeel zonder uitzonderingen conform de voor de sector geldende arbeidsvoorwaarden, inclusief alle wettelijke inhoudingen en afdrachten waaronder en niet beperkt tot de sociale verzekeringswetten, AOW en loonbelasting, gedaan en vrijwaart dienaangaande de gemeente.

Hierbij verwijst de aanbestedende dienst nadrukkelijk naar Artikel 27 van de toepassing verklaarde Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Meierijstad.

4.2.14 Vervangt per direct en zonder meerkosten personeel dat volgens de gemeente meer dan drie maal niet voldoet aan de hiervoor vermelde eisen. De gemeente maakt geen oneigenlijk gebruik van deze bepaling.

De gemeente:

4.2.15 Levert de contractant een overzicht van contactpersonen voor respectievelijk transportplanning en overige zaken, voorzien van telefoonnummers en e-mailadressen.

Levert de contractant sleutels en toegangscode's voor het kunnen openen en afsluiten van de milieustraten.

4.3 eisen inzet materieel

Alle materiële zaken als in te zetten locaties, inrichtingen, installaties, machines en dergelijke dat namens de contractant wordt gebruikt:

4.3.1 Voldoen aan de relevante in Nederland geldende wet- en regelgeving.

4.3.2 Verkeren in een goede staat van onderhoud en zien er goed verzorgd uit.

4.3.3 Zijn adequaat en tenminste overeenkomstig wetgeving verzekerd tegen de gebruikelijke risico's. Voorts wat betreft de transportmiddelen die namens de contractant worden ingezet:

4.3.4 Zijn duidelijk voorzien van de firmanaam van de eigenaar van de betreffende middelen.

4.4 eisen ten aanzien van vrachten en afvalstromen

De gemeente:

4.4.1 Draagt er zorg voor dat haar personeel goed is opgeleid.

4.4.2 Ziet toe op een correcte vulling van containers door bezoekers en verwijdert oneigenlijke stoffen alsnog zoveel als mogelijk uit containers.

4.4.3 Meldt de contractant per e-mail een voor transport gereed staande vracht met afvalstroom (zie meldformulier in bijlage 1-A.) Normaliter worden containers aangemeld als deze minstens 80% zijn gevuld. Bij afwijkende situaties wordt een volle container ook telefonisch gemeld. De contractant transporteert te allen tijde alle aangemelde containers. De uiterlijke aanmeldtijdstippen zijn als volgt.

	afvoer op dinsdag t/m zaterdag	afvoer op maandag
Milieustraat Schijndel	16:00 uur daags tevoren	15:30 uur op zaterdag
Milieustraat Sint-Oedenrode	16:00 uur daags tevoren	15:30 uur op vrijdag
Milieustraat Veghel	13:00 uur daags tevoren	15:30 uur op vrijdag

De contractant:

4.4.4 Draagt er zorg voor dat de beheerders van de milieustraten (voor aanvang van de contractperiode) schriftelijk in kennis worden gesteld van de acceptatievoorwaarden van de door de contractant gebruikte verwerkers. De acceptatievoorwaarden van afzonderlijke afvalstromen kunnen worden aangepast in overleg tussen de partijen. Een aanpassing wordt schriftelijk verzocht door de contractant en schriftelijk bevestigd door de gemeente.

4.4.5 Transporteert een aangemelde vracht binnen 4 kantooruren na de aanmelding.

4.4.6 Wisselt containers buiten de openingstijden van de milieustraten in Sint-Oedenrode en Veghel.



- 4.4.7 Verstrekt Opdrachtgever zonder verdere meerkosten tijdig nieuwe liners (containerzakken) voor de asbestcontainers.
- 4.4.8 Verstrekt Opdrachtgever zonder verdere meerkosten tijdig nieuwe op de afzonderlijke KCA-stromen afgestemde emballage.

In het geval van een vracht die vooralsnog niet wordt geaccepteerd op de verwerkingslocatie:

- 4.4.9 Meldt de contractant dit telefonisch aan de gemeentelijk beheerder van de herkomstlocatie binnen één uur na het wegvan van een aanleverend voertuig. Zodra dit uur is verstreken moet de contractant de vracht zonder verdere consequenties voor de gemeente accepteren. Daarbij maakt het voor de gemeente niet meer uit of de vracht voldoet aan de acceptatiecriteria van de verwerkingslocatie.
- 4.4.10 Bevestigt de contractant per e-mail de melding en voorziet daarin de reden(en) waarom de aangeboden vracht vooralsnog niet is geaccepteerd. Daarbij is contractant verplicht aan te tonen dat:
- De tot de door de gemeente aangeboden vracht behorende afvalstroom niet is vermengd na het moment van afvoer vanaf de herkomstlocatie.
 - De tot de vracht behorende afvalstroom vervuild is en daardoor niet voldoet aan de acceptatievoorwaarden met relevante foto's waarop de vervuiling zichtbaar is (zodat duidelijk is welke soort en hoeveelheid stoffen geleid hebben tot de voorlopige weigering).
 - De betreffende afvalstroom herleid kan worden naar de betreffende door de gemeente aangemelde vracht (bijvoorbeeld door middel van foto's waarop het voertuig met kenteken zichtbaar is, inclusief vermelding van kenmerken als datum, tijdstip en gps-locatie).
 - Het aandeel stoffen / vervuiling wat wordt ingeschat in procenten;
 - Het tijdstip van ontvangst.
- 4.4.11 Heeft de gemeente het recht binnen vijftien minuten na het tijdstip van telefonische melding van de voorlopige afkeur de volgende stappen te nemen:
1. Controle ter plaatse. De gemeentelijk beheerder moet binnen één uur -vermeerdert met de reistijd vanaf de herkomstlocatie- na melding aanwezig zijn op de ontvangstlocatie om een controle uit te voeren op de kwaliteit van de vracht. De benodigde reistijd wordt gebaseerd op het reisadvies van de [ANWB-routeplanner](#). Partijen kunnen ook besluiten tot het opzetten van een videoverbinding voor het schouwen van de betreffende vracht. Partijen nemen op grond van de wederzijdse bevindingen een besluit over de verwerking van de betreffende vracht. De eventuele extra kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente, tenzij in gezamenlijkheid wordt vastgesteld dat wel is voldaan aan de vooraf door de contractant verstrekte acceptatiecriteria. In het laatste geval komen alle extra kosten voor rekening van de contractant.
 2. Alsnog verwerken van de afgekeurde vracht. De gemeente en de contractant treden in overleg over de werkwijze die nodig is om de vracht te laten voldoen aan de acceptatiecriteria. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de gemeente.
 3. Terugbrengen naar herkomstlocatie. De extra transportkosten daarvan zijn voor rekening van de gemeente.
 4. Een andere oplossing vanwege de aard van de afkeur. De gemeente en de contractant besluiten gezamenlijk tot een andere oplossing. De eventueel daarmee gemoeid gaande kosten worden eveneens gezamenlijk bepaald.



4.5 eisen administratie, rapportage en facturatie

De gemeente wil haar beleid en uitvoering kunnen bijsturen op elk haar gewenst moment. Met dit vertrekpunt verstrekt de gemeente aan contractant:

4.5.1 Bij elke gemelde vracht welke afvalstroom en milieustraat het betreft met datum van melding. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van een standaardformulier dat als voorbeeld is opgenomen in bijlage 1-A van het PvE.

De contractant verstrekt de gemeente:

4.5.2 Een afvalstroomnummer voor elke afvalstroom voor elke milieustraat.

4.5.3 Een overzicht van te gebruiken voertuigen voorzien van kentekens met milieuklasse. Deze kentekens worden door de gemeente getoetst bij de RDW: <https://ovi.rdw.nl>.

4.5.4 De juiste formulieren voor het afvoeren van de volle afzetcontainers volgens de geldende procedures.

4.5.5 Bij acceptatie van het afval een afschrift van de volledig ingevulde en ondertekende begeleidingsbrief.

4.5.6 vierwekelijks een rapportage van de in voorgaande maand afgevoerde afvalstromen. Binnen tien werkdagen na afloop van een kalendermaand wordt deze rapportage digitaal in Excel-formaat verzonden aan de gemeente. De rapportage bevat in ieder geval de volgende gegevens:

- volgnummer;
- kenteken van het voertuig per vervoerde vracht;
- afgevoerde hoeveelheid, per afvalstroom per aanbiedlocatie;
- overzicht van de maandtotalen per afvalstroom;
- werkelijk (gewogen) hoeveelheid (bruto, tarra en netto gewichten) per afvalstroom en per toegepaste trede van de afvalhiërarchie per afvalstroom;
- data en tijdstip van acceptatie en weging;
- locatie waarvan de afvalstromen zijn afgevoerd;
- afvalstroomnummer;
- nummer van het geleidebiljet;
- nummer en de datum van de factuur die op de afgevoerde afvalstromen betrekking heeft;
- naam van de partij die het afval heeft afgeleverd;
- gegevens over eventuele bijzonderheden zoals en niet beperkt tot schade die tijdens de afgelopen maand is veroorzaakt, klachten en de afhandeling daarvan;
- opmerkingen/aanwijzingen van het bevoegd gezag.

Voor het correct invullen van de toegepaste treden van de afvalhiërarchie per afvalstroom is een excel-blad ter beschikking gesteld in bijlage 6b en 6p van de inschrijvingsleidraad.

4.5.7 Een jaarrapportage van de afgevoerde afvalstromen in het voorgaande contractjaar. Binnen twintig werkdagen na afloop van een contractjaar wordt deze rapportage digitaal in Excel-formaat verzonden aan de gemeente. Deze jaarrapportage heeft dezelfde gegevens en opzet als de vierwekelijkse rapportage.

4.5.8 Binnen 30 dagen na afloop van het contractjaar moet een accountantsverklaring worden overlegd van de gerealiseerde hoeveelheden (netto gewichten) per afvalstroom en per toegepaste trede van de afvalhiërarchie per afvalstroom van het voorgaande contractjaar. De kosten voor deze aanvullende eis kunt u op het inschrijfbiljet vermelden (bijlage 5 van de inschrijvingsleidraad).

4.5.9 Een factuur voorzien van de bijbehorende geleidebiljetten en weegbescheiden (in digitale vorm) en de digitale rapportage zoals beschreven onder 4.5.6. Een voorbeeld van tenminste te vermelden gegevens is opgenomen in bijlage 1-B van het PvE.



MEIERIJSTAD

- 4.5.10 Een factuur voorzien van vermelding van het gemeentelijk kostenplaatsnummer en verplichtingnummer (wordt na definitieve gunning verstrekt)
- 4.5.11 Aanvullend op het bepaalde in bijlagen 5b en 5p en bijlage 6b en bijlage 6p van de inschrijfleidraad, dient contractant een voorbeeldfactuur ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeente.
- 4.5.12 Elke factuur dient te worden verzonden aan facturen@meierijstad.nl en gelijktijdig in de cc aan afvalbeheer@meierijstad.nl.





Bijlage 1-A meldformulier vracht(en) voor aftransport

Voorbeeld: Milieustraat Veghel voor gevaarlijk afval

Opdrachtformulier Gevaarlijke afvalstoffen

Bedrijfsnaam: Milieustraat Veghel
Afhaaladres: Doornhoek 3736
Plaats: Veghel
Contactpersoon: Hholsken
Telefoonnummer: 31630104598
Datum:

opdracht mailen naar:

Debiteurnummer:

	Afvalstroom		Verpakking	Aantal	Emballage retour	Aantal
1	Zure anorganische stoffen in oplossing		60 ltr KDV		Boxpallet verf bb UN- gek	
	Asn: 05DD9C411259	Code: 018				
2	Alkalische anorganische stoffen in oplossing		60 ltr KDV		Boxpallet/gaaskooi	
	Asn: 05DD9C411132	Code: 043				
3	Diverse Lab. Chemicalien		60 ltr KDV		60 ltr KDV	
	Asn: 05DD9C410818	Code: 050				
4	Organisch verontreinigde vloeistof		60 ltr KDV		200 ltr KDV	
	Asn: 05DD9C410811	Code: 055				
5	Bestrijdingsmiddelen vast		60 ltr KDV		200 ltr SDV	
	Asn: 05DD9C209481	Code: 070				
6	Bestrijdingsmiddelen vloeibaar		60 ltr KDV		50 ltr ziekenhuisvat	
	Asn: 05DD9C209481	Code: 071				
7	Vast oliehoudend afval				Doos	
	Asn: 05DD9C410953	Code: 078				
8	Teerafval		60 ltr SDV		600L accubak	
	Asn: 05DD9C209482	Code: 080				
9	Afgewerkte olie kv		accubak			
	Asn: 05DD9C410819	Code: 090				
10	Remvloeistof KV		200 ltr KDV			
	Asn: 05DD9C411346	Code: 094				
11	Blikken of emmers met verfresten		200 ltr SDV			
	Asn: 05DD9C209483	Code: 105				
12	Latex verfafval		Boxpallet/gaaskooi			
	Asn: 05DD9C410816	Code: 109				
13	Verontreinigde emballage		boxpallet/gaaskooi			
	Asn: 05DD9C410810	Code: 115				
14	Lijm-, kit- en harsafval		200 ltr SDV			
	Asn: 05DD9C410812	Code: 120				
15	Organisch zeepafval		60 ltr KDV			
	Asn: 05DD9C410813	Code: 124				
16	Medicijnen en cosmetica		60 ltr KDV		Opmerkingen:	
	Asn: 05DD9C209484	Code: 130				
17	Organische zuren		200 ltr KDV			
	Asn: 05DD9C209485	Code: 142				
18	Kantoorafval		200 ltr KDV			
	Asn: 05DD9C410817	Code: 144				
19	Halogeenvrij oplosmiddel		200 ltr KDV			
	Asn: 05DD9C410820	Code: 202				
20	Koelvloeistof KV		60 ltr KDV			
	Asn: 05DD9C209486	Code: 206				
21	Halogeenrijk oplosmiddel KV		60 ltr KDV			
	Asn: 05DD9C411353	Code: 222				
22	Loodaccu's		accubak			
	Asn: 05DD9C209487	Code: 261				
23	Batterijen (<1kg)		60 ltr KDV			
	Asn: 05DD9C209488	Code: 264				
24	Kwikafval		60 ltr KDV			
	Asn: 05DD9C411261	Code: 277				
25	Spuutbussen		Doos			
	Asn: 05DD9C410815	Code: 304				
26	Specifiek Ziekenhuisafval		50 ltr ziekenhuisvat			
	Asn: 05DD9C410902	Code: 322				
27	ABC-Poederblussers		Boxpallet			
	Asn: 05DD9C41954	Code: 350	los			

Opmerking voor de planning:



Bijlage 1-A meldformulier vracht(en) voor aftransport

Voorbeeld Schijndel voor overige milieustraatstromen

E-mail bericht (Milieustraat Schijndel)

Aanmelddatum **18-07-2022**
UITVOERDATUM: **19-07-2022**

Aan : Contractant
t.a.v. : Planning
Telefoonnummer :
Betreft : Aanmelding milieustraat
Naam aanbieder : **Gemeente Werf Schijndel**
Laadadres : Bogaard 2 5482 W L Schijndel
Contactpersoon : Hholsken
E-mail adres : hholsken@meerijstad.nl
Telefoonnummer : 06-30104598
Per e-mail aanmelden :

Milieustraat is 6 dagen per week open
Milieustraat maandag t/m vrijdag open van 12,30 uur tot 16,30 uur.
Milieustraat zaterdag open van 09,00 uur tot 16,00 uur.
Altijd eerst alle opgegeven nummers omkoppelen aan het bordes.
Lijst aanmelding is ook volgorde voor transport.
Alarm buitenterrein gaat er om 07,00 uur af en 18,00 uur erop.
Blauwe afdekzeilen eigendom gemeente Meerijstad.

Volgorde ledigen	Bedrijfsmiddel	Cont nr	Cont nr	Cont nr	Cont nr	Cont nr	Cont nr	Cont nr	Cont nr
Asbest	Mag v Vuil 30m³								
Bedrijfsafval GROF	30m³ Haak cnt								
B-hout	30m³ Haak cnt								
C-hout	30m³ Haak cnt								
IJzer	30m³ Haak cnt								
Puin	20m³ Haak cnt	14							
Harde kunststof	40m³ Haak cnt								
Vloerbedekking	40m³ Haak cnt	11							
Kunststof verpakking	30m³ perscont								
Grond	20m³ Haak cnt								
Dakleer	20m³ Haak cnt								
Gips	Mag v Vuil 30m³								
Matrassen	Mag v Vuil 30m³								
EPS	Mag v Vuil 30m³	1							
Luiers	Gesloten 15m³								
Autobanden	40m³ Haak cnt								
Vlakglas	20m³ Haak cnt								
Bedrijfsafval FIJN	PERS								



Bijlage 1-B voorbeeld benodigde kenmerken op een factuur

factuur					
herkomst	Schijndel				
dienst	verwerking				
datum	kenteken			eenheids	factuur
vracht	voertuig	afvalstroom	tonnage	prijs	bedrag
03-04-2023	66XB97	puin	6,75	€ 4,00	€ 27,00
04-04-2023	66XB97	hout AB	5,23	€ 30,00	€ 156,90
05-04-2023	53VZ03	puin	7,12	€ 4,00	€ 28,48
etc					
			TOTAAL		TOTAAL
herkomst	Sint-Oedenrode				
dienst	verwerking				
datum	kenteken			eenheids	factuur
vracht	voertuig	afvalstroom	tonnage	prijs	bedrag
03-04-2023	66XB97	puin	6,75	€ 11,50	€ 77,63
04-04-2023	66XB97	hout AB	5,23	€ 14,75	€ 77,14
05-04-2023	53VZ03	puin	7,12	€ 11,50	€ 81,88
etc					
			TOTAAL		TOTAAL
herkomst	Veghel				
dienst	verwerking				
datum	kenteken			eenheids	factuur
vracht	voertuig	afvalstroom	tonnage	prijs	bedrag
03-04-2023	66XB97	puin	6,75	€ 11,50	€ 77,63
04-04-2023	66XB97	hout AB	5,23	€ 14,75	€ 77,14
05-04-2023	53VZ03	puin	7,12	€ 11,50	€ 81,88
etc					
			TOTAAL		TOTAAL
herkomst	Schijndel				
dienst	transport				
datum	kenteken			eenheids	factuur
vracht	voertuig	afvalstroom	tonnage	prijs	bedrag
03-04-2023	66XB97	puin	6,75	€ 11,50	€ 77,63
04-04-2023	66XB97	hout AB	5,23	€ 11,50	€ 60,15
05-04-2023	53VZ03	puin	7,12	€ 14,75	€ 105,02
etc					
			TOTAAL		TOTAAL
herkomst	Sint-Oedenrode				
dienst	transport				
datum	kenteken			eenheids	factuur
vracht	voertuig	afvalstroom	tonnage	prijs	bedrag
03-04-2023	66XB97	puin	6,75	€ 4,00	€ 27,00
04-04-2023	66XB97	hout AB	5,23	€ 4,00	€ 20,92
05-04-2023	53VZ03	puin	7,12	€ 30,00	€ 213,60
etc					
			TOTAAL		TOTAAL
herkomst	Veghel				
dienst	transport				
datum	kenteken			eenheids	factuur
vracht	voertuig	afvalstroom	tonnage	prijs	bedrag
03-04-2023	66XB97	puin	6,75	€ 11,50	€ 77,63
04-04-2023	66XB97	hout AB	5,23	€ 11,50	€ 60,15
05-04-2023	53VZ03	puin	7,12	€ 14,75	€ 105,02
etc					
			TOTAAL		TOTAAL

De kosten voor transport en verwerking moeten apart worden vermeld op elke factuur.