



2e Nota van Inlichtingen

ten behoeve van de Europese Openbare Aanbesteding

“Het leveren van een kraan-haakarmvoertuig met afzetbare combi - kolkenzuiger”

Datum: 24-04-2023

Deze nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van vragen, gesteld door verschillende aanvragers. Enkele vragen zijn mogelijk meerdere malen gesteld en deze zijn dan ook meerdere malen opgenomen in deze nota om kenbaar te maken dat deze vragen op dezelfde wijze zijn geïnterpreteerd.

2e Nota van inlichtingen "Het leveren van een kraan-haakarmvoertuig met afzetbare combi - kolkenzuiger" van Gemeente Ameland

Vraag	Hoofdstuk/ Bijlage	Pagina	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1	03 - PVE	20	E2.228	In uw antwoordt geeft u aan dat u een hellingshoek van 30° omhoog en 15° omlaag zijn de de functies als zijn de een kolkemarm . Een bovenliggend slangen haspel is hier in principe niet voor bedoeld. De fabrikanten van deze haspels gaan vooral niet dalen met de armen om schade aan de opbouw of cabine te voorkomen. De gemeente Ameland wil blijkbaar deze (gezien de hoeveelheid kolken op het eiland) hiervoor wel gaan gebruiken. Dit kan uiteraard. Echter het heffen en dalen moet dan vanuit de bovenste of hogere positie van de arm worden gehaald net zo als bij een kolkenarm. Namelijk in het werk met een echte kolkenzuiger is de arm een aantal graden naar boven gepositioneerd om te kunnen dalen en wordt deze dan een aantal graden vanaf die positie naar beneden bewogen/ gezakt om de de bodem van de kolk te halen. Derhalve kunt u de eis aanpassen naar een 20° lift vanaf de horizontale 0-lijn. Hierdoor kan op een normale wijze worden kolken gezogen.	In vervolg op het gestelde in eis E-2.88 en de beantwoording van vraag 50 uit de 1e nota van inlichtingen het volgende: Eis E-2.88 wordt aangepast en luidt nu: De uitschuifarm kan vanuit horizontaal stand gemeten, minimaal 20° heffen. Het is wenselijk dat de uitschuifarm vanaf horizontaal een grotere hoek vanaf de horizontaal stand naar boven gemeten kan heffen en het is tevens wenselijk dat de uitschuifarm een kleine hoek [maximaal 15°] onder horizontaal kan dalen. In de gevraagde beschrijving van de leveringsomvang geeft inschrijver op, welk type bovenliggende slangenhaspel wordt gemonteerd en welke waarden de gevraagde hoeken voor heffen en/of dalen in graden betreffen.
<u>Mededeling van de aanbestedende dienst:</u> Bij inschrijvingen op aanbestedingen ziet de opdrachtgever regelmatig onnodige fouten die leiden tot ongeldige inschrijvingen. Door inschrijvers veel gemaakte fouten zijn (niet limitatief): • Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) niet of niet rechtsgeldig ondertekend (maak gebruik van de volmacht uit de aanbestedingsleidraad indien rechtsgeldige ondertekening vlak voor inschrijving lastig te realiseren is) • Referenties van onderaannemers in de inschrijving terwijl er geen beroep op de draagkracht van de onderaannemer wordt gedaan in de UEA op onderdeel IIC • Onderaannemers waarop een beroep wordt gedaan (IIC in de UEA) en waarvan vervolgens geen UEA van de onderaannemer wordt bijgevoegd (let op de rechtsgeldige ondertekening door de onderaannemer) • Niet de juiste versie van prijsinvulformulieren en/of kwalitatieve gunningscriteria bijgevoegd • Aanpassingen door inschrijver van standaard formulieren • Onjuist ingevulde waarden op kwalitatieve gunningscriteria die niet kunnen worden onderbouwd (of niet voldoen aan de minimale/maximale eisen) • Referentie projecten die buiten de gestelde referentieperiode zijn uitgevoerd (oftewel te oud en daardoor niet geldig) • Referentie projecten die de gestelde kerncompetentie niet, of niet volledig afdekken • Ontbrekende documenten in de inschrijving. Zie hiervoor de checklist op in bijlage A van de aanbestedingsleidraad					