



HTC ADVIES

Foodservice & Hospitality

Bestek voor de keukenleverancier

Project: Generaal Winkelmankazerne

Plaats: Harskamp

Datum: 1 september 2022

Algemeen

Als basis voor **uw aanbieding** geldt het hierbij geleverde bestek met opstellingstekening. Tekeningsnummer: VOK14-1 DEF datum: 31-08-2022.

Daarnaast zijn de documenten *20220211_PAG_Design Principles keukeninrichting_v1.0* en *PAG_ARC_DRW_AR_DO_8000_Detailboek* van toepassing.

De positiENUMMERING dient te worden aangehouden.

Uw aanbieding bestaat uit:

- uw bedrijfsdocumentatie;
- een volledige omschrijving van de door u aangeboden apparatuur per positie;
- volledige productdocumentatie;
- een opstellingstekening, digitaal in PDF en DWG-formaat, indien de aangeboden maten van apparatuur afwijken van het bestek;
- een prijzenoverzicht per positie met netto prijzen;
- uw leverings- en betalingsvoorwaarden;
- garantiebepalingen;
- een opgave van levertijden;

Alle documenten moeten digitaal worden aangeleverd.

Alle apparaten dienen te voldoen aan de wettelijke eisen van veiligheid.

Alle apparaten moeten zijn voorzien van een CE-markering. Voor de selectie van apparatuur wordt gebruik gemaakt van de standaard apparatenlijst, opgesteld voor dit programma en vallend onder: *18208/ Raamovereenkomst onderhoud horeca-apparatuur op Defensielocaties van het Rijksvastgoedbedrijf*.

De leverancier draagt bij oplevering zorg voor een complete set bijgewerkte tekeningen, alle gebruiksaanwijzingen in de Nederlandse taal, de documentatie van de apparatuur, een exemplaar van de tekst van de leveringsomvang, de eigen verklaringen (van de fabrikant) van conformiteit CE van de apparatuur en de garantiebepalingen zoals die gelden voor dit project. Deze documenten dienen digitaal te worden aangeleverd.

De leverancier verplicht zich tot het vervaardigen van **gemaatvoerde aansluitpunten-tekeningen voor de door hem te leveren apparatuur**.

Maatwerk moet (indien mogelijk) in het werk worden gecontroleerd, alvorens dit in productie wordt gegeven. Kleine afwijkingen ten opzichte van de offertematen, kunnen geen meerwerk tot gevolg hebben.

Alle apparaten en meubelen dienen waterpas te worden geplaatst en gemonteerd. Apparaten die samen een geheel vormen zoals bakwanden en werktafels dienen onderling te worden gekoppeld en waterdicht te worden verbonden. Aan de muurzijden moet zich een opstaande rand van tenminste 40 mm hoog en 20 mm dik bevinden (blokprofiel). Alle zichtzijden van bladen zijn dicht afgewerkt met roestvast staal. Apparaten en meubelen die tegen een muur worden geplaatst moeten aan de muurzijden worden afgekit met zuurvrije, transparante siliconenkit. Plinten, voor zover van toepassing, worden waterdicht op de vloer aangesloten met zuurvrije, transparante siliconenkit. Wandkast volkernen en schappen moeten worden opgehangen aan de muur met schroeven en pluggen van voldoende sterkte. Afzuigkappen moeten worden voorzien van aansluitflenzen en moeten zodanig worden opgehangen dat de onderzijde van de kap zich op 2050 mm vanaf de vloer bevindt. De ruimte

tussen de bovenkant van de afzuigkap en het systeemplafond moet worden opgevuld door een roestvast stalen koof.

Bereidingsapparatuur in eiland opstelling dient geplaatst te worden op een z.g. RVS installatiewand, zoals weergegeven in document *20220211_PAG_Design Principles keukeninrichting_v1.0*

Alle **elektrische apparaten** dienen te zijn voorzien van een voor dit apparaat geschikt snoer van voldoende lengte. Voor 230 Volt apparaten geldt dat deze moeten zijn voorzien van een stekker met randaarde. 400 Volt apparaten moeten zijn voorzien van óf een stekker (CEE-form) óf een werkschakelaar om het apparaat spanningsloos te zetten.

Alle metalen delen van meubelen of apparaten moeten zijn voorzien van een aardklem voor aansluiting op een aardleiding. Werkbladen zijn verbonden met hun onderstel (frame) met een deugdelijke aardverbinding.

Daar waar **roestvast staal** staat wordt roestvast staal type AISI 304 bedoeld; dikte tenminste 1,25 mm; rechtlijnig geslepen, korrel 320. Alle roestvast staal moet worden afgebraamd en lassen moeten worden geslepen zodat een glad, veilig en goed te reinigen product geleverd wordt.

De gehele keuken dient bezemschoon en gebruiksklaar te worden **opgeleverd**. Ook moet **instructie** aan het restaurantpersoneel worden gegeven omtrent werking van de apparatuur en dagelijks onderhoud.

Niet tot uw levering behoren:

- het leggen of verleggen van leidingen voor gas, elektra, water en afvoer;
- wandcontactdozen, stopkranen, keerkleppen, sifons en vloerputten;
- het aansluiten van de apparatuur op water, afvoer, gas of elektriciteit;
- bouwkundige werkzaamheden zoals sloopwerkzaamheden, metselwerk, tegelwerk, schilderwerk, timmerwerk, het inzetten en uithalen van ruiten of geveldelen; het maken van sparingen; anders dan hierboven beschreven;
- afzuigkanalen en -motoren;
- Vloergoten en schrobputten;
- verticaal transport.

Uitvoering

Alle **werkbladen** en bladen van spoeltafels zijn vervaardigd van roestvast staal aan de zichtzijden 40 mm naar beneden omgezet en 10 mm naar binnen. De hoeken zijn gelast. Bladen moeten worden onderlijmd met 18 mm watervast multiplex, voorzien van een waterafstotende, schimmelwerende coating of met 10 mm dik volkern, alle aangevuld met vullatten van gecoat multiplex. Werktafels zijn vlak uitgevoerd, spoeltafels zijn voorzien van een ingeperst waterkeringsprofiel. Aan- en afvoertafels zijn voorzien van een korvengeleidingsprofiel. **Spoelbakken** moeten worden geleverd met een gemonteerde afvoerplug en een standpijp met overloop. Spoelbakken zijn rondom voorzien van ronde hoeken. Spoelbakken zijn naadloos ingelast in het blad. **Kranen**, en apparaten die water gebruiken zoals, kookketels, vaatwasmachines, waterontharders, en ovens moeten worden geleverd inclusief aansluitslang(en).

Voor apparaten die met een slang op de afvoer moeten worden aangesloten geldt dat deze slang moet worden bijgeleverd.

Frames van werktafels zijn vervaardigd van roestvast stalen buis, 40 x 40 mm. Elk frame is voorzien van ten minste een roestvast stalen bodemschap. Kasten en laden dienen te zijn vervaardigd van 10 mm dikke volkern of van roestvast staal. Laden dienen op telescoopgeleiders worden gemonteerd. Kasten moeten worden voorzien van een cilinderslot en zware zelfsluitende scharnieren. Voor spoelbakken moet aan de zichtzijden een sierplaat van volkern of roestvast staal worden gemonteerd.

Bovenbladen van **uitgiftebuffetten** zijn (indien deze niet specifiek zijn benoemd) vervaardigd van roestvast staal met een dikte van tenminste 1,25 mm. De zichtzijden 40 mm naar beneden en 10 mm naar binnen omgezet. De hoeken zijn gelast. De bladen moeten worden onderlijmd met 18 mm dikke watervast of multiplexplaat, aangevuld met vullatten, schimmelwerend en waterafstotend gecoat. Aan de publiekszijde zijn 2 rillen in het bovenblad geperst als dienbladgeleiding. De **onderbouw** is vervaardigd van roestvast staal, hetzij een roestvast stalen frame met beplating of als zelfdragende gezette doosprofielen. Het geheel is afgewerkt met een roestvast stalen plint van circa 150 mm hoog. De **fronten** en de zijkanten, voor zover zichtbaar, zijn vervaardigd van multiplex-, volkern- of multiplex panelen met een dikte van 18 mm, rondom afgeplakt met HPL-plaat in een UNI-kleur naar keuze.

De 3 uitgiftepunten bij de warme bereiding dienen alle 3 (uitgiftepunt 808, 814 en 819 voorzien te worden van een zogenaamde nis waar een bainmariewagen o.a. 810 en een mobile bordenlowerator o.a. 812 in geplaatst kunnen worden. **Deze nissen dienen voorzien te worden van een roestvast staal opklapbare tafel zodat er 3 buffetten ontstaan zonder nis.** Hier kunnen dan gerechten op worden gepresenteerd, zonder dat er bainmarie wagens en bordenlowerators geplaatst worden. Uitvoering conform werkbladen.

Vitrines zijn opgebouwd uit roestvast stalen staanders met daartussen verlichtings- of verwarmings-armaturen, al naar gelang de functie van de vitrine. De vitrines zijn voorzien van hardglazen schappen met een ademschot. Eventuele zijkanten (afhankelijk van de functie) zijn eveneens vervaardigd van gehard glas. Verwarmingsarmaturen zijn voorzien van Halothermstralers met voldoende bescherming tegen verbranden van handen en armen, zowel van de gasten als van het bedienend personeel. Verlichtingsarmaturen zijn voorzien van LED-lampen.

Alle **koelingen**, tenzij anders beschreven, dient te worden uitgevoerd als remote met een eigen koude-aggregaat. Koelcellen en koelkasten moeten instelbaar zijn op +2°C tot +4°C. Diepvrieskasten en cellen op -18°C tot -22°C . Alle koelobjecten dienen te zijn voorzien van een digitale temperatuuruitlezing en storingssignalering.

Leveringsomvang

NB: Alle posities waarbij vermeld staat: "*Levering derden*" maken geen onderdeel uit van deze levering en zijn enkel vernoemd om inrichting compleet weer te geven.

Positie 001 Handenwasbak

- uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal en uitgevoerd in afgeronde vormgeving. De spoelbak is voorzien van kraan. Bediening van de kraan door middel een in het front van de spoelbak aangebrachte "kniebediening". De handenwasbak is tevens voorzien van een spatplaat.
- afmetingen : ca. 400 x 340 x 540 mm. (bxdxh)
- opmerking: : De zeepdispenser en torkrol worden door defensie aangeleverd.

Positie 002 Pedaalemmer (levering derden)

- uitvoering : *Vervaardigd van roestvast staal. Voorzien van pedaalbediening en deksel met gasveer.*
- inhoud : *120 liter*
- afmetingen : *475 x 400 x 95 mm. (bxdxh)*

Positie 003 Werktafel vlak verrijdbaar (levering derden)

- uitvoering : *Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd en rondom 40 mm naar beneden omgezet. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem.*
- afmetingen : *2000 x 700 x 900 mm (bxdxh).*

In de onderbouw:

- * ***Gereedschapslade***
Roestvast stalen lade op telescoopgeleiders. Afmetingen: 400 x 130 mm (bxh).
- * ***Roestvast stalen bodemschap, breedte 1800 mm.***

Positie 004 Platformweegschaal (levering derden)

- uitvoering : *Met draaibare kolom en roestvast stalen plateau van 280 x 280 mm. Voorzien van tarratoets en nulsteltoets. Digitale uitlezing. Maximaal weegvermogen 30 kg.*

afmetingen : 280 x 350 x 530 mm. (bxdxh)

aansluitwaarde : 230 Volt / 0,01 kW.

Positie 005 **Insectenverdelger**

uitvoering : Levering door defensie.

Positie 006 **Slanghaspel/handdouche**

uitvoering : Gesloten roestvast stalen uitvoering met automatisch oprolmechanisme.
Tevens voorzien van draaibare wandbevestiging, 15 meter slang met handdouche/spuitpistool en mengventiel.

Positie 101 **Magazijnstellingen aluminium / polypropyleen (levering derden)**

uitvoering : Modulair opgebouwd uit geanodiseerd aluminium staanders met polypropyleen roosters. De roosters zijn eenvoudig uitneembaar en kunnen gereinigd worden in elke professionele vaatwasmachine. De stellingen kunnen in lijn of in een hoekopstelling aan elkaar gekoppeld worden zonder toepassing van kruisschoren. De schappen zijn in hoogte verstelbaar. Draagkracht van de schappen > 120 kg per strekkende meter.
Deze stelling beantwoordt aan alle eisen met betrekking tot veiligheid en hygiëne en is toepasbaar in koel- en vriescellen en magazijnen.

aantal etages : 4 stuks.

afmetingen : Ca. 5000 x 500 x 1750 mm (bxdxh). 3x
Ca. 8400 x 500 x 1750 mm (bxdxh). 1x
Ca. 2600 x 500 x 1750 mm (bxdxh). 6x

Positie 102 **Magazijnstellingen aluminium / polypropyleen (levering derden)**

uitvoering : Modulair opgebouwd uit geanodiseerd aluminium staanders met polypropyleen roosters. De roosters zijn eenvoudig uitneembaar en kunnen gereinigd worden in elke professionele vaatwasmachine. De stellingen kunnen in lijn of in een hoekopstelling aan elkaar gekoppeld worden zonder toepassing van kruisschoren. De schappen zijn in hoogte verstelbaar. Draagkracht van de schappen > 120 kg per strekkende meter.
Deze stelling beantwoordt aan alle eisen met betrekking tot veiligheid en hygiëne en is toepasbaar in koel- en vriescellen en magazijnen.

aantal etages : 4 stuks.

afmetingen : Ca. 5200 x 500 x 1750 mm (bxdxh). 1x
Ca. 2200 x 500 x 1750 mm (bxdxh). 2x
Ca. 2500 x 500 x 1750 mm (bxdxh). 2x

Positie 103 **Magazijnstellingen aluminium / polypropyleen (levering derden)**

uitvoering : Modulair opgebouwd uit geanodiseerd aluminium staanders met polypropyleen roosters. De roosters zijn eenvoudig uitneembaar en kunnen gereinigd worden in elke professionele vaatwasmachine. De stellingen kunnen in lijn of in een hoekopstelling aan elkaar gekoppeld worden zonder toepassing van kruisschoren. De schappen zijn in hoogte verstelbaar. Draagkracht van de schappen > 120 kg per strekkende meter.
Deze stelling beantwoordt aan alle eisen met betrekking tot veiligheid en hygiëne en is toepasbaar in koel- en vriescellen en magazijnen.

aantal etages : 4 stuks.

afmetingen : Ca. 5500 x 500 x 1750 mm (bxdxh). 1x
Ca. 1500 x 500 x 1750 mm (bxdxh). 1x
Ca. 2500 x 500 x 1750 mm (bxdxh). 1x

Positie 104 **Chemiecast, dubbel, 2 stuks (levering derden)**

uitvoering : Opgebouwd uit een roestvast stalen frame met roestvast stalen panelen. In de kast 4 schappen. De kast is voorzien van 2 draaideuren met cilinderslot en van een roestvast stalen plint. In de kast lekbakken voor opvang van gelekke chemische producten.

afmetingen : 1295 x 700 x 1800mm (bxdxh).

Positie 105,106,107 Koelcellen en vriescellencombinatie

uitvoering : De cellen worden samengebouwd als één geheel. De ruimtes tussen cellen en plafond en tussen cellen en wanden dienen door de keukenleverancier te worden dichtgezet met celpanelen. De detaillering van de cellen is conform PAG_ARC_DRW_AR_DO_8000_Detailboek. De eventuele vloerpanelen worden in de afdekvloer verzonken aangebracht. Sparing door derden. Indien er een hoogteverschil overblijft dan dient dit in de cel te worden gecompenseerd door een helling in de vloer
Paneeldikte cellen 100 mm.

Positie 105 **Vriescel**

uitvoering	: In- en uitwendig witgemoffeld.
afmetingen inw.	: Ca. 5420 x 4620 x 2400 mm (bxdxh).
aantal deuren	: 1 stuks met afsluitbare werpsluiting en noodopener, dagmaat 800 x 2000 mm. .
aantal deuren	: 1 stuks met afsluitbare werpsluiting en noodopener dagmaat 900 x 2000 mm.
celtemperatuur	: -20° C.
accessoires	: LED verlichting met schakelaar en controlelampje.
	<u>Verdamper:</u>
capaciteit	: Ca. 6500 Watt.
koelmiddel	: R513A of een lagere GWP dan 631.
aantal ventilatoren	: 3 stuks. Verdamper uitschakelen door deurcontact.
	<u>Appendages:</u>
bestaande uit	: Ontdooiverwarming, afvoerverwarming, ontdooibeëindigings-thermostaat, randverwarming en vereveningsventiel.
opmerking	: De vriescel dient te worden aangesloten op een door de leverancier te selecteren eigen vriesaggregaat.

Positie 106 **Vriescelstellingen aluminium / polypropyleen (levering derden)**

uitvoering	: <i>Modulair opgebouwd uit geanodiseerd aluminium staanders met polypropyleen roosters. De roosters zijn eenvoudig uitneembaar en kunnen gereinigd worden in elke professionele vaatwasmachine. De stellingen kunnen in lijn of in een hoekopstelling aan elkaar gekoppeld worden zonder toepassing van kruisschoren. De schappen zijn in hoogte verstelbaar. Draagkracht van de schappen > 120 kg per strekkende meter. Deze stelling beantwoordt aan alle eisen met betrekking tot veiligheid en hygiëne en is toepasbaar in koel- en vriescellen en magazijnen.</i>
aantal etages	: 4 stuks.
afmetingen	: Ca. 5400 x 500 x 1750 mm (bxdxh). 1x Ca. 2600 x 500 x 1750 mm (bxdxh). 2x Ca. 4100 x 500 x 1750 mm (bxdxh). 2x Ca. 1500 x 500 x 1750 mm (bxdxh). 2x

Positie 107 **Koelcel**

uitvoering	: In- en uitwendig witgemoffeld.
afmetingen inw.	: Ca. 3400 x 4700 x 2400 mm (bx dxh).
aantal deuren	: 1 stuks met afsluitbare werpsluiting en noodopener, dagmaat 900 x 2000 mm. .
celtemperatuur	: +2° C.
accessoires	: LED verlichting met schakelaar en controlelampje.
capaciteit	: Ca. 3900 Watt
koelmiddel	: R513A of een lagere GWP dan 631.
aantal ventilatoren	: 3 stuks. Verdamper uitschakelen door deurcontact.
opmerking	: De koelcel dient te worden aangesloten op een door de leverancier te selecteren eigen koelaggregaat. Geen centraal koelsysteem.

Positie 108 **Koelcelstellingen aluminium / polypropyleen (levering derden)**

uitvoering	: <i>Modulair opgebouwd uit geanodiseerd aluminium staanders met polypropyleen roosters. De roosters zijn eenvoudig uitneembaar en kunnen gereinigd worden in elke professionele vaatwasmachine. De stellingen kunnen in lijn of in een hoekopstelling aan elkaar gekoppeld worden zonder toepassing van kruisschoren. De schappen zijn in hoogte verstelbaar. Draagkracht van de schappen > 120 kg per strekkende meter. Deze stelling beantwoordt aan alle eisen met betrekking tot veiligheid en hygiëne en is toepasbaar in koel- en vriescellen en magazijnen.</i>
aantal etages	: 4 stuks.
afmetingen	: Ca. 4200 x 500 x 1750 mm (bx dxh). 2x Ca. 3400 x 500 x 1750 mm (bx dxh). 1x

Positie 109 Koelcel

uitvoering	: In- en uitwendig witgemoffeld.
afmetingen inw.	: Ca. 3100 x 4700 x 2400 mm (bxdxh).
aantal deuren	: 1 stuks met afsluitbare werpsluiting en noodopener, dagmaat 900 x 2000 mm. .
celtemperatuur	: +2° C.
accessoires	: LED verlichting met schakelaar en controlelampje.
capaciteit	<u>Verdamper</u> : Ca. 3900 Watt
koelmiddel	: R513A of een lagere GWP dan 631.
aantal ventilatoren	: 2 stuks. Verdamper uitschakelen door deurcontact.
opmerking	: De koelcel dient te worden aangesloten op een door de leverancier te selecteren eigen koelaggregaat. Geen centraal koelsysteem.

Positie 110 Koelcelstellingen aluminium / polypropyleen (levering derden)

<i>uitvoering</i>	<i>: Modulair opgebouwd uit geanodiseerd aluminium staanders met polypropyleen roosters. De roosters zijn eenvoudig uitneembaar en kunnen gereinigd worden in elke professionele vaatwasmachine. De stellingen kunnen in lijn of in een hoekopstelling aan elkaar gekoppeld worden zonder toepassing van kruisschoren. De schappen zijn in hoogte verstelbaar. Draagkracht van de schappen > 120 kg per strekkende meter. Deze stelling beantwoordt aan alle eisen met betrekking tot veiligheid en hygiëne en is toepasbaar in koel- en vriescellen en magazijnen.</i>
<i>aantal etages</i>	<i>: 4 stuks.</i>
<i>afmetingen</i>	<i>: Ca. 4200 x 500 x 1750 mm (bxdxh). 2x Ca. 3100 x 500 x 1750 mm (bxdxh). 1x</i>

Positie 111**Magazijnstellingen aluminium / polypropyleen (levering**

<i>uitvoering</i>	<i>: Modulair opgebouwd uit geanodiseerd aluminium staanders met polypropyleen roosters. De roosters zijn eenvoudig uitneembaar en kunnen gereinigd worden in elke professionele vaatwasmachine. De stellingen kunnen in lijn of in een hoekopstelling aan elkaar gekoppeld worden zonder toepassing van kruisschoren. De schappen zijn in hoogte verstelbaar. Draagkracht van de schappen > 120 kg per strekkende meter. Deze stelling beantwoordt aan alle eisen met betrekking tot veiligheid en hygiëne en is toepasbaar in koel- en vriescellen en magazijnen.</i>
<i>aantal etages</i>	<i>: 4 stuks.</i>
<i>afmetingen</i>	<i>: Ca. 1800 x 600 x 1750 mm (bx dxh). 1x Ca. 1300 x 600 x 1750 mm (bx dxh). 1x Ca. 5700 x 600 x 1750 mm (bx dxh). 1x Ca. 3500 x 600 x 1750 mm (bx dxh). 1x</i>

Positie 113**Koelcel**

uitvoering	: De cellen worden samengebouwd als één geheel. De ruimtes tussen cellen en plafond en tussen cellen en wanden dienen door de keukenleverancier te worden dichtgezet met celpanelen. De detaillering van de cellen is conform PAG_ARC_DRW_AR_DO_8000_Detailboek. De eventuele vloerpanelen worden in de afdekvloer verzonken aangebracht. Sparing door derden. Indien er een hoogteverschil overblijft dan dient dit in de cel te worden gecompenseerd door een helling in de vloer Paneeldikte cellen 100 mm.
uitvoering	: In- en uitwendig witgemoffeld.
afmetingen inw.	: Ca. 5000 x 2500 x 2400 mm (bx dxh).
aantal deuren	: 2 stuks met afsluitbare werpsluiting en noodopener, dagmaat 900 x 2000 mm. en.
celtemperatuur	: +2° C.
accessoires	: LED verlichting met schakelaar en controlelampje.
capaciteit	<u>Verdamper</u> : Ca. 3500 Watt
koelmiddel	: R513A of een lagere GWP dan 631.
aantal ventilatoren	: 3 stuks. Verdamper uitschakelen door deurcontact.
opmerking	: De koelcel dient te worden aangesloten op een door de leverancier te selecteren eigen koelaggregaat. Geen centraal koelsysteem.

Positie 114 **Koelcelstellingen aluminium / polypropyleen (levering derden)**

uitvoering	: Modulair opgebouwd uit geanodiseerd aluminium staanders met polypropyleen roosters. De roosters zijn eenvoudig uitneembaar en kunnen gereinigd worden in elke professionele vaatwasmachine. De stellingen kunnen in lijn of in een hoekopstelling aan elkaar gekoppeld worden zonder toepassing van kruisschoren. De schappen zijn in hoogte verstelbaar. Draagkracht van de schappen > 120 kg per strekkende meter. Deze stelling beantwoordt aan alle eisen met betrekking tot veiligheid en hygiëne en is toepasbaar in koel- en vriescellen en magazijnen.
aantal etages	: 4 stuks.
afmetingen	: Ca. 2500 x 500 x 1750 mm (bxdxh). 1x

Positie 115,117 **Koelcellencombinatie**

uitvoering	: De cellen worden samengebouwd als één geheel. De ruimtes tussen cellen en plafond en tussen cellen en wanden dienen door de keukenleverancier te worden dichtgezet met celpanelen. De detaillering van de cellen is conform PAG_ARC_DRW_AR_DO_8000_Detailboek. De eventuele vloerpanelen worden in de afdek vloer verzonken aangebracht. Sparing door derden. Indien er een hoogteverschil overblijft dan dient dit in de cel te worden gecompenseerd door een helling in de vloer Paneeldikte cellen 100 mm.
------------	---

Positie 115 **Koelcel**

uitvoering	: In- en uitwendig witgemoffeld.
afmetingen inw.	: Ca. 4700 x 2500 x 2400 mm (bxdxh).
aantal deuren	: 2 stuks met afsluitbare werpsluiting en noodopener, dagmaat 900 x 2000 mm. en.
celtemperatuur	: +2° C.
accessoires	: LED verlichting met schakelaar en controlelampje.
capaciteit	<u>Verdamper</u> : Ca. 3500 Watt
koelmiddel	: R513A of een lagere GWP dan 631.
aantal ventilatoren	: 3 stuks. Verdamper uitschakelen door deurcontact.

opmerking : De koelcel dient te worden aangesloten op een door de leverancier te selecteren eigen koelaggregaat. Geen centraal koelsysteem.

Positie 116 **Koelcelstellingen aluminium / polypropyleen (levering derden)**

*uitvoering : Modulair opgebouwd uit geanodiseerd aluminium staanders met polypropyleen roosters. De roosters zijn eenvoudig uitneembaar en kunnen gereinigd worden in elke professionele vaatwasmachine. De stellingen kunnen in lijn of in een hoekopstelling aan elkaar gekoppeld worden zonder toepassing van kruisschoren. De schappen zijn in hoogte verstelbaar. Draagkracht van de schappen > 120 kg per strekkende meter.
Deze stelling beantwoordt aan alle eisen met betrekking tot veiligheid en hygiëne en is toepasbaar in koel- en vriescellen en magazijnen.*

aantal etages : 4 stuks.

*afmetingen : Ca. 4200 x 500 x 1750 mm (bxdxh). 1x
Ca. 2900 x 500 x 1750 mm (bxdxh). 1x
Ca. 1800 x 500 x 1750 mm (bxdxh). 1x*

Positie 117 **Koelcel**

uitvoering : In- en uitwendig witgemoffeld.

afmetingen inw. : Ca. 4300 x 2500 x 2400 mm (bxdxh).

aantal deuren : 1 stuks met afsluitbare werpsluiting en noodopener, dagmaat 900 x 2000 mm. . Dit is een aanbouwcel. De tweede deur is omschreven bij pos 115.

celtemperatuur : +2° C.

accessoires : LED verlichting met schakelaar en controlelampje.

capaciteit : Ca. 3500 Watt
koelmiddel : R513A of een lagere GWP dan 631.
aantal ventilatoren : 3 stuks.
Verdamper uitschakelen door deurcontact.

opmerking : De koelcel dient te worden aangesloten op een door de leverancier te selecteren eigen koelaggregaat. Geen centraal koelsysteem.

Positie 201 **Spoeltafel met 1 spoelbak**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd en is aan de muurzijden voorzien van een blokprofiel van 40 mm hoog. De overige zijden zijn voorzien van een waterkeringsprofilering en zijn 40 mm naar beneden omgezet. In het blad is een spoelbak aangebracht, afmetingen 400 x 400 x 250 mm. De spoelbak compleet met afvoerplug, standpijp, hoekzeef en kraangat. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten.

afmetingen : 2400 x 700 x 900 mm (bxdxh).

In de onderbouw:

***Kastunit**

Vervaardigd van roestvast staal en voorzien van een tussenschap en roestvast stalen schuifdeuren. Afmetingen: 2000 x 530 mm (bxh).

***Lade unit**

Roestvast stalen lade unit voorzien van 4 laden 1/1GN-100 mm diep, elk met een kunststof inzetbak.

De laden op telescoopgeleiders.

Afmetingen: 400 x 530 mm (bxh).

Levering inclusief Voorspoeldouche

uitvoering : Zwaar verchroomde mengkraan met waterbesparende sproeikop. Inclusief verchroomde veer die zorgt voor het automatisch terugkeren in de ruststand na gebruik. Verder voorzien van een aparte zwenkkraan met uitloop van 300 mm. met eigen afsluiter en muurbevestigingsbeugel. Keramisch binnenwerk.

Positie 202**Waterkoker met voorraadvat 80 liter**

uitvoering	: Animo WKI-80N of gelijkwaardig. Wanddoorstroomwaterkoker met een buffetvat van 80 liter.
capaciteit	: Circa 180 liter per uur.
buffervoorraad	: 80 liter
aansluitwaarde	: 400 Volt ~3N 50/60Hz / 19,2 kW.
afmetingen	: 385 x 855 mm.(Ø xh).

Positie 203**Waterkoker met voorraadvat 80 liter**

uitvoering	: Animo WKI-80N of gelijkwaardig. Wanddoorstroomwaterkoker met een buffetvat van 80 liter.
capaciteit	: Circa 180 liter per uur.
buffervoorraad	: 80 liter
aansluitwaarde	: 400 Volt ~3N 50/60Hz / 19,2 kW.
afmetingen	: 385 x 855 mm.(Ø xh).

Positie 204**Handenwasbak**

uitvoering	: Vervaardigd van roestvast staal en uitgevoerd in afgeronde vormgeving. De spoelbak is voorzien van kraan. Bediening van de kraan door middel een in het front van de spoelbak aangebrachte "kniebediening". De handenwasbak is tevens voorzien van een spatplaat.
afmetingen	: ca. 400 x 340 x 540 mm. (bxdxh)
opmerking:	: De zeepdispenser en torkrol worden door defensie aangeleverd.

Positie 205**Pedaalemmer (levering derden)**

<i>uitvoering</i>	<i>: Vervaardigd van roestvast staal. Voorzien van pedaalbediening en deksel met gasveer.</i>
<i>inhoud</i>	<i>: 120 liter</i>
<i>afmetingen</i>	<i>: 475 x 400 x 95 mm. (bxdxh)</i>

Positie 206 **Slanghaspel/handdouche**

uitvoering : Gesloten roestvast stalen uitvoering met automatisch oprolmechanisme.
Tevens voorzien van draaibare wandbevestiging, 15 meter slang met handdouche/spuitpistool en mengventiel.

Positie 207 **Insectenverdelger**

uitvoering : Levering door defensie.

Positie 208 **Slanghaspel/handdouche**

uitvoering : Gesloten roestvast stalen uitvoering met automatisch oprolmechanisme.
Tevens voorzien van draaibare wandbevestiging, 15 meter slang met handdouche/spuitpistool en mengventiel.

Positie 209 **Slanghaspel/handdouche**

uitvoering : Gesloten roestvast stalen uitvoering met automatisch oprolmechanisme.
Tevens voorzien van draaibare wandbevestiging, 15 meter slang met handdouche/spuitpistool en mengventiel.

Positie 301 **Pedaalemmer (levering derden)**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal. Voorzien van pedaalbediening en deksel met gasveer.

inhoud : 120 liter

afmetingen : 475 x 400 x 95 mm. (bxdxh)

Positie 302 **Handenwasbak**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal en uitgevoerd in afgeronde vormgeving. De spoelbak is voorzien van kraan. Bediening van de kraan door middel een in het front van de spoelbak aangebrachte "kniebediening". De handenwasbak is tevens voorzien van een spatplaat.

afmetingen : ca. 400 x 340 x 540 mm. (bxdxh)

opmerking: : De zeepdispenser en torkrol worden door defensie aangeleverd.

Positie 303 **Neutrale werkunit**

- uitvoering : Het bovenblad en de omkasting zijn geheel vervaardigd van roestvast staal. Het front is voorzien van een lade. Het element is geplaatst op een open onderbouw met afgeronde hoeken. Voorzien van in hoogte verstelbare roestvast stalen poten, afgewerkt met een roestvast stalen plint.
- afmetingen : Ca. 800 x 850 x 900 mm (bxdxh).

Positie 304 **Friteuse**

- uitvoering : Computergestuurde friteuse met een inhoud van 32 tot 41 kg olie.
Rvs tank, gelast met gladde afwerking
Rvs voorkant, deuren, zijkanten en spat-achterkant
Verstevigd frame
Niet-scharnierende afgesloten duurzame elementen
Verstelbare poten
Makkelijk te combineren met dezelfde friteuses
Techniek en elementen van de voorkant bereikbaar voor service
3 cm ruime aftapkraan
Mandjeshangers
Roestvast stalen deksels
Rvs tank rooster
2 mandjes
Drain valve interlock (uitschakeling bij aftappen)
Schoonmaakstang
- computer : Smeltcyclus met 3 variaties
Overkookbeveiliging
Zichtbaar en hoorbaar signaal voor oververhitting, product-klaar, opschudden en warmhouden
Programmeerfunctie opschudden en warmhouden
Volumeregeling alarm
12 programma's
Storingsdiagnose en -melding
Instant on: snellere reactie
- afbakcapaciteit : 105 kg / uur
- afmetingen : 499 x 873 x 900 mm. (bxdxh)
- aansluitwaarde : 400 Volt / 22 kW.

Positie 305 **Friteuse**

uitvoering	: Computergestuurde friteuse met een inhoud van 32 tot 41 kg olie. Rvs tank, gelast met gladde afwerking Rvs voorkant, deuren, zijkanten en spat-achterkant Verstevigd frame Niet-scharnierende afgesloten duurzame elementen Verstelbare poten Makkelijk te combineren met dezelfde friteuses Techniek en elementen van de voorkant bereikbaar voor service 3 cm ruime aftapkraan Mandjeshangers Roestvast stalen deksels Rvs tank rooster 2 mandjes Drain valve interlock (uitschakeling bij aftappen) Schoonmaakstang
computer	: Smeltcyclus met 3 variaties Overkookbeveiliging Zichtbaar en hoorbaar signaal voor oververhitting, product-klaar, opschudden en warmhouden Programmeerfunctie opschudden en warmhouden Volumeregeling alarm 12 programma's Storingsdiagnose en -melding Instant on: snellere reactie
afbakcapaciteit	: 105 kg / uur
afmetingen	: 499 x 873 x 900 mm. (bxdxh)
aansluitwaarde	: 400 Volt / 22 kW.

Positie 306 **Neutrale werkunit**

uitvoering	: Het bovenblad en de omkasting zijn geheel vervaardigd van roestvast staal. Het front is voorzien van een lade. Het element is geplaatst op een open onderbouw met afgeronde hoeken. Voorzien van in hoogte verstelbare roestvast stalen poten, afgewerkt met een roestvast stalen plint.
afmetingen	: Ca. 800 x 850 x 900 mm (bxdxh).

Positie 307**Friteuse met split pan**

uitvoering	: Computergestuurde friteuse met een inhoud van 32 tot 41 kg olie met tussenschot. Rvs tank, gelast met gladde afwerking Rvs voorkant, deuren, zijkanten en spat-achterkant Verstevigd frame Niet-scharnierende afgesloten duurzame elementen Verstelbare poten Makkelijk te combineren met dezelfde friteuses Techniek en elementen van de voorkant bereikbaar voor service 3 cm ruime aftapkraan Mandjeshangers Roestvast stalen deksels Rvs tank rooster 2 mandjes Drain valve interlock (uitschakeling bij aftappen) Schoonmaakstang
computer	: Smeltcyclus met 3 variaties Overkookbeveiliging Zichtbaar en hoorbaar signaal voor oververhitting, product-klaar, opschudden en warmhouden Programmeerfunctie opschudden en warmhouden Volumeregeling alarm 12 programma's Storingsdiagnose en -melding Instant on: snellere reactie
afbakcapaciteit	: 105 kg / uur
afmetingen	: 499 x 873 x 900 mm. (bxdxh)
aansluitwaarde	: 400 Volt / 22 kW.

Positie 308 **Friteuse met split pan**

uitvoering	: Computergestuurde friteuse met een inhoud van 32 tot 41 kg olie met tussenschot. Rvs tank, gelast met gladde afwerking Rvs voorkant, deuren, zijkanten en spat-achterkant Verstevigd frame Niet-scharnierende afgesloten duurzame elementen Verstelbare poten Makkelijk te combineren met dezelfde friteuses Techniek en elementen van de voorkant bereikbaar voor service 3 cm ruime aftapkraan Mandjeshangers Roestvast stalen deksels Rvs tank rooster 2 mandjes Drain valve interlock (uitschakeling bij aftappen) Schoonmaakstang
computer	: Smeltcyclus met 3 variaties Overkookbeveiliging Zichtbaar en hoorbaar signaal voor oververhitting, product-klaar, opschudden en warmhouden Programmeerfunctie opschudden en warmhouden Volumeregeling alarm 12 programma's Storingsdiagnose en -melding Instant on: snellere reactie
afbakcapaciteit	: 105 kg / uur
afmetingen	: 499 x 873 x 900 mm. (bxdxh)
aansluitwaarde	: 400 Volt / 22 kW.

Positie 309 **Neutrale werkunit**

uitvoering	: Het bovenblad en de omkasting zijn geheel vervaardigd van roestvast staal. Het front is voorzien van een lade. Het element is geplaatst op een open onderbouw met afgeronde hoeken. Voorzien van in hoogte verstelbare roestvast stalen poten, afgewerkt met een roestvast stalen plint.
afmetingen	: Ca. 800 x 850 x 900 mm (bxdxh).

Positie 312 **Wandafzuigkap, doosmodel met vangluchttechnologie**
(Levering derden)

- uitvoering* : Vervaardigd van roestvast staal. Voorzien van een enkele binnenkap met een rij filters aan de achterzijde en een rij filters aan de buitenzijde. De afzuigkap wordt geleverd in een ge(punt)laste uitvoering. Deze kap is in vier zijden rechthoekig uitgevoerd. In de dampkap zijn hoogrendement brandwerende wervelstroomfilters geplaatst, geheel vervaardigd uit roestvast staal. De vetvangfilters zijn makkelijk uitneembaar en te reinigen in iedere professionele vaatwasmachine. De kap is voorzien van een lekgoot met vetaftapkra(a)n(en) of uitneembare vetlade(n). Verder in de kap LED verlichtingsarmaturen compleet met bedrading tot aan een aansluitdoos in de kap 230 Volt.
De kap is voorzien van vangluchttechnologie waardoor een kleine ventilator omgevingslucht gebruikt voor een sturing van de af te zuigen lucht. Hierdoor wordt een besparing op de totale hoeveelheid af te zuigen lucht bereikt.
- aanbevolen
luchtverplaatsing* : Volgens ISSO 112. 3029 m³/uur, exacte debiet dient middels berekening te worden vastgesteld.
- afmetingen* : Ca. 3600 x 1300 x 600 mm (bxdxh).

Positie 401 **Insectenverdelger**

- uitvoering* : Levering door defensie.

Positie 402 **Pedaalemmer (levering derden)**

- uitvoering* : Vervaardigd van roestvast staal. Voorzien van pedaalbediening en deksel met gasveer.
- inhoud* : 120 liter
- afmetingen* : 475 x 400 x 95 mm. (bxdxh)

Positie 403 **Handenwasbak**

- uitvoering* : Vervaardigd van roestvast staal en uitgevoerd in afgeronde vormgeving. De spoelbak is voorzien van kraan. Bediening van de kraan door middel een in het front van de spoelbak aangebrachte "kniebediening". De handenwasbak is tevens voorzien van een spatplaat.
- afmetingen* : ca. 400 x 340 x 540 mm. (bxdxh)
- opmerking:* : De zeepdispenser en torkrol worden door defensie aangeleverd.

Positie 404 **Spoeltafel met 2 spoelbakken op plintframe**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd en is aan de muurzijden voorzien van een blokprofiel van 40 mm hoog. De overige zijden zijn voorzien van een waterkeringsprofilering en zijn 40 mm naar beneden omgezet. In het blad zijn 2 spoelbakken aangebracht, afmetingen 500 x 400 x 250 mm. De spoelbakken compleet met afvoerplug, standpijp, hoekzeef en kraangat. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten, afgewerkt met een roestvast stalen plint.

afmetingen : 3200 x 700 x 900 mm (bx dxh).

In de onderbouw:
* **Roestvast stalen sierplaat voor de spoelbakken.**
* **Roestvast stalen bodemschap**, breedte 3000 mm.
* **Lade unit**
Roestvast stalen lade-unit voorzien van 4 laden 1/1GN-100 mm diep, elk met een kunststof inzetbak.
De laden op telescoopgeleiders.

afmetingen: 400 x 530 mm (bxh).

Levering inclusief 1/2" Mengkraan met elleboogbediening

uitvoering : Zwaar verchromde mengkraan met keramische binnenwerk.
Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm. Elleboogbediening.

Positie 405 **Werktafel blokprofiel plintframe**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd en is aan de muurzijden voorzien van een blokprofiel van 40 mm hoog. De overige zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet; de onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten, afgewerkt met een **roestvast stalen plint**.

afmetingen : 3000 x 700 x 900 mm (bx dxh).

In de onderbouw:
* **Roestvast stalen bodemschap**, breedte 2800 mm.

Positie 406**Werktafel vlak verrijdbaar (levering derden)**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd en rondom 40 mm naar beneden omgezet. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem.

afmetingen : 2000 x 700 x 900 mm (bxdxh).

*

In de onderbouw:

Roestvast stalen bodemschap, breedte 1800 mm.

Positie 407**Planeetmenger 20 liter vloermodel**

uitvoering : De planeetmenger wordt geleverd in een gegoten stalen uitvoering en is volledig afgewerkt met een roestwerende metallic laklaag (bronskleurig). Door middel van de exclusieve planetarische werking is het mogelijk efficiënt en volgens vaste normen te werken met constante resultaten.

De geruisloze werking is te danken aan de directe tandwiel overbrenging, waardoor een spelingsvrije werking wordt gegarandeerd.

De machine heeft 3 gesynchroniseerde versnellingen: 107, 198 en 361 omwentelingen per minuut.

De planeetmenger is voorzien van een mengbakbeveiliging met automatische uitschakeling (de machine start niet bij een onjuist geplaatste mengbak of bij een niet goed gesloten beveiliging), een praktische handel voor bediening van de baklift, een mechanische tijdklok (0 tot 15 minuten instelbaar) en een apparatenkop (nummer 12) voor het plaatsen van diverse hulpapparaten, zoals een vleesmolenapparaat, een groentensnijmachine en een passeer-/pureerapparaat

Standaard meegeleverd:

Een 20 liter roestvaststalen mengbak.

Een 20 liter aluminium gard met roestvaststalen draden (type D).

Een 20 liter aluminium spiraalvormige deeghaak (type ED).

Een 20 liter aluminium platte mengarm (type B)

afmetingen : 406 x 510 x 1207 mm. (bxdxh)

aansluitwaarde : 400 Volt / 5 kW. Aansluiten middels werkschakelaar.

Positie 408 **Planeetmenger 20 liter vloermodel**

uitvoering	: De planeetmenger wordt geleverd in een gegoten stalen uitvoering en is volledig afgewerkt met een roestwerende metallic laklaag (bronskleurig). Door middel van de exclusieve planetarische werking is het mogelijk efficiënt en volgens vaste normen te werken met constante resultaten. De geruisloze werking is te danken aan de directe tandwiel overbrenging, waardoor een spelingsvrije werking wordt gegarandeerd. De machine heeft 3 gesynchroniseerde versnellingen: 107, 198 en 361 omwentelingen per minuut. De planeetmenger is voorzien van een mengbakbeveiliging met automatische uitschakeling (de machine start niet bij een onjuist geplaatste mengbak of bij een niet goed gesloten beveiliging), een praktische handel voor bediening van de baklift, een mechanische tijdklok (0 tot 15 minuten instelbaar) en een apparatenkop (nummer 12) voor het plaatsen van diverse hulpapparaten, zoals een vleesmolenapparaat, een groentensnijmachine en een passeer-/pureerapparaat Standaard meegeleverd: Een 20 liter roestvaststalen mengbak. Een 20 liter aluminium gard met roestvaststalen draden (type D). Een 20 liter aluminium spiraalvormige deeghaak (type ED). Een 20 liter aluminium platte mengarm (type B)
afmetingen	: 406 x 510 x 1207 mm. (bxdxh)
aansluitwaarde	: 400 Volt / 5 kW. Aansluiten middels werkschakelaar.

Positie 409 **Serveerwagen, 10x6/3 (levering derden)**

uitvoering	: <i>Het frame is vervaardigd van roestvast stalen buis. De wagen is open uitgevoerd en voorzien van 3 roestvast stalen legborden. De legborden zijn uitgevoerd met een waterkeringsprofiel en zijn voorzien van geluiddempend materiaal. De wagen is geplaatst op vier zwenkwielen, waarvan 2 geremd. Op de hoeken zijn rubber stoothoeken aangebracht.</i>
bladmaat	: 1000 x 600 mm.
afmetingen	: 1100 x 700 x 940 mm (bxdxh).

Positie 410**Koelwerkbank 3 deuren remote**

uitvoering	: Vervaardigd van roestvast staal. Geleverd met bovenblad en opstaand blokprofiel van 40 mm. Geheel geïsoleerd en voorzien van in hoogte verstelbare poten. Achter de deuren een geplastificeerd rooster 1/1 GN, in hoogte verstelbaar om de ca. 53 mm. Temperatuur thermostatisch regelbaar en het bedieningspaneel met digitale uitlezing en controlelamp. Automatische ontdooiing. Lekwaternaansluiting op riool. Voorzien van een roestvast stalen plint.
Indeling:	- installatievak - kastunit met draaideur - kastunit met draaideur - kastunit met draaideur
temperatuurbereik	: -2 °C tot +8 °C.
omgevingstemp.	: 43°C en 60% rv. Maximaal
koelmiddel	: R513A of een lagere GWP dan 631.
koelvermogen	: Ca. 460 Watt.
aansluitwaarde	: 230 Volt / 0,1 kW.
afmetingen	: Ca. 1500 x 700 x 900 mm (bxdxh).
opmerking	: De koelwerkbank dient te worden aangesloten op een door de leverancier te selecteren eigen koelaggregaat.

Positie 501 **Insectenverdelger**

uitvoering : *Levering door defensie.*

Positie 502 **Pedaalemmer (levering derden)**

uitvoering : *Vervaardigd van roestvast staal. Voorzien van pedaalbediening en deksel met gasveer.*

inhoud : *120 liter*

afmetingen : *475 x 400 x 95 mm. (bxdxh)*

Positie 503 **Handenwasbak**

uitvoering : *Vervaardigd van roestvast staal en uitgevoerd in afgeronde vormgeving. De spoelbak is voorzien van kraan. Bediening van de kraan door middel een in het front van de spoelbak aangebrachte "kniebediening". De handenwasbak is tevens voorzien van een spatplaat en een zeepdispenser.*

afmetingen : *ca. 400 x 340 x 540 mm. (bxdxh)*

Positie 504 **Werktafel blokprofiel plintframe**

uitvoering : *Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd en is aan de muurzijden voorzien van een blokprofiel van 40 mm hoog. De overige zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet; de onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten, afgewerkt met een **roestvast stalen plint**.*

afmetingen : *2800 x 700 x 900 mm (bxdxh).*

In de onderbouw:

* **Roestvast stalen bodemschap**, breedte 2600 mm.

* **Lade unit**

Roestvast stalen lade-unit voorzien van 4 laden 1/1GN-100 mm diep, elk met een kunststof inzetbak.

De laden op telescoopgeleiders.

afmetingen: 400 x 530 mm (bxh).

Positie 505 **Werktafel vlak verrijdbaar, hoogteverstelbaar (levering derden)**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd en rondom 40 mm naar beneden omgezet. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op 6 zwenkwielen, waarvan 2 met rem. Het frame is in hoogte verstelbaar door een draaiwiel.

afmetingen : 2800 x 700 x 900 mm (bxdxh).

*** *In de onderbouw:*
Roestvast stalen bodemschap, breedte 2600 mm.

Positie 506 **Werktafel vlak verrijdbaar, hoogteverstelbaar (levering derden)**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd en rondom 40 mm naar beneden omgezet. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op 6 zwenkwielen, waarvan 2 met rem. Het frame is in hoogte verstelbaar door een draaiwiel.

afmetingen : 2800 x 700 x 900 mm (bxdxh).

*** *In de onderbouw:*
Roestvast stalen bodemschap, breedte 2600 mm.

Positie 507 **Koelwerkbank 3 deuren remote**

uitvoering	: Vervaardigd van roestvast staal. Geleverd met bovenblad en opstaand blokprofiel van 40 mm. Geheel geïsoleerd en voorzien van in hoogte verstelbare poten. Achter de deuren een geplastificeerd rooster 1/1 GN, in hoogte verstelbaar om de ca. 53 mm. Temperatuur thermostatisch regelbaar en het bedieningspaneel met digitale uitlezing en controlelamp. Automatische ontdooiing. Lekwataeraansluiting op riool. Voorzien van een roestvast stalen plint.
Indeling:	- installatievak - kastunit met draaideur - kastunit met draaideur - kastunit met draaideur
temperatuurbereik	: -2 °C tot +8 °C.
omgevingstemp.	: 43°C en 60% rv. Maximaal
koelmiddel	: R513A of een lagere GWP dan 631.
koelvermogen	: Ca. 460 Watt.
aansluitwaarde	: 230 Volt / 0,1 kW.
afmetingen	: Ca. 1500 x 700 x 900 mm (bxdxh).
opmerking	: De koelwerkbank dient te worden aangesloten op een door de leverancier te selecteren eigen koelaggregaat.

Positie 508 **Serveerwagen, 10x6/3 (levering derden)**

<i>uitvoering</i>	<i>: Het frame is vervaardigd van roestvast stalen buis. De wagen is open uitgevoerd en voorzien van 3 roestvast stalen legborden. De legborden zijn uitgevoerd met een waterkeringsprofiel en zijn voorzien van geluiddempend materiaal. De wagen is geplaatst op vier zwenkwielen, waarvan 2 geremd. Op de hoeken zijn rubber stoothoeken aangebracht.</i>
<i>bladmaat</i>	<i>: 1000 x 600 mm.</i>
<i>afmetingen</i>	<i>: 1100 x 700 x 940 mm (bxdxh).</i>

Positie 509 Werktafel blokprofiel plintframe

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd en is aan de muurzijden voorzien van een blokprofiel van 40 mm hoog. De overige zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet; de onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten, afgewerkt met een **roestvast stalen plint**.

afmetingen : 3900 x 700 x 900 mm (bxdxh).

In de onderbouw:

* **Roestvast stalen bodemschap**, breedte 3700 mm.

* **Lade unit**

Roestvast stalen lade-unit voorzien van 4 laden 1/1GN-100 mm diep, elk met een kunststof inzetbak.

De laden op telescoopgeleiders.

afmetingen: 400 x 530 mm (bxh).

Positie 510 Spoeltafel met 2 spoelbakken op plintframe

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd en is aan de muurzijden voorzien van een blokprofiel van 40 mm hoog. De overige zijden zijn voorzien van een waterkeringsprofilering en zijn 40 mm naar beneden omgezet. In het blad zijn 2 spoelbakken aangebracht, afmetingen 500 x 500 x 250 mm. De spoelbakken compleet met afvoerplug, standpijp, hoekzeef en kraangat. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten, afgewerkt met een roestvast stalen plint.

afmetingen : 3900 x 800 x 900 mm (bxdxh).

In de onderbouw:

* **Roestvast stalen sierplaat voor de spoelbakken.**

* **Roestvast stalen bodemschap**, breedte 3700 mm.

* **Lade unit**

Roestvast stalen lade-unit voorzien van 4 laden 1/1GN-100 mm diep, elk met een kunststof inzetbak.

De laden op telescoopgeleiders.

afmetingen: 400 x 530 mm (bxh).

Levering inclusief 3/4" Mengkraan

uitvoering : Zwaar verchromde mengkraan met keramische binnenwerk. Ééngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm.

Positie 601 Werktafel blokprofiel plintframe

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd en is aan de muurzijden voorzien van een blokprofiel van 40 mm hoog. De overige zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet; de onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten, afgewerkt met een **roestvast stalen plint**.

afmetingen : 3900 x 700 x 900 mm (bxdxh).

In de onderbouw:

* **Roestvast stalen bodemschap**, breedte 3700 mm.

* **Lade unit**

Roestvast stalen lade-unit voorzien van 4 laden 1/1GN-100 mm diep, elk met een kunststof inzetbak.

De laden op telescoopgeleiders.

afmetingen: 400 x 530 mm (bxh).

Positie 602 Spoeltafel met 2 spoelbakken op plintframe

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd en is aan de muurzijden voorzien van een blokprofiel van 40 mm hoog. De overige zijden zijn voorzien van een waterkeringsprofilering en zijn 40 mm naar beneden omgezet. In het blad zijn 2 spoelbakken aangebracht, afmetingen 500 x 500 x 250 mm. De spoelbakken compleet met afvoerplug, standpijp, hoekzeef en kraangat. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten, afgewerkt met een roestvast stalen plint.

afmetingen : 3900 x 800 x 900 mm (bxdxh).

In de onderbouw:

* **Roestvast stalen sierplaat voor de spoelbakken.**

* **Roestvast stalen bodemschap**, breedte 3700 mm.

* **Lade unit**

Roestvast stalen lade-unit voorzien van 4 laden 1/1GN-100 mm diep, elk met een kunststof inzetbak.

De laden op telescoopgeleiders.

afmetingen: 400 x 530 mm (bxh).

Levering inclusief 3/4" Mengkraan

uitvoering : Zwaar verchromde mengkraan met keramische binnenwerk. Ééngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm.

Positie 603**Werktafel blokprofiel plintframe**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd en is aan de muurzijden voorzien van een blokprofiel van 40 mm hoog. De overige zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet; de onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten, afgewerkt met een **roestvast stalen plint**.

afmetingen : 3000 x 700 x 900 mm (bxdxh).

* In de onderbouw:
Roestvast stalen bodemschap, breedte 2800 mm.

afmetingen : 2400 x 700 x 900 mm (bxdxh).

* In de onderbouw:
Roestvast stalen bodemschap, breedte 2200 mm.

Positie 604**Werktafel vlak verrijdbaar, hoogteverstelbaar (levering**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd en rondom 40 mm naar beneden omgezet. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op 6 zwenkwielen, waarvan 2 met rem. Het frame is in hoogte verstelbaar door een draaiwiel.

afmetingen : 2400 x 700 x 900 mm (bxdxh).

* *In de onderbouw:
Roestvast stalen bodemschap, breedte 2200 mm.*

Positie 605**Werktafel vlak verrijdbaar, hoogteverstelbaar (levering**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd en rondom 40 mm naar beneden omgezet. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op 6 zwenkwielen, waarvan 2 met rem. Het frame is in hoogte verstelbaar door een draaiwiel.

afmetingen : 2400 x 700 x 900 mm (bxdxh).

* *In de onderbouw:
Roestvast stalen bodemschap, breedte 2200 mm.*

Positie 606 **Werktafel vlak verrijdbaar, hoogteverstelbaar (levering derden)**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd en rondom 40 mm naar beneden omgezet. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op 6 zwenkwielen, waarvan 2 met rem. Het frame is in hoogte verstelbaar door een draaiwiel.

afmetingen : 3000 x 700 x 900 mm (bxdxh).

* In de onderbouw:
* **Roestvast stalen bodemschap**, breedte 2800 mm.

Positie 607 **Spoeltafel met 1 spoelbak op plintframe**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd en is aan de muurzijden voorzien van een blokprofiel van 40 mm hoog. De overige zijden zijn voorzien van een waterkeringsprofilering en zijn 40 mm naar beneden omgezet. In het blad is een spoelbak aangebracht, afmetingen 400 x 400 x 250 mm. De spoelbak compleet met afvoerplug, standpijp, hoekzeef en kraangat. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten, afgewerkt met een roestvast stalen plint.

afmetingen : 3000 x 700 x 900 mm (bxdxh).

* In de onderbouw:
* **Roestvast stalen sierplaat voor de spoelbak.**
* **Roestvast stalen bodemschap**, breedte 2800 mm.

levering inclusief 1/2" Mengkraan met elleboogbediening

uitvoering : Zwaar verchroomde mengkraan met keramische binnenwerk. Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm. Elleboogbediening.

Positie 608 **Combi-steamer 20 x 1/1GN**

uitvoering	: <i>Rational iCombi Pro 20-1/1 of gelijkwaardig</i> Vervaardigd van roestvast staal. Combi-steamer met stoomgenerator voor 100% stoomverzadiging. Deur met dubbelwandig thermoglas, verlichting. Digitaal bedieningspaneel met tiptoetsen voor regeling en instelling voor automatische fasewisseling en instelbare pauze. Functies: Hete lucht (25-300°C) met instelbare luchtvochtigheid, gecombineerde hete lucht met stoom (25-250°C), stoom (100°C), lage temperatuurstoom (25-99°C), oververhitte stoom (101-130°C), regeneratie, Delta-T cooking, warmhoudfunctie. Twee lichtsnelheden, instelling voor half vermogen, uitgestelde starttijd en terugkoelen van de ovenruimte. Kerntemperatuurmeter, gekoppeld aan de programma's. Automatisch schoonmaakprogramma. Geschikt voor 20 x 1/1 GN inzetbakken of roosters van maximaal 40 mm diep. Geschikt voor inrijwagens. Geheel beveiligd tegen oververhitting.
afmetingen	: 877 x 913 x 1807 mm. (bxdxh)
aansluitwaarde	: 400Volt / 37,2 kW.
water	: 15 mm.
afvoer	: 50 mm. Hittebestendig tot 100°C

Positie 609 **Combi-steamer 20 x 1/1GN**

uitvoering	: <i>Rational iCombi Pro 20-1/1 of gelijkwaardig</i> Vervaardigd van roestvast staal. Combi-steamer met stoomgenerator voor 100% stoomverzadiging. Deur met dubbelwandig thermoglas, verlichting. Digitaal bedieningspaneel met tiptoetsen voor regeling en instelling voor automatische fasewisseling en instelbare pauze. Functies: Hete lucht (25-300°C) met instelbare luchtvochtigheid, gecombineerde hete lucht met stoom (25-250°C), stoom (100°C), lage temperatuurstoom (25-99°C), oververhitte stoom (101-130°C), regeneratie, Delta-T cooking, warmhoudfunctie. Twee lichtsnelheden, instelling voor half vermogen, uitgestelde starttijd en terugkoelen van de ovenruimte. Kerntemperatuurmeter, gekoppeld aan de programma's. Automatisch schoonmaakprogramma. Geschikt voor 20 x 1/1 GN inzetbakken of roosters van maximaal 40 mm diep. Geschikt voor inrijwagens. Geheel beveiligd tegen oververhitting.
afmetingen	: 877 x 913 x 1807 mm. (bxdxh)
aansluitwaarde	: 400Volt / 37,2 kW.
water	: 15 mm.
afvoer	: 50 mm. Hittebestendig tot 100°C

Positie 610 **Combi-steamer 20 x 1/1GN**

uitvoering	: <i>Rational iCombi Pro 20-1/1 of gelijkwaardig</i> Vervaardigd van roestvast staal. Combi-steamer met stoomgenerator voor 100% stoomverzadiging. Deur met dubbelwandig thermoglas, verlichting. Digitaal bedieningspaneel met tiptoetsen voor regeling en instelling voor automatische fasewisseling en instelbare pauze. Functies: Hete lucht (25-300°C) met instelbare luchtvochtigheid, gecombineerde hete lucht met stoom (25-250°C), stoom (100°C), lage temperatuurstoom (25-99°C), oververhitte stoom (101-130°C), regeneratie, Delta-T cooking, warmhoudfunctie. Twee lichtsnelheden, instelling voor half vermogen, uitgestelde starttijd en terugkoelen van de ovenruimte. Kerntemperatuurmeter, gekoppeld aan de programma's. Automatisch schoonmaakprogramma. Geschikt voor 20 x 1/1 GN inzetbakken of roosters van maximaal 40 mm diep. Geschikt voor inrijwagens. Geheel beveiligd tegen oververhitting.
afmetingen	: 877 x 913 x 1807 mm. (bxdxh)
aansluitwaarde	: 400Volt / 37,2 kW.
water	: 15 mm.
afvoer	: 50 mm. Hittebestendig tot 100°C

Positie 611 **Vervallen****Positie 612** **Inrij-/beladingswagen voor combisteamer 20 x 1/1GN,**

uitvoering	: Vervaardigd van roestvast staal en voorzien van 20 paar geleiders met en onderlinge afstand van 63 mm.
afmetingen	: 545 x 790 x 1700 mm. (bxdxh)

Positie 613 **Inrij-/beladingswagen voor combisteamer 20 x 1/1GN,**

uitvoering	: Vervaardigd van roestvast staal en voorzien van 20 paar geleiders met en onderlinge afstand van 63 mm.
afmetingen	: 545 x 790 x 1700 mm. (bxdxh)

Positie 614 **Vervallen**

Positie 615 **Pedaalemmer (levering derden)**

uitvoering : *Vervaardigd van roestvast staal. Voorzien van pedaalbediening en deksel met gasveer.*

inhoud : *120 liter*

afmetingen : *475 x 400 x 95 mm. (bxdxh)*

Positie 616 **Handenwasbak**

uitvoering : *Vervaardigd van roestvast staal en uitgevoerd in afgeronde vormgeving. De spoelbak is voorzien van kraan. Bediening van de kraan door middel een in het front van de spoelbak aangebrachte "kniebediening". De handenwasbak is tevens voorzien van een spatplaat.*

afmetingen : *ca. 400 x 340 x 540 mm. (bxdxh)*

opmerking: : *De zeepdispenser en torkrol worden door defensie aangeleverd.*

Positie 617 **Insectenverdelger**

uitvoering : *Levering door defensie.*

Positie 618 **Inrij-/beladingswagen voor combisteamer 20 x 1/1GN,**

uitvoering : *Vervaardigd van roestvast staal en voorzien van 20 paar geleiders met en onderlinge afstand van 63 mm.*

afmetingen : *545 x 790 x 1700 mm. (bxdxh)*

Positie 619 **Inrij-/beladingswagen voor combisteamer 20 x 1/1GN,**

uitvoering : *Vervaardigd van roestvast staal en voorzien van 20 paar geleiders met en onderlinge afstand van 63 mm.*

afmetingen : *545 x 790 x 1700 mm. (bxdxh)*

Positie 620**Snelkoeler/vriezer remote voor inrijwagens 20 x 1/1 GN**

uitvoering	: Vervaardigd van roestvast staal en geschikt voor inrijwagens van 20 x 1/1 GN. Passend bij de aangeboden ovens. Combinatie-eenheid: snelvriezen van +90 °C tot -18 °C of snelkoelen van +90 °C tot +3 °C Snelkoelcapaciteit (+90 °C tot +3 °C): 100 kg goederen / cyclus (max. benodigde tijd: 90 minuten) Snelvriescapaciteit (+90 °C tot -18 °C): 70 kg product / cyclus (max. benodigde tijd 240 minuten, afhankelijk van productkeuze en inbrengtemperatuur) Het koelen begint onmiddellijk nadat de producten zijn binnengebracht bij een temperatuur tot +90 °C Continu bedrijf voor ongecompliceerde blaaskoeling bij +1 °C werkteemperatuur Deurscharnier links, verwarmd deurframe, eenvoudig te verwisselen magnetische afdichting(en) Polyurethaan hardschuim isolatie, tot 75 mm Meertalig, aanpasbaar touchscreen met hoge resolutie, kalender en beeldupload, USB-interface voor het downloaden van HACCP-gegevens, tot 1000 vrij programmeerbare geheugenplaatsen en 100 voorgeïnstalleerde standaardprogramma's, restwerking AI "ARTE 2.0", weergave van de sensortemperatuur, multitimer, turbokoelcircuit voor continubedrijf met een vooraf ingestelde koeltemperatuur Automatische omschakeling naar opslagkoeling aan het einde van de cyclus bij +3 °C of -18 °C Handmatige ontdooiwaterafvoer of aansluiting via vloerafvoer 1,5". Aan de eisen en tests van DIN 18872-5 wordt voldaan Interieur met afgeronde hoeken Multifunctionele structuur voor GN 2/1, GN 1/1, EN 600 x 800, EN 600 x 400 of 5,0 l ijsbakje B x D x H in mm: 360 x 165 x 120, afstand tussen de steunrails is 30 mm Met standaard 3-sensor kerntemperatuursonde
koelmiddel	: R513A of een lagere GWP dan 631.
afmetingen	: 1040 x 850 x 1783 mm. (bx dxh)
koelvermogen	: 5,35 kW bij -30 °C
aansluitwaarde	: 400 Volt / 0,9 kW.
opmerking	: Dit apparaat dient op een eigen, separaat opgesteld, koelaggregaat te worden aangesloten. Dit aggregaat dient door de leverancier te worden geselecteerd en aangeboden.

Positie 621 **Combi-steamer 10 x 1/1GN op onderstel met geleiders**

uitvoering : *Rational iCombi Pro 10-1/1 of gelijkwaardig*
Vervaardigd van roestvast staal. Combi-steamer met stoomgenerator voor 100% stoomverzadiging. Deur met dubbelwandig thermoglas, verlichting.
Digitaal bedieningspaneel met tiptoetsen voor regeling en instelling voor automatische fasewisseling en instelbare pauze.
Functies: Hete lucht (25-300°C) met instelbare luchtvochtigheid, gecombineerde hete lucht met stoom (25-250°C), stoom (100°C), lage temperatuurstoom (25-99°C), oververhitte stoom (101-130°C), regeneratie, Delta-T cooking, warmhoudfunctie.
Twee lichtsnelheden, instelling voor half vermogen, uitgestelde starttijd en terugkoelen van de ovenruimte.
Kerntemperatuurmeter, gekoppeld aan de programma's.
Automatisch schoonmaakprogramma.
Geschikt voor 10 x 1/1 GN inzetbakken of roosters van maximaal 40 mm diep.
Geschikt voor inrijwagens.
Geheel beveiligd tegen oververhitting.

afmetingen : 877 x 913 x 1080 mm. (bxdxh)

hoogte incl. onderstel : Ca. 1730 mm

aansluitwaarde : 400Volt / 18 kW.

water : 15 mm.

afvoer : 50 mm. Hittebestendig tot 100°C

toebehoren 1 **Onderstel met geleiders**

uitvoering : Open onderstel met geleiders voor bakplaten en roosters in de onderbouw.

Positie 622 Werktafel blokprofiel plintframe

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd en is aan de muurzijden voorzien van een blokprofiel van 40 mm hoog. De overige zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet; de onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten, afgewerkt met een **roestvast stalen plint**.

afmetingen : 1800 x 700 x 900 mm (bxdxh).

* In de onderbouw:

Gastronorm bergingsunit

Open sectie, vervaardigd van roestvast staal en voorzien van 2 x 6 paar roestvast stalen geleiders t.b.v. dienbladen of roosters van 1/1 GN

Afmetingen: 800 x 530 mm (bxh).

* **Roestvast stalen bodemschap**, breedte 1600 mm.

Positie 623 Combi-steamer 20 x 1/1GN op onderstel met geleiders

uitvoering : *Rational iCombi Pro 20-1/1 of gelijkwaardig*
Vervaardigd van roestvast staal. Combi-steamer met stoomgenerator voor 100% stoomverzadiging. Deur met dubbelwandig thermoglas, verlichting.
Digitaal bedieningspaneel met tiptoetsen voor regeling en instelling voor automatische fasewisseling en instelbare pauze.
Functies: Hete lucht (25-300°C) met instelbare luchtvochtigheid, gecombineerde hete lucht met stoom (25-250°C), stoom (100°C), lage temperatuurstoom (25-99°C), oververhitte stoom (101-130°C), regeneratie, Delta-T cooking, warmhoudfunctie.
Twee luchtsnelheden, instelling voor half vermogen, uitgestelde starttijd en terugkoelen van de ovenruimte.
Kerntemperatuurmeter, gekoppeld aan de programma's.
Automatisch schoonmaakprogramma.
Geschikt voor 20 x 1/1 GN inzetbakken of roosters van maximaal 40 mm diep.
Geschikt voor inrijwagens.
Geheel beveiligd tegen oververhitting.

afmetingen : 877 x 913 x 1807 mm. (bxdxh)

aansluitwaarde : 400Volt / 37,2 kW.

water : 15 mm.

afvoer : 50 mm. Hittebestendig tot 100°C

toebehoren 1 Onderstel met geleiders

uitvoering : Open onderstel met geleiders voor bakplaten en roosters in de onderbouw.

Positie 624 Vario Cooking Centre iVario Pro XL of gelijkwaardig

uitvoering : Het VarioCooking Center 311 heeft 1 kuip met een inhoud van 150 liter. Bereiden en na een korte schoonmaakactie de volgende bereiding. Braden, bakken, stomen, stoven of frituren. Geplaatst op bijpassen onderstel.

afmetingen : 1365 x 894 x 608/1078 mm. (bxdxh)

aansluitwaarde : 400 Volt / 41 kW.

Positie 625 Vario Cooking Centre iVario Pro XL of gelijkwaardig

uitvoering : Het VarioCooking Center 311 heeft 1 kuip met een inhoud van 150 liter. Bereiden en na een korte schoonmaakactie de volgende bereiding. Braden, bakken, stomen, stoven of frituren. Geplaatst op bijpassen onderstel.

afmetingen : 1365 x 894 x 608/1078 mm. (bxdxh)

aansluitwaarde : 400 Volt / 41 kW.

Positie 626 Werktafel blokprofiel plintframe

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd en is aan de muurzijden voorzien van een blokprofiel van 40 mm hoog. De overige zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet; de onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten, afgewerkt met een **roestvast stalen plint**.

afmetingen : 1965 x 850 x 900 mm (bxdxh).

* In de onderbouw:

* **Roestvast stalen bodemschap**, breedte 1800mm.

* **Gastronorm bergingsunit**

Open sectie, vervaardigd van roestvast staal en voorzien van 2 x 6 paar roestvast stalen geleiders t.b.v. dienbladen of roosters van 1/1 GN

Afmetingen: 800 x 530 mm (bxh).

Positie 627 **Vario Cooking Centre iVario Pro XL of gelijkwaardig**

uitvoering	: Het VarioCooking Center 311 heeft 1 kuip met een inhoud van 150 liter. Bereiden en na een korte schoonmaakactie de volgende bereiding. Braden, bakken, stomen, stoven of frituren. Geplaatst op bijpassen onderstel.
afmetingen	: 1365 x 894 x 608/1078 mm. (bx dxh)
aansluitwaarde	: 400 Volt / 41 kW.

Positie 628 **Neutrale werkunit**

uitvoering	: Het bovenblad en de omkasting zijn geheel vervaardigd van roestvast staal. Het front is voorzien van een lade. Het element is geplaatst op een open onderbouw met afgeronde hoeken. Voorzien van in hoogte verstelbare roestvast stalen poten, afgewerkt met een roestvast stalen plint.
afmetingen	: Ca. 500 x 850 x 900 mm (bx dxh).

Positie 629 **Inductie kooktafel, 2 zones**

uitvoering	: Voorzien van keramisch kookvlak met 2 inductie kookzones van 5 kW elk. De omkasting is geheel vervaardigd van roestvast staal. Het element is geplaatst op een onderbouw met roestvast stalen deuren. Voorzien van in hoogte verstelbare roestvast stalen poten, afgewerkt met een roestvast stalen plint.
afmetingen	: Ca. 500 x 850 x 900 mm (bx dxh).
aansluitwaarde	: 400 Volt / 10 kW.

Positie 630 **Inductie kooktafel, 4 zones**

uitvoering	: Voorzien van keramisch kookvlak met 4 inductie kookzones van 5 kW elk. De omkasting is geheel vervaardigd van roestvast staal. Het element is geplaatst op een onderbouw met roestvast stalen deuren. Voorzien van in hoogte verstelbare roestvast stalen poten, afgewerkt met een roestvast stalen plint.
afmetingen	: Ca. 800 x 850 x 900 mm (bx dxh).
aansluitwaarde	: 400 Volt / 20 kW.

Positie 631 **Werktafel blokprofiel plintframe**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd en is aan de muurzijden voorzien van een blokprofiel van 40 mm hoog. De overige zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet; de onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten, afgewerkt met een **roestvast stalen plint**.

afmetingen : 1600 x 850 x 900 mm (bxdxh).

* In de onderbouw:
Roestvast stalen bodemschap, breedte 1400 mm.

Positie 631a **Roestvast stalen installatiewand**

uitvoering : De apparaten wordt tegen een halfhoge roestvaststalen installatiewand geplaatst. De installatiewand is voorzien van uitsparingen van 600x600mm achter de apparaten. De aansluitpunten worden afgewerkt met een RVS-afdekplaat die d.m.v. een waterdichte labyrint verbinding in de sparing gezet kan worden. Bij vervanging hoeft alleen deze plaat vervangen te worden. Op de kopzijde worden de werkschakelaars van de apparaten geplaatst.

afmetingen : 4800 x 100 x 1200 mm. (bxdxh)

Positie 632 **Vervallen**

Positie 633 **Kantelbare kookketel 300 liter**

uitvoering : Elektrisch indirect verwarmde dubbelwandige kookketel met motorkanteling. Geheel vervaardigd van roestvast staal. Gesloten verwarmingssysteem zonder bijvullen van de dubbele mantel. IP-45 waterdicht. Voorzien van werkschakelaar.
Elektronische besturing door tiptoetsen met digitaal display.
Programmeerbaar met 50 kookprogramma's.
Gebalanceerd deksel met afsluitbare navulopening.
Waterinlaat op de rand met bediening via het display.
Traploos instelbaar roerwerk (25-140/170 tpm) inclusief propellorhek.

inhoud : 300 liter

afmetingen : 1325 x 1145 x 1050 mm. (bxdxh) exclusief linkerzijkant.

aansluitwaarde : 400 Volt / 53 kW.

Positie 634 **Kantelbare kookketel 300 liter**

uitvoering	: Elektrisch indirect verwarmde dubbelwandige kookketel met motorkanteling. Geheel vervaardigd van roestvast staal. Gesloten verwarmingssysteem zonder bijvullen van de dubbele mantel. IP-45 waterdicht. Voorzien van werkschakelaar. Elektronische besturing door tiptoetsen met digitaal display. Programmeerbaar met 50 kookprogramma's. Gebalanceerd deksel met afsluitbare navulopening. Waterinlaat op de rand met bediening via het display. Traploos instelbaar roerwerk (25-140/170 tpm) inclusief propellorhek.
inhoud	: 300 liter
afmetingen	: 1325 x 1145 x 1050 mm. (bx dxh) exclusief linkerzijkant.
aansluitwaarde	: 400 Volt / 53 kW.

Positie 635 **Vervallen****Positie 636** **Kantelbare kookketel 150 liter**

uitvoering	: Elektrisch indirect verwarmde dubbelwandige kookketel met motorkanteling. Geheel vervaardigd van roestvast staal. Gesloten verwarmingssysteem zonder bijvullen van de dubbele mantel. IP-45 waterdicht. Voorzien van werkschakelaar. Elektronische besturing door tiptoetsen met digitaal display. Programmeerbaar met 50 kookprogramma's. Gebalanceerd deksel met afsluitbare navulopening. Waterinlaat op de rand met bediening via het display. Traploos instelbaar roerwerk (25-140/170 tpm) inclusief propellorhek.
inhoud	: 150 liter
afmetingen	: 990 x 1070 x 1050 mm. (bx dxh) exclusief linkerzijkant.
aansluitwaarde	: 400 Volt / 32,2 kW.

Toebehoren **Linkerkolom voor kookketelgroep**

uitvoering	: Vervaardigd van roestvast staal.
afmetingen	: 170 x 620 x 900 mm. (bx dxh)

Positie 637 **Werktafel blokprofiel plintframe**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd en is aan de muurzijden voorzien van een blokprofiel van 40 mm hoog. De overige zijden zijn 40 mm naar beneden omgezet; de onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten, afgewerkt met een **roestvast stalen plint**.

afmetingen : 980 x 1010 x 900 mm (bxdxh).

* In de onderbouw:
Roestvast stalen bodemschap, breedte 800 mm.

Positie 638 **Neutrale werkunit**

uitvoering : Het bovenblad en de omkasting zijn geheel vervaardigd van roestvast staal. Het front is voorzien van een lade. Het element is geplaatst op een open onderbouw met afgeronde hoeken. Voorzien van in hoogte verstelbare roestvast stalen poten, afgewerkt met een roestvast stalen plint.

afmetingen : Ca. 800 x 850 x 900 mm (bxdxh).

Positie 639 **Elektrische kookketel 100 liter**

uitvoering : De omkasting is geheel vervaardigd van roestvast staal. De vulkraan is uitgevoerd met een aansluiting voor warm- en koud water. De temperatuur wordt geregeld door een standenschakelaar. De binnenketel dient gevuld te worden met gedistilleerd water via vulnippel. De ketel is uitgevoerd met een droogkookbeveiligings-thermostaat. De bodem van de dubbelwandige ketel is zodanig van vorm dat deze eenvoudig kan worden geledigd en gereinigd. De diameter van de ketel is ca. 600 mm. De kookketel is uitgevoerd met drukbeveiligingsarmatuur, dubbelwandig deksel met balansveer en controlekraantje ten behoeve van het meten van het waterniveau in de tussenwand. Uitgevoerd met in hoogte verstelbare roestvast stalen poten.

inhoud : 100 liter.

afmetingen : Ca. 800 x 850 x 900 mm (bxdxh).

aansluitwaarde : 400 Volt / 21,5 kW.

Positie 640 **Neutrale werkunit**

- uitvoering : Het bovenblad en de omkasting zijn geheel vervaardigd van roestvast staal. Het front is voorzien van een lade. Het element is geplaatst op een open onderbouw met afgeronde hoeken. Voorzien van in hoogte verstelbare roestvast stalen poten, afgewerkt met een roestvast stalen plint.
- afmetingen : Ca. 800 x 850 x 900 mm (bxdxh).

Positie 641 **Elektrische kookketel 100 liter**

- uitvoering : De omkasting is geheel vervaardigd van roestvast staal. De vulkraan is uitgevoerd met een aansluiting voor warm- en koud water. De temperatuur wordt geregeld door een standenschakelaar. De binnenketel dient gevuld te worden met gedistilleerd water via vulnippel. De ketel is uitgevoerd met een droogkookbeveiligings-thermostaat. De bodem van de dubbelwandige ketel is zodanig van vorm dat deze eenvoudig kan worden geledigd en gereinigd. De diameter van de ketel is ca. 600 mm. De kookketel is uitgevoerd met drukbeveiligingsarmatuur, dubbelwandig deksel met balansveer en controlekraantje ten behoeve van het meten van het waterniveau in de tussenwand. Uitgevoerd met in hoogte verstelbare roestvast stalen poten.
- inhoud : 100 liter.
- afmetingen : Ca. 800 x 850 x 900 mm (bxdxh).
- aansluitwaarde : 400 Volt / 21,5 kW.

Positie 642 **Elektrische kookketel 100 liter**

uitvoering	: De omkasting is geheel vervaardigd van roestvast staal. De vulkraan is uitgevoerd met een aansluiting voor warm- en koud water. De temperatuur wordt geregeld door een standenschakelaar. De binnenketel dient gevuld te worden met gedistilleerd water via vulnippel. De ketel is uitgevoerd met een droogkookbeveiligings-thermostaat. De bodem van de dubbelwandige ketel is zodanig van vorm dat deze eenvoudig kan worden geledigd en gereinigd. De diameter van de ketel is ca. 600 mm. De kookketel is uitgevoerd met drukbeveiligingsarmatuur, dubbelwandig deksel met balansveer en controlekraantje ten behoeve van het meten van het waterniveau in de tussenwand. Uitgevoerd met in hoogte verstelbare roestvast stalen poten.
inhoud	: 100 liter.
afmetingen	: Ca. 800 x 850 x 900 mm (bxdxh).
aansluitwaarde	: 400 Volt / 21,5 kW.

Positie 643 **Neutrale werkunit**

uitvoering	: Het bovenblad en de omkasting zijn geheel vervaardigd van roestvast staal. Het front is voorzien van een lade. Het element is geplaatst op een open onderbouw met afgeronde hoeken. Voorzien van in hoogte verstelbare roestvast stalen poten, afgewerkt met een roestvast stalen plint.
afmetingen	: Ca. 800 x 850 x 900 mm (bxdxh).

Positie 643a **Roestvast stalen installatiewand**

uitvoering	: De apparaten worden tegen een halfhoge roestvaststalen installatiewand geplaatst. De installatiewand is voorzien van uitsparingen van 600x600mm achter de apparaten. De aansluitpunten worden afgewerkt met een RVS-afdekplaat die d.m.v. een waterdichte labirint verbinding in de sparing gezet kan worden. Bij vervanging hoeft alleen deze plaat vervangen te worden. Op de kopzijde worden de werkschakelaars van de apparaten geplaatst.
afmetingen	: 4800 x 100 x 1200 mm. (bxdxh)

Positie 644 **Eilandafzuigkap, doosmodel met vangluchttechnologie**
(Levering derden)

- uitvoering* : Vervaardigd van roestvast staal. Voorzien van een dubbele binnenkap met een 2 rijen filters in het midden en twee rijen filters aan de buitenzijden. De afzuigkap wordt geleverd in een ge(punt)laste uitvoering. Deze kap is in vier zijden rechthoekig uitgevoerd. In de dampkap zijn hoogrendement brandwerende wervelstroomfilters geplaatst, geheel vervaardigd uit roestvast staal. De vetvangfilters zijn makkelijk uitneembaar en te reinigen in iedere professionele vaatwasmachine. De kap is voorzien van een lekgoot met vetaftapkra(a)n(en) of uitneembare vetlade(n). Verder in de kap LED verlichtingsarmaturen compleet met bedrading tot aan een aansluitdoos in de kap 230 Volt.
De kap is voorzien van vangluchttechnologie waardoor een kleine ventilator omgevingslucht gebruikt voor een sturing van de af te zuigen lucht. Hierdoor wordt een besparing op de totale hoeveelheid af te zuigen lucht bereikt.
- aanbevolen
luchtverplaatsing* : Volgens ISSO 112. 6111 m³/uur, exacte debiet dient middels ISSO 112 berekening te worden berekend.
- afmetingen* : Ca. 4900 x 3000 x 600 mm (bxdxh).

Positie 645 **Eilandafzuigkap, doosmodel met vangluchttechnologie**

- uitvoering* : Vervaardigd van roestvast staal. Voorzien van een dubbele binnenkap met een 2 rijen filters in het midden en twee rijen filters aan de buitenzijden. De afzuigkap wordt geleverd in een ge(punt)laste uitvoering. Deze kap is in vier zijden rechthoekig uitgevoerd. In de dampkap zijn hoogrendement brandwerende wervelstroomfilters geplaatst, geheel vervaardigd uit roestvast staal. De vetvangfilters zijn makkelijk uitneembaar en te reinigen in iedere professionele vaatwasmachine. De kap is voorzien van een lekgoot met vetaftapkra(a)n(en) of uitneembare vetlade(n). Verder in de kap LED verlichtingsarmaturen compleet met bedrading tot aan een aansluitdoos in de kap 230 Volt.
De kap is voorzien van vangluchttechnologie waardoor een kleine ventilator omgevingslucht gebruikt voor een sturing van de af te zuigen lucht. Hierdoor wordt een besparing op de totale hoeveelheid af te zuigen lucht bereikt.
- aanbevolen
luchtverplaatsing* : Volgens ISSO 112. 7324 m³/uur. Exacte debiet dient middels ISSO 112 berekening te worden berekend.
- afmetingen* : Ca. 4900 x 3000 x 600 mm (bxdxh).

Positie 646 **Wandafzuigkap, doosmodel met vangluchttechnologie**
(Levering derden)

- uitvoering* : Vervaardigd van roestvast staal. Voorzien van een enkele binnenkap met een rij filters aan de achterzijde en een rij filters aan de buitenzijde. De afzuigkap wordt geleverd in een ge(punt)laste uitvoering. Deze kap is in vier zijden rechthoekig uitgevoerd. In de dampkap zijn hoogrendement brandwerende wervelstroomfilters geplaatst, geheel vervaardigd uit roestvast staal. De vetvangfilters zijn makkelijk uitneembaar en te reinigen in iedere professionele vaatwasmachine. De kap is voorzien van een lekgoet met vetaftapkra(a)n(en) of uitneembare vetlade(n). Verder in de kap LED verlichtingsarmaturen compleet met bedrading tot aan een aansluitdoos in de kap 230 Volt.
De kap is voorzien van vangluchttechnologie waardoor een kleine ventilator omgevingslucht gebruikt voor een sturing van de af te zuigen lucht. Hierdoor wordt een besparing op de totale hoeveelheid af te zuigen lucht bereikt.
- aanbevolen
luchtverplaatsing* : Volgens ISSO 112. 1004 m³/uur. Exacte debiet dient middels ISSO 112 te worden berekend.
- afmetingen* : Ca. 1300 x 1400 x 600 mm (bxdxh).

Exclusief kanaalwerk en afzuigventilator.

Positie 647 **Wandafzuigkap, doosmodel met vangluchttechnologie**
(Levering derden)

- uitvoering* : Vervaardigd van roestvast staal. Voorzien van een enkele binnenkap met een rij filters aan de achterzijde en een rij filters aan de buitenzijde. De afzuigkap wordt geleverd in een ge(punt)laste uitvoering. Deze kap is in vier zijden rechthoekig uitgevoerd. In de dampkap zijn hoogrendement brandwerende wervelstroomfilters geplaatst, geheel vervaardigd uit roestvast staal. De vetvangfilters zijn makkelijk uitneembaar en te reinigen in iedere professionele vaatwasmachine. De kap is voorzien van een lekgoet met vetaftapkra(a)n(en) of uitneembare vetlade(n). Verder in de kap LED verlichtingsarmaturen compleet met bedrading tot aan een aansluitdoos in de kap 230 Volt.
De kap is voorzien van vangluchttechnologie waardoor een kleine ventilator omgevingslucht gebruikt voor een sturing van de af te zuigen lucht. Hierdoor wordt een besparing op de totale hoeveelheid af te zuigen lucht bereikt.
- aanbevolen
luchtverplaatsing* : Volgens ISSO 112. 2989 m³/uur. Exacte debiet dient volgens ISSO 112 berekening te worden berekend.
- afmetingen* : Ca. 4000 x 1400 x 600 mm (bxdxh).

Positie 701 **Slanghaspel/handdouche**

uitvoering : Gesloten roestvast stalen uitvoering met automatisch oprolmechanisme.
Tevens voorzien van draaibare wandbevestiging, 15 meter slang met handdouche/spuitpistool en mengventiel.

Positie 701 A **Afspuittafel**

uitvoering : Conform tekening. Roestvast stalen uitvoering met afvoer. Positie 701 dient in de afspuittafel gemonteerd. Nadere informatie is op te vragen. De afspuittafel dient om de speciale Voedseltransportboxen schoon te spuiten, nadat deze reeds ontdaan zijn van grove voedselrestanten.

Zie ook aparte afbeelding in bijlage.

Positie 702 **Insectenverdelger**

uitvoering : Levering door defensie.

Positie 703 **Insectenverdelger**

uitvoering : Levering door defensie.

Positie 704 **Slanghaspel/handdouche**

uitvoering : Gesloten roestvast stalen uitvoering met automatisch oprolmechanisme.
Tevens voorzien van draaibare wandbevestiging, 15 meter slang met handdouche/spuitpistool en mengventiel.

Positie 705 **Pedaalemmer uitvoering** *(levering derden)*

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal. Voorzien van pedaalbediening en deksel met gasveer.

inhoud : 120 liter

afmetingen : 475 x 400 x 95 mm. (bxdxh)

Positie 706 **Handenwasbak**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal en uitgevoerd in afgeronde vormgeving. De spoelbak is voorzien van kraan. Bediening van de kraan door middel een in het front van de spoelbak aangebrachte

"kniebediening". De handenwasbak is tevens voorzien van een spatplaat.

afmetingen : ca. 400 x 340 x 540 mm. (bxdxh)

opmerking: : De zeepdispenser en torkrol worden door defensie aangeleverd.

Positie 707 Waterontharder, volumegestuurd

uitvoering : Onderhoudsvrije volumegestuurde duplex waterontharder zonder solenoid kleppen, zonder gecompliceerde timers, zonder problemen door stroomuitval, zonder elektrische aansluitingen en compact. Automatische regeneratie op basis van waterverbruik. Twee harstanks, zodat een continu verbruik van zacht water mogelijk is. Totaal vervaardigd van corrosievrije materialen.

opbrengst. : Continu 20 l/min., piek 25 l/min.

harsinhoud : 2 maal 4 liter.

zoutvoorraad in tank : ca. 20 kg.

waterdruk : max. 7,5 kg/cm², min. 2,5 kg/cm²

temperatuur : max. 65 °C

afmetingen : 360 x 360 x 520 mm (bxdxh)

Positie 707a Waterontharder, volumegestuurd

uitvoering : Onderhoudsvrije volumegestuurde duplex waterontharder zonder solenoid kleppen, zonder gecompliceerde timers, zonder problemen door stroomuitval, zonder elektrische aansluitingen en compact. Automatische regeneratie op basis van waterverbruik. Twee harstanks, zodat een continu verbruik van zacht water mogelijk is. Totaal vervaardigd van corrosievrije materialen.

opbrengst. : Continu 20 l/min., piek 25 l/min.

harsinhoud : 2 maal 4 liter.

zoutvoorraad in tank : ca. 20 kg.

waterdruk : max. 7,5 kg/cm², min. 2,5 kg/cm²

temperatuur : max. 65 °C

afmetingen : 360 x 360 x 520 mm (bxdxh)

Positie 708 **Spoeltafel met 1 inweekbak**

- uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd. Rondom voorzien van een waterkeringsprofilering en 40 mm naar beneden omgezet. Tussen aanvoerband en spoeltafel een schuin passtuk. In het blad is een inweekbak aangebracht, afmetingen 700 x 440 x 350 mm. De inweekbak compleet met afvoerplug, standpijp, hoekzeef en kraangat. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten.
- afmetingen : 2400 x 700 x 900 mm (bxdxh).

Levering inclusief Voorspoeldouche

- uitvoering : Zwaar verchromde mengkraan met waterbesparende sproeikop. Inclusief verchromde veer die zorgt voor het automatisch terugkeren in de ruststand na gebruik. Verder voorzien van een aparte zwenkkraan met uitloop van 300 mm. met eigen afsluiter en muurbevestigingsbeugel. Keramisch binnenwerk.

Positie 709 **Afruim-/sorteertafel**

- uitvoering : Het blad is vervaardigd van roestvast staal en is rondom voorzien van een korvengeleidingsprofiel. Het blad bestaat uit 2 gedeeltes voor de opstelling van elk 4 korven en 2 vlakke gedeeltes met elk 2 afvalgaten met afslagmanchet. Aan de publiekszijde bevindt zich een gesloten dienbladenrail. Onder elk afvalgat is plaats voor een verrijdbare afvalton van 65 liter. Het blad en de dienbladenrail zijn geluiddempend onderlijmd met 18 mm dikke multiplex plaat met grijze coating.
- De onderbouw bestaat uit een roestvast stalen frame van buisprofiel, 40 x 40 mm, met daarin 2 nissen voor plaatsing van de afvaltonnen. Het resterende gedeelte is voorzien van een roestvast stalen bodemschap voor plaatsing van schone vaatwerkkorven. De afvaltonnen zijn bereikbaar via de bedienzijde. Het front is vervaardigd van multiplex panelen, dubbelzijdig afgeplakt met kunstharsplaat uit de ABET UNI-collectie. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten, aan de publiekszijde afgewerkt met een roestvast stalen plint.
- De opstelplaats voor de vaatwerkkorven is voorzien van een tafelsproeiing om aankoeien van vuil te voorkomen. Boven het sorteergedeelte is een korvenrek voor schone vaatwerkkorven geplaatst.
- afmetingen : 6565 x 865 x 900 mm (bxdxh).
- sorteergedeelte

Positie 710 **Afvalton verrijdbaar (levering derden)**

uitvoering : Kunststof afvalton op verrijdbaar onderstel, voorzien van een afneembaar deksel.

inhoud : 65 liter

afmetingen : Ø440 x 570 mm. (diam. X h)

Positie 711 **Afvalton verrijdbaar (levering derden)**

uitvoering : Kunststof afvalton op verrijdbaar onderstel, voorzien van een afneembaar deksel.

inhoud : 65 liter

afmetingen : Ø440 x 570 mm. (diam. X h)

Positie 712 **Afvalton verrijdbaar (levering derden)**

uitvoering : Kunststof afvalton op verrijdbaar onderstel, voorzien van een afneembaar deksel.

inhoud : 65 liter

afmetingen : Ø440 x 570 mm. (diam. X h)

Positie 713 **Afvalton verrijdbaar (levering derden)**

uitvoering : Kunststof afvalton op verrijdbaar onderstel, voorzien van een afneembaar deksel.

inhoud : 65 liter

afmetingen : Ø440 x 570 mm. (diam. X h)

Positie 714 **Trekstang roestvast staal (levering derden)**

uitvoering : roestvast stalen trekstang om de afvaltonnen onder de sorteertafel vandaan te trekken.

Positie 715 **Afvalton verrijdbaar (levering derden)**

uitvoering : Kunststof afvalton op verrijdbaar onderstel, voorzien van een afneembaar deksel.

inhoud : 65 liter

afmetingen : Ø440 x 570 mm. (diam. X h)

Positie 716 **Aangedreven lamellentransportband voor korven**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal met een kunststof lamellentransportband. De band wordt aangedreven door 2 motoren en is voorzien van een automatische bandspoelinrichting. Ook de verdiepte bak is voorzien van een sproei-installatie om aancoeken van vuil te voorkomen.
De aanvoerband is voorzien van 2 haakse bochten.
Verder een aan-/uitschakelaar en een noodstop-schakelaar.

bandnelheid : 1,8 m per minuut

afmetingen : Volgens tekening x 610 x 900 mm. (bxdxh)

aansluitwaarde : 400 Volt / 2 x 0,2 kW.

Positie 717**Bandvaatwasmachine in verhoogde uitvoering**

uitvoering	: Geheel vervaardigd van roestvast staal. Vingerband vaatwasmachine met verhoogde doorvoer van 550 mm, speciaal voor kunststof containers (VTB) pannen en servies. De machine is voorzien van een schakelaar om de wasdruk van de onderste sproeiers te verhogen (pannenwasstand). Door toepassing van een dubbele droogzone wordt een goed droogresultaat verkregen voor de kunststof containers. De machine is voorzien van: • grote gemakkelijk te openen deuren; • uitneembare wasarmen; • uitneembaren zeven; • goede warmte- en geluidsisolatie; • automatische start/stop functie, afhankelijk van de aanvoer; • stootranden langs de machine • automatisch reinigingsprogramma ; • dubbele warmteterugwininstallatie en condensvernietiger
indeling	: - invoer met verzonken vingerband, ook geschikt voor korven - stoomkap met afvoer en trekonderbreker - voorwaszone - dubbele hoofdwaszone met wastankverlenging i.v.m. waternersleping - dubbele naspoelzone - dubbele droogzone - uitvoerzone
watervbruik	: 4,5 – 5 liter per minuut koud water.
capaciteit	: 4279 borden per uur.
afmetingen	: 8025 x 1038 x 2020 mm. (bxdxh)
aansluitwaarde	: 400 Volt / 67 kW.

Positie 718**Dampafzuigkap voor vaatwasmachines**

uitvoering	: Geheel vervaardigd van roestvast staal. De kap wordt geleverd in een ge(punt)laste uitvoering. De kap is voorzien van een roestvast stalen luchtverdeelplaat welke eenvoudig voor reiniging te verwijderen is. De kap is geschikt voor wand- en plafondmontage.
aanbevolen luchtverplaatsing	: Volgens ISSO 112. 1350 m ³ /uur. Exacte debiet dient volgens ISSO 112 berekening te worden berekend.
afmetingen	: 1500 x 1000 x 600 mm (bxdxh).

Positie 719 Dampafzuigkap voor vaatwasmachines

uitvoering	: Geheel vervaardigd van roestvast staal. De kap wordt geleverd in een ge(punt)laste uitvoering. De kap is voorzien van een roestvast stalen luchtverdeelplaat welke eenvoudig voor reiniging te verwijderen is. De kap is geschikt voor wand- en plafondmontage.
aanbevolen luchtverplaatsing	: Volgens ISSO 112. 1350 m ³ /uur. Exacte debiet dient volgens ISSO 112 berekening te worden berekend.
afmetingen	: 1500 x 1000 x 600 mm (bx dxh).

Exclusief kanaalwerk en afzuigventilator.

Positie 720 Serveerwagen, 10x6/3 (levering derden)

<i>uitvoering</i>	<i>: Het frame is vervaardigd van roestvast stalen buis. De wagen is open uitgevoerd en voorzien van 3 roestvast stalen legborden. De legborden zijn uitgevoerd met een waterkeringsprofiel en zijn voorzien van geluiddempend materiaal. De wagen is geplaatst op vier zwenkwielen, waarvan 2 geremd. Op de hoeken zijn rubber stoothoeken aangebracht.</i>
<i>bladmaat</i>	<i>: 1000 x 600 mm.</i>
<i>afmetingen</i>	<i>: 1100 x 700 x 940 mm (bx dxh).</i>

Positie 721 Serveerwagen, 10x6/3 (levering derden)

<i>uitvoering</i>	<i>: Het frame is vervaardigd van roestvast stalen buis. De wagen is open uitgevoerd en voorzien van 3 roestvast stalen legborden. De legborden zijn uitgevoerd met een waterkeringsprofiel en zijn voorzien van geluiddempend materiaal. De wagen is geplaatst op vier zwenkwielen, waarvan 2 geremd. Op de hoeken zijn rubber stoothoeken aangebracht.</i>
<i>bladmaat</i>	<i>: 1000 x 600 mm.</i>
<i>afmetingen</i>	<i>: 1100 x 700 x 940 mm (bx dxh).</i>

Positie 801 **Dienbladstapelaar voor dienbladen (Levering derden)**

<i>uitvoering</i>	<i>: Voorzien van een gesloten roestvast stalen ommanteling. In het bovenblad 1 stapelbuis voor dienbladen. De buis uitgevoerd met een veerconstructie waardoor de uitgiftehoogte gelijk blijft. Voorzien van 4 stoothoeken en 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem. Uitgevoerd met duwbeugel.</i>
<i>capaciteit</i>	<i>: ± 120 dienbladen.</i>
<i>afmetingen</i>	<i>: 700 x 500 x 900 mm (bxdxh).</i>

Positie 802 **Dienbladstapelaar voor dienbladen (Levering derden)**

<i>uitvoering</i>	<i>: Voorzien van een gesloten roestvast stalen ommanteling. In het bovenblad 1 stapelbuis voor dienbladen. De buis uitgevoerd met een veerconstructie waardoor de uitgiftehoogte gelijk blijft. Voorzien van 4 stoothoeken en 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem. Uitgevoerd met duwbeugel.</i>
<i>capaciteit</i>	<i>: ± 120 dienbladen.</i>
<i>afmetingen</i>	<i>: 700 x 500 x 900 mm (bxdxh).</i>

Positie 803 **Dienbladstapelaar voor dienbladen (Levering derden)**

<i>uitvoering</i>	<i>: Voorzien van een gesloten roestvast stalen ommanteling. In het bovenblad 1 stapelbuis voor dienbladen. De buis uitgevoerd met een veerconstructie waardoor de uitgiftehoogte gelijk blijft. Voorzien van 4 stoothoeken en 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem. Uitgevoerd met duwbeugel.</i>
<i>capaciteit</i>	<i>: ± 120 dienbladen.</i>
<i>afmetingen</i>	<i>: 700 x 500 x 900 mm (bxdxh).</i>

Positie 804 **Dienbladstapelaar voor dienbladen**

<i>uitvoering</i>	<i>: Voorzien van een gesloten roestvast stalen ommanteling. In het bovenblad 1 stapelbuis voor dienbladen. De buis uitgevoerd met een veerconstructie waardoor de uitgiftehoogte gelijk blijft. Voorzien van 4 stoothoeken en 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem. Uitgevoerd met duwbeugel.</i>
<i>capaciteit</i>	<i>: ± 120 dienbladen.</i>
<i>afmetingen</i>	<i>: 700 x 500 x 900 mm (bxdxh).</i>

Positie 805 **Bordenstapelaar 2 buizen (levering derden)**

<i>uitvoering</i>	<i>: Voorzien van een gesloten roestvast stalen ommanteling. In het bovenblad 2 stapelbuizen voor borden. De buizen uitgevoerd met een veerconstructie waardoor de uitgiftehoogte gelijk blijft. Voorzien van 4 stoothoeken en 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem. Uitgevoerd met duwbeugel en 2 kunststof deksels per wagon.</i>
<i>capaciteit</i>	<i>: ± 120 borden ø 230 - 280 mm.</i>
<i>afmetingen</i>	<i>: 920 x 485 x 900 mm (bxdxh).</i>

Positie 806 **Bordenstapelaar 2 buizen (levering derden)**

<i>uitvoering</i>	<i>: Voorzien van een gesloten roestvast stalen ommanteling. In het bovenblad 2 stapelbuizen voor borden. De buizen uitgevoerd met een veerconstructie waardoor de uitgiftehoogte gelijk blijft. Voorzien van 4 stoothoeken en 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem. Uitgevoerd met duwbeugel en 2 kunststof deksels per wagon.</i>
<i>capaciteit</i>	<i>: ± 120 borden ø 230 - 280 mm.</i>
<i>afmetingen</i>	<i>: 920 x 485 x 900 mm (bxdxh).</i>

Positie 807 **Bordenstapelaar 2 buizen (levering derden)**

<i>uitvoering</i>	<i>: Voorzien van een gesloten roestvast stalen ommanteling. In het bovenblad 2 stapelbuizen voor borden. De buizen uitgevoerd met een veerconstructie waardoor de uitgiftehoogte gelijk blijft. Voorzien van 4 stoothoeken en 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem. Uitgevoerd met duwbeugel en 2 kunststof deksels per wagon.</i>
<i>capaciteit</i>	<i>: ± 120 borden ø 230 - 280 mm.</i>
<i>afmetingen</i>	<i>: 920 x 485 x 900 mm (bxdxh).</i>

Positie 808 **Uitgiftebuffet**

<i>uitvoering</i>	<i>: Zie algemene omschrijving uitgiftebuffetten. Aan de bedienzijde een met roestvast staal afgewerkte nis voor de plaatsing van een bain-mariewagen van 3/1GN. In de nis een wcd 230 V + ra in IP-44 uitvoering. In het bovenblad 2 ronde sparingen voor de plaatsing van verwarmde bordenstapelaars. In de onderbouw 2 x wcd + ra.</i>
<i>afmetingen</i>	<i>: 4300 x 1100 x 900 mm. (bxdxh)</i>

Positie 809 **Warmhoudlampen uit plafond (levering derden)**

uitvoering : Zie algemene omschrijving.
Halotherm verwarming.

afmetingen :

aansluitwaarde : 230 Volt / 1 kW.

Positie 810 **Bain-mariewagen 3 x 1/1GN lange zijde (levering derden)**

uitvoering : Bain-Mariewagen met drie afzonderlijke diepgetrokken warmhoudbakken, elk geschikt voor een inzetbak max. 1/1 GN-200 mm.
Elke warmhoudbak is verwarmd, 230 V - 850 W, thermostatisch regelbaar en voorzien van schakelaar/controlelamp
Spiraalsnoer 3 x 1,5 mm² met aangespoten stekker en ophangbeugel
Elke warmhoudbak is voorzien van een roestvaststalen kogelkraan
Wagen aan de lange zijde voorzien van een roestvaststalen duwbeugel met kunststof houders
Bovenste gedeelte geheel gesloten roestvaststalen constructie; geïsoleerd, buitenmantel mat geslepen, onderframe van buis 30 x 30 mm.
Verrijdbaar middels 4 zwenkwielen rond 125 mm, waarvan 2 met rem, met plaatbevestiging
Voorzien van 4 zwarte stoothoeken
Het gehele bedieningspaneel is verzonken geplaatst op de LANGE zijde van de wagen
Alle onderdelen zijn hierdoor tegen stoten beschermd. Het geheel is dusdanig gevormd, dat spatwater niet kan binnendringen

afmetingen : 1039 x 631 x 902 mm. (bxdxh)

aansluitwaarde : 230 Volt / 2,55 kW.

Positie 810A **Vervallen**

Positie 811 **Vervallen**

Positie 812 **Bordenstapelaar, verwarmd, verrijdbaar (levering derden)**

uitvoering : Voorzien van stapelbuis voor borden uitgevoerd met een veerconstructie waardoor de uitgiftehoogte gelijk blijft.

capaciteit : ± 2 x 60 borden, Ø 230 - 280 mm.

aansluitwaarde : 230 V / 0,6 kW.

Positie 813 **Bordenstapelaar, verwarmd, vrijdbaar (levering derden)**

uitvoering : Voorzien van stapelbuis voor borden uitgevoerd met een
veerconstructie waardoor de uitgiftehoogte gelijk blijft.

capaciteit : $\pm 2 \times 60$ borden, Ø 230 - 280 mm.

aansluitwaarde : 230 V / 0,6 kW.

Positie 813A **Bordenstapelaar, verwarmd, vrijdbaar (levering derden)**
Geen positienummer op tekening, bij positie 816

uitvoering : Voorzien van stapelbuis voor borden uitgevoerd met een
veerconstructie waardoor de uitgiftehoogte gelijk blijft.

capaciteit : $\pm 2 \times 60$ borden, Ø 230 - 280 mm.

aansluitwaarde : 230 V / 0,6 kW.

Positie 814 **Uitgiftebuffet**

uitvoering : Zie algemene omschrijving uitgiftebuffetten.
Aan de bedienzijde een met roestvast staal afgewerkte nis voor de
plaatsing van een bain-mariwagen van 3/1GN. In de nis een wcd
230 V + ra in IP-44 uitvoering.
In het bovenblad 2 ronde sparingen voor de plaatsing van verwarmde
bordenstapelaars. In de onderbouw 2 x wcd + ra.

afmetingen : 4300 x 1100 x 900 mm. (bxdxh)

Positie 815 **Vervallen**

Positie 816 **Bain-mariewagen 3 x 1/1GN lange zijde (levering derden)**

<i>uitvoering</i>	<i>: Bain-Mariewagen met drie afzonderlijke diepgetrokken warmhoudbakken, elk geschikt voor een inzetbak max. 1/1 GN-200 mm. Elke warmhoudbak is verwarmd, 230 V - 850 W, thermostatisch regelbaar en voorzien van schakelaar/controlelamp Spiraalsnoer 3 x 1,5 mm² met aangespoten stekker en ophangbeugel Elke warmhoudbak is voorzien van een roestvaststalen kogelkraan Wagen aan de lange zijde voorzien van een roestvaststalen duwbeugel met kunststof houders Bovenste gedeelte geheel gesloten roestvaststalen constructie; geïsoleerd, buitenmantel mat geslepen, onderframe van buis 30 x 30 mm. Verrijdbaar middels 4 zwenkwielen rond 125 mm, waarvan 2 met rem, met plaatbevestiging Voorzien van 4 zwarte stoothoeken Het gehele bedieningspaneel is verzonken geplaatst op de LANGE zijde van de wagen Alle onderdelen zijn hierdoor tegen stoten beschermd. Het geheel is dusdanig gevormd, dat spatwater niet kan binnendringen</i>
<i>afmetingen</i>	<i>: 1039 x 631 x 902 mm. (bxdxh)</i>
<i>aansluitwaarde</i>	<i>: 230 Volt / 2,55 kW.</i>

Positie 816A **Vervallen**

Positie 817 **Warmhoudlampen 4 stuks uit plafond (levering derden)**

<i>uitvoering</i>	<i>: Zie algemene omschrijving. Halotherm verwarming.</i>
<i>afmetingen</i>	<i>:</i>
<i>aansluitwaarde</i>	<i>: 230 Volt / 1 kW.</i>

Positie 818**Vervallen****Positie 819****Uitgiftebuffet**

- uitvoering : Zie algemene omschrijving uitgiftebuffetten.
Aan de bedienzijde een met roestvast staal afgewerkte nis voor de plaatsing van een bain-mariwagen van 3/1GN. In de nis een 3 x wcd 230 V + ra in IP-44 uitvoering. 3,6 kW elk.
In het bovenblad een rechthoekige sparing voor de plaatsing van een verwarmde korvenstapelaar. In de onderbouw 1 x wcd + ra.
- afmetingen : 4300 x 1100 x 900 mm. (bxdxh)

Positie 820**Warmhoudlampen 4 stuks uit plafond (levering derden)**

- uitvoering : Zie algemene omschrijving.
Halotherm verwarming.*
- afmetingen :*
- aansluitwaarde : 230 Volt / 1 kW.*

Positie 821 **Eilandafzuigkap, doosmodel met vangluchttechnologie**
(Levering derden)

- uitvoering* : Vervaardigd van roestvast staal. Voorzien van een enkele binnenkap met een rij filters aan de achterzijde en een rij filters aan de buitenzijde. De afzuigkap wordt geleverd in een ge(punt)laste uitvoering. Deze kap is in vier zijden rechthoekig uitgevoerd. In de dampkap zijn hoogrendement brandwerende wervelstroomfilters geplaatst, geheel vervaardigd uit roestvast staal. De vetvangfilters zijn makkelijk uitneembaar en te reinigen in iedere professionele vaatwasmachine. De kap is voorzien van een lekgoot met vetaftapkra(a)n(en) of uitneembare vetlade(n). Verder in de kap LED verlichtingsarmaturen compleet met bedrading tot aan een aansluitdoos in de kap 230 Volt.
De kap is voorzien van vangluchttechnologie waardoor een kleine ventilator omgevingslucht gebruikt voor een sturing van de af te zuigen lucht. Hierdoor wordt een besparing op de totale hoeveelheid af te zuigen lucht bereikt.
- aanbevolen
luchtverplaatsing* : Volgens ISSO 112. 1663 m³/uur. Exacte debiet volgens ISSO 112 berekening berekenen.
- afmetingen* : Ca. 2000 x 1500 x 600 mm (bxdxh).

Positie 821A **Opzet inductiewok voor frontcooking (levering derden)**

- uitvoering* : Roestvast stalen inductiewok met keramische inductieschotel.
Inclusief tiptoetsbediening en panherkenning.
- afmetingen* : Ca. 350 x 500 x 150 mm. (bxdxh)
- aansluitwaarde* : 230 Volt / 3,5 kW.

Positie 821B **Opzet inductiewok voor frontcooking (levering derden)**

- uitvoering* : Roestvast stalen inductiewok met keramische inductieschotel.
Inclusief tiptoetsbediening en panherkenning.
- afmetingen* : Ca. 350 x 500 x 150 mm. (bxdxh)
- aansluitwaarde* : 230 Volt / 3,5 kW.

Positie 822 **Bain-mariewagen 3 x 1/1GN lange zijde (levering derden)**

uitvoering	: Bain-Mariewagen met drie afzonderlijke diepgetrokken warmhoudbakken, elk geschikt voor een inzetbak max. 1/1 GN-200 mm. Elke warmhoudbak is verwarmd, 230 V - 850 W, thermostatisch regelbaar en voorzien van schakelaar/controlelamp Spiraalsnoer 3 x 1,5 mm² met aangespoten stekker en ophangbeugel Elke warmhoudbak is voorzien van een roestvaststalen kogelkraan Wagen aan de lange zijde voorzien van een roestvaststalen duwbeugel met kunststof houders Bovenste gedeelte geheel gesloten roestvaststalen constructie; geïsoleerd, buitenmantel mat geslepen, onderframe van buis 30 x 30 mm. Vrijdbaar middels 4 zwenkwielen rond 125 mm, waarvan 2 met rem, met plaatbevestiging Voorzien van 4 zwarte stoothoeken Het gehele bedieningspaneel is verzonken geplaatst op de LANGE zijde van de wagen Alle onderdelen zijn hierdoor tegen stoten beschermd. Het geheel is dusdanig gevormd, dat spatwater niet kan binnendringen
afmetingen	: 1039 x 631 x 902 mm. (bxdxh)
aansluitwaarde	: 230 Volt / 2,55 kW.

Positie 822A **Werktafel vlak vrijdbaar (levering derden)**

uitvoering	: Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd en rondom 40 mm naar beneden omgezet. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem.
afmetingen	: 1000 x 600 x 700 mm (bxdxh).
*	In de onderbouw: Roestvast stalen bodemschap, breedte 800 mm.

Positie 823 **Vervallen**

Positie 824 Vervallen

Positie 825 Spoeltafel met 1 spoelbak op plintframe

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal. Het bovenblad is geluiddempend onderlijmd en is aan de muurzijden voorzien van een blokprofiel van 40 mm hoog. De overige zijden zijn voorzien van een waterkeringsprofilering en zijn 40 mm naar beneden omgezet. In het blad is een spoelbak aangebracht, afmetingen 500 x 500 x 300 mm. De spoelbak compleet met afvoerplug, standpijp, hoekzeef en kraangat. De onderbouw is vervaardigd van roestvast stalen vierkante buis afmetingen 40 x 40 mm. Het geheel is geplaatst op zware aluminium stelvoeten, afgewerkt met een roestvast stalen plint.

afmetingen : 1270 x 700 x 900 mm (bxdxh).

In de onderbouw:
* **Roestvast stalen sierplaat voor de spoelbak.**
* **Roestvast stalen bodemschap, breedte 1100 mm.**

levering inclusief 1/2" Mengkraan met elleboogbediening

uitvoering : Zwaar verchromde mengkraan met keramische binnenwerk. Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm. Elleboogbediening.

Positie 826**Koelkast met glasdeur (levering derden)**

<i>uitvoering</i>	<i>: Koelkast voor 2/1 GN of 1/1 GN roosters of platen. Isolatie 75 mm PU-schuim. De binnenzijde met ronde hoeken en uitneembare geleiders en geleidersteunen. In- en uitwendig vervaardigd van roestvast staal. Zijwanden en achterwand inwendig uit één stuk met afgeronde hoeken. Bodemplaat uit één stuk geperst, met afgeronde hoeken. Geleiders en geleidersteunen zonder gereedschap uitneembaar. Zelfsluitende deuren, maximaal 180° te openen, bij 95° blijft de deur open staan. Deuren met geïntegreerde greeplijst, slot en schakelaar voor ventilatorstop. Magneetbandsluiting met eenvoudig te vervangen deurrubber (zonder gereedschap). Bedieningspaneel op het front met digitale temperatuuraanduiding, elektronische thermostaat, aan/uit schakelaar met controlelamp en een schakelaar voor verlichting. Koelinstallatie op de kast geplaatst achter opklapbaar frontpaneel. Aggregaat met gecoate verdamper, automatische ontdooiing en heet gas smeltwaterverdampers. Geforceerde koeling. Geleiders, eenvoudig verstelbaar op uitneembare verticale steunen. 3 Stuks rilsan roosters 2/1 GN (650x530 mm) Het geheel is geplaatst op zware roestvast stalen stelpoten.</i>
<i>inhoud</i>	<i>: Ca. 650 liter.</i>
<i>temperatuur</i>	<i>: -2° C / +10° C bij omgevingstemperatuur tot +43° C.</i>
<i>koelmiddel</i>	<i>: R290.</i>
<i>isolatiegas</i>	<i>: CFK-vrij.</i>
<i>aansluiting</i>	<i>: 230 Volt - ca. 250 Watt.</i>
<i>afmetingen</i>	<i>: Ca. 720 x 835 x 2050 mm (bxdxh).</i>

Positie 827 Koelwerkbank 2 x 2 laden remote

uitvoering	: Vervaardigd van roestvast staal. Geleverd met bovenblad en opstaand blokprofiel van 40 mm. Geheel geïsoleerd en voorzien van in hoogte verstelbare poten. Achter de deuren een geplastificeerd rooster 1/1 GN, in hoogte verstelbaar om de ca. 53 mm. Temperatuur thermostatisch regelbaar en het bedieningspaneel met digitale uitlezing en controlelamp. Automatische ontdooiing. Lekwaternaansluiting op riool. Voorzien van een roestvast stalen plint.
Indeling:	- installatievak - kastunit met 2 x lade - kastunit met 2 x lade
temperatuurbereik	: -2 °C tot +8 °C.
omgevingstemp.	: 43°C en 60% rv. Maximaal
koelmiddel	: R513A of een lagere GWP dan 631.
koelvermogen	: Ca. 460 Watt.
aansluitwaarde	: 230 Volt / 0,1 kW.
afmetingen	: Ca. 1100 x 700 x 900 mm (bx dxh).
opmerking	: De koelwerkbank dient te worden aangesloten op een door de leverancier te selecteren eigen koelaggregaat.

Positie 828 Elektrische bakplaat chroom

uitvoering	: De omkasting is geheel vervaardigd van roestvast staal. De bakplaat is uitgevoerd met een gladde plaat welke vervaardigd is van <u>gehard chroom</u> . De bakplaat is thermostatisch regelbaar. Aan de voorzijde voorzien van een vetgoot. Onder de bakplaat bevindt zich een vetopvangbakje. De bakplaat is geplaatst op open onderstel. Het geheel is geplaatst op in hoogte verstelbare roestvast stalen poten, afgewerkt met een roestvast stalen plint.
afmetingen bakplaat	: Ca. 700 x 500 mm.
afmetingen	: Ca. 800 x 700 x 900 mm (bx dxh).
aansluitwaarde	: 400 Volt / 8,4 kW.

Positie 829 **Neutrale werkunit**

- uitvoering : Het bovenblad en de omkasting zijn geheel vervaardigd van roestvast staal. Het front is voorzien van een lade. Het element is geplaatst op een open onderbouw. Voorzien van in hoogte verstelbare roestvast stalen poten, afgewerkt met een roestvast stalen plint.
- afmetingen : Ca. 400 x 700 x 900 mm (bxdxh).

Positie 830 **Elektrische bakplaat chroom**

- uitvoering : De omkasting is geheel vervaardigd van roestvast staal. De bakplaat is uitgevoerd met een gladde plaat welke vervaardigd is van gehard chroom. De bakplaat is thermostatisch regelbaar. Aan de voorzijde voorzien van een vetgoot. Onder de bakplaat bevindt zich een vetopvangbakje. De bakplaat is geplaatst op open onderstel. Het geheel is geplaatst op in hoogte verstelbare roestvast stalen poten, afgewerkt met een roestvast stalen plint.
- afmetingen
bakplaat : Ca. 700 x 500 mm.
- afmetingen : Ca. 800 x 700 x 900 mm (bxdxh).
- aansluitwaarde : 400 Volt / 8,4 kW.

Positie 831 **Neutrale werkunit**

- uitvoering : Het bovenblad en de omkasting zijn geheel vervaardigd van roestvast staal. Het front is voorzien van een lade. Het element is geplaatst op een open onderbouw. Voorzien van in hoogte verstelbare roestvast stalen poten, afgewerkt met een roestvast stalen plint.
- afmetingen : Ca. 400 x 700 x 900 mm (bxdxh).

Positie 832 **Elektrische friteuse dubbel**

- uitvoering : De omkasting is geheel vervaardigd van roestvast staal. De friteuse is uitgevoerd met twee roestvast stalen reservoirs van 15 liter, elk voorzien van een frituurmand met deksel. De temperatuur is door middel van een thermostaat regelbaar. De friteuse heeft een extra thermostaat voor beveiliging tegen oververhitting. De friteuse is geplaatst op een open onderbouw. Voorzien van in hoogte verstelbare roestvast stalen poten, afgewerkt met een roestvast stalen plint.
- afmetingen : Ca. 600 x 700 x 900 mm (bxdxh)
- aansluitwaarde : 400 Volt / 20 kW.

Positie 833 **Neutrale werkunit**

- uitvoering : Het bovenblad en de omkasting zijn geheel vervaardigd van roestvast staal. Het front is voorzien van een lade. Het element is geplaatst op een open onderbouw. Voorzien van in hoogte verstelbare roestvast stalen poten, afgewerkt met een roestvast stalen plint.
- afmetingen : Ca. 400 x 700 x 900 mm (bx dxh).

Positie 834 **Elektrische friteuse dubbel**

- uitvoering : De omkasting is geheel vervaardigd van roestvast staal. De friteuse is uitgevoerd met twee roestvast stalen reservoirs van 15 liter, elk voorzien van een frituurmand met deksel. De temperatuur is door middel van een thermostaat regelbaar. De friteuse heeft een extra thermostaat voor beveiliging tegen oververhitting. De friteuse is geplaatst op een open onderbouw. Voorzien van in hoogte verstelbare roestvast stalen poten, afgewerkt met een roestvast stalen plint.
- afmetingen : Ca. 600 x 700 x 900 mm (bx dxh)
- aansluitwaarde : 400 Volt / 20 kW.

Positie 835 **Neutrale werkunit**

- uitvoering : Het bovenblad en de omkasting zijn geheel vervaardigd van roestvast staal. Het front is voorzien van een lade. Het element is geplaatst op een open onderbouw. Voorzien van in hoogte verstelbare roestvast stalen poten, afgewerkt met een roestvast stalen plint.
- afmetingen : Ca. 400 x 700 x 900 mm (bx dxh).

Positie 836**Koelkast met glasdeur (levering derden)**

<i>uitvoering</i>	<i>: Koelkast voor 2/1 GN of 1/1 GN roosters of platen. Isolatie 75 mm PU-schuim. De binnenzijde met ronde hoeken en uitneembare geleiders en geleidersteunen. In- en uitwendig vervaardigd van roestvast staal. Zijwanden en achterwand inwendig uit één stuk met afgeronde hoeken. Bodemplaat uit één stuk geperst, met afgeronde hoeken. Geleiders en geleidersteunen zonder gereedschap uitneembaar. Zelfsluitende deuren, maximaal 180° te openen, bij 95° blijft de deur open staan. Deuren met geïntegreerde greeplijst, slot en schakelaar voor ventilatorstop. Magneetbandsluiting met eenvoudig te vervangen deurrubber (zonder gereedschap). Bedieningspaneel op het front met digitale temperatuuraanduiding, elektronische thermostaat, aan/uit schakelaar met controlelamp en een schakelaar voor verlichting. Koelinstallatie op de kast geplaatst achter opklapbaar frontpaneel. Aggregaat met gecoate verdamper, automatische ontdooiing en heet gas smeltwaterverdamer. Geforceerde koeling. Geleiders, eenvoudig verstelbaar op uitneembare verticale steunen. 3 Stuks rilsan roosters 2/1 GN (650x530 mm) Het geheel is geplaatst op zware roestvast stalen stelpoten.</i>
<i>inhoud</i>	<i>: Ca. 650 liter.</i>
<i>temperatuur</i>	<i>: -2° C / +10° C bij omgevingstemperatuur tot +43° C.</i>
<i>koelmiddel</i>	<i>: R290.</i>
<i>isolatiegas</i>	<i>: CFK-vrij.</i>
<i>aansluiting</i>	<i>: 230 Volt - ca. 250 Watt.</i>
<i>afmetingen</i>	<i>: Ca. 720 x 835 x 2050 mm (bxdxh).</i>

Positie 837**Wandafzuigkap, doosmodel met vangluchttechnologie**

- uitvoering* : Vervaardigd van roestvast staal. Voorzien van een enkele binnenkap met een rij filters aan de achterzijde en een rij filters aan de buitenzijde. De afzuigkap wordt geleverd in een ge(punt)laste uitvoering. Deze kap is in vier zijden rechthoekig uitgevoerd. In de dampkap zijn hoogrendement brandwerende wervelstroomfilters geplaatst, geheel vervaardigd uit roestvast staal. De vetvangfilters zijn makkelijk uitneembaar en te reinigen in iedere professionele vaatwasmachine. De kap is voorzien van een lekgoet met vetaftapkra(a)n(en) of uitneembare vetlade(n). Verder in de kap LED verlichtingsarmaturen compleet met bedrading tot aan een aansluitdoos in de kap 230 Volt.
De kap is voorzien van vangluchttechnologie waardoor een kleine ventilator omgevingslucht gebruikt voor een sturing van de af te zuigen lucht. Hierdoor wordt een besparing op de totale hoeveelheid af te zuigen lucht bereikt.
- aanbevolen
luchtverplaatsing* : Volgens ISSO 112. 5174 m³/uur. Exacte debiet volgens ISSO 112 berekening berekenen.
- afmetingen* : Ca. 5600 x 1400 x 600 mm (bxdxh).

Positie 838**Bain-mariewagen 3 x 1/1GN lange zijde (levering derden)**

- uitvoering* : Bain-Mariewagen met drie afzonderlijke diepgetrokken warmhoudbakken, elk geschikt voor een inzetbak max. 1/1 GN-200 mm.
Elke warmhoudbak is verwarmd, 230 V - 850 W, thermostatisch regelbaar en voorzien van schakelaar/controlelamp
Spiraalsnoer 3 x 1,5 mm² met aangespoten stekker en ophangbeugel
Elke warmhoudbak is voorzien van een roestvaststalen kogelkraan
Wagen aan de lange zijde voorzien van een roestvaststalen duwbeugel met kunststof houders
Bovenste gedeelte geheel gesloten roestvaststalen constructie; geïsoleerd, buitenmantel mat geslepen, onderframe van buis 30 x 30 mm.
Verrijdbaar middels 4 zwenkwielen rond 125 mm, waarvan 2 met rem, met plaatbevestiging
Voorzien van 4 zwarte stoothoeken
Het gehele bedieningspaneel is verzonken geplaatst op de LANGE zijde van de wagen
Alle onderdelen zijn hierdoor tegen stoten beschermd. Het geheel is dusdanig gevormd, dat spatwater niet kan binnendringen
- afmetingen* : 1039 x 631 x 902 mm. (bxdxh)
- aansluitwaarde* : 230 Volt / 2,55 kW.

Positie 839 Uitgiftebuffet

uitvoering	: Zie algemene omschrijving uitgiftebuffetten. Het eilandbuffet is rondom voorzien van frontpanelen. De kopse zijden zijn uitgevoerd met een draaideur met blindsluiting voor servicedoeleinden.
afmetingen	: 4000 x 1400 x 900 mm. (bxdxh)
aansluitwaarde	: 230 Volt / 1,8 kW.

Positie 840A Scherfijsbak 2/1 GN (levering derden)

uitvoering	: Vervaardigd van roestvast staal, geheel geïsoleerd en voorzien van een uitneembaar lekrooster. <i>Schuin aflopende vormgeving naar de voorzijde. Uitgevoerd met een afsluitbare afvoerslang.</i>
afmetingen	: 730 x 610 x 100/150 mm. (bxdxh)

Positie 840B Scherfijsbak 2/1 GN (levering derden)

uitvoering	: Vervaardigd van roestvast staal, geheel geïsoleerd en voorzien van een uitneembaar lekrooster. <i>Schuin aflopende vormgeving naar de voorzijde. Uitgevoerd met een afsluitbare afvoerslang.</i>
afmetingen	: 730 x 610 x 100/150 mm. (bxdxh)

Positie 841A Scherfijsbak 2/1 GN (levering derden)

uitvoering	: Vervaardigd van roestvast staal, geheel geïsoleerd en voorzien van een uitneembaar lekrooster. <i>Schuin aflopende vormgeving naar de voorzijde. Uitgevoerd met een afsluitbare afvoerslang.</i>
afmetingen	: 730 x 610 x 100/150 mm. (bxdxh)

Positie 841B Scherfijsbak 2/1 GN (levering derden)

uitvoering	: Vervaardigd van roestvast staal, geheel geïsoleerd en voorzien van een uitneembaar lekrooster. <i>Schuin aflopende vormgeving naar de voorzijde. Uitgevoerd met een afsluitbare afvoerslang.</i>
afmetingen	: 730 x 610 x 100/150 mm. (bxdxh)

Positie 841C **Scherfijsbak 2/1 GN (levering derden)**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal, geheel geïsoleerd en voorzien van een uitneembaar lekrooster.
Schuin aflopende vormgeving naar de voorzijde. Uitgevoerd met een afsluitbare afvoerslang.

afmetingen : 730 x 610 x 100/150 mm. (bxdxh)

Positie 841D **Scherfijsbak 2/1 GN (levering derden)**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal, geheel geïsoleerd en voorzien van een uitneembaar lekrooster.
Schuin aflopende vormgeving naar de voorzijde. Uitgevoerd met een afsluitbare afvoerslang.

afmetingen : 730 x 610 x 100/150 mm. (bxdxh)

Positie 841E **Scherfijsbak 2/1 GN (levering derden)**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal, geheel geïsoleerd en voorzien van een uitneembaar lekrooster.
Schuin aflopende vormgeving naar de voorzijde. Uitgevoerd met een afsluitbare afvoerslang.

afmetingen : 730 x 610 x 100/150 mm. (bxdxh)

Positie 841F **Scherfijsbak 2/1 GN (levering derden)**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal, geheel geïsoleerd en voorzien van een uitneembaar lekrooster.
Schuin aflopende vormgeving naar de voorzijde. Uitgevoerd met een afsluitbare afvoerslang.

afmetingen : 730 x 610 x 100/150 mm. (bxdxh)

Positie 841G **Scherfijsbak 2/1 GN (levering derden)**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal, geheel geïsoleerd en voorzien van een uitneembaar lekrooster.
Schuin aflopende vormgeving naar de voorzijde. Uitgevoerd met een afsluitbare afvoerslang.

afmetingen : 730 x 610 x 100/150 mm. (bxdxh)

Positie 841H **Scherfijsbak 2/1 GN (levering derden)**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal, geheel geïsoleerd en voorzien van een uitneembaar lekrooster.
Schuin aflopende vormgeving naar de voorzijde. Uitgevoerd met een afsluitbare afvoerslang.

afmetingen : 730 x 610 x 100/150 mm. (bxdxh)

Positie 841J **Scherfijsbak 2/1 GN (levering derden)**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal, geheel geïsoleerd en voorzien van een uitneembaar lekrooster.
Schuin aflopende vormgeving naar de voorzijde. Uitgevoerd met een afsluitbare afvoerslang.

afmetingen : 730 x 610 x 100/150 mm. (bxdxh)

Positie 842 **Uitgiftebuffet verrijdbaar in 3 delen**

uitvoering : Zie algemene omschrijving uitgiftebuffetten.
De buffetten zijn verrijdbaar d.m.v. 6 zwenkwielen, waarvan 2 met een rem aan de bedienzijde.
Aan 3 zijden een roestvast stalen plint tot 10 mm boven de vloer.

afmetingen : 2500 + 2500 + 2200 x 1100 x 900 mm. (bxdxh)

aansluitwaarde : 230 Volt / 3,6 kW.

Positie 843 **Uitgiftebuffet**

uitvoering : Zie algemene omschrijving uitgiftebuffetten.
Het eilandbuffet is rondom voorzien van frontpanelen.
De kopse zijden zijn uitgevoerd met een draaideur met blindsluiting voor servicedoeleinden.

afmetingen : 4000 x 1400 x 900 mm. (bxdxh)

aansluitwaarde : 230 Volt / 1,8 kW.

Positie 843A **Scherfijsbak 2/1 GN (levering derden)**

uitvoering : Vervaardigd van roestvast staal, geheel geïsoleerd en voorzien van een uitneembaar lekrooster.
Schuin aflopende vormgeving naar de voorzijde. Uitgevoerd met een afsluitbare afvoerslang.

afmetingen : 730 x 610 x 100/150 mm. (bxdxh)

Positie 844 **Scherfijsmachine met ijstransportsysteem**

uitvoering *Omkastings vervaardigd van roestvast staal met kunststof klep en Mobiele voorraadbunker. Automatische productiestop en start, afhankelijk van de voorraad in de bunker. De scherfijsmachine bestaat uit twee delen: een scherfijsmachine met een capaciteit van 280 kg/24 uur en onderbouw met een mobiele voorraadbunker van 200 kg. De machine is voorzien van een eigen ingebouwde koelaggregaat.*

afmetingen *870 x 790 x 1795 mm (bxdxh).*

aansluitwaarde *230 Volt/ 1050 kW.*

koelmiddel *R290*

Positie 845 **Uitgiftebuffet verrijdbaar in 3 delen**

uitvoering : Zie algemene omschrijving uitgiftebuffetten.
De buffetten zijn verrijdbaar d.m.v. 6 zwenkwielen, waarvan 2 met een rem aan de bedienzijde.
Aan 3 zijden een roestvast stalen plint tot 10 mm boven de vloer.

afmetingen : 2500 + 2500 + 2200 x 1100 x 900 mm. (bxdxh)

aansluitwaarde : 230 Volt / 3,6 kW.

Positie 846 **Uitgiftebuffet**

uitvoering : Zie algemene omschrijving uitgiftebuffetten.
In het bovenblad 2 springen voor de plaatsing van de wandkoelmeubelen.
Boven het bovenblad een ombouw voor de koelmeubelen en extra panelen van 100 mm dik. Tussen de nissen 2 x 3 hardglazen plateaus voor de plaatsing van glaswerk. Bovenin de nissen LED spots.

afmetingen : 6850 x 1100 x 900/ca. 2200 mm. (bxdxh)

aansluitwaarde : 230 Volt / 0,1 kW.

Positie 847**Wandkoelmeubel**

uitvoering	: Opgebouwd uit roestvast stalen, geïsoleerde panelen en voorzien van 4 in hoogte verstelbare schappen. Inwendig van zwart gemoffeld staalplaat. De achterwand is geperforeerd voor een optimale en gelijkmatige koeling van de producten. Het bedieningspaneel op het front, direct onder het afzetgedeelte. De wandkoelmeubelen zijn geplaatst op roestvast stalen frames zodat de voorzijde van de bak op 900 mm hoogte komt. De meubelen zijn afsluitbaar met een elektrisch bediend rolluik, voorzien van een slot. Het meubel moet worden ingebouwd in het uitgiftebuffet.
temperatuurbereik	: +4°C tot +7°C.
max. omgevingstemp.:	25°C en 60% rv.
koelmiddel	: R513A of een lagere GWP dan 631.
afvoer	: 50 mm.
afmetingen	: Ca. 1500 x 650 x 1600 mm. (bxdxh)
koelvermogen	: Ca. 1000 Watt.
aansluitwaarde	: 230 Volt / 0,3 kW.
opmerking	: De koelwerkbank dient te worden aangesloten op een door de leverancier te selecteren eigen koelaggregaat.

Positie 848 **Wandkoelmeubel**

uitvoering : Opgebouwd uit roestvast stalen, geïsoleerde panelen en voorzien van 4 in hoogte verstelbare schappen. Inwendig van zwart gemoffeld staalplaat. De achterwand is geperforeerd voor een optimale en gelijkmatige koeling van de producten. Het bedieningspaneel op het front, direct onder het afzetgedeelte. De wandkoelmeubelen zijn geplaatst op roestvast stalen frames zodat de voorzijde van de bak op 900 mm hoogte komt. De meubelen zijn afsluitbaar met een elektrisch bediend rolluik, voorzien van een slot. Het meubel moet worden ingebouwd in het uitgiftebuffet.

temperatuurbereik : +4°C tot +7°C.

max. omgevingstemp.: 25°C en 60% rv.

koelmiddel : R513A of een lagere GWP dan 631.

afvoer : 50 mm.

afmetingen : Ca. 1500 x 650 x 1600 mm. (bxdxh)

koelvermogen : Ca. 1000 Watt.

aansluitwaarde : 230 Volt / 0,3 kW.

opmerking : De koelwerkbank dient te worden aangesloten op een door de leverancier te selecteren eigen koelaggregaat.

Positie 849 **Uitgiftebuffet**

uitvoering : Zie algemene omschrijving uitgiftebuffetten.
In het bovenblad 2 sparingen voor de plaatsing van de wandkoelmeubelen.
Boven het bovenblad een ombouw voor de koelmeubelen en extra panelen van 100 mm dik. Tussen de nissen 2 x 3 hardglazen plateaus voor de plaatsing van glaswerk. Bovenin de nissen LED spots.

afmetingen : 6850 x 1100 x 900/ca. 2200 mm. (bxdxh)

aansluitwaarde : 230 Volt / 0,1 kW.

Positie 850**Wandkoelmeubel**

uitvoering	: Opgebouwd uit roestvast stalen, geïsoleerde panelen en voorzien van 4 in hoogte verstelbare schappen. Inwendig van zwart gemoffeld staalplaat. De achterwand is geperforeerd voor een optimale en gelijkmatige koeling van de producten. Het bedieningspaneel op het front, direct onder het afzetgedeelte. De wandkoelmeubelen zijn geplaatst op roestvast stalen frames zodat de voorzijde van de bak op 900 mm hoogte komt. De meubelen zijn afsluitbaar met een elektrisch bediend rolluik, voorzien van een slot. Het meubel moet worden ingebouwd in het uitgiftebuffet.
temperatuurbereik	: +4°C tot +7°C.
max. omgevingstemp.:	25°C en 60% rv.
koelmiddel	: R513A of een lagere GWP dan 631.
afvoer	: 50 mm.
afmetingen	: Ca. 1500 x 650 x 1600 mm. (bx dxh)
koelvermogen	: Ca. 1000 Watt.
aansluitwaarde	: 230 Volt / 0,3 kW.
opmerking	: De koelwerkbank dient te worden aangesloten op een door de leverancier te selecteren eigen koelaggregaat.

Positie 851 **Wandkoelmeubel**

uitvoering	: Opgebouwd uit roestvast stalen, geïsoleerde panelen en voorzien van 4 in hoogte verstelbare schappen. Inwendig van zwart gemoffeld staalplaat. De achterwand is geperforeerd voor een optimale en gelijkmatige koeling van de producten. Het bedieningspaneel op het front, direct onder het afzetgedeelte. De wandkoelmeubelen zijn geplaatst op roestvast stalen frames zodat de voorzijde van de bak op 900 mm hoogte komt. De meubelen zijn afsluitbaar met een elektrisch bediend rolluik, voorzien van een slot. Het meubel moet worden ingebouwd in het uitgiftebuffet.
temperatuurbereik	: +4°C tot +7°C.
max. omgevingstemp.:	25°C en 60% rv.
koelmiddel	: R513A of een lagere GWP dan 631.
afvoer	: 50 mm.
afmetingen	: Ca. 1500 x 650 x 1600 mm. (bxdxh)
koelvermogen	: Ca. 1000 Watt.
aansluitwaarde	: 230 Volt / 0,3 kW.
opmerking	: De koelwerkbank dient te worden aangesloten op een door de leverancier te selecteren eigen koelaggregaat.

Positie 852 **IJsconservator (levering derden)**

uitvoering	: <i>Uitwendig wit gemoffelde staalplaat, inwendig CFK vrij geïsoleerd en afgewerkt met aluminium hamerslag. Bovenzijde voorzien van schuine thermopane glasschuifdeksels. Ingebouwde koelmotor / verdamper, inclusief 2 draadkorven en verrijdbaar middels zwenkwieltjes.</i>
inhoud	: <i>Ca. 180 liter netto.</i>
afmetingen	: <i>830 x 668 x 777/899 mm. (bxdxh)</i>
aansluitwaarde	: <i>230 Volt / 130 Watt.</i>

Positie 853 **IJscervator (levering derden)**

<i>uitvoering</i>	<i>: Uitwendig wit gemoffelde staalplaat, inwendig CFK vrij geïsoleerd en afgewerkt met aluminium hamerslag. Bovenzijde voorzien van schuine thermopane glasschuifdeksels. Ingebouwde koelmotor / verdamper, inclusief 2 draadkorven en verrijdbaar middels zwenkwieltjes.</i>
<i>inhoud</i>	<i>: Ca. 180 liter netto.</i>
<i>afmetingen</i>	<i>: 830 x 668 x 777/899 mm. (bxdxh)</i>
<i>aansluitwaarde</i>	<i>: 230 Volt / 130 Watt.</i>

Positie 854 **IJscervator (levering derden)**

<i>uitvoering</i>	<i>: Uitwendig wit gemoffelde staalplaat, inwendig CFK vrij geïsoleerd en afgewerkt met aluminium hamerslag. Bovenzijde voorzien van schuine thermopane glasschuifdeksels. Ingebouwde koelmotor / verdamper, inclusief 2 draadkorven en verrijdbaar middels zwenkwieltjes.</i>
<i>inhoud</i>	<i>: Ca. 180 liter netto.</i>
<i>afmetingen</i>	<i>: 830 x 668 x 777/899 mm. (bxdxh)</i>
<i>aansluitwaarde</i>	<i>: 230 Volt / 130 Watt.</i>

Positie 855 **Kassameubel**

<i>uitvoering</i>	<i>: Zie algemene omschrijving uitgiftebuffetten. In het kassameubel is een nis aangebracht (1400 x 650 mm) met voetenplank voor 2 kassamedewerkers. In de onderbouw voorzien van 2 dubbele wcd's + ra 230 V en 2 dubbele data-aansluitingen UTP.</i>
<i>afmetingen</i>	<i>: 2200 x 2000 x 900 mm. (bxdxh)</i>
<i>aansluitwaarde</i>	<i>: 230 Volt / 2,0 kW.</i>

Positie 856 **Kassameubel**

uitvoering : Zie algemene omschrijving uitgiftebuffetten.
In het kassameubel is een nis aangebracht (1000 x 650 mm) met
voetenplank voor 1 kassamedewerker.
In de onderbouw voorzien van 2 dubbele wcd's + ra 230 V en 2
dubbele data-aansluitingen UTP.

afmetingen : 2200 x 2000 x 900 mm. (bxdxh)

aansluitwaarde : 230 Volt / 2,0 kW.

Positie 857 **Kassameubel**

uitvoering : Zie algemene omschrijving uitgiftebuffetten.
In het kassameubel is een nis aangebracht (1400 x 700 mm) met
voetenplank voor 2 kassamedewerkers.
In de onderbouw voorzien van 2 dubbele wcd's + ra 230 V en 2
dubbele data-aansluitingen UTP.

afmetingen : 2200 x 2000 x 900 mm. (bxdxh)

aansluitwaarde : 230 Volt / 2,0 kW.

Positie 858 **Kassa met randapparatuur**

uitvoering : Levering door derden.

Positie 859 **Kassa met randapparatuur**

uitvoering : Levering door derden.

Positie 860 **Kassa met randapparatuur**

uitvoering : Levering door derden.

Positie 861 **Kassa met randapparatuur**

uitvoering : Levering door derden.

Positie 862 **Kassa met randapparatuur**

uitvoering : Levering door derden.

Positie 863 **Kassa met randapparatuur**

uitvoering : *Levering door derden.*

Positie 864 **Uitgiftemeubel**

uitvoering : *Zie algemene omschrijving uitgiftebuffetten.*
 : *De onderbouw is voorzien van draaideurkasten met blindsluiting.*

afmetingen : *3625 x 800 x 900 mm. (bxdxh)*

Positie 865 **Bestekpresentatie**

uitvoering : *Levering door derden.*

Positie 866 **Bestekpresentatie**

uitvoering : *Levering door derden.*

Positie 867 **Bestekpresentatie**

uitvoering : *Levering door derden.*

Positie 868 **Magnetron (levering derden)**

uitvoering : *Professionele magnetron in roestvast staal uitvoering met 10*
 : *programeerbare voorkeursoetsen 1000 Watt effectieve kookkracht.*

inhoud : *Ca.34 liter.*

afmetingen uitwendig : *Ca. 550 x 505 x 375 mm (hxbxd).*

aansluitwaarde : *230 Volt / 2000 Watt.*

Positie 869 **Uitgiftemeubel**

uitvoering : *Zie algemene omschrijving uitgiftebuffetten.*
 : *De onderbouw is voorzien van draaideurkasten met blindsluiting.*

afmetingen : *3625 x 800 x 900 mm. (bxdxh)*

Positie 870 **Bestekpresentatie**

uitvoering : *Levering door derden.*

Positie 871 **Bestekpresentatie**

uitvoering : Levering door derden.

Positie 872 **Bestekpresentatie**

uitvoering : Levering door derden.

Positie 873 **Magnetron (levering derden)**

*uitvoering : Professionele magnetron in roestvast staal uitvoering met 10
programeerbare voorkeursoetsen 1000 Watt effectieve kookkracht.*

inhoud : Ca.34 liter.

afmetingen uitwendig: Ca. 550 x 505 x 375 mm (hxbxd).

aansluitwaarde : 230 Volt / 2000 Watt.

Positie 874 Uitgiftemeubel koffie

uitvoering : Zie algemene omschrijving uitgiftebuffetten.
De onderbouw is voorzien van draaideurkasten met blindsluiting.

afmetingen : 6400 x 800 x 900 mm. (bxdxh)

Positie 875 *Koffiemachine volautomaat*

uitvoering : Levering door derden.

Positie 876 **Koffiemachine volautomaat**

uitvoering : Levering door derden.

Positie 877 **Afvalsorteermeubel**

- uitvoering : Zie algemene omschrijving werktafels. Het bovenblad voorzien van een blokprofiel van 100 mm hoog aan 3 zijden.
In het bovenblad 2 x 4 stortkokers met rok en afslagring.
In de onderbouw nissen met draaideuren en aanhangende plint.
Het vaste gedeelte is open en voorzien van een bodemschap, tussenschap en een roestvast stalen plint.
- levering inclusief : Verrijdbare afvalton 65 liter, 8 stuks
- afmetingen : 5285 x 700 x 900 mm. (bxdxh)

Positie 878 **Vervallen**

levering inclusief 1/2" Mengkraan met elleboogbediening

- uitvoering : Zwaar verchromde mengkraan met keramische binnenwerk.
Eéngats aansluiting. Uitloop 220 x 210 mm. Elleboogbediening.