

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEK 2023-08 Nota01 Veld renovaties 2023 - Onderdeel 1: Ombouw natuurgras voetbalveld (Hoofdveld) CVV Berkel

Datum: 20 maart 2023

1e Nota van Inlichtingen: 2023-08 Nota01 D01

Veld renovaties 2023
Gemeente Lansingerland
Onderdeel 1

Datum: 13 april 2023
Status: Definitief
Versie: 0.1

Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland
Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs

Bestek: KYBYS ingenieurs & adviseurs b.v.
Bosscheweg 107-8
5282 WV Boxtel
Postbus 371
tel: +31 (0)411 67 80 55

Europalaan 16
2408 BG Alphen aan den Rijn

Inhoudsopgave

2.2	Nadere beschrijving	2
9	Staartposten	4
96	Bijdragen	4

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		TER INLICHTING	
313030			De omschrijving is gewijzigd					
313030	230112		Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage.	st	24,00	V		
			Situering: t.p.v. afvoerleiding drainage noordzijde					
			hoofdveld					
			Betreft: leveren en aanbrengen samengestelde controleput drainage					
			Bovenkant controleput stellen op maaiveld hoogte					
		1.	Materiaalsoort: PVC	st			24,00	L
		. 2.	Put:					
			PVC: Ø315 mm					
			Hoogte: 800 mm (inclusief straatkolkkop)					
			Inlaten: 1 stuks, Ø 65 mm					
			Doorspuitinrichtingen: 1 stuks, Ø 80 mm aan bovenzijde					
			put incl. 1 m buis 80 mm per streng en 1 stuks T-stuk 45 graden	st			24,00	L
			Uitlaten: 2 stuks uitlaten, Ø 125 mm.					
			Afdekking: dichte gietijzeren straatkolkkop met ontluuchtingsgat, afmeting 300x300 mm					
			ontluuchtingsgat, afmeting 300x300 mm					
		 3.	Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen					
521110			De omschrijving is gewijzigd					
521110	712201		Aanbrengen onderbouw.	m2	8.390,00	V		
			Situering: hoofdveld					
			Betreft: leveren en aanbrengen zandonderbouw					
		1.	Onderbouw:	m2			8.390,00	L
			Type zandfundering: M3.c - M3.d, ter keuze aannemer					
			Dikte: rekening houden met een minimale constructiehoogte van 500 mm (onderbouw, fundering en sportvloer)					
			Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde					
			Het toegepaste materiaal dient te voldoen aan de "Onderbouw voorschriften" en gestelde eisen van NOC*NSF en KNVB m.b.t. kunstgrassystemen.					
			Inclusief afwerken, verdichten en profileren					
			Zandfundering aanbrengen op cunetbodem					
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
96			Bijdragen				
							
960020			Bestekspost is toegevoegd	EUR		N	
							
960020			Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
							
							