

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:BESTEK 2023-08 Nota01 Veld renovaties 2023 - Onderdeel 2: Ombouw natuurgras voetbalveld (veld 3) TOGB
Datum: 20 maart 2023

1e Nota van Inlichtingen: 2023-08 Nota01 D01

Veld renovaties 2023
Gemeente Lansingerland
Onderdeel 2Datum: 13 april 2023
Status: Definitief
Versie: 0.1Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland
Postbus 1
2650 AA Berkel en RodenrijsBestek: KYBYS ingenieurs & adviseurs b.v.
Bosscheweg 107-8
5282 WV Boxtel
Postbus 371
tel: +31 (0)411 67 80 55Europalaan 16
2408 BG Alphen aan den Rijn

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving

2

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
521110			De omschrijving is gewijzigd				
521110	712201		Aanbrengen onderbouw.	m2	7.586,00	V	
			Situering: veld 3				
			Betreft: leveren en aanbrengen zandonderbouw				
		1.	Onderbouw:	m2			7.586,00
			Type zandfundering: M3.c - M3.d, ter keuze aannemer				
			Dikte: rekening houden met een minimale				
			constructiehoogte van 500 mm (onderbouw, fundering en				
			sportvloer)				
			Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse				
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde				
			Het toegepaste materiaal dient te voldoen aan de				
			"Onderbouw voorschriften" en gestelde eisen van				
			NOC*NSF en KNVB m.b.t. kunstgrassystemen.				
			Inclusief afwerken, verdichten en profileren				
			Zandfundering aanbrengen op cunetbodem				
811010			De omschrijving is gewijzigd				
811010	101301		Toepassen tijdelijke voorzieningen.	EUR		N	
			Situering: t.p.v. werktoegang volgens bestekstekening				
			T02-02				
			Betreft: aanbrengen van voorzieningen t.b.v. een				
			tijdelijke werktoegang.				
			Voorzieningen en werkzaamheden bestaan, naar inzicht				
			aannemer, o.a. uit:				
			- opschonen watergang				
			- 2 st duiker spuitbuis 600 mm				
			- aanvulling van grond in watergang				
			- verwijderen struweel en begroeiing				
			- bescherming bestaande openbare inrichting				
			- tijdelijke bemalingen				
			- tijdelijk dichtzetten watergang tijdens het				
			aanbrengen van tijdelijke voorzieningen				
			Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting				
			Aantal en totale lengte voorziening(en): afhankelijk van				
			de uitvoeringswijze van de aannemer.				
			Verplaatsen: n.v.t.				
		1.	Voorziening(en) ten behoeve van de bereikbaarheid				
			van: het werkterrein				
		. 1.	Voorziening(en) voor materieel ten behoeve van de				
			volgende werkzaamheden: beschreven in bestek en				
			voorwaarden				
		. . 4. . . .	Voorziening(en) voor: licht, middelzwaar en zwaar				
			verkeer				
			(materieel aannemer en levering materiaal)				
		. . . 1. . . .	Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer				
		 1. . .	Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer				
843010			De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd				
843010	300199		Schoonmaken transportroute en werkdepot	m2	450,00	V	
			Betreft: schoonmaken transportroute en werkdepot				
			Afmetingen: terrein waar rijplaten zijn toegepast				
			Ondergrond: gazon en/of bestratingen				
			Losliggend vuil afvegen en/of opruimen; verspreid				
			voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
843020			De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
843020	101199		Herstellen van het terrein	m2	450,00	V	
			Situering: herstellen van het terrein waar				
			rijplaten zijn toegepast				
			Betreft: alle benodigde werkzaamheden (vullen				
			ontstane kuilen met grond uit terrein, egaliseren				
			en inzaaien bermmengsel (zaaihoeveelheid:				
			1,5kg/100m2), etc.) t.b.v het herstellen van het terrein en				
			de verhardingen.				
			Inclusief leveranties				
			Herstelwerkzaamheden uitvoeren in overleg met de				
			directie.				
							
							