

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEK 2023-08 Nota01 Veld renovaties 2023 - Onderdeel 4: Ombouw semiwaterkunstgras hockeyveld naar waterkunstgras hockeyveld (veld 4) HBR

Datum: 20 maart 2023

1e Nota van Inlichtingen: 2023-08 Nota01 D01

Veld renovaties 2023
Gemeente Lansingerland
Onderdeel 4

Datum: 13 april 2023
Status: Definitief
Versie: 0.1

Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland
Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs

Bestek: KYBYS ingenieurs & adviseurs b.v.
Bosscheweg 107-8
5282 WV Boxtel
Postbus 371
tel: +31 (0)411 67 80 55

Europalaan 16
2408 BG Alphen aan den Rijn

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving

2

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122020			De omschrijving is gewijzigd				
122020	639999		Verwijderen slagplanken; 1-rijig; afvoer.	m	260,00 V		
			Situering: t.p.v. ballenvangers, leunhekwerk, spelers- en				
			materieelpoorten rondom te verwijderen veld 4				
			Betreft: verwijderen en afvoeren slagplanken				
			Slagplank:				
			- kunststof				
			- hoogte 150 mm				
			- breedte 35 mm				
			- lengte 2500 mm				
			- 1 rij hoog				
			Incl. bevestigingsmateriaal				
			Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer	m		260,00 I	
122030			De omschrijving is gewijzigd				
122030	639999		Verwijderen slagplanken; 3-rijig; afvoer.	m	60,00 V		
			Situering: t.p.v. ballenvangers aan de kopse zijden van				
			te verwijderen veld 4				
			Betreft: opnemen en afvoeren slagplanken				
			Slagplank:				
			- kunststof				
			- hoogte 150 mm				
			- breedte 35 mm				
			- lengte 2500 mm				
			- 3 rijen hoog				
			Incl. bevestigingsmateriaal				
			Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer	m		60,00 I	
131110			De omschrijving en hoeveelheidsbepaling is gewijzigd				
131110	712299		Verwijderen sporttechnische laag; zand/steagran/rubber	m2	5.705,00 V		
			Situering: t.p.v. te verwijderen veld 4				
			Betreft: ontgraven en afvoeren van sporttechnische laag				
			zand/steagran/rubber				
			Type bouwstof: zand/steagran/rubber				
			Zie bijlage 3A				
			Gemiddelde dikte 70 mm				
			Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van				
			ontgraving				
			Op dusdanige wijze ontgraven dat vermenging met de				
			zandonderbouw wordt voorkomen.				
			Vrijgekomen materialen afvoeren volgens	ton		639,00 I	
			bestekspostnr. 131120				
			Gerekend met een soortelijk gewicht van 1,6 ton/m3				
			De aanbesteder gaat er van uit dat er voldoende				
			gegevens beschikbaar zijn voor de afvoer van dit				
			product. Indien de inschrijver van mening is dat er				
			aanvullend onderzoek gedaan moet worden om de				
			zand/steagran/rubber te mogen afvoeren dan dient dit				
			bij de prijs inbegrepen te zijn.				
131120			De bestekspost is toegevoegd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131120	220202		Grond vervoeren.	ton	639,00	V	
			Betreft: afvoeren van zand/steagran/rubber				
			Grondsoort: zand/steagran/rubber				
		9.	Type bouwstof: zand/steagran/rubber				
			Zie bijlage 3A				
			Vrijgekomen bij bestekspostnr. 131110				
		.2.	Vervoeren naar: erkende verwerkingsinrichting	ton			639,00 I
		. .1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door middel van weging				
			Aantonen d.m.v. weegbonnen. De bewijslast dient				
			binnen twee weken na afvoer van de sporttechnische				
			laag overhandigd te zijn aan de directie.				
							
131210			De omschrijving en hoeveelheidsbepaling is gewijzigd				
							
131210	712299		Verwijderen onderbouwdrainzand	m2	5.705,00	V	
			Situering: t.p.v. te verwijderen veld 4				
			Betreft: ontgraven en afvoeren onderbouwdrainzand				
			Type bouwstof: drainzand				
			Zie bijlage 3A				
			Gemiddelde dikte: 50 mm				
			Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van				
			ontgraving.				
			Vrijgekomen drainzand vervoeren volgens	m3			193,00 I
			bestekspostnr. 222020				
			Vrijgekomen materialen afvoeren volgens	ton			150,00 I
			bestekspostnr. 131220				
			Gerekend met een soortelijk gewicht van 1,6 ton/m3				
			De aanbesteder gaat er van uit dat er voldoende				
			gegevens beschikbaar zijn voor de afvoer van dit				
			product. Indien de inschrijver van mening is dat er				
			aanvullend onderzoek gedaan moet worden om de				
			kunstgrasmat te mogen afvoeren dan dient dit bij de				
			prijs inbegrepen te zijn.				
							
131220			De bestekspost is toegevoegd				
							
131220	220202		Grond vervoeren.	ton	150,00	V	
			Betreft: afvoeren van drainzand				
			Grondsoort: drainzand				
		2.	Zand vrijgekomen bij bestekspostnr. 131210				
			Zie bijlage 3A				
		.2.	Vervoeren naar: erkende verwerkingsinrichting	ton			150,00 I
		. .1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door middel van weging				
			Aantonen d.m.v. weegbonnen. De bewijslast dient				
			binnen twee weken na afvoer van het drainzand				
			overhandigd te zijn aan de directie.				
							
843010			De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd				
							
843010	300199		Schoonmaken transportroute en werkdepot	m2	500,00	V	
			Betreft: schoonmaken transportroute en werkdepot				
			Afmetingen: terrein waar rijplaten zijn toegepast				
			Ondergrond: gazon en/of bestratingen				
			Losliggend vuil afvegen en/of opruimen; verspreid				
			voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
							
843020			De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
843020	101199		Herstellen van het terrein	m2	500,00	V	
			Situering: herstellen van het terrein waar				
			rijplaten zijn toegepast				
			Betreft: alle benodigde werkzaamheden (vullen				
			ontstane kuilen met grond uit terrein, egaliseren				
			en inzaaien bermmengsel (zaaihoeveelheid:				
			1,5kg/100m2), etc.) t.b.v het herstellen van het terrein en				
			de verhardingen.				
			Inclusief leveranties				
			Herstelwerkzaamheden uitvoeren in overleg met de				
			directie.				
							
							