

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEK 2023-08 Nota01 Veld renovaties 2023 - Onderdeel 5: Ombouw semiwaterkunstgras hockeyveld naar zandkunstgras hockeyveld (veld 2) HVB

Datum: 20 maart 2023

1e Nota van Inlichtingen: 2023-08 Nota01 D01

Veld renovaties 2023
Gemeente Lansingerland
Onderdeel 5

Datum: 13 april 2023
Status: Definitief
Versie: 0.1

Opdrachtgever: Gemeente Lansingerland
Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs

Bestek: KYBYS ingenieurs & adviseurs b.v.
Bosscheweg 107-8
5282 WV Boxtel
Postbus 371
tel: +31 (0)411 67 80 55

Europalaan 16
2408 BG Alphen aan den Rijn

Inhoudsopgave

2.2	Nadere beschrijving	2
9	Staartposten	6
96	Bijdragen	6

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131110			De omschrijving en hoeveelheidsbepaling is gewijzigd				
131110	712299		Verwijderen sporttechnische laag; lava/rubber	m2	5.705,00 V		
			Situering: t.p.v. te verwijderen veld 2				
			Betreft: ontgraven en afvoeren van sporttechnische laag				
			lava/rubber				
			Type bouwstof: lava/rubber				
			Zie bijlage 3B				
			Gemiddelde dikte 73 mm				
			Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van				
			ontgraving				
			Op dusdanige wijze ontgraven dat vermenging met de				
			zandonderbouw wordt voorkomen.				
			Vrijgekomen materialen afvoeren volgens	ton		625,00 I	
			bestekspostnr. 131120				
			Gerekend met een soortelijk gewicht van 1,5 ton/m3.				
			De aanbesteder gaat er van uit dat er voldoende				
			gegevens beschikbaar zijn voor de afvoer van dit				
			product. Indien de inschrijver van mening is dat er				
			aanvullend onderzoek gedaan moet worden om de				
			lava/rubber te mogen afvoeren dan dient dit bij de prijs				
			inbegrepen te zijn.				
131120			De bestekspost is toegevoegd				
131120	220202		Grond vervoeren.	ton	625,00 V		
			Betreft: afvoeren van lava/rubber				
			Grondsoort: lava/rubber				
		9.	Type bouwstof: lava/rubber				
			Zie bijlage 3B				
			Vrijgekomen bij bestekspostnr. 131110				
		.2.	Vervoeren naar: erkende verwerkingsinrichting	ton		625,00 I	
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door middel van weging				
			Aantonen d.m.v. weegbonnen. De bewijslast dient				
			binnen twee weken na afvoer van de sporttechnische				
			laag overhandigd te zijn aan de directie.				
131210			De omschrijving en hoeveelheidsbepaling is gewijzigd				
131210	712299		Verwijderen onderbouwdrainzand	m2	5.705,00 V		
			Situering: t.p.v. hockeyveld veld 2				
			Betreft: ontgraven en afvoeren onderbouwdrainzand				
			Type bouwstof: drainzand				
			Zie bijlage 3B				
			Gemiddelde dikte: 30 mm				
			Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel van				
			ontgraving.				
			Vrijgekomen drainzand vervoeren volgens	m3		79,00 H	
			bestekspostnr. 222010				
			Vrijgekomen materialen afvoeren volgens	ton		140,00 I	
			bestekspostnr. 131120				
			Gerekend met een soortelijk gewicht van 1,6 ton/m3.				
			De aanbesteder gaat er van uit dat er voldoende				
			gegevens beschikbaar zijn voor de afvoer van dit				
			product. Indien de inschrijver van mening is dat er				
			aanvullend onderzoek gedaan moet worden om de				
			kunstgrasmat te mogen afvoeren dan dient dit bij de				
			prijs inbegrepen te zijn.				
131220			De bestekspost is toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
131220	220202		Grond vervoeren.	ton	140,00	V	
			Betreft: afvoeren van drainzand				
			Grondsoort: drainzand				
		2.	Zand vrijgekomen bij bestekspostnr. 131210				
			Zie bijlage 3B				
		.2.	Vervoeren naar: erkende verwerkingsinrichting	ton			140,00 I
		. .1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door middel van weging				
			Aantonen d.m.v. weegbonnen. De bewijslast dient				
			binnen twee weken na afvoer van het drainzand				
			overhandigd te zijn aan de directie.				
							
163060			De bestekspost is toegevoegd				
							
163060	281399		Verwijderen pomp; afvoer	EUR		N	
			Situering: t.p.v. te verwijderen pomp zuidoostzijde te				
			verwijderen veld 2				
			Betreft: verwijderen en afvoeren van pompinstallatie en				
			pompverdeelkast				
			Verdeelkast afmetingen: 1000x1500x300 mm				
			Inclusief:				
			- beregeningspomp en bijbehorende systeem				
			- overige aansluitingen				
			- pompverdeelkast				
			- grondwerk				
			- stroom pomp afsluiten;				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
							
531210			De omschrijving is gewijzigd				
							
531210	712204		Aanbrengen sporttechnische laag.	m2	5.705,00	V	
			Situering: veld 2				
			Betreft: leveren en aanbrengen foam layer				
		1.	Sporttechnische laag:	m2			5.705,00 L
			Type foam layer: PE-foam met gesloten celstructuur en				
			insnijdingen o.g.				
			- dikte foam layer groter of gelijk aan 10 mm				
			Foamlayer dient te voldoen en dient zo aangelegd te				
			worden dat deze voldoet aan gestelde eisen van				
			NOC*NSF en KNVB m.b.t. kunstgrassystemen				
			De foamlayer dient in combinatie met de kunstgrasmat				
			volgens bestekpostnr. 531220 te voldoen aan voorschrift				
			"KNHB-15". (zowel sport- als materiaaltechnisch)				
			Inclusief afwerken				
			Foam layer aanbrengen op sportspecifieke fundering				
			aangebracht volgens bestekspostnr. 531110				
							
843010			De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd				
							
843010	300199		Schoonmaken transportroute en werkdepot	m2	450,00	V	
			Betreft: schoonmaken transportroute en werkdepot				
			Afmetingen: terrein waar rijplaten zijn toegepast				
			Ondergrond: gazon en/of bestratingen				
			Losliggend vuil afvegen en/of opruimen; verspreid				
			voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
							
843020			De hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
843020	101199		Herstellen van het terrein	m2	450,00	V	
			Situering: herstellen van het terrein waar				
			rijplaten zijn toegepast				
			Betreft: alle benodigde werkzaamheden (vullen				
			ontstane kuilen met grond uit terrein, egaliseren				
			en inzaaien bermmengsel (zaaihoeveelheid:				
			1,5kg/100m2), etc.) t.b.v het herstellen van het terrein en				
			de verhardingen.				
			Inclusief leveranties				
			Herstelwerkzaamheden uitvoeren in overleg met de				
			directie.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
96			Bijdragen				
							
960020			Bestekspost is toegevoegd	EUR		N	
							
960020			Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
							
							