

Behoort bij: 2023-08 Best01

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ONDERDEEL 1: OMBOUW NATUURGRAS VOETBALVELD				
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
11	Verhardingen				
111	Elementenverharding				
1111	<u>Betontegels</u>				
111110	Opbr. BT 300x300x60mm b:var; grijs; hergebruik	m2	740,00V		
1112	<u>Betonstraatstenen</u>				
111210	Opbr. BSS-kf; 1 strek; grijs; afvoer	m	295,00V		
1113	<u>Betonplaten</u>				
111310	Opbr. betonplaten; 2000x500x120mm; hergebruik	m2	160,00V		
111320	Opbr. betonplaten; 2000x1000x120mm; hergebruik	m2	30,00V		
111330	Opbr. betonplaten; hoekoplossing; hergebruik	m2	24,00V		
111340	Betonplaten; ontdoen van voeg	st	193,00V		
111350	Vervoeren van prefab. betonplaten	st	193,00V		
1114	<u>Kantopsluitingen</u>				
111410	Opbr. OB 60x200mm; hergebruik	m	430,00V		
111420	Opbr. OB 100x200mm; hergebruik	m	28,00V		
119	Bijkomende werkzaamheden				
119010	BT 300x300x60; ontdoen van grond	m2	660,00V		
119020	OB 60x200mm; ontdoen van grond	m	80,00V		
119030	OB 100x200mm; ontdoen van grond	m	28,00V		
12	Terrein- en sportveldinrichtingen				
121	Terreininrichting				
1211	<u>Straat- en parkmeubilair</u>				
121110	Opnemen vlaggenmast; hergebruik	st	1,00V		
122	Sportveldinrichting				
1221	<u>Leunhekwerk</u>				
122110	Verwijderen leunhekwerk; h:1,00m; afvoer	m	284,00V		
1222	<u>Ballenvanger</u>				
122210	Verwijderen ballenvanger, h:5,00m; hergebruik	m	30,00V		
122220	Verwijderen ballenvanger, h:5,00m; hergebruik	m	50,00V		
1223	<u>Inrichtingselementen</u>				
122310	Opnemen wedstrijdgoal; hergebruik	st	2,00V		
122320	Verwijderen grondpotten hoekvlag; afvoer	st	4,00V		
14	Groenvoorzieningen				
141	Bomen				
141010	Verwijderen bomen; d:0,25 m.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142	Begroeiing				
142010	Verwijderen begroeiing; bosplantsoen.	are	0,65V		
143	Gras				
143010	Maaien gewas.	are	86,00V		
143020	Frezen.	are	86,00V		
16	Ondergrondse infrastructuur				
161	Verwijderen riolering				
161110	Graven en aanvullen sleuf; b:0,50m; h:0,80m.	m	80,00V		
161120	Verwijderen HWA-leiding; PVC Ø125mm; afvoer	m	80,00V		
161130	Verwijderen doorspuitvoorziening; PVC; Ø315 mm; afvoer	st	20,00V		
162	Horizontale drainage				
162110	Graven en aanvullen sleuf; b:0,15m; h:0,10m.	m	2.215,00V		
162120	Verwijderen horizontale drainage; PP; Ø65mm; afvoer	m	2.215,00V		
163	Beregening				
163010	Afsluiten bestaande hoofdleiding beregening	EUR	N		
163020	Graven en aanvullen sleuf; b:0,25; h:0,60 m	m	475,00V		
163030	Verwijderen beregening; PE Ø63 mm; afvoer	m	420,00V		
163040	Verwijderen beregening; PE Ø90 mm; afvoer	m	80,00V		
163050	Verwijderen magneetkleppen; ter beschikking stellen	st	4,00V		
163060	Verwijderen sproeier; ter beschikking stellen	st	16,00V		
2	GRONDWERKEN				
21	Ontgraven				
211	T.b.v. sleuf				
2111	<u>Grond ontgraven uit sleuf t.b.v. drainage</u>				
211110	Grond ontgr. t.b.v. hoofdleiding; b:0,50m; h:0,80m.	m	80,00V		
211120	Grond ontgr. t.b.v. drainage; b:0,15; h:0,50m.	m	25,00V		
211130	Grond ontgr. t.b.v. drainage; b:0,15; h:0,10m.	m	2.830,00V		
2112	<u>Grond ontgraven uit sleuf t.b.v. nutstracé</u>				
211210	Grond ontgr. t.b.v. nutstracé; b:0,30m; h:0,50m.	m	300,00V		
211220	Grond ontgr. t.b.v. nutstracé; b:0,30m; h:0,50m.	m	50,00V		
211230	Grond ontgr. t.b.v. nutstracé; b:0,50m; h:0,50m.	m	100,00V		
212	T.b.v. cunet				
2121	<u>Grond ontgraven uit cunet bestaande verharding</u>				
212110	Grond ontgr. uit bestaand cunet; b:var; h:0,20m.	m3	28,00V		
2122	<u>Grond ontgraven uit cunet nieuwe verharding</u>				
212210	Grond ontgr. uit nieuw cunet; b:0,75m; h:0,32m.	m3	29,00V		
212220	Grond ontgr. uit nieuw cunet; b:2,50m; h:0,25m.	m3	15,00V		
2123	<u>Grond ontgraven uit cunet sportveld</u>				
212310	Grond ontgr. uit sportveld; b:75,00m; h:0,50m	m3	4.195,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
22	Vervoeren				
222	Depot				
2220	<u>Vervoeren naar depot</u>				
222010	Grond vervoeren naar depot - zand in zandbed	m3	28,00V		
222020	Grond vervoeren naar depot - grond	m3	10,00V		
2221	<u>Verwerken in depot</u>				
222110	Grond verwerken in depot - zand in zandbed	m3	28,00V		
222120	Grond verwerken in depot - grond	m3	10,00V		
2222	<u>Ontgraven uit depot</u>				
222210	Ontgraven grond uit depot - zand in zandbed	m3	28,00V		
222220	Ontgraven grond uit depot - grond	m3	10,00V		
223	Vervoeren binnen werkkerrein				
223010	Vervoeren z.i.z.; plaats van verwerking.	m3	28,00V		
223020	Vervoeren grond; plaats van verwerking.	m3	10,00V		
224	Vervoeren vanaf onderdeel 4: HBR				
224010	Vervoeren drainzand; plaats van verwerking.	m3	121,00V		
225	Afvoeren				
225110	Vervoeren grond; afvoeren	m3	4.378,00V		
23	Verwerken				
231	T.b.v. sleuf				
2311	<u>Grond verwerken in sleuf t.b.v. drainage</u>				
231110	Verwerken zand t.b.v. hoofdleiding; b:0,50m; h:0,80m.	m	80,00V		
231120	Verwerken zand t.b.v. drainage; b:0,15; h:0,10m.	m	2.830,00V		
231130	Verwerken zand t.b.v. drainage; b:0,15; h:0,50m.	m	25,00V		
2312	<u>Grond verwerken in sleuf t.b.v. nutstracé</u>				
231210	Verwerken grond t.b.v. nutstracé; b:0,30; h:0,45m.	m	300,00V		
231220	Verwerken grond t.b.v. nutstracé; b:0,30; h:0,45m.	m	50,00V		
231230	Verwerken grond t.b.v. nutstracé; b:0,50; h:0,45m.	m	100,00V		
232	T.b.v. verhardingen				
2321	<u>Grond verwerken in cunet nieuwe verharding</u>				
232110	Z.i.z. verwerken in cunet verharding; h:0,03m	m3	28,00V		
232120	Zand verwerken in cunet verharding; h:0,20m	m3	13,00V		
2322	<u>Grond aanvullen t.b.v. cunet betonplaten</u>				
232210	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (Yalibims).	m3	36,00V		
232220	Z.i.z. verwerken in cunet; b:var.; h:0,05 m	m3	12,00V		
233	T.b.v. terrein				
2331	<u>Grond verwerken in terrein</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
233110	Verwerken grond in terrein: h: 0,05 m	m3	10,00V		
24	Leveren				
240010	Leveren Yalibims	ton	22,00V		
240020	Leveren zand t.b.v. zandfundering	m3	68,00V		
25	Bewerkingen				
251	Profileren				
251010	Profileren van oppervlakken - zand in zandbed	m2	920,00V		
251020	Profileren van oppervlakken - zand in zandbed	m2	240,00V		
251030	Profileren van oppervlakken - gazon	m2	100,00V		
252	Verdichten				
252010	Verdichten grond - zand in zandbed	m2	920,00V		
252020	Verdichten grond - zand in zandbed	m2	240,00V		
252030	Verdichten grond - gazon	m2	100,00V		
3	ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR				
31	Drainage				
3110	<u>Hoofdleiding drainage</u>				
311010	Lev./ aanbr. hoofdleiding drainage; PVC, Ø125 mm	m	80,00V		
311020	Lev./aanbr. PVC-hulpstukken; PVC, Ø125 mm, mof	st	1,00V		
311030	Lev./aanbr. PVC-hulpstukken; PVC, Ø125 mm, bochtstuk	st	2,00V		
3120	<u>Horizontale drainage leidingen</u>				
312010	Lev./ aanbr. horizontale drainage; PP, Ø65 mm.	m	2.830,00V		
312020	Lev./ aanbr. hulpstukken voor horizontale drainage.	st	25,00V		
3130	<u>Leveren en aanbrengen controleputten</u>				
313010	Lev./aanbr. doorspuitput Ø315mm, 1 uitlaat; 125mm	st	1,00V		
313030	Lev./aanbr. doorspuitput Ø315mm, 2 uitlaten; 125mm	st	24,00V		
3140	<u>Doorsteken drainage</u>				
314010	Doorsteken drainage; Ø65mm	m	2.830,00V		
314020	Doorsteken drainage; Ø65mm	m	50,00V		
314030	Opstellen rapportage doorsteken drainage.	EUR	N		
3150	<u>Infill/zandvangput</u>				
315010	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00V		
315020	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00V		
4	VERHARDINGEN				
40	Vorbereidende werkzaamheden				
402	Verdichten / afwerken / straatlaag				
4022	<u>Afwerken</u>				
402210	Afwerken zandbed; betonplaten.	m2	240,00V		
402220	Afwerken zandbed; elementverharding	m2	920,00V		
41	Opsluitingen / goten				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411	Opsluitbanden				
4111	<u>Opsluitbanden beton</u>				
411110	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 60x200 mm	m	80,00V		
411120	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 100x200 mm	m	27,00V		
4112	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
411210	Pasmaken van opsluitbanden	EUR		N	
4114	<u>Leverantie opsluitbanden</u>				
411410	Lev. rechte opsluitband van beton; 100x200 mm	st	2,00V		
42	Elementenverharding				
421	Betontegels				
4211	<u>Betontegels 300 x 300 mm</u>				
421110	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm	m2	630,00V		
421120	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm	m2	290,00V		
421130	Herstraten betontegels 300x300x60 mm	m2	110,00V		
4212	<u>Pasmaken betontegels</u>				
421220	Pasmaken van bestratingsmateriaal	EUR		N	
4213	<u>Leverantie betontegels</u>				
421310	Leveren betontegels 300x300x60 mm	st	3.144,00V		
43	Betonverhardingen				
4331	<u>Betonplaten</u>				
433110	Aanbr. betonplaat; 0,50x2,00m; b:<1,50m.	st	154,00V		
433120	Aanbr. betonplaat; 1,00x2,00m; b:<1,50m.	st	15,00V		
433130	Aanbr. hoekoplossing sportveld	st	24,00V		
433140	Lev./aanbr. betonplaat; schoonloopprooster.	st	5,00V		
4332	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
433210	Vervoeren van prefab. betonplaten	st	193,00V		
433220	Aanbrengen voegafdichting betonplaten	m	150,00V		
433230	Pasmaken van betonplaten	EUR		N	
5	SPORTVELD				
52	Voetbal (kunstgras)				
521	Aanleg				
5210	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
521010	Profileren van oppervlakken - cunetbodern	m2	8.390,00V		
5211	<u>Onderbouw</u>				
521110	Lev./aanbr. zandfundering	m2	8.390,00V		
5212	<u>Fundering</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521210	Lev./aanbr. sportspecifieke fundering	m2	8.390,00V		
5213	<u>Sportvloer</u>				
521310	Lev./aanbr. foam layer	m2	8.390,00V		
521320	Lev./aanbr. kunstgras toplaag.	m2	8.390,00V		
521330	Leveren reserve penaltystip	st	2,00N		
5219	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
521910	Lev./aanbr. instructiebord.	st	2,00V		
6	TERREIN- EN VELDINRICHTING				
61	Terreininrichting				
612	Straat- en parkmeubilair				
612110	Aanbrengen vlaggenmast; hergebruik	st	1,00V		
62	Sportveldinrichting				
621	Voetbal				
6211	<u>Leunhekwerken</u>				
621110	Boren gaten in betonverharding Ø61mm.	EUR	N		
621120	Boren gaten in betonverharding Ø61mm.	EUR	N		
621130	Lev./aanbr. leunhekwerk; h:1,15m.	m	282,00V		
621140	Aanbrengen reclamebordsysteem	m	362,00V		
6212	<u>Ballenvangers</u>				
621210	Boren gaten in betonverharding Ø90mm.	EUR	N		
621220	Aanbr. hoofd ballenvanger; h:5,00m. hergebruik	m	30,00V		
621230	Lev./aanbr. hoofd ballenvanger; h:6,00m.	m	50,00V		
6213	<u>Spelerstoegang</u>				
621310	Boren gaten in betonverharding Ø150mm.	EUR	N		
621320	Lev./aanbr. spelerspoort b:2,00m; h:1,15m.	st	1,00N		
6214	<u>Materieeltoegang</u>				
621410	Boren gaten in betonverharding Ø150mm.	EUR	N		
621420	Lev./aanbr. materieelpoort: b:4,00m; h:1,15m.	st	2,00N		
6215	<u>Doelen</u>				
621510	Aanbr. voetbaldoel; wedstrijddoel	st	2,00V		
6219	<u>Overige speelveldinrichting</u>				
621910	Aanbrengen hoekvlaggen.	st	4,00N		
621920	Lev./aanbr. kantplanken	m	372,00V		
7	GROENVOORZIENINGEN				
7300	<u>Cultuurtechnisch grondwerk</u>				
730010	Frezen - h: 0,20	are	1,00V		
730020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	100,00V		
730030	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	1,00V		
730040	Profileren van oppervlakken.	m2	100,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7301	Zaaien				
730110	Lev./aanbr. graszaad; SV7.	are	1,00V		
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
83	Kabels en leidingen				
831010	Graven en aanvullen proefsleuven.	m	20,00V		
831020	Toepassen voorzieningen kabels en leidingen.	EUR	N		
84	Werkterrein en depot				
8410	Toepassen bouwhekken				
841020	Toepassen bouwhekken	m	100,00V		
85	Overige werkzaamheden				
8510	<u>Uitzetwerk / revisie / oplevering</u>				
851010	Uitzetwerk digitaal	EUR	N		
851020	Inmeten en verwerken revisiegegevens	EUR	N		
851030	Overdrachtsmappen	EUR	N		
851040	Uitvoeren nulmeting	EUR	N		
8520	<u>Coördinatie</u>				
852010	Coördinatie keuringskosten kunstgrasveld	EUR	N		
852020	Coördinatie werkzaamheden veldverlichting	EUR	N		
852030	Coördinatie werkzaamheden vereniging	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				