

Behoort bij: 2023-08 Best01

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ONDERDEEL 2: OMBOUW NATUURGRAS VOETBALVELD				
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
11	Verhardingen				
111	Elementenverhardingen				
1111	Betontegels				
111110	Opbr. BT 300x300x60mm; 1 strek; grijs; afvoer	m2	12,00V		
111120	Opbr. BT 300x300x60mm; b:0,90; grijs; afvoer	m2	4,00V		
1112	Betonplaten				
111210	Opbr. verharding van prefab. betonplaten.	m2	100,00V		
12	Terrein- en sportveldinrichting				
121	Terreininrichting				
1211	Straat- en parkmeubilair				
121110	Verwijderen prullenbak; hergebruik	st	1,00V		
122	Sportveldinrichting				
1221	Ballenvanger				
122110	Verwijderen ballenvanger, h:5,00m; hergebruik	m	124,00V		
1222	Inrichtingselementen				
122210	Verwijderen P-doel; hergebruik	st	2,00V		
122220	Verwijderen grondpotten hoekvlag; afvoer	st	4,00V		
122230	Verwijderen dug-out; afvoer	st	2,00V		
14	Groenvoorzieningen				
141	Bomen				
141010	Verwijderen bomen; d:0,25 m.	st	5,00V		
142	Begroeiing				
142010	Verwijderen begroeiing; bosplantsoen.	are	3,60V		
143	Gras				
143010	Maaien gewas.	are	81,50V		
143020	Frezen.	are	81,50V		
16	Ondergrondse infrastructuur				
161	Verwijderen riolering				
161110	Graven en aanvullen sleuf; b:0,50m; h:0,80m.	m	70,00V		
161120	Verwijderen HWA-leiding; PVC Ø125mm; afvoer	m	70,00V		
161130	Verwijderen doorspuitvoorziening; PVC; Ø315 mm; afvoer	st	24,00V		
162	Horizontale drainage				
162110	Graven en aanvullen sleuf; b:0,15m; h:0,10m.	m	2.675,00V		
162120	Verwijderen horizontale drainage; PP; Ø65mm; afvoer	m	2.675,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
163	Beregening				
163010	Afsluiten bestaande hoofdleiding beregening	EUR	N		
163020	Graven en aanvullen sleuf; b:0,25; h:0,60 m	m	500,00V		
163030	Verwijderen beregening; PE Ø63 mm; afvoer	m	425,00V		
163040	Verwijderen beregening; PE Ø90 mm; afvoer	m	75,00V		
163050	Verwijderen magneetkleppen; ter beschikking stellen	st	4,00V		
163060	Verwijderen sproeier; ter beschikking stellen	st	16,00V		
164	Veldverlichting				
164010	Graven en aanvullen sleuf; b:0,25; h:0,60 m	m	120,00V		
164020	Verw. grondkabel; >1kg/m; afvoer.	m	120,00V		
2	GRONDWERKEN				
21	Ontgraven				
211	T.b.v. sleuf				
2111	<u>Grond ontgraven uit sleuf t.b.v. drainage</u>				
211110	Grond ontgr. t.b.v. hoofdleiding; b:0,50m; h:0,80m.	m	70,00V		
211120	Grond ontgr. t.b.v. drainage; b:0,15; h:0,50m.	m	120,00V		
211130	Grond ontgr. t.b.v. drainage; b:0,15; h:0,10m.	m	2.555,00V		
2112	<u>Grond ontgraven uit sleuf t.b.v. veldverlichting</u>				
211210	Grond ontgr. t.b.v verlichting; b:0,20m; h:0,50m.	m	120,00V		
212	T.b.v. cunet				
2121	<u>Grond ontgraven uit cunet bestaande verharding</u>				
212110	Grond ontgr. uit bestaand cunet; b:0,80m; h:0,20m.	m3	20,00V		
2122	<u>Grond ontgraven uit cunet nieuwe verharding</u>				
212210	Grond ontgr. uit nieuw cunet; b1,00m; h:0,25m.	m3	5,00V		
212220	Grond ontgr. uit nieuw cunet; b3,00m; h:0,25m.	m3	4,00V		
212230	Grond ontgr. uit nieuw cunet; b4,00m; h:0,35m.	m3	203,00V		
2123	<u>Grond ontgraven uit cunet sportveld</u>				
212310	Grond ontgr. uit sportveld; b:71,00m; h:0,50m	m3	3.793,00V		
213	T.b.v. talud				
2131	<u>Grond ontgraven uit talud</u>				
213110	Grond ontgr. uit talud; b:4,50m; h:0,05m	m3	13,00V		
22	Vervoeren				
222	Depot				
2220	<u>Vervoeren naar depot</u>				
222010	Grond vervoeren naar depot - zand in zandbed	m3	20,00V		
222020	Grond vervoeren naar depot - grond	m3	11,00V		
2221	<u>Verwerken in depot</u>				
222110	Grond verwerken in depot - zand in zandbed	m3	20,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222120	Grond verwerken in depot - grond	m3	11,00V		
2222	<u>Ontgraven uit depot</u>				
222210	Ontgraven grond uit depot - zand in zandbed	m3	20,00V		
222220	Ontgraven grond uit depot - grond	m3	11,00V		
223	Vervoeren binnen werkterrein				
223010	Vervoeren z.i.z.; plaats van verwerking.	m3	20,00V		
223020	Vervoeren grond; plaats van verwerking.	m3	11,00V		
224	Vervoeren vanaf onderdeel 4: HBR				
224010	Grond vervoeren.	m3	52,00V		
225	Afvoeren				
225110	Vervoeren grond; afvoeren	m3	4.076,00V		
23	Verwerken				
231	T.b.v. sleuf				
2311	<u>Grond verwerken in sleuf t.b.v. drainage</u>				
231110	Verwerken zand t.b.v. hoofdleiding; b:0,50m; h:0,80m.	m	70,00V		
231120	Verwerken zand t.b.v. drainage; b:0,15; h:0,10m.	m	2.555,00V		
231130	Verwerken zand t.b.v. drainage; b:0,15; h:0,50m.	m	120,00V		
2312	<u>Grond verwerken in sleuf t.b.v. veldverlichting</u>				
231210	Verwerken grond t.b.v. veldverlichting; b:0,20; h:0,50m.	m	120,00V		
232	T.b.v. verhardingen				
2321	<u>Grond verwerken in cunet nieuwe verharding</u>				
232110	Z.i.z. verwerken in cunet verharding: h:0,20m	m3	7,00V		
2322	<u>Grond aanvullen t.b.v. cunet betonplaten</u>				
232210	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (Yalibims).	m3	87,00V		
232220	Z.i.z. verwerken in cunet; b:var.; h:0,05 m	m3	29,00V		
233	T.b.v. terrein				
2331	<u>Grond verwerken in terrein</u>				
233110	Verwerken grond in terrein: h: 0,10 m	m3	11,00V		
233120	Verwerken grond in terrein: h: 0,10 m	m3	21,00V		
24	Leveren				
240010	Leveren Yalibims	ton	53,00V		
240020	Leveren zand t.b.v. zandfundering	m3	39,00V		
25	Bewerkingen				
251	Profileren				
251010	Profileren van oppervlakken - zand in zandbed	m2	613,00V		
251020	Profileren van oppervlakken - gazon	m2	210,00V		
251030	Profileren van oppervlakken - talud	m2	250,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252	Verdichten				
252010	Verdichten zand in zandbed - verhardingen	m3	79,00V		
252020	Verdichten grond - gazon	m3	21,00V		
3	ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR				
31	Drainage				
3110	<u>Hoofdleiding drainage</u>				
311010	Lev./ aanbr. hoofdleiding drainage; PVC, Ø125 mm	m	70,00V		
311020	Lev./aanbr. PVC-hulpstukken; PVC, Ø125 mm, mof	st	1,00V		
3120	<u>Horizontale drainage leidingen</u>				
312010	Lev./ aanbr. horizontale drainage; PP, Ø65 mm.	m	2.675,00V		
312020	Lev./ aanbr. hulpstukken voor horizontale drainage.	st	24,00V		
3130	<u>Leveren en aanbrengen controleputten</u>				
313010	Lev./aanbr. doorspuitput Ø315mm, 1 uitlaat; 125mm	st	1,00V		
313020	Lev./aanbr. doorspuitput Ø315mm, 2 uitlaten; 125mm	st	19,00V		
313030	Lev./aanbr. doorspuitput Ø315mm, 2 uitlaten; 125mm	st	5,00V		
3140	<u>Doorsteken drainage</u>				
314010	Doorsteken drainage; Ø65mm	m	2.675,00V		
314020	Doorsteken drainage; Ø65mm	m	120,00V		
314030	Opstellen rapportage doorsteken drainage.	EUR	N		
3150	<u>Infill/zandvangput</u>				
315010	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00V		
315020	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00V		
4	VERHARDINGEN				
40	Voorbereidende werkzaamheden				
402	Verdichten / afwerken / straatlaag				
4022	<u>Afwerken</u>				
402210	Afwerken zandbed; betonplaten.	m2	580,00V		
402220	Afwerken zandbed; elementverharding	m2	33,00V		
41	Opsluitingen / goten				
411	Opsluitbanden				
4111	<u>Opsluitbanden beton</u>				
411110	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 100x200 mm	m	12,00V		
411120	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 100x300 mm	m	16,00V		
4112	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
411210	Pasmaken van opsluitbanden	EUR	N		
4113	<u>Leverantie opsluitbanden</u>				
411310	Lev. rechte opsluitband van beton; 100x200 mm	st	12,00V		
411320	Lev. rechte opsluitband van beton; 100x300 mm	st	15,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411330	Lev. hoekstuk 90 gr. opsluitband van beton; 100x300 mm	st	1,00V		
42	Elementenverharding				
421	Betontegels				
4211	<u>Betontegels 300 x 300 mm</u>				
421110	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm	m2	17,00V		
421120	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm	m2	16,00V		
4212	<u>Pasmaken betontegels</u>				
421220	Pasmaken van bestratingsmateriaal	EUR	N		
4215	<u>Leverantie betontegels</u>				
421510	Leveren betontegels 300x300x45 mm	st	375,00V		
43	Betonverhardingen				
433	Betonplaten				
4331	<u>Betonplaten</u>				
433110	Lev./aanbr. betonplaat; 1,00x2,00m; b:<1,50m.	st	113,00V		
433120	Lev./aanbr. betonplaat; 1,50x2,00m; b:<1,50m.	st	5,00V		
433130	Lev./aanbr. betonplaat; 2,00x2,00m; b:>1,50m.	st	67,00V		
433140	Lev./aanbr. hoekoplossing sportveld.	st	2,00V		
433150	Lev./aanbr. hoekoplossing sportveld.	st	1,00V		
433160	Lev./aanbr. hoekoplossing sportveld.	st	1,00V		
433170	Lev./aanbr. betonplaat; schoonlooprooster.	st	4,00V		
433180	Herstraten verharding van prefab. betonplaten.	st	8,00V		
4332	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
433210	Aanbrengen voegafdichting betonplaten	m	350,00V		
433220	Pasmaken van betonplaten	EUR	N		
5	SPORTVELD				
52	Voetbal (kunstgras)				
521	Aanleg				
5210	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
521010	Profileren van oppervlakken - cunetbodem	m2	7.586,00V		
5211	<u>Onderbouw</u>				
521110	Lev./aanbr. zandonderbouw	m2	7.586,00V		
5212	<u>Fundering</u>				
521210	Lev./aanbr. sportspecifieke fundering	m2	7.586,00V		
5213	<u>Sportvloer</u>				
521310	Lev./aanbr. foam layer	m2	7.586,00V		
521320	Lev./aanbr. kunstgras top laag.	m2	7.586,00V		
521330	Leveren reserve penaltystip	st	2,00N		
5219	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521910	Lev./aanbr. instructiebord.	st	2,00V		
6	TERREIN- EN VELDINRICHTING				
61	Terreininrichting				
612	Straat- en parkmeubilair				
612110	Aanbrengen prullenbak; hergebruik	st	1,00V		
62	Sportveldinrichting				
621	Voetbal				
6211	Leunhekwerken				
621110	Boren gaten in betonverharding Ø61mm.	EUR	N		
621120	Lev./aanbr. leunhekwerk; h:1,15m.	m	187,00V		
6212	Materieeltoegang				
621210	Boren gaten in betonverharding Ø150mm.	EUR	N		
621220	Lev./aanbr. materieelpoort: b:4,00m; h:2,50m.	st	2,00N		
6213	Ballenvangers				
621310	Boren gaten in betonverharding Ø90mm.	EUR	N		
621320	Aanbr. pupillen ballenvanger; h:4,00m.	m	66,50V		
621330	Aanbr. hoofd ballenvanger; h:5,00m.	m	50,00V		
621340	Aanbr. pupillen ballenvanger; h:5,00m.	m	69,00V		
6214	Doelen				
621410	Aanbr. voetbaldoel; P-doel	st	2,00V		
6215	Dug-outs				
621510	Aanbr. dug-outs.	st	2,00N		
621520	Aanbr. dug-outs.	st	2,00N		
6216	Veldverlichting				
621610	Boren gaten in betonverharding Ø500mm.	EUR	N		
6219	Overige speelveldinrichting				
621910	Aanbrengen hoekvlaggen.	st	4,00N		
621920	Lev./aanbr. kantplanken	m	371,00V		
7	GROENVOORZIENINGEN				
7300	Cultuurtechnisch grondwerk				
730010	Frezen - h: 0,20	are	5,00V		
730020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	500,00V		
730030	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	5,00V		
730040	Profileren van oppervlakken.	m2	500,00V		
7301	Zaaien				
730110	Lev./aanbr. graszaad; SV7.	are	5,00V		
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
81	Tijdelijke dam				
8110	<u>Toepassen tijdelijke dam</u>				
811010	Toepassen tijdelijke voorzieningen.	EUR		N	
811020	Instandhouden tijdelijke werktoegang	EUR		N	
811030	Verwijderen tijdelijke werktoegang	EUR		N	
82	Verkeersmaatregelen				
8210	<u>Toepassen waarschuwingsborden</u>				
821010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	4,00V		
821020	Opnemen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	4,00V		
821030	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal	st	2,00V		
821040	Opnemen verkeersbordpaal, inclusief bord	st	2,00V		
83	Kabels en leidingen				
8310	<u>Proefsleuven / maatregelen kabels en leidingen</u>				
831010	Graven en aanvullen proefsleuven.	m	20,00V		
831020	Toepassen voorzieningen kabels en leidingen.	EUR		N	
84	Werkterrein en depot				
8410	<u>Toepassen rijplaten en bouwhekken</u>				
841010	Toepassen rijplatenbaan - bouwtoegang	m	75,00V		
841020	Toepassen bouwhekken	m	100,00V		
8420	<u>Toepassen tijdelijk werkdepot</u>				
842010	Toepassen tijdelijk werkdepot.	st	1,00V		
8430	<u>Transportroute reiniging / herstellen terrein</u>				
843010	Schoonmaken transportroute en werkdepot	m2	450,00V		
843020	Herstellen van het terrein	m2	450,00V		
85	Overige werkzaamheden				
8510	<u>Uitzetwerk / revisie / oplevering</u>				
851010	Uitzetwerk digitaal	EUR		N	
851020	Inmeten en verwerken revisiegegevens	EUR		N	
851030	Overdrachtsmappen	EUR		N	
851040	Uitvoeren nulmeting	EUR		N	
8520	<u>Coördinatie</u>				
852010	Coördinatie keuringskosten kunstgrasveld	EUR		N	
852020	Coördinatie werkzaamheden veldverlichting	EUR		N	
852030	Coördinatie werkzaamheden vereniging	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				