

Behoort bij: 2023-08 Best01

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ONDERDEEL 3: RENOVATIE ASFALT HANDBALVELD				
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
11	Verhardingen				
111	Elementenverhardingen				
1111	Betontegels				
111110	Opbr. BT 300x300x60mm; b:0,90; grijs; hergebruik	m2	265,00V		
1112	Betonstraatstenen				
111210	Opbr. BSS-kf; 1 strek; grijs; afvoer	m	53,00V		
1113	Kantopsluitingen en goten				
111310	Opbr. OB 100x200mm; afvoer	m	137,00V		
112	Asfaltverhardingen				
1121	Voorbereidende werkzaamheden				
112110	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog	EUR	N		
1122	Opbreken teervrij asfalt				
112210	Opbreken teervrij asfalt d: 110 mm	m2	1.060,00V		
1123	Teervrije asfaltverharding				
112310	Stortkosten asfalt teervrij	ton	292,00V		
119	Bijkomende werkzaamheden				
119010	BT 300x300x60; ontdoen van grond	m2	238,00V		
12	Terrein- en sportveldinrichtingen				
121	Terreininrichting				
1210	Leunhekwerk				
121010	Verwijderen leunhekwerk; h:1,00m; afvoer	m	118,00V		
121020	Verwijderen reclamegeleiders; hergebruik	m	236,00V		
1211	Terreinafrastering				
121110	Verwijderen terreinafrastering; h3,00m; afvoer	m	154,00V		
1213	Materieelpoort				
121310	Verwijderen materieelpoort, b:2,80m; hergebruik	st	1,00V		
1214	Spelerspoort				
121410	Verwijderen spelerspoort b:1,25m; hergebruik	st	1,00V		
122	Sportveldinrichting				
1220	Inrichtingselementen				
122210	Verwijderen dug-out; afvoer	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122220	Verwijderen doel; afvoer	st	2,00V		
2	GRONDWERKEN				
22	Vervoeren				
224	Vervoeren vanaf onderdeel 4: HBR				
224010	Vervoeren drainzand; plaats van verwerking.	m3	8,00V		
23	Verwerken				
232	T.b.v. verhardingen				
232110	Zand verwerken in cunet verharding; h:0,03m	m3	8,00V		
25	Bewerken				
251	Profileren				
251010	Profileren van oppervlakken - zand in zandbed	m2	248,00V		
252	Verdichten				
252010	Verdichten zand in zandbed - verhardingen	m3	8,00V		
3	ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR				
31	Drainage				
3110	<u>Doorspuiten drainage</u>				
311010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	405,00V		
311020	Opstellen rapportage doorspuiten drainage.	EUR	N		
4	VERHARDINGEN				
40	Voorbereidende werkzaamheden				
402	Verdichten / afwerken / straatlaag				
4022	<u>Afwerken</u>				
402210	Afwerken zandbed; elementverharding	m2	248,00V		
41	Opsluitingen / goten				
411	Opsluitbanden				
4111	<u>Opsluitbanden beton</u>				
411110	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 100x200 mm	m	137,00V		
4112	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
411210	Pasmaken van opsluitbanden	EUR	N		
4113	<u>Leverantie opsluitbanden</u>				
411310	Lev. rechte opsluitband van beton; 100x200 mm	st	133,00V		
411320	Lev. hoekstuk 90 gr. opsluitband van beton; 100x200 mm	st	4,00V		
42	Elementenverharding				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421	Betontegels				
4211	Betontegels 300 x 300 mm				
421110	Aanbrengen BT 300x300x60mm	m2	248,00V		
4212	Bijkomende werkzaamheden				
421220	Pasmaken van BT 300x300x60mm	EUR	N		
4213	Leveranties				
421310	Leveren BT 300x300x60mm	st	120,00V		
422	Betonstraatstenen				
4220	Aanbrengen betonstraatstenen				
422010	Herstraten strek BSS-kf; hergebruik	m	126,00V		
5	SPORTVELDEN				
51	Handbal (asfalt)				
511	Aanleg				
5110	Voorbereidende werkzaamheden				
511010	Profileren van oppervlakken - lavafundering	m2	1.056,00V		
512	Fundering				
512010	Lev./aanbr. lava: 0/16; b:24,00 m; d:0,04 m	m2	1.056,00V		
513	Onderlaag				
5130	Leveren en aanbrengen onderlaag				
513010	Lev./aanbr. onderlaag; AC 16 Base, TL-A; d:40mm	ton	93,00V		
514	Kleeflaag				
514010	Aanbrengen kleeflaag, 0,3 kg/m2	m2	1.056,00V		
515	Bovenlaag				
515110	Lev./aanbr. deklaag AC 8 surf, d:30mm.	ton	70,00V		
516	Veldbelijning				
516010	Leveren en aanbrengen belijning handbalveld	EUR	N		
517	Colorsint coating				
517010	Leveren en aanbrengen colorsint coating	EUR	N		
6	TERREIN- EN VELDINRICHTING				
61	Terreininrichting				
6111	Terreinafrastering				
611110	Lev./aanbr. terreinafrastering; h:3,00m.	m	128,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6112	Materieeltoegang				
611210	Aanbr. materieelpoort: b:2,80m; h:2,00m; hergebruik.	st	1,00	N	
6113	Spelerstoegang				
611310	Aanbr. spelerspoort: b:1,25m; h:2,00m; hergebruik.	st	1,00	N	
62	Sportveldinrichting				
621	Handbal				
6211	Leunhekwerken				
621110	Boren gaten in betonverharding Ø61mm.	EUR		N	
621120	Lev./aanbr. leunhekwerk; h:1,15m.	m	120,00	V	
621130	Aanbr. reclamegeleider; hergebruik	m	236,00	V	
6214	Doelen				
621410	Aanbr. handbaldoel; wedstrijddoel	st	2,00	V	
621420	Aanbr. handbaldoel; jeugdgoal	st	4,00	V	
6215	Dug-outs				
621510	Aanbr. dug-outs.	st	2,00	N	
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
83	Kabels en leidingen				
831010	Graven en aanvullen proefsleuven.	m	20,00	V	
831020	Toepassen voorzieningen kabels en leidingen.	EUR		N	
84	Werkterrein en depot				
8410	Toepassen bouwhekken				
841020	Toepassen bouwhekken	m	100,00	V	
85	Overige werkzaamheden				
8510	Uitzetwerk / revisie / oplevering				
851010	Uitzetwerk digitaal	EUR		N	
851020	Inmeten en verwerken revisiegegevens	EUR		N	
851030	Overdrachtsmappen	EUR		N	
851040	Uitvoeren nulmeting	EUR		N	
8520	Coördinatie				
852010	Coördinatie keuringskosten asfalt handbalveld	EUR		N	
852020	Coördinatie werkzaamheden vereniging	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				