

Behoort bij: 2023-08 Best01

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ONDERDEEL 5: OMBOUW SEMIWATER HOCKEYVELD				
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
11	Verhardingen				
111	Elementenverhardingen				
1111	<u>Betontegels</u>				
111110	Opbr. BT 300x300x60mm; b:var.; grijs; hergebruik	m2	127,00V		
111120	Opbr. BT 400x600x50mm, strek; grijs; afvoer	m2	278,00V		
1112	<u>Grasbetontegels</u>				
111210	Opbr. GBT 600x400x12mm; b:1,70; grijs; hergebruik	m2	12,00V		
1113	<u>Betonstraatstenen</u>				
111310	Opbr. BSS-kf; 1 strek; grijs; afvoer	m	317,00V		
111320	Opbr. BSS-kf; elleboogverband; grijs; afvoer	m2	3,00V		
1114	<u>Kantopsluitingen en goten</u>				
111410	Opbr. OB 60x200mm; afvoer	m	317,00V		
111420	Opbr. OB 100x200mm; hergebruik	m	392,00V		
111430	Opbr. TB 130/150x250mm; hergebruik	m	1,00V		
119	Bijkomende werkzaamheden				
119010	BT 300x300x60mm; ontdoen van grond	m2	114,00V		
119020	BT 600x400x12mm; ontdoen van grond	m2	12,00V		
119030	OB 100x200mm; ontdoen van grond	m	78,00V		
119040	TB 130/150x250mm; ontdoen van grond	m	1,00V		
12	Terrein- en sportveldinrichtingen				
121	Terreininrichting				
1210	<u>Leunhekwerk</u>				
121010	Verwijderen leunhekwerk; h:1,00m; afvoer	m	221,00V		
121020	Opnemen leunhekwerk; h:1,20m; afvoer	m	2,00V		
1212	<u>Ballenvanger</u>				
121210	Verwijderen ballenvanger, h:4,00m; afvoer	m	60,00V		
121220	Verwijderen ballenvanger, h:4,00m; afvoer	m	26,00V		
1213	<u>Materieelpoort</u>				
121310	Verwijderen materieelpoort, b:3,00m; afvoer	st	1,00V		
1214	<u>Spelerspoort</u>				
121410	Verwijderen spelerspoort b:1,40m; afvoer	st	1,00V		
1215	<u>Schoonloopconstructie</u>				
121510	Verwijderen oprolbare schoonloopmat; afvoer	st	2,00V		
121520	Verwijderen schoonlooprooster; afvoer	st	2,00V		
1219	<u>Overige werkzaamheden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121920	Verplaatsen steiger	st	1,00V		
122	Sportveldinrichting				
1220	<u>Inrichtingselementen</u>				
122010	Verwijderen grondpot; afvoer	st	4,00V		
122020	Verwijderen slagplanken; 1-rijig; afvoer	m	254,00V		
122030	Verwijderen slagplanken; 3-rijig; afvoer	m	52,00V		
122240	Opnemen dug-out; hergebruik	st	2,00V		
13	Sportvelden				
131	Hockey				
1310	<u>Opnemen en afvoeren kunstgras</u>				
131010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR	N		
131020	Verwijderen en afvoeren kunstgrasmat hockeyveld	m2	5.705,00V		
131030	Verwijderen en afvoeren geotextiel	m2	5.705,00V		
1311	<u>Ontgr. en afv. sporttech. laag lava/rubber</u>				
131110	Verwijderen sporttechnische laag; lava/rubber	m2	5.705,00V		
131120	Grond afvoeren - lava/rubber	ton	625,00V		
1312	<u>Ontgraven en afvoeren onderbouwdrainzand</u>				
131210	Verwijderen onderbouwdrainzand	m2	5.705,00V		
131220	Grond afvoeren drainzand	ton	140,00V		
142	Begroeiing				
142010	Verwijderen kruidachtigen.	m2	60,00V		
143	Gras				
143010	Maaien gewas.	are	1,90V		
16	Ondergrondse infrastructuur				
161	Verwijderen riolering				
161110	Graven en aanvullen sleuf; b:0,50m; h:0,80m.	m	62,00V		
161120	Verwijderen HWA-leiding; PVC Ø125mm; afvoer	m	62,00V		
161130	Verwijderen doorspuitvoorziening; PVC; Ø315 mm; afvoer	st	15,00V		
162	Horizontale drainage				
162110	Graven en aanvullen sleuf; b:0,25m; h:0,40m.	m	1.510,00V		
162120	Verwijderen horizontale drainage; PP; Ø65mm; afvoer	m	1.510,00V		
163	Beregening				
163010	Afsluiten bestaande hoofdleiding beregening	EUR	N		
163020	Graven en aanvullen sleuf; b:0,25; h:0,60 m	m	275,00V		
163030	Verwijderen beregening; PE Ø90 mm; afvoer	m	275,00V		
163040	Verwijderen magneetkleppen; afvoer	st	6,00V		
163050	Verwijderen sproeier; afvoer	st	6,00V		
163060	Verwijderen pomp; afvoer	EUR	N		
2	GRONDWERKEN				
21	Ontgraven				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211	T.b.v. sleuf				
2111	<u>Grond ontgraven uit sleuf t.b.v. drainage</u>				
211110	Grond ontgr. t.b.v. hoofdleiding; b:0,50m; h:0,80m.	m	62,00V		
211120	Grond ontgr. t.b.v. drainage; b:0,15; h:0,50m.	m	40,00V		
211130	Grond ontgr. t.b.v. drainage; b:0,15; h:0,35m.	m	2.005,00V		
212	T.b.v. cunet				
2121	<u>Grond ontgraven uit cunet bestaande verharding</u>				
212110	Grond ontgr. uit bestaand cunet; b:var.; h:0,06m.	m3	7,00V		
212120	Grond ontgr. uit bestaand cunet; b:var.; h:0,30m.	m3	65,00V		
22	Vervoeren				
222	Depot				
2220	<u>Vervoeren naar depot</u>				
222010	Grond vervoeren naar depot - drainzand	m3	79,00V		
2221	<u>Verwerken in depot</u>				
222110	Grond verwerken in depot - drainzand	m3	79,00V		
2222	<u>Ontgraven uit depot</u>				
222210	Grond ontgraven naar depot - drainzand	m3	79,00V		
223	Vervoeren binnen werkerterrein				
223010	Vervoeren drainzand; plaats van verwerking.	m3	79,00V		
224	Afvoeren				
224110	Vervoeren grond; afvoeren	m3	81,00V		
23	Verwerken				
231	T.b.v. sleuf				
2311	<u>Grond verwerken in sleuf t.b.v. drainage</u>				
231110	Verwerken zand t.b.v. hoofdleiding; b:0,50m; h:0,80m.	m	62,00V		
231120	Verwerken zand t.b.v. drainage; b:0,15; h:0,35m.	m	2.005,00V		
231130	Verwerken zand t.b.v. drainage; b:0,15; h:0,50m.	m	40,00V		
232	T.b.v. verhardingen				
2321	<u>Grond verwerken in cunet nieuwe verharding</u>				
232110	Z.i.z. verwerken in cunet verharding; h:0,10m	m3	13,00V		
232120	Z.i.z. verwerken in cunet verharding; h:0,25m	m3	55,00V		
25	Bewerkingen				
251	Profileren				
251010	Profileren van oppervlakken - zand in zandbed	m2	125,00V		
251020	Profileren van oppervlakken - zand in zandbed	m2	321,00V		
251030	Profileren van oppervlakken - gazon	m2	310,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252	Verdichten				
252010	Verdichten grond - zand in zandbed	m2	125,00V		
252020	Verdichten grond - zand in zandbed	m2	321,00V		
252030	Verdichten grond - gazon	m2	310,00V		
3	ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR				
31	Drainage				
3110	<u>Hoofdleiding drainage</u>				
311010	Lev./ aanbr. hoofdleiding drainage; PVC, Ø125 mm	m	60,00V		
3120	<u>Horizontale drainage leidingen</u>				
312010	Lev./ aanbr. horizontale drainage; PP, Ø65 mm.	m	2.005,00V		
312020	Lev./ aanbr. hulpstukken voor horizontale drainage.	st	20,00V		
3130	<u>Leveren en aanbrengen controleputten</u>				
313010	Lev./aanbr. doorspuitput Ø315mm, 1 uitlaat; 125mm	st	1,00V		
313020	Lev./aanbr. doorspuitput Ø315mm, 2 uitlaten; 125mm	st	20,00V		
3140	<u>Doorsteken drainage</u>				
314010	Doorsteken drainage; Ø65mm	m	2.005,00V		
314020	Doorsteken drainage; Ø65mm	m	57,00V		
314030	Opstellen rapportage doorsteken drainage.	EUR	N		
4	VERHARDINGEN				
40	Voorbereidende werkzaamheden				
402	Verdichten / afwerken / straatlaag				
4022	<u>Afwerken</u>				
402210	Afwerken zandbed; betonplaten.	m2	321,00V		
402220	Afwerken zandbed; elementverharding	m2	125,00V		
41	Opsluitingen / goten				
411	Opsluitbanden				
4111	<u>Opsluitbanden beton</u>				
411110	Aanbrengen opsluitbanden van beton; 100x200 mm	m	78,00V		
412	Trottoirbanden				
4121	<u>Trottoirbanden beton</u>				
412110	Aanbrengen TB van beton 130/150x250 mm	m	1,00V		
42	Elementenverharding				
421	Betontegels				
4211	<u>Betontegels</u>				
421110	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm	m2	125,00V		
421120	Aanbrengen grasbetontegels 600x400x12 mm	m2	12,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
422	Betonstraatstenen				
4220	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
422010	Herstraten strek BSS-kf; hergebruik	m2	4,00V		
423	Pasmaken				
4231	<u>Pasmaken betontegels</u>				
423110	Pasmaken van BT 300x300x60mm	EUR	N		
4232	<u>Pasmaken opsluitbanden</u>				
423210	Pasmaken van OB 100x200mm	EUR	N		
43	Betonverhardingen				
433	Betonplaten				
4331	<u>Betonplaten</u>				
433110	Lev./aanbr. betonplaat; 1,00x2,00m; b:<1,50m.	st	158,00V		
433120	Lev./aanbr. betonplaat; borstelplaat	st	3,00V		
4332	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
433210	Aanbrengen voegafdichting betonplaten	m	175,00V		
433220	Pasmaken van betonplaten	EUR	N		
5	SPORTVELD				
53	Hockey (zandkunstgras)				
5310	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
531010	Profileren van oppervlakken.	m2	5.705,00V		
5311	<u>Fundering</u>				
531110	Lev./aanbr. sportspecifieke fundering	m2	5.705,00V		
5312	<u>Sportvloer</u>				
531210	Lev./aanbr. foam layer	m2	5.705,00V		
531220	Lev./aanbr. kunstgras top laag.	m2	5.705,00V		
5319	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
531910	Lev./aanbr. instructiebord.	st	1,00V		
6	TERREIN- EN VELDINRICHTING				
61	Terreininrichting				
619	Overige terreininrichting				
6191	<u>Steiger</u>				
619110	Aanbrengen steiger	st	1,00V		
62	Sportveldinrichting				
622	Hockey				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6221	<u>Leunhekwerven</u>				
622110	Boren gaten in betonverharding Ø61mm.	EUR	N		
622120	Lev./aanbr. leunhekwerv; h:1,15m.	m	184,00V		
622130	Aanbr. leunhekwerv; h:1,20m. hergebruik	m	2,00V		
6222	<u>Spelerstoegang</u>				
622210	Boren gaten in betonverharding Ø150mm.	EUR	N		
622220	Lev./aanbr. spelerspoort b:1,25m; h:1,15m.	st	1,00N		
6223	<u>Materieeltoegang</u>				
622310	Boren gaten in betonverharding Ø150mm.	EUR	N		
622320	Lev./aanbr. materieelpoort: b:4,00m; h:1,15m.	st	1,00N		
6224	<u>Ballenvangers</u>				
622410	Boren gaten in betonverharding Ø90mm.	EUR	N		
622420	Levr./aanbr. hoofd ballenvanger; h:6,00m.	m	60,00V		
622430	Levr./aanbr. hoofd ballenvanger; h:6,00m.	m	60,00V		
6225	<u>Doelen</u>				
622510	Aanbrengen jeugd hockeydoel	st	8,00V		
6226	<u>Dug-outs</u>				
622610	Aanbrengen dug-outs.	st	2,00N		
6227	<u>Slagplanken</u>				
622710	Lev./aanbr. slagplanken; 1-rijig	m	190,00V		
622720	Lev./aanbr. slagplanken; 2-rijig	m	120,00V		
6229	<u>Overige speelveldinrichting</u>				
622910	Lev./aanbr. hoekvlaggen	st	4,00V		
7	GROENVOORZIENINGEN				
730010	Frezen - h: 0,20	are	3,10V		
730020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	310,00V		
730030	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	3,10V		
730040	Profileren van oppervlakken.	m2	310,00V		
7301	<u>Zaaien</u>				
730110	Lev./aanbr. graszaad; SV7.	are	3,20V		
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
82	Verkeersmaatregelen				
8210	<u>Toepassen waarschuwingsborden</u>				
821010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00V		
821020	Opnemen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	2,00V		
83	Kabels en leidingen				
8310	<u>Proefsleuven / maatregelen kabels en leidingen</u>				
831010	Graven en aanvullen proefsleuven.	m	30,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
831020	Toepassen voorzieningen kabels en leidingen.	EUR		N	
84	Werkterrein en depot				
8410	<u>Toepassen rijplaten en bouwhekken</u>				
841010	Toepassen rijplatenbaan - bouwtoegang	m	100,00V		
841020	Toepassen bouwhekken	m	50,00V		
8420	<u>Toepassen tijdelijk werkdepot</u>				
842010	Toepassen tijdelijk werkdepot.	st	1,00V		
8430	<u>Transportroute reiniging / herstellen terrein</u>				
843010	Schoonmaken transportroute en werkdepot	m2	450,00V		
843020	Herstellen van het terrein	m2	450,00V		
85	Overige werkzaamheden				
8510	<u>Uitzetwerk / revisie / oplevering</u>				
851010	Uitzetwerk digitaal	EUR		N	
851020	Inmeten en verwerken revisiegegevens	EUR		N	
851030	Overdrachtsmappen	EUR		N	
851040	Uitvoeren nulmeting	EUR		N	
8520	<u>Coördinatie</u>				
852010	Coördinatie keuringskosten kunstgrasveld	EUR		N	
852020	Coördinatie werkzaamheden vereniging	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				