

Instructie aanbidding afval op de milieustraat 1-2023

Voor de volgende soorten afval moet worden betaald via een milieupas en/of extra af te rekenen tikken per pinpas of een factuur:

Inhoudsopgave wat mag er in?

AFVALHOUT	2
C-HOUT	2
DAKLEER	2
GASBETON	3
GIPS	3
HARDE KUNSTSTOFFEN	3
MATRASSEN	3
PUIN	4
RESTAFVAL	4
ZAND/GROND	4
GRATIS ZIJN	5
AUTO- EN MOTORBANDEN	5
ASBEST	5
DODE HUISDIEREN/SLACHTAFVAL	6
EPS (tempex/piepschuim)	6
GLAS	6
GROENAFVAL	7
KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KCA)	7
FRITUURVET	8
METALEN	8
PAPIER/KARTON EN VERTROUWELIJK PAPIER	9
PLASTIC VERPAKKINGSAFVAL, METAALCONSERVEN EN DRANKKARTONS ..	9
TEXTIEL	9
WIT- EN BRUINGOED EN ICT-APPARATUUR	10
LUIERS EN INCONTINENTIE MATERIAAL	10
HERBRUIKBAAR GEREEDSCHAP	11

Bekijk voor de algemene regels, de regels voor bedrijven en verenigingen het Acceptatiereglement Milieustraat 2018.

AFVALHOUT

Wat mag er in de afvalhoutcontainer?

Alleen:

Massief blank hout of hout dat geverfd of gebeitst is, ook spaanderplaat, vezelplaat, verlijmd hout, triplex, houten kratten, gebruikte massieve meubelen, hout met formica of andere kunststoffen, board (tegels), binnendeuren, MDF. Dit alles zonder glas, aluminium, metalen en overige verontreinigingen.

Geen:

- rot of (gedeeltelijk) verbrand hout
- rotan
- trespa
- houtwolcementplaten

dit alles moet bij het restafval

Er mogen geen afvalstoffen aan zitten zoals:

- kunststof
- puin
- textiel
- glas;

Indien dit wel het geval is bij het restafval

Wees bedacht op de aanwezigheid van asbestplaten in oude duivenkooien, keukens enz. !!

C-HOUT

Wat mag er in de C-houtcontainer?

Alleen:

Geïmpregneerd hout, tuinhout, bielzen.
Dit alles zonder glas, aluminium, metalen en overige verontreinigingen.

Geen:

- rot of (gedeeltelijk) verbrand hout, dit moet bij het restafval

DAKLEER

Wat mag er in de dakleercontainer?

Alleen:

Schone dakleer, dakgrind met teer enz., dakleer met grit en samengestelde materialen hiervan

GASBETON

Wat mag er in de gasbetoncontainer?

Alleen:

Gasbeton, al dan niet verlijmd met tegels

Geen:

- Gipsplaten en gips(beton)blokken
- Overige puinsoorten

GIPS

Wat mag er in de gipscontainer?

Alleen:

Gipsblokken en gipsplaten

Geen:

- harde puinsoorten
- gasbeton
- plastic en andere verontreinigingen

HARDE KUNSTSTOFFEN

Wat mag er in de harde kunststoffencontainer?

Alleen:

Voorwerpen die geheel uit hard kunststof bestaan, volledig vrij van metalen delen

Geen:

- Metalen delen
- Polyester
- Speelgoed met metalen delen
- Kitspuiten
- Zachte kunststoffen zoals plastic zakken
- Overige afvalstoffen

MATRASSEN

Wat mag er in de matrassencontainer?

Alleen:

Droge matrassen, alle soorten en maten

Geen:

- Dekens (textielcontainer)
- kussens (restafval)

PUIN

Wat mag er in de puincontainer?

Alleen:

Beton- en metselwerkpuin (harde puin), kalkzandsteen, tegels, aardewerk, stenen kruiken, schone rioolbuizen van gres of beton, schone grind, marmeren vensterbanken (die geen asbest bevatten!!), cement zonder zakken enz.

Geen:

- gasbeton en gipsblokken
- zand (grond)
- dakgrind met teer

Dit alles in de juiste container laten deponeren.

De hoeveelheid kalkzandsteen en asfalt mag maximaal 10% bedragen.

Wees ook bedacht op de aanwezigheid van (kleine delen) asbest tussen het puin !!

RESTAFVAL

Wat mag er in de restafvalcontainer?

Alleen:

Afval dat niet kan worden gedeponereerd in de overige containers of het KCA-depot

Geen:

- grote hoeveelheden landbouwplastic, hiervoor bestaat een aparte regeling
- mestzakken (deze kunnen bij PMD gedeponereerd worden)

Leerafval van zadels of schoenen mag in kleine hoeveelheden hierin worden gedeponereerd.

Meststoffen worden niet geaccepteerd.

ZAND/GROND

Wat mag er in de zand-/grondcontainer?

Alleen:

Zand (+ een kleine hoeveelheid grind/ gravel), grond en graszoden

Geen:

- Pure gravel (in de puincontainer)

Wees attent op eventuele verontreiniging door asbest of olie!!

GRATIS ZIJN

AUTO- EN MOTORBANDEN

Welke banden mogen er in de bandencontainer?

Alleen:

Auto- en motorbanden, banden van caravans of aanhangers met of zonder velg, max. 5 st. per aanbieding accepteren van alleen particulieren.

De band moet passen in de mal bij de portier, anders niet innemen!!!!

Geen:

Vrachtwagenbanden en tractorbanden (weigeren: bedrijfsafval).

Fiets- en bromfietsbanden en kruiwagenbanden bij restafval.

ASBEST

Wat mag er in de asbestcontainer?

- In deze container alleen in doorzichtig plastic (dikte minimaal 0.2 mm) verpakt asbest laten deponeren en voorzien van een sticker. **Onverpakt asbest weigeren!!**

Let er op dat:

- alleen voor (sloop)asbest van en uit gebouwen is een formulier "melding afgifte asbest" nodig. Dus niet voor kookplaatjes, plantenbakken e.d.;
- de aanlevering voor wat betreft hoeveelheid en soort overeenkomt met de opgave op het formulier "melding afgifte asbest" en het asbest alleen van particulieren afkomstig is;
- op de milieustraat mag geen asbest worden ingepakt of van hout of andere materialen worden losgehaald!!

Algemene informatie over asbest

Asbest kent veel toepassingen. Het is verwerkt in bijvoorbeeld schoolborden, zeil, duivenkooien, aanrechten, vensterbanken, plantenbakken, rioolbuizen, speciale cement, koppelingsplaten, remschoenen, remblokken enz. enz.

(Kleine samengestelde materialen van asbest ook afvoeren via de asbestcontainer)

Eterniet is een merknaam, zodat dergelijke platen uit asbest kunnen bestaan.

Wees hierop bedacht wanneer dergelijke materialen worden aangeboden!!

Asbestvrije platen hebben een ingeslagen KOMO-keur 2485C1X en/of bevatten de letters NT (Nieuwe Technologie). Ze moeten toch als asbest worden behandeld en ingepakt omdat er

anders geen afzetmogelijkheden voor zijn.

Bij twijfel altijd handelen alsof het om asbest gaat.

DODE HUIDDIEREN/SLACHTAFVAL

Wat mag er in deze koelcontainer?

Alleen:

- honden en katten of andere kleine huisdieren
- vogels en vis
- bedorven vlees (of bij restafval in gesloten zakken)
- andere door ons aangetroffen dode dieren
- alleen geiten, schapen en lammeren van particulieren
- alle slachtafval van particulieren
- door ons aangetroffen illegaal slachtafval

Geen:

- plastic zakken, kleden, halsbanden, touw enz., dit alles bij restafval
- dieren van (boeren-) bedrijven (bedrijfsafval; weigeren)
 - Al het andere destructiemateriaal moet door de (bedrijfs-) eigenaar rechtstreeks aan het destructiebedrijf worden aangeboden.
 - Let op het periodiek legen (wekelijks) en schoonmaken van de container!!!

EPS (tempex/piepschuim)

Wat mag er in de EPS-zak?

Alleen:

Schoon en droog wit EPS, zonder stickers en andere aanklevende verontreinigingen/materialen

Geen:

- Andere verpakkingsschuimen
- Gekleurd EPS
- Verpakkingschips
- Tempexschaaltjes waar voedingsmiddelen in hebben gezeten

GLAS

Wat mag er in de twee glascontainers?

In de vlakglascontainer:

Alleen:

Helder of gekleurd vlakglas, dubbel- en draadglas, gelaagd glas en autoruiten

In de flessencontainer:

Alleen glazen flessen en potten in de kleuren wit (helder), bruin, groen. In beide containers geen:

- aardewerk, keramiek enz. (in de puincontainer)
- hittebestendig glas
- glazen vazen en bouwstenen
- spiegels
- ramen inclusief vensters en kozijnen

Dit alles bij restafval.

GROENAFVAL

Wat mag er in het stortvak groen?

Alleen:

Schoon groen -en snoeiafval, dikke stammen, stronken en worteleinden

Geen:

- zand, grond, graszoden: in zandgrondcontainer
- riet van daken en tuinschermen
- hooi of stro uit stal of hok
- (biologisch afbreekbare) zakken en andere verontreinigingen

Dit alles moet bij restafval.

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KCA)

Wat mag er naar het KCA-depot ?

Alleen:

KCA Klein gevaarlijk of klein chemisch afval uit een huishouden

Bij aanbidding van KCA letten op:

- gescheiden/ ordelijke aanbidding in deugdelijke, afgesloten en klein formaat verpakking
- het afval laten plaatsen in (lek-)bakken op- of bij de tafel in het depot
- indien nodig navraag doen naar de soort van KCA/oorsprong/ gebruik
- zorg dat verpakkingen rechtop worden neergezet. Check dit laatste voor het afsluiten van het depot aan het einde van de werkdag en zet zo nodig het een en ander binnen.
- **Voor de acceptatie, controle en opslag Lithium-ion batterijen geldt een aparte instructie (zie de bijlage 1 van dit document)!**
- gascilinders alleen uit huishoudens en technisch in orde; alleen gasflessen van een bepaalde afmeting (maximaal circa 50 cm hoog) en inhoud, niet bedrijfsmatig
- we accepteren uitsluitend butaan, propaan, of ballongas flessen of flessen met vergelijkbare inhoud

- controleer bij het aanbieden van meerdere gasflessen ineens of meerdere malen achtereen door de zelfde aanbieder of het geen bedrijfsmatig aanbod betreft
- bij bedrijfsmatige aanbieding en/of bij aanbod van grote gasflessen (bijvoorbeeld acetyleenflessen) worden geweigerd en doorverwijzen naar inname door en leverancier van gasflessen (bijvoorbeeld waar de fles is aangeschaft).

Geen:

- lege gascilinders waar de kop vanaf is verwijderd, mogen bij het metaal

Wanneer er twijfel is of het aangeboden afval behoort tot KCA, dit gewoon zo behandelen, of een collega raadplegen.

Wees, ook bij het uitsorteren, bedacht op de aanwezigheid van onbeschermd injectienaalden !!

Zowel particulieren als bedrijven, ook die geen reinigingsrecht betalen, kunnen KCA afgeven. Het moet dan wel gaan om afval dat ook in een normaal huishouden zou kunnen ontstaan.

Bij twijfels over de hoeveelheid/aard van het bedrijfsmatig aangeboden KCA, de adviseur afval van de gemeente raadplegen.

FRITUURVET

Alleen:

Frituurvet en bakolie zoals dat in huishoudens vrijkomt en afkomstig uit frituurpannen.

Geen:

Er worden alleen lege frituurpannen ingenomen (bij WIT- EN BRUINGOED). Niet geleegde frituurpannen worden niet geaccepteerd. De aanbieder dient de frituurpan thuis te legen en de frituurvet/olie en het frituurpan gescheiden aan te bieden op de milieustraat. Afvoer via de thuisafvalcontainer is niet toegestaan.

METALEN

Wat mag er in de metaalcontainer?

Alleen:

Afval dat uit metaal bestaat of voor het grootste deel (wasrekken enz.).

Wanneer hieraan kleine verontreinigingen zitten zoals een kunststof handvat of zitting of deze geplastificeerd zijn is dit geen probleem.

Geen:

- lege spuitbussen. Dit moet bij restafval.

PAPIER/KARTON EN VERTROUWELIJK PAPIER

Wat mag er in de papiercontainers?

Alleen:

Droog en licht vochtig papier. Papier uit versnipperaars mag in zakken.
Vertrouwelijk papier in de speciale container.

Geen:

- (kunststof) ordners
- drankverpakkingen (melkpakken enz. kunnen bij het PMD)
- hygiënisch papier (keuken- en toiletpapier)
- gebruikt behangpapier

Dit alles bij restafval.

VERTROUWELIJK PAPIER (brieven, bankafschriften enz.)
in de daarvoor bestemde container met brievenbusopening.

PLASTIC VERPAKKINGSAFVAL, METAALCONSERVEN EN DRANKKARTONS

Wat mag er in de PMD container?

Alleen:

Plastic verpakkingsafval, metaalconserven en drankkartons.

Geen:

Verpakkingen met inhoud (bij restafval), piepschuim (bij EPS), geen gebruiksvoorwerpen zoals
tuinstoelen enz. (bij harde kunststoffen)

TEXTIEL

Wat mag er in de textielcontainer?

Alleen:

Kleding, paren (sport)schoenen, gordijnen, vitrage, lappen stof, lakens, handdoeken,
tafelkleden, dekens en andere woningtextiel.

Al het textiel in de textielcontainers laten deponeren.

Geen:

- textiel dat nat of vies is of vervuild met ander afval
- vloerkleden/vloerbedekking
- dekbedden, slaapzakken, kussens en spreien
- regenkleding en rubberen laarzen
- knuffelbeesten

Dit alles kan bij het restafval.

- matrassen (in matrassencontainer)

WIT- EN BRUINGOED EN ICT-APPARATUUR

Wat mag er in deze container?

Alleen:

Alle huishoudelijke apparaten waar een stekker aan of batterijen in zitten. Ook elektrische stoelen, lattenbodems, etc.

Al deze apparatuur moet bij aanbidding nog de meest belangrijke samenstellende onderdelen bezitten en als een geheel worden aangeboden.

**Koelkasten en diepvriezers moeten leeg zijn!!!
Batterijen eruit laten halen en bij KCA depot innemen!!**

Geen:

Professionele wit- en bruingoedapparatuur (weigeren; bedrijfsafval) of medische apparatuur. De apparaten mogen alleen van particulieren afkomstig zijn.

Apparaten van detailhandelaren die zij van particulieren hebben ingenomen ook accepteren. Het moet dan wel om een klein aantal gaan.

Bedrijven mogen alleen wit- en bruingoed afgeven wanneer dit voor eigen gebruik is geweest. De apparaten moeten bovendien overeenkomen met apparaten die ook in huishoudens worden gebruikt. Dit geldt voor alle bedrijven, ook als ze geen reinigingsrecht betalen.

Apparaten waaraan de meest belangrijke onderdelen ontbreken of losse onderdelen van apparaten bij voorkeur bij metaal (indien uit metaal), anders bij restafval.

Verlichtingsapparatuur moet bij het restafval of het oud ijzer.

TL-buizen en spaarlampen horen bij het KCA.

LUIERS EN INCONTINENTMATERIAAL

Wat mag er in deze container (Indien container aanwezig)?

Alleen:

- Wegwerpluiers
- Incontinentiemateriaal
- Schoonmaakdoekjes voor baby's
- Bedonderleggers

Geen:

- Maandverband

- (Latex) handschoenen
- Vloeibare fracties
- Overige afvalstoffen zoals restafval, papier, karton, plastic, etc.

HERBRUIKBAAR GEREEDSCHAP

Wat mag er in deze verzamelbak?

Herbruikbaar gereedschap wordt ingezameld voor de Stichting Gered Gereedschap en wordt gebruikt om goede doelen te steunen.

Alleen:


- Goed functionerend, in deugdelijke staat verkerend handgereedschap

Geen:

- Elektrisch handgereedschap (bij WIT- EN BRUINGOED)
- Tuingereedschap (in METAALCONTAINER)
- Ongesorteerde spijkers, bouten, moeren en schroeven (in METAALCONTAINER)
- Doorgeroest gereedschap (in METAALCONTAINER)

Voor akkoord;

Kaatsheuvel, 10-01-2023:



Het afdelingshoofd Infra
Joop Brands

Bijlagen:

Bijlage 1 Instructie acceptatie, controle en opslag Lithium-ion batterijen

Bijlage 1

Instructie acceptatie, controle en opslag Lithium-ion batterijen

- Bij aanbidding gaat het uitsluitend om Lithium-ion batterijen van particuliere huishoudens, inclusief fietsaccu's.

1. Vooraf aan opslag moeten de volgende handelingen worden gedaan:
 - de polen en beschadigingen moeten worden afgeplakt;
 - draden aan accu's dienen altijd afzonderlijk afgeplakt te worden.
2. Opslag van Lithium-ion batterijen moet in een kunststofdekselvat (KDV) van 60 liter met vermiculiteit waarin de polen zijn ondergedompeld en de batterijen elkaar niet raken. De opslag van het KDV gebeurt in een UN-vat met deksel in een zg. overmaats, waterdicht stalen dekselvat (SDV). Dit vat staat buiten het KGA-depot en is tegen inregenen beschermd. Het deksel is afsluitbaar.
3. Het SDV dient alleen geopend te worden voor het direct inbrengen van de lithium-ion energiedragers. Alleen personeel brengt lithium-ion energiedragers in. Het SDV moet buiten openingstijden niet te openen zijn door derden.
4. In geval van ontbranden van een batterij het SDV vullen met water. Let op dat hierbij geen verontreinigd afvalwater ontstaan (door overstromen).
5. Het totaalgewicht (de inhoud inclusief het vat) van het UN- vat bedraagt maximaal 30 kg. De maximale opslagcapaciteit is 50 kg zodat bijtijdse afvoer noodzakelijk is.

EvV
01-2023