



Tweede nota van Inlichtingen bij:
Gepubliceerd onder nummer:
Datum:

Vervanging tractoren
BUCH 2021 PRJ-2100244
29 juni 2022

nr.	Label	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	1e nota van inlichtingen	Vraag 1	Het idee wat de gemeente hiermee heeft is ons duidelijk; de gemeente wil graag de voorlader die al in bezit is uit kunnen wisselen. Dat is een goede gedachte in het kader van duurzaamheid en uitwisselbaarheid. Helaas sluit dit wel alle overige merken uit, omdat de huidige voorlader een John Deere lader is. John Deere maakt alleen aanbouwdelen om te monteren aan John Deere trekkers. Deze aanbouwdelen worden dus niet geleverd voor de tractoren van andere aanbieders. Graag zien wij een herziening van het antwoord van vraag 1 uit de eerste nota van inlichtingen tegemoet, zodat wij voor perceel 1 een inschrijving kunnen indienen.	Het is opdrachtgever duidelijk, dat de gedachte van uitwisselen van de John Deere voorlader met andere tractormerken losgelaten moet worden. In dat kader wijzigen eis E-1.11 tot en met E-1.17. Onderstaande de gewijzigde eisen E-1.11 tot en met E-1.17, welke gelden voor de levering van (1) één nieuwe voorlader voor de 2 tractoren, zoals genoemd in het prijzenblad. De voorlader heeft dus niet op de derde tractor geleverd te worden of met de derde tractor koppelbaar te zijn.

	Voorlader
E-1.11	De tractoren voor onderhoud sportvelden (2 stuks) worden geleverd met (1) één voorlader. De voorlader is koppelbaar aan beide tractoren en de tractoren dienen daartoe voorbereid te zijn.
E-1.12	De voorlader is voorzien van een parallelgeleiding.
E-1.13	De voorlader is aan- en af te koppelen van de tractor, middels een volledig automatisch of een half automatisch koppelsysteem.
E-1.14	De hydrauliek aansluitingen worden aangesloten door middel van een multifaster of vergelijkbaar. De multifaster is aan de rechterzijde van de tractor geplaatst, op een goed bereikbare plaats voor de machinist. Het type multifaster en de definitieve plaatsbepaling wordt na gunning tussen opdrachtgever en inschrijver bepaald.
E-1.15	Inschrijver dient rekening te houden met frontbescherming voor tractorfront / motorkap.
E-1.16	De voorlader wordt geleverd met een vaste, gesloten bak. De breedte van de bak past bij de breedte van de tractor en bedraagt minimaal 1.500 mm. De inhoud van de bak bedraagt minimaal 400 liter.
E-1.17	De cabine is voorzien van een glazen paneel in het cabinedak, voor goed zicht op de voorlader. Het glas is zonwerend uitgevoerd.