

Besteknr. IBD/2022/2648585, dienstjaar 2022

Raamovereenkomst Meerjarig onderhoud elementenverhardingen

Gemeente Zwijndrecht

Projectnummer 2128

datum: 12-12- 2022

Ingenieursbureau Drechtsteden  
Postbus 619  
3300 AP Dordrecht

Tel. 078 - 770 2810  
[www.ingenieursbureaudrechtsteden.nl](http://www.ingenieursbureaudrechtsteden.nl)





## **1. ALGEMEEN**

PAR

**1.01 OPDRACHTGEVER**

College van burgemeester en wethouders van:

Gemeente Zwijndrecht  
Postbus 15  
3330 AA Zwijndrecht

**1.02 DIRECTIE**

Als directie UAV treedt op:  
Gemeente Zwijndrecht  
Raadhuisplein 3  
3331 BT Zwijndrecht

**1.03 LOCATIE**

De in het kader van deze raamovereenkomst uit te voeren deelopdrachten kunnen zich op elke lokatie binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Zwijndrecht bevinden.

**1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING**

Dit is een raamovereenkomst. De genoemde hoeveelheden zijn fictief.  
Aan de genoemde hoeveelheden kunnen geen rechten ontleend worden.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoud aan elementenverhardingen.
- b. Kleine reconstructie elementenverhardingen.

**1.05 TIJDSBEPALING**

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 15-03-2023 t/m 14-03-2024.

De opdrachtgever heeft de mogelijkheid tot verlenging van 3 keer voor 1 jaar t/m uiterlijk 14-03-2027.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot verlenging indien:

- in de loop van het contractjaar twee deelopdrachten worden afgekeurd of;
- in de loop van het contractjaar twee keer foutieve declaraties worden ingediend of;
- in de loop van het contractjaar twee keer niet voldaan wordt aan de afgesproken oplevertermijnen;
- andere moverende redenen voortkomend uit de bedrijfsvoering van opdrachtgever (bijvoorbeeld wijzigingen in het onderhoudsregime) of het anderszins niet presteren van de opdrachtnemer.

Indien om een van bovenstaande redenen niet wordt overgegaan tot verlenging zal opdrachtgever opdrachtnemer met redenen omkleed hierover informeren.

Bij verlenging is eenmalige prijsindexatie van toepassing conform artikel 01.04.01 in deel 3.

Verlenging van de Raamovereenkomst kan tot uiterlijk 3 maanden voor afloop van de Raamovereenkomst geschieden. Verlenging wordt schriftelijk vastgelegd.

**1.06 ONDERHOUDSTERMIJN**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 6 maanden.

**1.07 KWALITEITSBORGING**

Van de aannemer wordt per deelopdracht een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard. Aan dit kwaliteitsplan dient een keuringsplan te zijn gehecht volgens artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard.

**1.09 GESCHILLEN**

In afwijking van het gestelde in paragraaf 49 van de U.A.V 2012, worden geschillen voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

**1.10 SROI-VERPLICHTING**

Ten aanzien van de inzet van Social Return on Investment geldt een verplichting conform de bepalingen zoals opgenomen in de bijlage en in art. 01.26.01 van deel 3 van dit bestek.

## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1 ALGEMENE GEGEVENS**

PAR

**01 TEKENINGEN**

Aan deze RAW-raamovereenkomst zijn geen tekeningen toegevoegd. De directie behoudt zich het recht voor om per deelopdracht tekeningen aan die deelopdracht toe te voegen. Deze tekeningen worden dan geacht een onderdeel van de RAW-raamovereenkomst te zijn met een werking beperkt tot de betreffende deelopdracht.

**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

Per deelopdracht verstrekt de directie gegevens m.b.t. peilen en hoofdafmetingen. Elk uitzetwerk behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

Tekeningen die aan de aannemer ter beschikking worden gesteld zijn gemaatvoerd ten opzichte van vaste objecten óf gemaatvoerd in RDN-coördinaten. In het laatste geval verkrijgt de aannemer ook een digitale ondergrond in .dgn-format.

**03 KWALITEITSBORING**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. meting verdichting grondverbetering;
2. meting verdichting wegfundering;
3. meting vlakheid en profiel van elementenverharding.

**04 BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Aanbestedingsleidraad;
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
- Model G, Inschrijvingsbiljet;
- V&G-plan;
- Voorbeeld fotograferen kolkaansluiting Zwijndrecht;
- Voorbeeldtekening revisie riolering Zwijndrecht;
- Bomenposter handboek bomen Dordrecht-Zwijndrecht;
- Model straatwerkplan (behoort bij CROW-publicatie 324);
- Handboek bomen Zwijndrecht;
- Handboek Kabels en Leidingen Drechtsteden;
- Wegafsluitingsformulier Zwijndrecht.

## **2.2 NADERE BESCHRIJVING**

PAR

**01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING**

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

**03 HOEVEELHEID TER INLICHTING**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 GRENZEN VAN DE SITUERING**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                   |  |
| 1                          |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>ELEMENTENVERHARDING</b><br>Inclusief tijdelijke opslag van de her te gebruiken materialen. Bij hergebruik van straatbakstenen dient de aannemer rekening te houden met (indien mogelijk) machinaal aanbrengen. Hiervoor wordt verwezen naar de posten onder 1902.<br><br>Inclusief laden en vervoeren vanaf de tijdelijke opslag naar de plaats van verwerking.<br>Vervoeren binnen 500m van de deelopdracht.                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
| 11                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>STRAATBAKSTENEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
| 110                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>OPBREKEN / AANBRENGEN KLINKER</b><br><b>HALFSTEENSVERBAND</b><br>Voor het bijleveren van straatbakstenen ter vervanging van onbruikbare straatbakstenen van standaard kei-, dik- en waalformaat wordt verwezen naar de posten onder 63.<br>Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                   |  |
| 1101                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Straatbakstenen standaard keiformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
| 110110                     | 831701                            |          | 9 |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Straatbaksteen standaard keiformaat<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110120<br>- ongebroke straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroke straatbakstenen                                                                                                                      | m2           | 500,00                                     | F*                                |  |
| 110120                     | 831111                            |          | 9 |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 110110<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>1 In halfsteensverband<br>2 Op zandbed<br>9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Inwassen met gebroke steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 500,00                                     | F*                                |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |    |                                  |  |
| 110130                     | 831701                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Straatbaksteen standaard keiformaat<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110140<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                                     | m2           | 1.000,00                                  | F* |                                  |  |
| 110140                     | 831111                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 110130<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>1 In halfsteensverband<br>2 Op zandbed<br>9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 1.000,00                                  | F* |                                  |  |
| 110150                     | 831701                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>Straatbaksteen standaard keiformaat<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110160<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                                        | m2           | 2.500,00                                  | F* |                                  |  |
| 110160                     | 831111                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 110150<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>1 In halfsteensverband<br>2 Op zandbed<br>9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.    | m2           | 2.500,00                                  | F* |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                   |  |
| 1102                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Straatbakstenen standaard dikformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
| 110210                     | 831701                            |          | 9 |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Straatbaksteen standaard dikformaat<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110220<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                                     | m2           | 200,00                                     | F*                                |  |
| 110220                     | 831111                            |          | 9 |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 110210<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>1 In halfsteensverband<br>2 Op zandbed<br>9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.  | m2           | 200,00                                     | F*                                |  |
| 110230                     | 831701                            |          | 9 |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Straatbaksteen standaard dikformaat<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110240<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                                    | m2           | 500,00                                     | F*                                |  |
| 110240                     | 831111                            |          | 9 |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 110230<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>1 In halfsteensverband<br>2 Op zandbed<br>9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 500,00                                     | F*                                |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
| 110250                     | 831701                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>Straatbaksteen standaard dikformaat<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110260<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                                        | m2           | 1.500,00                                  | F*                               |  |
| 110260                     | 831111                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 110250<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>1 In halfsteensverband<br>2 Op zandbed<br>9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.     | m2           | 1.500,00                                  | F*                               |  |
| 1103                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Straatbakstenen standaard waalformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                           |                                  |  |
| 110310                     | 831701                            | 9        | 1 |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Straatbaksteen standaard waalformaat<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110320<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                                     | m2           | 100,00                                    | F*                               |  |
| 110320                     | 831111                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 110310<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>1 In halfsteensverband<br>2 Op zandbed<br>9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 100,00                                    | F*                               |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                   |  |
| 110330                     | 831701                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Straatbaksteen standaard waalformaat<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110340<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                                     | m2           | 200,00                                     | F*                                |  |
| 110340                     | 831111                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 110330<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>1 In halfsteensverband<br>2 Op zandbed<br>9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 200,00                                     | F*                                |  |
| 110350                     | 831701                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>Straatbaksteen standaard waalformaat<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110360<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                                        | m2           | 750,00                                     | F*                                |  |
| 110360                     | 831111                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 110350<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>1 In halfsteensverband<br>2 Op zandbed<br>9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.    | m2           | 750,00                                     | F*                                |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
| 111                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>OPBREKEN / AANBRENGEN KLINKER KEPERVERBAND</b><br>Inclusief tijdelijke opslag van straatbakstenen vervoeren binnen 500m van de deelopdracht.<br>Voor het bijleveren van straatbakstenen ter vervanging van onbruikbare straatbakstenen van standaard kei-, dik- en waalformaat wordt verwezen naar de posten onder 63.<br>Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.                                                                                                   |              |                                            |                                   |  |
| 1110                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Straatbakstenen standaard keiformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                   |  |
| 111010                     | 831701                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Straatbaksteen standaard keiformaat<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111020<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                           | m2           | 200,00                                     | F*                                |  |
| 111020                     | 831111                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 110110<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>In keperverband<br>Op zandbed<br>9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 200,00                                     | F*                                |  |
| 111030                     | 831701                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Straatbaksteen standaard keiformaat<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111040<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                          | m2           | 500,00                                     | F*                                |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                  |  |
| 111040                     | 831111                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 110130<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>In keperverband<br>Op zandbed<br>Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 500,00                                    | F*                               |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 9 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                  |  |
| 111050                     | 831701                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>Straatbaksteen standaard keiformaat<br>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111060<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                            | m2           | 3.000,00                                  | F*                               |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 5 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                  |  |
| 111060                     | 831111                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 110150<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>In keperverband<br>Op zandbed<br>Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.    | m2           | 3.000,00                                  | F*                               |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 9 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                   |  |
| 1111                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Straatbakstenen standaard dikformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                   |  |
| 111110                     | 831701                            |          | 9 |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Straatbaksteen standaard dikformaat<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111120<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                                | m2           | 200,00                                     | F*                                |  |
| 111120                     | 831111                            |          | 9 |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 110110<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>3 In keperverband<br>2 Op zandbed<br>9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.  | m2           | 200,00                                     | F*                                |  |
| 111130                     | 831701                            |          | 9 |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Straatbaksteen standaard dikformaat<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111140<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                               | m2           | 500,00                                     | F*                                |  |
| 111140                     | 831111                            |          | 9 |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 110130<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>3 In keperverband<br>2 Op zandbed<br>9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 500,00                                     | F*                                |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                  |  |
| 111150                     | 831701                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>Straatbaksteen standaard dikformaat<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111160<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                                   | m2           | 3.000,00                                  | F*                               |  |
| 111160                     | 831111                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 110150<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>3 In keperverband<br>2 Op zandbed<br>9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.     | m2           | 3.000,00                                  | F*                               |  |
| 1112                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Straatbakstenen standaard waalformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |                                  |  |
| 111210                     | 831701                            | 9        | 1 |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Straatbaksteen standaard waalformaat<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111220<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                                | m2           | 100,00                                    | F*                               |  |
| 111220                     | 831111                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 111210<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>3 In keperverband<br>2 Op zandbed<br>9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 100,00                                    | F*                               |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                   |  |
| 111230                     | 831701                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Straatbaksteen standaard waalformaat<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111240<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                                | m2           | 200,00                                     | F*                                |  |
| 111240                     | 831111                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 111230<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>3 In keperverband<br>2 Op zandbed<br>9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 200,00                                     | F*                                |  |
| 111250                     | 831701                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>Straatbaksteen standaard waalformaat<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111260<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                                   | m2           | 1.000,00                                   | F*                                |  |
| 111260                     | 831111                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 111250<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>3 In keperverband<br>2 Op zandbed<br>9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.    | m2           | 1.000,00                                   | F*                                |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 2 3 4 5 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 112                        |                                   |                         | <b>OPBREKEN / AANBRENGEN KLINKER</b><br><b>ELLEBOOGVERBAND</b><br>Inclusief tijdelijke opslag van straatbakstenen vervoeren binnen 500m van de deelopdracht.<br>Voor het bijleveren van straatbakstenen ter vervanging van onbruikbare straatbakstenen van standaard kei-, dik- en waalformaat wordt verwezen naar de posten onder 63.<br>Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.                                                                                     |              |                                            |                                   |
| 1120                       |                                   |                         | <u>Straatbakstenen standaard keiformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |
| 112010                     | 831701                            | 9<br>3                  | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Straatbaksteen standaard keiformaat<br>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112020<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                            | m2           | 200,00                                     | F*                                |
| 112020                     | 831111                            | 9<br>4<br>2<br>9        | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 112010<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>In elleboogverband<br>Op zandbed<br>Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 200,00                                     | F*                                |
| 112030                     | 831701                            | 9<br>3                  | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Straatbaksteen standaard keiformaat<br>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112040<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                           | m2           | 500,00                                     | F*                                |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |                                  |  |
| 112040                     | 831111                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 112030<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>In elleboogverband<br>Op zandbed<br>Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 500,00                                    | F*                               |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 4 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 9 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |                                  |  |
| 112050                     | 831701                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>Straatbaksteen standaard keiformaat<br>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112060<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                               | m2           | 3.000,00                                  | F*                               |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 5 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |                                  |  |
| 112060                     | 831111                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 112050<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>In elleboogverband<br>Op zandbed<br>Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.    | m2           | 3.000,00                                  | F*                               |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 4 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 9 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
| 1121                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Straatbakstenen standaard dikformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                   |  |
| 112110                     | 831701                            |          | 9 |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Straatbaksteen standaard dikformaat<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112120<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                                   | m2           | 200,00                                     | F*                                |  |
| 112120                     | 831111                            |          | 9 |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 112110<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>4 In elleboogverband<br>2 Op zandbed<br>9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.  | m2           | 200,00                                     | F*                                |  |
| 112130                     | 831701                            |          | 9 |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Straatbaksteen standaard dikformaat<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112140<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                                  | m2           | 300,00                                     | F*                                |  |
| 112140                     | 831111                            |          | 9 |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 112130<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>4 In elleboogverband<br>2 Op zandbed<br>9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 300,00                                     | F*                                |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                   |
| 112150                     | 831701                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>Straatbaksteen standaard dikformaat<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112160<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                                      | m2           | 1.500,00                                   | F*                                |
| 112160                     | 831111                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 112150<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>4 In elleboogverband<br>2 Op zandbed<br>9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.     | m2           | 1.500,00                                   | F*                                |
| 1122                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Straatbakstenen standaard waalformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                   |
| 112210                     | 831701                            | 9        | 1 |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Straatbaksteen standaard waalformaat<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112220<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                                   | m2           | 100,00                                     | F*                                |
| 112220                     | 831111                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 112210<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>4 In elleboogverband<br>2 Op zandbed<br>9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 100,00                                     | F*                                |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |                                  |
| 112230                     | 831701                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Straatbaksteen standaard waalformaat<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112240<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                                   | m2           | 200,00                                    | F*                               |
| 112240                     | 831111                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 112230<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>4 In elleboogverband<br>2 Op zandbed<br>9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 200,00                                    | F*                               |
| 112250                     | 831701                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>Straatbaksteen standaard waalformaat<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112260<br>- ongebroken straatbakstenen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>- gebroken straatbakstenen                                                                                                                      | m2           | 750,00                                    | F*                               |
| 112260                     | 831111                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 112250<br>Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63<br>4 In elleboogverband<br>2 Op zandbed<br>9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.    | m2           | 750,00                                    | F*                               |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                          |              |                                          |                                 |  |
| 113                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN</b>                        |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | HALFSTEENSVERBAND                                        |              |                                          |                                 |  |
| 1130                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Standaard keiformaat</u>                              |              |                                          |                                 |  |
| 113010                     | 831401                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.                              | m2           | 300,00                                   | F*                              |  |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   | Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2                        |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   | In halfsteensverband                                     |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de        |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te         |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag         |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | erkende verwerkingsinrichting.                           |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Indien langs de kantopsluiting streklagen of             |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend          |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | verband                                                  |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Straatbaksteen: standaard keiformaat                     |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens       |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.                   |              |                                          |                                 |  |
| 113020                     | 831401                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.                              | m2           | 500,00                                   | F*                              |  |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   | Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2                        |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   | In halfsteensverband                                     |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de        |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te         |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag         |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | erkende verwerkingsinrichting.                           |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Indien langs de kantopsluiting streklagen of             |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend          |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | verband                                                  |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Straatbaksteen: standaard keiformaat                     |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens       |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.                   |              |                                          |                                 |  |
| 113030                     | 831401                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.                              | m2           | 2.500,00                                 | F*                              |  |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   | Totaal oppervlak tussen > 50 m2                          |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   | In halfsteensverband                                     |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de        |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te         |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag         |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | erkende verwerkingsinrichting.                           |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Indien langs de kantopsluiting streklagen of             |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend          |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | verband                                                  |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Straatbaksteen: standaard keiformaat                     |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens       |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.                   |              |                                          |                                 |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                  |  |
| 1131                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Standaard dikformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |                                  |  |
| 113110                     | 831401                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In halfsteensverband<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of<br>rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend<br>verband<br>Straatbaksteen: standaard dikformaat<br>Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens<br>aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van<br>125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 300,00                                    | F*                               |  |
| 113120                     | 831401                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2<br>In halfsteensverband<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of<br>rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend<br>verband<br>Straatbaksteen: standaard dikformaat<br>Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens<br>aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van<br>125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 500,00                                    | F*                               |  |
| 113130                     | 831401                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of<br>rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend<br>verband<br>Straatbaksteen: standaard dikformaat<br>Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens<br>aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van<br>125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.   | m2           | 1.000,00                                  | F*                               |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                   |  |
| 1132                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Standaard waalformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                   |  |
| 113210                     | 831401                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In halfsteensverband<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of<br>rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend<br>verband<br>1 Straatbaksteen: standaard waalformaat<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens<br>aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van<br>125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 100,00                                     | F*                                |  |
| 113220                     | 831401                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2<br>In halfsteensverband<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of<br>rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend<br>verband<br>1 Straatbaksteen: standaard waalformaat<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens<br>aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van<br>125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 200,00                                     | F*                                |  |
| 113230                     | 831401                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of<br>rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend<br>verband<br>1 Straatbaksteen: standaard waalformaat<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens<br>aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van<br>125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.   | m2           | 500,00                                     | F*                                |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                  |  |
| 114                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN KEPERVERBAND</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |                                  |  |
| 1140                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Standaard keiformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                  |  |
| 114010                     | 831401                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In keperverband zonder driehoekstenen<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Straatbaksteen: standaard keiformaat<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 500,00                                    | F*                               |  |
| 114020                     | 831401                            | 9        | 4 |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2<br>In keperverband zonder driehoekstenen<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Straatbaksteen: standaard keiformaat<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 1.000,00                                  | F*                               |  |
| 114030                     | 831401                            | 9        | 4 |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>In keperverband zonder driehoekstenen<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Straatbaksteen: standaard keiformaat<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.   | m2           | 5.000,00                                  | F*                               |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |    |                                  |  |
| 1141                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Standaard dikformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |  |
| 114110                     | 831401                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In keperverband zonder driehoekstenen<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of<br>rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend<br>verband<br>Straatbaksteen: standaard dikformaat<br>Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens<br>aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van<br>125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 500,00                                    | F* |                                  |  |
| 114120                     | 831401                            | 9        | 4 |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2<br>In keperverband zonder driehoekstenen<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of<br>rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend<br>verband<br>Straatbaksteen: standaard dikformaat<br>Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens<br>aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van<br>125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 1.000,00                                  | F* |                                  |  |
| 114130                     | 831401                            | 9        | 4 |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>In keperverband zonder driehoekstenen<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of<br>rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend<br>verband<br>Straatbaksteen: standaard dikformaat<br>Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens<br>aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van<br>125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.   | m2           | 2.000,00                                  | F* |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |                                  |  |
| 1142                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Standaard waalformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                  |  |
| 114210                     | 831401                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In keperverband zonder driehoekstenen<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of<br>rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend<br>verband<br>1 Straatbaksteen: standaard waalformaat<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens<br>aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van<br>125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 100,00                                    | F*                               |  |
| 114220                     | 831401                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2<br>In keperverband zonder driehoekstenen<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of<br>rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend<br>verband<br>1 Straatbaksteen: standaard waalformaat<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens<br>aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van<br>125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 100,00                                    | F*                               |  |
| 114230                     | 831401                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>In keperverband zonder driehoekstenen<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of<br>rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend<br>verband<br>1 Straatbaksteen: standaard waalformaat<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens<br>aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van<br>125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.   | m2           | 500,00                                    | F*                               |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
| 115                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN ELLEBOOGVERBAND</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                   |  |
| 1150                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Standaard keiformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                   |  |
| 115010                     | 831401                            |          |   |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In elleboogverband<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Straatbaksteen: standaard keiformaat<br>Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 250,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          | 6 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 3 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
| 115020                     | 831401                            |          |   |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2<br>In elleboogverband<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Straatbaksteen: standaard keiformaat<br>Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 500,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          | 6 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 3 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
| 115030                     | 831401                            |          |   |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>In elleboogverband<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Straatbaksteen: standaard keiformaat<br>Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.   | m2           | 1.500,00                                   | F*                                |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          | 6 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 3 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                  |  |
| 1151                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Standaard dikformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                  |  |
| 115110                     | 831401                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In elleboogverband<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of<br>rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend<br>verband<br>Straatbaksteen: standaard dikformaat<br>Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens<br>aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van<br>125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 200,00                                    | F*                               |  |
| 115120                     | 831401                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2<br>In elleboogverband<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of<br>rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend<br>verband<br>Straatbaksteen: standaard dikformaat<br>Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens<br>aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van<br>125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 300,00                                    | F*                               |  |
| 115130                     | 831401                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>In elleboogverband<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of<br>rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend<br>verband<br>Straatbaksteen: standaard dikformaat<br>Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens<br>aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van<br>125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.   | m2           | 750,00                                    | F*                               |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                           |                                  |  |
| 1152                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Standaard waalformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |                                  |  |
| 115210                     | 831401                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In elleboogverband<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of<br>rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend<br>verband<br>1 Straatbaksteen: standaard waalformaat<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens<br>aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van<br>125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 100,00                                    | F*                               |  |
| 115220                     | 831401                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2<br>In elleboogverband<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of<br>rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend<br>verband<br>1 Straatbaksteen: standaard waalformaat<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens<br>aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van<br>125-150 kg traskalk per m3 brekerzand. | m2           | 200,00                                    | F*                               |  |
| 115230                     | 831401                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten straatbakstenen.<br>Totaal oppervlak tussen > 50 m2<br>In elleboogverband<br>Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting.<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of<br>rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend<br>verband<br>1 Straatbaksteen: standaard waalformaat<br>9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens<br>aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van<br>125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.   | m2           | 500,00                                    | F*                               |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
| 116                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>MARKERINGEN IN GEBAKKEN KLINKERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                   |  |
| 1161                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Opbreken markering in bestrating</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                   |  |
| 116110                     | 831799                            |          |   |   |   |   |   | Verwijderen markering uit bestrating<br>Betreft: verwijderen markering uit bestrating<br>Verband bestrating: divers<br>Ononderbroken streep<br>Breedte: 0,10m<br>Betonstraatstenen keiformaat wit<br>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 1162, 1163 en 1164.                                                                       | m            | 500,00                                     | F*                                |  |
| 116120                     | 831799                            |          |   |   |   |   |   | Verwijderen markering uit bestrating<br>Betreft: verwijderen markering uit bestrating<br>Verband bestrating: divers<br>Onderbroken streep<br>Breedte: 0,10m<br>Betonstraatstenen keiformaat wit<br>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 1162, 1163 en 1164.                                                                         | m            | 2.500,00                                   | F*                                |  |
| 1162                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Markering in halfsteensverband</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                   |  |
| 116210                     | 831131                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen parkeervakken e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: halfsteensverband<br>Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m<br>Breedte: 0,10 m<br>Gebakken klinkers, dik 80 mm<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen | m            | 200,00                                     | F*                                |  |
| 116220                     | 831131                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen parkeervakken e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: halfsteensverband<br>Ononderbroken streep<br>Breedte: 0,10 m<br>Gebakken klinkers, dik 80 mm<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen             | m            | 200,00                                     | F*                                |  |
| 116230                     | 831132                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: halfsteensverband<br>T-markering volgens standaard details<br>Op zandbed<br>Gebakken klinkers, dik 80 mm<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                | m            | 100,00                                     | F*                                |  |
| 116240                     | 831132                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: halfsteensverband<br>L-markering volgens standaard details<br>Op zandbed<br>Gebakken klinkers, dik 80 mm                                                                            | m            | 150,00                                     | F*                                |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
| 116250                     | 831132                            |          |   |   | 2 |   |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                                                         | m            | 150,00                                    | F*                               |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen e.d.<br>Afwerking: invegen en afrillen met straatzand<br>Verband bestrating: halfsteensverband<br>I-markering volgens standaard details<br>Op zandbed<br>Gebakken klinkers, dik 80 mm           |              |                                           |                                  |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                  |
| 1163                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Markering in keperverband</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |                                  |
| 116310                     | 831131                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen parkeervakken e.d.<br>Afwerking: invegen en afrillen met straatzand<br>Verband bestrating: keperverband<br>Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m<br>Breedte: 0,10 m<br>Gebakken klinkers, dik 80 mm | m            | 150,00                                    | F*                               |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                  |
|                            |                                   | 3        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
| 116320                     | 831131                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen parkeervakken e.d.<br>Afwerking: invegen en afrillen met straatzand<br>Verband bestrating: keperverband<br>Ononderbroken streep<br>Breedte: 0,10 m<br>Gebakken klinkers, dik 80 mm             | m            | 250,00                                    | F*                               |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                  |
|                            |                                   | 3        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
| 116330                     | 831132                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen e.d.<br>Afwerking: invegen en afrillen met straatzand<br>Verband bestrating: keperverband<br>T-markering volgens standaard details<br>Op zandbed<br>Gebakken klinkers, dik 80 mm                | m            | 250,00                                    | F*                               |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                  |
|                            |                                   | 3        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
| 116340                     | 831132                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen e.d.<br>Afwerking: invegen en afrillen met straatzand<br>Verband bestrating: keperverband<br>L-markering volgens standaard details<br>Op zandbed<br>Gebakken klinkers, dik 80 mm                | m            | 100,00                                    | F*                               |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                  |
|                            |                                   | 3        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
| 116350                     | 831132                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen e.d.<br>Afwerking: invegen en afrillen met straatzand<br>Verband bestrating: keperverband<br>I-markering volgens standaard details<br>Op zandbed<br>Gebakken klinkers, dik 80 mm                | m            | 100,00                                    | F*                               |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   | 3        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
| 1164                       |                                   |          |   |   |   | 2 |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Markering in elleboogverband</u>                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
| 116410                     | 831131                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen parkeervakken e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: elleboogverband<br>Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m<br>Breedte: 0,10 m<br>Gebakken klinkers, dik 80 mm | m            | 150,00                                    | F*                               |  |
|                            |                                   | 4        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                  |  |
| 116420                     | 831131                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen parkeervakken e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: elleboogverband<br>Ononderbroken streep<br>Breedte: 0,10 m<br>Gebakken klinkers, dik 80 mm             | m            | 250,00                                    | F*                               |  |
|                            |                                   | 4        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                  |  |
| 116430                     | 831132                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: elleboogverband<br>T-markering volgens standaard details<br>Op zandbed<br>Gebakken klinkers, dik 80 mm                | m            | 300,00                                    | F*                               |  |
|                            |                                   | 4        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                  |  |
| 116440                     | 831132                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: elleboogverband<br>L-markering volgens standaard details<br>Op zandbed<br>Gebakken klinkers, dik 80 mm                | m            | 100,00                                    | F*                               |  |
|                            |                                   | 4        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                  |  |
| 116450                     | 831132                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: elleboogverband<br>I-markering volgens standaard details<br>Op zandbed<br>Gebakken klinkers, dik 80 mm                | m            | 100,00                                    | F*                               |  |
|                            |                                   | 4        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |                                  |  |
| 117                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>OPBREKEN EN AFVOEREN STRAATBAKSTENEN</b>                                                                                                                                                       |              |                                           |                                  |  |
| 117110                     | 831701                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totale breedte: variabel<br>Oppervlakte < 50m2<br>Straatbaksteen standaard keiformaat<br>Kleur: divers<br>7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen  | m2           | 300,00                                    | F*                               |  |
| 117120                     | 831701                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totale breedte: variabel<br>Oppervlakte > 50m2<br>Straatbaksteen standaard keiformaat<br>Kleur: divers<br>7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen  | m2           | 300,00                                    | F*                               |  |
| 117130                     | 831701                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totale breedte: variabel<br>Oppervlakte < 50m2<br>Straatbaksteen standaard dikformaat<br>Kleur: divers<br>7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen  | m2           | 500,00                                    | F*                               |  |
| 117140                     | 831701                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totale breedte: variabel<br>Oppervlakte > 50m2<br>Straatbaksteen standaard dikformaat<br>Kleur: divers<br>7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen  | m2           | 500,00                                    | F*                               |  |
| 117150                     | 831701                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totale breedte: variabel<br>Oppervlakte < 50m2<br>Straatbaksteen standaard waalformaat<br>Kleur: divers<br>7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen | m2           | 500,00                                    | F*                               |  |
| 117160                     | 831701                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken straatbaksteen.<br>Totale breedte: variabel<br>Oppervlakte > 50m2<br>Straatbaksteen standaard waalformaat<br>Kleur: divers<br>7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen | m2           | 500,00                                    | F*                               |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
| 12                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>BETONSTRAATSTENEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                   |  |
| 120                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>OPBREKEN / AANBRENGEN BSS HALFSTEENSVERBAND</b><br>Voor het bijleveren van betonstraatstenen ter vervanging van onbruikbare betonstraatstenen van 1standaard kei-, dik- en waalformaat wordt verwezen naar de posten onder 63.<br>Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.                                                                                                                        |              |                                            |                                   |  |
| 1200                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Betonstraatstenen standaard keiformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
| 120010                     | 831702                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2           | 200,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120020<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
| 120020                     | 831112                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In halfsteensverband<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120010<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>Inwassen met brekerzand en afrillen.  | m2           | 200,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 9 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
| 120030                     | 831702                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2           | 300,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. xxxxxx<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
| 120040                     | 831112                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120030<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>Inwassen met brekerzand en afrillen. | m2           | 300,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 9 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
| 120050                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak > 50 m2<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2           | 500,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 3        |   |   |   |   |   | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120060<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                   |  |
| 120060                     | 831112                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen > 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120050<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>9 Inwassen met brekerzand en afrillen.   | m2           | 500,00                                     | F*                                |  |
| 1201                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Betonstraatstenen standaard dikformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
| 120110                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2           | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120120<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                   |  |
| 120120                     | 831112                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In halfsteensverband<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120110<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>9 Inwassen met brekerzand en afrillen. | m2           | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
| 120130                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2           | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120140<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                   |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
| 120140                     | 831112                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm<br>afkomstig uit bestekspostnr. 120130<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>9 Inwassen met brekerzand en afrillen. | m2           | 100,00                                     | F*                                |  |
| 120150                     | 831702                            | 9        | 2 |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak > 50 m2<br>Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm<br><br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120160<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                              | m2           | 250,00                                     | F*                                |  |
| 120160                     | 831112                            | 9        | 1 | 2 |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak > 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm<br>afkomstig uit bestekspostnr. 120150<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>9 Inwassen met brekerzand en afrillen.           | m2           | 250,00                                     | F*                                |  |
| 1202                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Betonstraatstenen standaard waalformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |  |
| 120210                     | 831702                            | 9        | 1 |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm<br><br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120220<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                    | m2           | 100,00                                     | F*                                |  |
| 120220                     | 831112                            | 9        | 1 | 2 |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In halfsteensverband<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm<br>afkomstig uit bestekspostnr. 120210<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>9 Inwassen met brekerzand en afrillen. | m2           | 100,00                                     | F*                                |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |
| 120230                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm                                                                                                                                            | m2           | 100,00                                    | F*                               |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120240<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting |              |                                           |                                  |
| 120240                     | 831112                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Op zandbed                                                                                                                                                            | m2           | 100,00                                    | F*                               |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   | 2 Op zandbed                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   | Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband                                                                                                                                                                 |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   | Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120230<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63                                               |              |                                           |                                  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   | Inwassen met brekerzand en aftrillen.                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |                                  |
| 120250                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak > 50 m2<br>Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm                                                                                                                                                      | m2           | 500,00                                    | F*                               |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120260<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting |              |                                           |                                  |
| 120260                     | 831112                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak > 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Op zandbed                                                                                                                                                                      | m2           | 500,00                                    | F*                               |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   | 2 Op zandbed                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   | Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband                                                                                                                                                                 |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   | Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120250<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63                                               |              |                                           |                                  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   | Inwassen met brekerzand en aftrillen.                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |                                  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |    |                                  |  |
| 1203                       |                                   |          |   |   |   |   |   | H-stenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |    |                                  |  |
| 120310                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Betonstraatstenen<br>Type:H-betonstraatstenen<br>Afmeting: 200 x 165/115 x 80 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 120320<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting                                                                                         | m2           | 250,00                                    | F* |                                  |  |
| 120320                     | 831112                            | 9        | 1 | 2 |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In halfsteensverband<br>Op zandbed<br>9 Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Betonstraatstenen<br>Type:H-betonstraatstenen<br>Afmeting: 200 x 165/115 x 80 mm<br>afkomstig uit bestekspostnr. 120310<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen<br>van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten<br>onder 63<br>9 Inwassen met brekerzand en afrillen.  | m2           | 250,00                                    | F* |                                  |  |
| 120330                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Betonstraatstenen<br>Type:H-betonstraatstenen<br>Afmeting: 200 x 165/115 x 80 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 120340<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting                                                                                        | m2           | 250,00                                    | F* |                                  |  |
| 120340                     | 831112                            | 9        | 1 | 2 |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Op zandbed<br>9 Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Betonstraatstenen<br>Type:H-betonstraatstenen<br>Afmeting: 200 x 165/115 x 80 mm<br>afkomstig uit bestekspostnr. 120330<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen<br>van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten<br>onder 63<br>9 Inwassen met brekerzand en afrillen. | m2           | 250,00                                    | F* |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |    |                                  |  |
| 120350                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen > 50 m2<br>Betonstraatstenen<br>Type:H-betonstraatstenen<br>Afmeting: 200 x 165/115 x 80 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 120360<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting                                                                                      | m2           | 750,00                                    | F* |                                  |  |
| 120360                     | 831112                            | 9        | 1 | 2 |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen > 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>9 Betonstraatstenen<br>Type:H-betonstraatstenen<br>Afmeting: 200 x 165/115 x 80 mm<br>afkomstig uit bestekspostnr. 120350<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen<br>van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten<br>onder 63<br>9 Inwassen met brekerzand en afrillen. | m2           | 750,00                                    | F* |                                  |  |
| 121                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>OPBREKEN / AANBRENGEN BSS KEPERVERBAND</b><br>Inclusief tijdelijke opslag van betonstraatstenen<br>vervoeren binnen 500m van de deelopdracht.<br>Voor het bijleveren van betonstraatstenen ter<br>vervanging van onbruikbare betonstraatstenen van<br>1standaard kei-, dik- en waalformaat wordt<br>verwezen naar de posten onder 63.<br>Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3<br>per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of<br>640020.                                                    |              |                                           |    |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
| 1210                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Betonstraatstenen standaard keiformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                   |  |
| 121010                     | 831702                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2           | 150,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121020<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
| 121020                     | 831112                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In keperverband zonder bisschopsmutsen<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm<br>afkomstig uit bestekspostnr. 121010<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>Inwassen met brekerzand en afrillen.  | m2           | 150,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          | 4 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 9 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
| 121030                     | 831702                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2           | 150,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121040<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
| 121040                     | 831112                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In keperverband zonder bisschopsmutsen<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm<br>afkomstig uit bestekspostnr. 121030<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>Inwassen met brekerzand en afrillen. | m2           | 150,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          | 4 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 9 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
| 121050                     | 831702                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak > 50 m2<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2           | 3.000,00                                   | F*                                |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121060<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
| 121060                     | 831112                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak > 50 m2<br>In keperverband zonder bisschopsmutsen<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 121050<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>9 Inwassen met brekerzand en aftrillen.           | m2           | 3.000,00                                   | F*                                |  |
| 1211                       |                                   | 4        |   |   |   |   |   | <u>Betonstraatstenen standaard dikformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                   |  |
| 121110                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm<br><br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121120<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                     | m2           | 100,00                                     | F*                                |  |
| 121120                     | 831112                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In keperverband zonder bisschopsmutsen<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 121110<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>9 Inwassen met brekerzand en aftrillen.  | m2           | 100,00                                     | F*                                |  |
| 121130                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm<br><br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121140<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                    | m2           | 100,00                                     | F*                                |  |
| 121140                     | 831112                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In keperverband zonder bisschopsmutsen<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 121130<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>9 Inwassen met brekerzand en aftrillen. | m2           | 100,00                                     | F*                                |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
| 121150                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak > 50 m2<br>Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2           | 500,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121160<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                   |  |
| 121160                     | 831112                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen > 50 m2<br>In keperverband zonder bisschopsmutsen<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 121150<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>Inwassen met brekerzand en afrillen.    | m2           | 500,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 4        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
| 1212                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Betonstraatstenen standaard waalformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
| 121210                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2           | 50,00                                      | F*                                |  |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121220<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                   |  |
| 121220                     | 831112                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In keperverband zonder bisschopsmutsen<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 121210<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>Inwassen met brekerzand en afrillen. | m2           | 50,00                                      | F*                                |  |
|                            |                                   | 4        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
| 121230                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2           | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121240<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                   |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |    |                                  |  |
| 121240                     | 831112                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In keperverband zonder bisschopsmutsen<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm<br>afkomstig uit bestekspostnr. 121230<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>9 Inwassen met brekerzand en afrillen. | m2           | 100,00                                    | F* |                                  |  |
| 121250                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak > 50 m2<br>Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm<br><br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121260<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                | m2           | 500,00                                    | F* |                                  |  |
| 121260                     | 831112                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak > 50 m2<br>In keperverband zonder bisschopsmutsen<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm<br>afkomstig uit bestekspostnr. 121250<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>9 Inwassen met brekerzand en afrillen.           | m2           | 500,00                                    | F* |                                  |  |
| 122                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>OPBREKEN / AANBRENGEN BSS ELLEBOOGVERBAND</b><br>Inclusief tijdelijke opslag van betonstraatstenen vervoeren binnen 500m van de deelopdracht.<br>Voor het bijleveren van betonstraatstenen ter vervanging van onbruikbare betonstraatstenen van 1standaard kei-, dik- en waalformaat wordt verwezen naar de posten onder 63.<br>Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.                                                  |              |                                           |    |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
| 1220                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Betonstraatstenen standaard keiformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |                                  |  |
| 122010                     | 831702                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2           | 150,00                                    | F*                               |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122020<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                  |  |
| 122020                     | 831112                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In elleboogverband<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122010<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>Inwassen met brekerzand en afrillen.  | m2           | 150,00                                    | F*                               |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          | 6 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
| 122030                     | 831702                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2           | 250,00                                    | F*                               |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122040<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                  |  |
| 122040                     | 831112                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In elleboogverband<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122030<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>Inwassen met brekerzand en afrillen. | m2           | 250,00                                    | F*                               |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          | 6 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
| 122050                     | 831702                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak > 50 m2<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2           | 3.000,00                                  | F*                               |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122060<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |
| 122060                     | 831112                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen > 50 m2<br>In elleboogverband<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122050<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>9 Inwassen met brekerzand en afrillen.    | m2           | 3.000,00                                   | F*                                |
| 1221                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Betonstraatstenen standaard dikformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |
| 122110                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm<br><br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122120<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                | m2           | 100,00                                     | F*                                |
| 122120                     | 831112                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In elleboogverband<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122110<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>9 Inwassen met brekerzand en afrillen.  | m2           | 100,00                                     | F*                                |
| 122130                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm<br><br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122140<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                               | m2           | 100,00                                     | F*                                |
| 122140                     | 831112                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In elleboogverband<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122130<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>9 Inwassen met brekerzand en afrillen. | m2           | 100,00                                     | F*                                |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
| 122150                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak > 50 m2<br>Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2           | 500,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122160<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
| 122160                     | 831112                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen > 50 m2<br>In elleboogverband<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122150<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>9 Inwassen met brekerzand en afrillen.    | m2           | 500,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 6        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
| 1222                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Betonstraatstenen standaard waalformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
| 122210                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2           | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122220<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
| 122220                     | 831112                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In elleboogverband<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122210<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>9 Inwassen met brekerzand en afrillen. | m2           | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 6        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
| 122230                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2           | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122240<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |    |                                  |  |
| 122240                     | 831112                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In elleboogverband<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm<br>afkomstig uit bestekspostnr. 122230<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>9 Inwassen met brekerzand en afrillen. | m2           | 100,00                                    | F* |                                  |  |
| 122250                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak > 50 m2<br>Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm<br><br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122260<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                            | m2           | 500,00                                    | F* |                                  |  |
| 122260                     | 831112                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak > 50 m2<br>In elleboogverband<br>Op zandbed<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm<br>afkomstig uit bestekspostnr. 122250<br>Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63<br>9 Inwassen met brekerzand en afrillen.           | m2           | 500,00                                    | F* |                                  |  |
| 123                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN</b><br><b>HALFSTEENSVERBAND</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |    |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                  |  |
| 1230                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Standaard keiformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |                                  |  |
| 123010                     | 831402                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In halfsteensverband<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard keiformaat<br>Inwassen met brekerzand en afrillen.  | m2           | 100,00                                    | F*                               |  |
| 123020                     | 831402                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard keiformaat<br>Inwassen met brekerzand en afrillen. | m2           | 200,00                                    | F*                               |  |
| 123030                     | 831402                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen > 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard keiformaat<br>Inwassen met brekerzand en afrillen.    | m2           | 1.500,00                                  | F*                               |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                  |  |
| 1231                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Standaard dikformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |                                  |  |
| 123110                     | 831402                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In halfsteensverband<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard dikformaat<br>Inwassen met brekerzand en afrillen.  | m2           | 100,00                                    | F*                               |  |
| 123120                     | 831402                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard dikformaat<br>Inwassen met brekerzand en afrillen. | m2           | 150,00                                    | F*                               |  |
| 123130                     | 831402                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen > 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard dikformaat<br>Inwassen met brekerzand en afrillen.    | m2           | 1.000,00                                  | F*                               |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |  |
| 1232                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Standaard waalformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |  |
| 123210                     | 831402                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In halfsteensverband<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat<br>9 Inwassen met brekerzand en afrillen.  | m2           | 100,00                                    | F* |                                  |  |
| 123220                     | 831402                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat<br>9 Inwassen met brekerzand en afrillen. | m2           | 100,00                                    | F* |                                  |  |
| 123230                     | 831402                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen > 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat<br>9 Inwassen met brekerzand en afrillen.    | m2           | 250,00                                    | F* |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                  |  |
| 124                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN KEPERVERBAND</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |                                  |  |
| 1240                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Standaard keiformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |                                  |  |
| 124010                     | 831402                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In keperverband zonder bisschopsmutsen<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard keiformaat<br>Inwassen met brekerzand en afrillen.  | m2           | 100,00                                    | F*                               |  |
| 124020                     | 831402                            | 9        | 4 | 9 |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In keperverband zonder bisschopsmutsen<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard keiformaat<br>Inwassen met brekerzand en afrillen. | m2           | 200,00                                    | F*                               |  |
| 124030                     | 831402                            | 9        | 4 | 9 |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen > 50 m2<br>In keperverband zonder bisschopsmutsen<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard keiformaat<br>Inwassen met brekerzand en afrillen.    | m2           | 1.000,00                                  | F*                               |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                  |  |
| 1241                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Standaard dikformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |                                  |  |
| 124110                     | 831402                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In keperverband zonder bisschopsmutsen<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard dikformaat<br>Inwassen met brekerzand en afrillen.  | m2           | 150,00                                    | F*                               |  |
| 124120                     | 831402                            | 9        | 4 |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In keperverband zonder bisschopsmutsen<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard dikformaat<br>Inwassen met brekerzand en afrillen. | m2           | 150,00                                    | F*                               |  |
| 124130                     | 831402                            | 9        | 4 |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen > 50 m2<br>In keperverband zonder bisschopsmutsen<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard dikformaat<br>Inwassen met brekerzand en afrillen.    | m2           | 1.000,00                                  | F*                               |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |    |                                  |  |
| 1242                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Standaard waalformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                           |    |                                  |  |
| 124210                     | 831402                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In keperverband zonder bisschopsmutsen<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat<br>9 Inwassen met brekerzand en afrillen.  | m2           | 100,00                                    | F* |                                  |  |
| 124220                     | 831402                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In keperverband zonder bisschopsmutsen<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat<br>9 Inwassen met brekerzand en afrillen. | m2           | 100,00                                    | F* |                                  |  |
| 124230                     | 831402                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen > 50 m2<br>In keperverband zonder bisschopsmutsen<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>1 Betonstraatstenen: standaard waalformaat<br>9 Inwassen met brekerzand en afrillen.    | m2           | 400,00                                    | F* |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
| 125                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN<br/>ELLEBOOGVERBAND</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                   |  |
| 1250                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Standaard keiformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |  |
| 125010                     | 831402                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In elleboogverband<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard keiformaat<br>Inwassen met brekerzand en afrillen.  | m2           | 100,00                                     | F*                                |  |
| 125020                     | 831402                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In elleboogverband<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard keiformaat<br>Inwassen met brekerzand en afrillen. | m2           | 200,00                                     | F*                                |  |
| 125030                     | 831402                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen > 50 m2<br>In elleboogverband<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard keiformaat<br>Inwassen met brekerzand en afrillen.    | m2           | 1.250,00                                   | F*                                |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |    |                                  |  |
| 1251                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Standaard dikformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |    |                                  |  |
| 125110                     | 831402                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In elleboogverband<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard dikformaat<br>Inwassen met brekerzand en afrillen.  | m2           | 150,00                                    | F* |                                  |  |
| 125120                     | 831402                            | 9        | 6 |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In elleboogverband<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard dikformaat<br>Inwassen met brekerzand en afrillen. | m2           | 150,00                                    | F* |                                  |  |
| 125130                     | 831402                            | 9        | 6 |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen > 50 m2<br>In elleboogverband<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard dikformaat<br>Inwassen met brekerzand en afrillen.    | m2           | 300,00                                    | F* |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |    |                                  |  |
| 1252                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Standaard waalformaat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |    |                                  |  |
| 125210                     | 831402                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In elleboogverband<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard waalformaat<br>Inwassen met brekerzand en afrillen.  | m2           | 100,00                                    | F* |                                  |  |
| 125220                     | 831402                            | 9        | 6 |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In elleboogverband<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard waalformaat<br>Inwassen met brekerzand en afrillen. | m2           | 100,00                                    | F* |                                  |  |
| 125230                     | 831402                            | 9        | 6 |   |   |   |   | Herstraten betonstraatstenen.<br>Totale oppervlak tussen > 50 m2<br>In elleboogverband<br>Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting<br>Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen<br>aanwezig, herstraten conform uitkomend verband<br>Betonstraatstenen: standaard waalformaat<br>Inwassen met brekerzand en afrillen.    | m2           | 400,00                                    | F* |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                          |                                 |  |
| 126                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>MARKERINGEN IN BETONSTRAATSTENEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                          |                                 |  |
| 1261                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Opbreken markering in bestrating</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                          |                                 |  |
| 126110                     | 831799                            |          |   |   |   |   |   | Verwijderen markering uit bestrating<br>Betreft: verwijderen markering uit bestrating<br>Verband bestrating: divers<br>Ononderbroken streep<br>Breedte: 0,10m<br>Betonstraatstenen keiformaat wit<br>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 1262, 1263 en 1264.                                                                                 | m            | 500,00                                   | F*                              |  |
| 126120                     | 831799                            |          |   |   |   |   |   | Verwijderen markering uit bestrating<br>Betreft: verwijderen markering uit bestrating<br>Verband bestrating: divers<br>Onderbroken streep<br>Breedte: 0,10m<br>Betonstraatstenen keiformaat wit<br>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 1262, 1263 en 1264.                                                                                   | m            | 2.500,00                                 | F*                              |  |
| 1262                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Markering in halfsteensverband</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                          |                                 |  |
| 126210                     | 831131                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen parkeervakken e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: halfsteensverband<br>Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m<br>Breedte: 0,10 m<br>Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen | m            | 75,00                                    | F*                              |  |
|                            |                                   | 1        |   | 3 |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           |                                          |                                 |  |
| 126220                     | 831131                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen parkeervakken e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: halfsteensverband<br>Ononderbroken streep<br>Breedte: 0,10 m<br>Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen             | m            | 75,00                                    | F*                              |  |
|                            |                                   | 1        |   | 1 |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           |                                          |                                 |  |
| 126230                     | 831132                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: halfsteensverband<br>T-markering volgens standaard details<br>Op zandbed<br>Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                | m            | 75,00                                    | F*                              |  |
|                            |                                   | 1        |   | 9 |   | 2 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           |                                          |                                 |  |
| 126240                     | 831132                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: halfsteensverband<br>L-markering volgens standaard details<br>Op zandbed<br>Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit                                                                            | m            | 75,00                                    | F*                              |  |
|                            |                                   | 1        |   | 9 |   | 2 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                          |                                 |  |
|                            |                                   |          |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           |                                          |                                 |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                   |  |
| 126250                     | 831132                            |          |   |   |   | 2 |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                          | m            | 75,00                                      | F*                                |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: halfsteensverband<br>I-markering volgens standaard details<br>Op zandbed           |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   | Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit                                                                                                                                                                                                                            | st           |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |  |
| 1263                       |                                   |          |   |   |   | 2 |   | <u>Markering in keperverband</u>                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                   |  |
| 126310                     | 831131                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen parkeervakken e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: keperverband<br>Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m<br>Breedte: 0,10 m | m            | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit                                                                                                                                                                                                                            | st           |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |  |
| 126320                     | 831131                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen parkeervakken e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: keperverband<br>Ononderbroken streep<br>Breedte: 0,10 m             | m            | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit                                                                                                                                                                                                                            | st           |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |  |
| 126330                     | 831132                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: keperverband<br>T-markering volgens standaard details<br>Op zandbed                | m            | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit                                                                                                                                                                                                                            | st           |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |  |
| 126340                     | 831132                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: keperverband<br>L-markering volgens standaard details<br>Op zandbed                | m            | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit                                                                                                                                                                                                                            | st           |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |  |
| 126350                     | 831132                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: keperverband<br>I-markering volgens standaard details<br>Op zandbed                | m            | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit                                                                                                                                                                                                                            | st           |                                            |                                   |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
| 1264                       |                                   |          |   |   |   | 2 |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Markering in elleboogverband</u>                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                   |  |
| 126410                     | 831131                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen parkeervakken e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: elleboogverband<br>Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m<br>Breedte: 0,10 m | m            | 250,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 4        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   | Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 2 |   |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |  |
| 126420                     | 831131                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen parkeervakken e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: elleboogverband<br>Ononderbroken streep<br>Breedte: 0,10 m             | m            | 250,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 4        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   | Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |  |
| 126430                     | 831132                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: elleboogverband<br>T-markering volgens standaard details<br>Op zandbed                | m            | 250,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 4        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   | Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |  |
| 126440                     | 831132                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: elleboogverband<br>L-markering volgens standaard details<br>Op zandbed                | m            | 150,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 4        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   | Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |  |
| 126450                     | 831132                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;<br>verband aanpassen.<br>Betreft: markeringen e.d.<br>Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand<br>Verband bestrating: elleboogverband<br>I-markering volgens standaard details<br>Op zandbed                | m            | 150,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 4        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   | Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
| 127                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>OPBREKEN EN AFVOEREN BETONSTRAATSTENEN</b>                                                                                                                                                                        |              |                                           |                                  |  |
| 127010                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale breedte: variabel<br>Oppervlakte < 50m2<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm<br>Kleur: divers<br>7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen  | m2           | 500,00                                    | F*                               |  |
| 127020                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale breedte: variabel<br>Oppervlakte > 50m2<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm<br>Kleur: divers<br>7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen  | m2           | 500,00                                    | F*                               |  |
| 127030                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale breedte: variabel<br>Oppervlakte < 50m2<br>Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm<br>Kleur: divers<br>7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen  | m2           | 500,00                                    | F*                               |  |
| 127040                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale breedte: variabel<br>Oppervlakte > 50m2<br>Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm<br>Kleur: divers<br>7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen  | m2           | 500,00                                    | F*                               |  |
| 127050                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale breedte: variabel<br>Oppervlakte < 50m2<br>Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm<br>Kleur: divers<br>7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen | m2           | 500,00                                    | F*                               |  |
| 127060                     | 831702                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betonstraatstenen.<br>Totale breedte: variabel<br>Oppervlakte > 50m2<br>Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm<br>Kleur: divers<br>7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen | m2           | 500,00                                    | F*                               |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 2 3 4 5 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID                      | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING                      |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 128                        |                                   |                         | <b>LEVEREN EN AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                            |                                                        |
| 128010                     | 314199                            |                         | Aanbrengen drempelmarkering zwart - wit<br>Betreft het aanbrengen van drempelmarkering op het hellingsvlak van een drempel/plateau (in sinusvorm)<br>Breedte drempel 1050 mm<br>Op straatlaag<br>Drempel vanuit as rijweg opzetten<br>Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm<br>Type verkeerssteen<br>Kleur: wit<br>Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm<br>Kleur: zwart<br>Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand | m<br><br><br><br><br>st<br><br>st | 300,00 F*                                  | <br><br><br><br><br><br><br>6.240,00<br><br>7.920,00 L |
| 13                         |                                   |                         | <b>BETONTEGELS</b><br>Voor het bijleveren van betontegels ter vervanging van onbruikbare betontegels 300 x 300 x 45/50 mm breukklasse (NEN-EN 1339) 45, wordt verwezen naar de posten onder 63<br>Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.                                                                                                                                     |                                   |                                            |                                                        |
| 130                        |                                   |                         | <b>OPBREKEN / AANBRENGEN BETONTEGELS DIKTE 45/50 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                            |                                                        |
| 1300                       |                                   |                         | <u>Betontegels in halfsteensverband</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                            |                                                        |
| 130010                     | 831703                            | 9<br>9<br>5             | Opbreken betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm<br>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 130020 - hele tegels<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting                                                                                                          | m2                                | 250,00 F*                                  |                                                        |
| 130020                     | 831113                            | 9<br>1<br>2<br>9<br>5   | Aanbrengen betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In halfsteensverband<br>Op zandbed<br>Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45<br>kleur: conform bestaande betontegel<br>Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand                                                                                                                                                                 | m2                                | 250,00 F*                                  |                                                        |
| 130030                     | 831703                            | 9<br>9<br>5             | Opbreken betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm<br>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 130040 - hele tegels<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting                                                                                                         | m2                                | 500,00 F*                                  |                                                        |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |    |                                  |  |
| 130040                     | 831113                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Op zandbed<br>Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief<br>pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45<br>kleur: conform bestaande betontegel<br>5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand                                                                                                                                                                       | m2           | 500,00                                    | F* |                                  |  |
| 130050                     | 831703                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betontegels.<br>Totaal oppervlak > 50 m2<br>Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 130060 - hele tegels<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting                                                                                                                    | m2           | 3.500,00                                  | F* |                                  |  |
| 130060                     | 831113                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Totaal oppervlak > 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Op zandbed<br>Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief<br>pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45<br>kleur: conform bestaande betontegel<br>5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand                                                                                                                                                                                 | m2           | 3.500,00                                  | F* |                                  |  |
| 1302                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Betontegels in halfsteensverband in stroomlagen</u><br>Inclusief tijdelijke opslag van betontegels<br>vervoeren binnen 500m van de deelopdracht.<br>Voor het bijleveren van betontegels ter<br>vervanging van onbruikbare betontegels 300 x 300<br>x 45/50 mm breukklasse (NEN-EN 1339) 45, wordt<br>verwezen naar de posten onder 63<br>Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3<br>per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of<br>640020. |              |                                           |    |                                  |  |
| 130210                     | 831703                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 130220 - hele tegels<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting                                                                                                           | m2           | 400,00                                    | F* |                                  |  |
| 130220                     | 831113                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Totaal oppervlak > 50 m2<br>In stroomlagen in halfsteensverband<br>Op zandbed<br>Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief<br>pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45<br>kleur: conform bestaande betontegel<br>5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand                                                                                                                                                                  | m2           | 400,00                                    | F* |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |                                  |  |
| 130230                     | 831703                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 130240 - hele tegels<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting | m2           | 800,00                                    | F*                               |  |
| 130240                     | 831113                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In stroomlagen in halfsteensverband<br>Op zandbed<br>Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief<br>pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45<br>kleur: conform bestaande betontegel<br>5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand                                               | m2           | 800,00                                    | F*                               |  |
| 130250                     | 831703                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betontegels.<br>Totaal oppervlak > 50 m2<br>Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 130260 - hele tegels<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting           | m2           | 1.500,00                                  | F*                               |  |
| 130260                     | 831113                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Totaal oppervlak > 50 m2<br>In stroomlagen in halfsteensverband<br>Op zandbed<br>Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief<br>pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45<br>kleur: conform bestaande betontegel<br>5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand                                                         | m2           | 1.500,00                                  | F*                               |  |
| 131                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>OPBREKEN / AANBRENGEN BETONTEGELS DIKTE &gt;50 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                   |  |
| 1310                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Betontegels in halfsteensverband</u><br>Inclusief tijdelijke opslag van betontegels<br>vervoeren binnen 500m van de deelopdracht.<br>Voor het bijleveren van betontegels ter<br>vervanging van onbruikbare betontegels 300 x 300<br>x 70/80 mm breukklasse (NEN-EN 1339) 110, wordt<br>verwezen naar de posten onder 63<br>Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3<br>per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of<br>640020. |              |                                            |                                   |  |
| 131010                     | 831703                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 131020 - hele tegels<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting                                                                                             | m2           | 200,00                                     | F*                                |  |
| 131020                     | 831113                            | 9        | 1 | 2 |   |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In halfsteensverband<br>Op zandbed<br>Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief<br>pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110<br>kleur: conform bestaande betontegel<br>5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand                                                                                                                                                         | m2           | 200,00                                     | F*                                |  |
| 131030                     | 831703                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 131040 - hele tegels<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting                                                                                            | m2           | 350,00                                     | F*                                |  |
| 131040                     | 831113                            | 9        | 1 | 2 |   |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Op zandbed<br>Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief<br>pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110<br>kleur: conform bestaande betontegel<br>5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand                                                                                                                                                        | m2           | 350,00                                     | F*                                |  |
| 131050                     | 831703                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betontegels.<br>Totaal oppervlak > 50 m2<br>Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 131060 - hele tegels<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting                                                                                                      | m2           | 1.500,00                                   | F*                                |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                   |  |
| 131060                     | 831113                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Totaal oppervlak > 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Op zandbed<br>Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief<br>pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110<br>kleur: conform bestaande betontegel<br>5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand                                                                                                                                                                                 | m2           | 1.500,00                                   | F*                                |  |
| 1312                       |                                   |          | 1 |   |   |   |   | <u>Betontegels in halfsteensverband in stroomlagen</u><br>Inclusief tijdelijke opslag van betontegels<br>vervoeren binnen 500m van de deelopdracht.<br>Voor het bijleveren van betontegels ter<br>vervanging van onbruikbare betontegels 300 x 300<br>x 70/80 mm breukklasse (NEN-EN 1339) 110, wordt<br>verwezen naar de posten onder 63<br>Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3<br>per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of<br>640020. |              |                                            |                                   |  |
| 131210                     | 831703                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 131220 - hele tegels<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting                                                                                                            | m2           | 100,00                                     | F*                                |  |
| 131220                     | 831113                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In stroomlagen in halfsteensverband<br>Op zandbed<br>Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief<br>pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110<br>kleur: conform bestaande betontegel<br>5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand                                                                                                                                                         | m2           | 100,00                                     | F*                                |  |
| 131230                     | 831703                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 131240 - hele tegels<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting                                                                                                           | m2           | 250,00                                     | F*                                |  |
| 131240                     | 831113                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In stroomlagen in halfsteensverband<br>Op zandbed<br>Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief<br>pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110<br>kleur: conform bestaande betontegel<br>5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand                                                                                                                                                        | m2           | 250,00                                     | F*                                |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |                                  |  |
| 131250                     | 831703                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betontegels.<br>Totaal oppervlak > 50 m2<br>Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 131260 - hele tegels<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting                                                                          | m2           | 500,00                                    | F*                               |  |
| 131260                     | 831113                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Totaal oppervlak > 50 m2<br>In stroomlagen in halfsteensverband<br>Op zandbed<br>Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief<br>pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110<br>kleur: conform bestaande betontegel<br>5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand                                                                                                                       | m2           | 500,00                                    | F*                               |  |
| 132                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>OPBREKEN / AANBRENGEN BETONTEGELS 400X600</b><br>Inclusief tijdelijke opslag van betontegels<br>vervoeren binnen 500m van de deelopdracht.<br>Voor het bijleveren van betontegels ter<br>vervanging van onbruikbare betontegels 400 x 600<br>x 50 mm wordt verwezen naar de posten onder 63<br>Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3<br>per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of<br>640020. |              |                                           |                                  |  |
| 132010                     | 831703                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 20 m2<br>Betontegels 400 x 600 x 50 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 132020 - hele tegels<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting                                                                    | m2           | 200,00                                    | F*                               |  |
| 132020                     | 831113                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 20 m2<br>In halfsteensverband<br>Op zandbed<br>Betontegels 400 x 600 x 50 mm, inclusief<br>pastegels.<br>kleur: conform bestaande betontegel<br>5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand                                                                                                                                                              | m2           | 200,00                                    | F*                               |  |
| 132030                     | 831703                            | 9        |   |   |   |   |   | Opbreken betontegels.<br>Totaal oppervlak > 20 m2<br>Betontegels 400 x 600 x 50 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 132040 - hele tegels<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting                                                                             | m2           | 400,00                                    | F*                               |  |
| 132040                     | 831113                            | 9        |   |   |   |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Op zandbed<br>Betontegels 400 x 600 x 50 mm, inclusief<br>pastegels<br>kleur: conform bestaande betontegel                                                                                                                                                                                                                            | m2           | 400,00                                    | F*                               |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
| 1321                       |                                   |          |   |   |   |   | 5 | Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>AANBRENGEN NIEUWE BETONTEGELS 400X600</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                           |                                  |  |
| 132110                     | 831113                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Betreft uitstrapstroken langs parkeervakken, bestaande uit<br>een strook 40x60-tegels langs de trottoirband<br>Totaal oppervlak tussen 1-10 m2<br>Op zandbed<br>Betontegels 400x600 mm<br>Dikte 0,05 m                                                                                                                                                                                | m2           | 150,00                                    | F*                               |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          | 2 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 5 | Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                  |  |
| 133                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>HERSTRATEN BETONTEGELS DIKTE 45/50 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                           |                                  |  |
| 1330                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Halfsteensverband</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                  |  |
| 133010                     | 831403                            |          |   |   |   |   |   | Herstraten betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In halfsteensverband<br>Onbruikbare betontegels worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting<br>Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief<br>pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45<br>kleur: conform bestaande betontegel  | m2           | 500,00                                    | F*                               |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 4 | Afstrooien en invegen met schoon straatzand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
| 133020                     | 831403                            |          |   |   |   |   |   | Herstraten betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Onbruikbare betontegels worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting<br>Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief<br>pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45<br>kleur: conform bestaande betontegel | m2           | 750,00                                    | F*                               |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 4 | Afstrooien en invegen met schoon straatzand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |
| 133030                     | 831403                            |          |   |   |   |   |   | Herstraten betontegels.<br>Totaal oppervlak > 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Onbruikbare betontegels worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting<br>Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief<br>pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45<br>kleur: conform bestaande betontegel           | m2           | 3.500,00                                  | F*                               |  |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 4 | Afstrooien en invegen met schoon straatzand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                   |  |
| 1331                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Halfsteensverband in stroomlagen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |  |
| 133110                     | 831403                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In halfsteensverband in stroomlagen<br>Onbruikbare betontegels worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting<br>Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief<br>pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45<br>kleur: conform bestaande betontegel<br>4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand  | m2           | 250,00                                     | F*                                |  |
| 133120                     | 831403                            | 9        | 2 |   |   |   |   | Herstraten betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In halfsteensverband in stroomlagen<br>Onbruikbare betontegels worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting<br>Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief<br>pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45<br>kleur: conform bestaande betontegel<br>4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand | m2           | 500,00                                     | F*                                |  |
| 133130                     | 831403                            | 9        | 2 |   |   |   |   | Herstraten betontegels.<br>Totaal oppervlak > 50 m2<br>In halfsteensverband in stroomlagen<br>Onbruikbare betontegels worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting<br>Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief<br>pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45<br>kleur: conform bestaande betontegel<br>4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand           | m2           | 1.000,00                                   | F*                                |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
| 134                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>HERSTRATEN BETONTEGELS DIKTE &gt;50 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                   |  |
| 1340                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Halfsteensverband</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                   |  |
| 134010                     | 831403                            | 9        | 1 | 9 |   |   |   | Herstraten betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In halfsteensverband<br>Onbruikbare betontegels worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting<br>Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief<br>pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110<br>kleur: conform bestaande betontegel<br>4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand  | m2           | 100,00                                     | F*                                |  |
| 134020                     | 831403                            | 9        | 1 | 9 |   |   |   | Herstraten betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Onbruikbare betontegels worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting<br>Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief<br>pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110<br>kleur: conform bestaande betontegel<br>4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand | m2           | 200,00                                     | F*                                |  |
| 134030                     | 831403                            | 9        | 1 | 9 |   |   |   | Herstraten betontegels.<br>Totaal oppervlak > 50 m2<br>In halfsteensverband<br>Onbruikbare betontegels worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting<br>Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief<br>pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110<br>kleur: conform bestaande betontegel<br>4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand           | m2           | 1.000,00                                   | F*                                |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |                                  |  |
| 1341                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Halfsteensverband in stroomlagen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                  |  |
| 134110                     | 831403                            | 9        |   |   |   |   |   | Herstraten betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2<br>In halfsteensverband in stroomlagen<br>Onbruikbare betontegels worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting<br>Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief<br>pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110<br>kleur: conform bestaande betontegel<br>4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand  | m2           | 100,00                                    | F*                               |  |
| 134120                     | 831403                            | 9        | 2 |   |   |   |   | Herstraten betontegels.<br>Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2<br>In halfsteensverband in stroomlagen<br>Onbruikbare betontegels worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting<br>Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief<br>pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110<br>kleur: conform bestaande betontegel<br>4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand | m2           | 200,00                                    | F*                               |  |
| 134130                     | 831403                            | 9        | 2 |   |   |   |   | Herstraten betontegels.<br>Totaal oppervlak > 50 m2<br>In halfsteensverband in stroomlagen<br>Onbruikbare betontegels worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te<br>worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting<br>Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief<br>pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110<br>kleur: conform bestaande betontegel<br>4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand           | m2           | 500,00                                    | F*                               |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |    |                                  |   |
| 135                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>OPBREKEN / AANBRENGEN ZESKANTTEGELS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |   |
| 135020                     | 831703                            |          | 2 |   |   |   |   | Opbreken betontegels.<br>Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m<br>Zeskanttegels; zijden 0,15 m,<br>dikte 0,08 m                                                                                                                                                                                                | m2           | 500,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 133010 onbeschadigde materialen<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen<br>te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting |              |                                           |    |                                  |   |
| 135030                     | 831113                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Situering:<br>Betreft de trottoirs<br>Totaal oppervlak<br>Op zandbed<br>Zeskanttegels; zijden 0,15 m<br>Dikte 0,08 m                                                                                                                                                           | m2           | 500,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   | 5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |   |
| 137                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>AANBRENGEN SPECIALE TEGELS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |    |                                  |   |
| 137010                     | 831113                            |          | 1 |   |   |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Betreft markering van een blindegeleideroute<br>Totale breedte tot 1,50 m<br>In blokverband (2 tegels naast elkaar)<br>Op zandbed                                                                                                                                              | m2           | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   | 3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN<br>1339) 70<br>Kleur: wit<br>Geribbelde geleidelijntegel                                                                                                                                                                                         | st           |                                           |    | 550,00                           | L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | 5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |   |
| 137020                     | 831113                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Betreft: markering van de aftakpunten in een<br>blindegeleideroute<br>Totale breedte tot 1,50 m<br>In blokverband (4 tegels per aftakpunt)<br>Op zandbed                                                                                                                       | m2           | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   | 3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN<br>1339) 70<br>Kleur: wit<br>Noppenmarkeringstegel                                                                                                                                                                                               | st           |                                           |    | 550,00                           | L |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   | 5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |   |
| 137030                     | 831113                            |          | 2 |   |   |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Betreft tegels ter markering van een invalideoprit<br>Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m<br>In stroomlaag<br>Op zandbed                                                                                                                                                        | m2           | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   | 3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN<br>1339) 70<br>Kleur: wit<br>Noppenmarkeringstegel                                                                                                                                                                                               | st           |                                           |    | 550,00                           | L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | 5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |   |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                |    | TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----|-------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    |                   |   |
| 137040                     | 831113                            |          |   |   |   | 2 |   | Aanbrengen betontegels.<br>Betreft tegel ter markering van een huisvuilaanbiedplaats<br>Tegel met symbool afvalcontainer<br>Op zandbed<br>Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 110<br>Kleur: zwart met wit symbool<br>5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand                                                                                                                                                | m2           | 50,00                      | F* |                   |   |
| 14                         |                                   |          |   |   |   |   | 4 | <b>NATUURSTEEN</b><br>Voor het bijleveren van granietkeien ter<br>vervanging van onbruikbare granietkeien wordt<br>verwezen naar de posten onder 63<br>Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3<br>per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of<br>640020.                                                                                                                                                                     | st           |                            |    | 550,00            | L |
| 140010                     | 307399                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken granietkeien.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 20m2<br>Granietkeien afmeting ca. 12/15 x 15/35 x 12/15 cm<br>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 140020: herbruikbaar materiaal<br>Vrijgekomen, niet te herstraten en onbruikbare materialen<br>worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te<br>hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het<br>bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting   | m2           | 50,00                      | F* |                   |   |
| 140020                     | 831201                            |          |   | 2 |   |   | 1 | Aanbrengen sierbestrating.<br>Totaal oppervlak tussen 1 - 20 m2<br>Op zandbed<br>Natuursteen<br>Granietkeien afmeting ca. 12/15 x 15/35 x 12/15 cm<br>9 Inwassen met steenslag 2/6mm, de bestrating<br>aftrillen en vervolgens invegen met brekerzand<br>onder toevoeging van 125-150kg traskalk per m3<br>brekerzand. handeling herhalen tot voegen na<br>aftrillen geheel gevuld zijn.                                                                | m2           | 50,00                      | F* |                   |   |
| 140030                     | 307399                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken granietkeien.<br>Totaal oppervlak tussen 20 - 50 m2<br>Granietkeien afmeting ca. 12/15 x 15/35 x 12/15 cm<br>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 140040: herbruikbaar materiaal<br>Vrijgekomen, niet te herstraten en onbruikbare materialen<br>worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te<br>hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het<br>bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting | m2           | 100,00                     | F* |                   |   |
| 140040                     | 831201                            |          |   | 2 |   |   | 1 | Aanbrengen sierbestrating.<br>Totaal oppervlak tussen 20 - 50 m2<br>Op zandbed<br>Natuursteen<br>Granietkeien afmeting ca. 12/15 x 15/35 x 12/15 cm<br>9 Inwassen met steenslag 2/6mm, de bestrating<br>aftrillen en vervolgens invegen met brekerzand<br>onder toevoeging van 125-150kg traskalk per m3<br>brekerzand. handeling herhalen tot voegen na<br>aftrillen geheel gevuld zijn.                                                               | m2           | 100,00                     | F* |                   |   |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |    |                                  |  |
| 140050                     | 307399                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken granietkeien.<br>Totaal oppervlak tussen 50 - 100m2<br>Granietkeien afmeting ca. 12/15 x 15/35 x 12/15 cm<br>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 140060: herbruikbaar materiaal<br>Vrijgekomen, niet te herstraten en onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting | m2           | 250,00                                    | F* |                                  |  |
| 140060                     | 831201                            |          | 2 |   |   | 1 |   | Aanbrengen sierbestrating.<br>Totaal oppervlak tussen 50 - 100 m2<br>Op zandbed<br>Natuursteen<br>Granietkeien afmeting ca. 12/15 x 15/35 x 12/15 cm<br>9 Inwassen met steenslag 2/6mm, de bestrating afrillen en vervolgens invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150kg traskalk per m3 brekerzand. handeling herhalen tot voegen na afrillen geheel gevuld zijn.                                                                | m2           | 250,00                                    | F* |                                  |  |
| 140070                     | 307399                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken granietkeien.<br>Totaal oppervlak > 100m2<br>Granietkeien afmeting ca. 12/15 x 15/35 x 12/15 cm<br>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 140080: herbruikbaar materiaal<br>Vrijgekomen, niet te herstraten en onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting           | m2           | 500,00                                    | F* |                                  |  |
| 140080                     | 831201                            |          | 2 |   |   | 1 |   | Aanbrengen sierbestrating.<br>Totaal oppervlak tussen > 100 m2<br>Op zandbed<br>Natuursteen<br>Granietkeien afmeting ca. 12/15 x 15/35 x 12/15 cm<br>9 Inwassen met steenslag 2/6mm, de bestrating afrillen en vervolgens invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150kg traskalk per m3 brekerzand. handeling herhalen tot voegen na afrillen geheel gevuld zijn.                                                                   | m2           | 500,00                                    | F* |                                  |  |
| 140090                     | 307399                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken en afvoeren granietkeien.<br>Totale breedte: variabel<br>Oppervlakte < 20m2<br>Granietkeien afmeting ca. 12/15 x 15/35 x 12/15 cm<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.                                                                                                                                                                                                                                     | m2           | 100,00                                    | F* |                                  |  |
| 140100                     | 307399                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken en afvoeren granietkeien.<br>Totale breedte: variabel<br>Oppervlakte > 20m2<br>Granietkeien afmeting ca. 12/15 x 15/35 x 12/15 cm<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.                                                                                                                                                                                                                                     | m2           | 250,00                                    | F* |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
| 19                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
| 1900                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Bestratingsmateriaal ontdoen van grond</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
| 190010                     | 831503                            |          |   |   |   |   |   | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.<br>Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie<br>Straatbakstenen: standaard keiformaat<br>D.m.v. schrapen<br>Op aanwijzing van directie<br>2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben .....<br>Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen<br>te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.  | m2           | 1.500,00                                   | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
| 190020                     | 831503                            |          |   |   |   |   |   | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.<br>Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie<br>Straatbakstenen: standaard dikformaat<br>D.m.v. schrapen<br>Op aanwijzing van directie<br>2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben .....<br>Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen<br>te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.  | m2           | 1.500,00                                   | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 2 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
| 190030                     | 831503                            |          |   |   |   |   |   | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.<br>Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie<br>Straatbakstenen: standaard waalformaat<br>D.m.v. schrapen<br>Op aanwijzing van directie<br>2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben .....<br>Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen<br>te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting. | m2           | 1.000,00                                   | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
| 190040                     | 831503                            |          |   |   |   |   |   | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.<br>Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie<br>Straatbakstenen: standaard keiformaat<br>D.m.v. schudden<br>Op aanwijzing van directie<br>2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben .....<br>Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen<br>te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.  | m2           | 3.000,00                                   | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
| 190050                     | 831503                            |          |   |   |   |   |   | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.<br>Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie<br>Straatbakstenen: standaard dikformaat<br>D.m.v. schudden<br>Op aanwijzing van directie<br>2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben .....<br>Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen<br>te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.  | m2           | 3.000,00                                   | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 2 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
| 190060                     | 831503                            |          |   |   |   |   |   | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.<br>Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie<br>Straatbakstenen: standaard waalformaat<br>D.m.v. schudden<br>Op aanwijzing van directie<br>2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben .....<br>Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen                                                               | m2           | 1.500,00                                   | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                            |              |                                            |                                   |  |
| 190070                     | 831503                            |          |   |   |   |   |   | te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting. | m2           | 1.500,00                                   | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 6 |   |   |   |   | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   | Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie  |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betonstraatstenen: standaard keiformaat                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | D.m.v. schudden                                            |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   | Op aanwijzing van directie                                 |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   | Onbruikbare materialen worden geacht voor de               |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | opdrachtgever geen waarde te hebben .....                  |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting. |              |                                            |                                   |  |
| 190080                     | 831503                            |          |   |   |   |   |   | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.                    | m2           | 1.500,00                                   | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 5 |   |   |   |   | Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie  |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   | Betonstraatstenen: standaard dikformaat                    |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | D.m.v. schudden                                            |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   | Op aanwijzing van directie                                 |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   | Onbruikbare materialen worden geacht voor de               |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | opdrachtgever geen waarde te hebben .....                  |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting. |              |                                            |                                   |  |
| 190090                     | 831503                            |          |   |   |   |   |   | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.                    | m2           | 200,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 4 |   |   |   |   | Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie  |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   | Betonstraatstenen: standaard waalformaat                   |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | D.m.v. schudden                                            |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   | Op aanwijzing van directie                                 |              |                                            |                                   |  |
| 190100                     | 831503                            |          |   |   |   |   |   | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.                    | m2           | 3.000,00                                   | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   | Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie  |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Betontegels 45/50 mm                                       |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | D.m.v. schrapen                                            |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   | Op aanwijzing van directie                                 |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   | Onbruikbare materialen worden geacht voor de               |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | opdrachtgever geen waarde te hebben .....                  |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting. |              |                                            |                                   |  |
| 190110                     | 831503                            |          |   |   |   |   |   | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.                    | m2           | 1.500,00                                   | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   | Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie  |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Betontegels 70/80 mm                                       |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | D.m.v. schrapen                                            |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   | Op aanwijzing van directie                                 |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   | Onbruikbare materialen worden geacht voor de               |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | opdrachtgever geen waarde te hebben                        |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting. |              |                                            |                                   |  |
| 190120                     | 831503                            |          |   |   |   |   |   | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.                    | m2           | 1.500,00                                   | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   | Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie  |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Zeskanttegel; zijden 0,15 m                                |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Dikte: 80mm                                                |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | D.m.v. schrapen                                            |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   | Op aanwijzing van directie                                 |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |   | Onbruikbare materialen worden geacht voor de               |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | opdrachtgever geen waarde te hebben                        |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting. |              |                                            |                                   |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |    |                                  |  |
| 1902                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Bijkomende kosten t.b.v. machinaal hergebruik</u><br>straatbakstenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |    |                                  |  |
| 190210                     | 831599                            |          |   |   |   |   |   | Bewerken straatbakstenen t.b.v. machinale verwerking.<br>Betreft het op dusdanige wijze bewerken van her te<br>gebruiken straatbakstenen, dat deze vervolgens machinaal<br>verwerkt kunnen worden<br>Straatbakstenen keiformaat<br>Wijze van bewerking ter keuze van aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2           | 3.000,00                                  | F* |                                  |  |
| 190220                     | 831599                            |          |   |   |   |   |   | Bewerken straatbakstenen t.b.v. machinale verwerking.<br>Betreft het op dusdanige wijze bewerken van her te<br>gebruiken straatbakstenen, dat deze vervolgens machinaal<br>verwerkt kunnen worden<br>Straatbakstenen dikformaat<br>Wijze van bewerking ter keuze van aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2           | 2.000,00                                  | F* |                                  |  |
| 190230                     | 831599                            |          |   |   |   |   |   | Bewerken straatbakstenen t.b.v. machinale verwerking.<br>Betreft het op dusdanige wijze bewerken van her te<br>gebruiken straatbakstenen, dat deze vervolgens machinaal<br>verwerkt kunnen worden<br>Straatbakstenen waalformaat<br>Wijze van bewerking ter keuze van aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2           | 1.500,00                                  | F* |                                  |  |
| 2                          |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>KANTOPSLUITINGEN</b><br>Inclusief tijdelijke opslag van de her te gebruiken<br>materialen.<br>Inclusief laden en vervoeren vanaf de tijdelijke opslag naar<br>de plaats van verwerking.<br>Vervoeren binnen 500m van de deelopdracht.<br>Voor het bijleveren van banden ter vervanging van<br>onbruikbare banden, wordt verwezen naar de<br>besteksposten onder 63<br>Voor het pasmaken van betonbanden wordt verwezen<br>naar de posten onder 23<br>Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3<br>per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of<br>640020. |              |                                           |    |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |    |                                  |  |
| 201                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>OPSLUITBANDEN 6 X 20 CM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |  |
| 2010                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Opsluitbanden 6 x 20 cm, recht met opsluiting</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |    |                                  |  |
| 201010                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte < 5 m<br>Betreft rechte banden<br>Opsluitbanden 60 x 200 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 201020: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden           | m            | 50,00                                     | F* |                                  |  |
| 201020                     | 831305                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengte < 5 m<br>Op zandbed<br>Profiel 60 x 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m            | 50,00                                     | F* |                                  |  |
| 201030                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft rechte banden<br>Opsluitbanden 60 x 200 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 201040: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden | m            | 150,00                                    | F* |                                  |  |
| 201040                     | 831305                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Op zandbed<br>Profiel 60 x 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m            | 150,00                                    | F* |                                  |  |
| 201050                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft rechte banden<br>Opsluitbanden 60 x 200 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 201060: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden          | m            | 250,00                                    | F* |                                  |  |
| 201060                     | 831305                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengte > 20 m<br>Op zandbed<br>Profiel 60 x 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m            | 250,00                                    | F* |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |  |
| 2011                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Opsluitbanden 6 x 20 cm, gebogen met opsluiting</u>                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |    |                                  |  |
| 201110                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte < 5 m<br>Betreft gebogen banden<br>Opsluitbanden 60 x 200 mm                                                                                                                                                                                                             | m            | 50,00                                     | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   | De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 201120: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden |              |                                           |    |                                  |  |
| 201120                     | 831305                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengte < 5 m<br>Op zandbed<br>Profiel 60 x 200 mm                                                                                                                                                                                                                 | m            | 50,00                                     | F* |                                  |  |
|                            |                                   | 2        |   | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                                           |    |                                  |  |
| 201130                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft gebogen banden<br>Opsluitbanden 60 x 200 mm                                                                                                                                                                                                   | m            | 150,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   | De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 201140: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden |              |                                           |    |                                  |  |
| 201140                     | 831305                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengtetussen 5 - 20 m<br>Op zandbed<br>Profiel 60 x 200 mm                                                                                                                                                                                                        | m            | 150,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   | 2        |   | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                                           |    |                                  |  |
| 201150                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft gebogen banden<br>Opsluitbanden 60 x 200 mm                                                                                                                                                                                                            | m            | 250,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   | De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 201160: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden |              |                                           |    |                                  |  |
| 201160                     | 831305                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengte > 20 m<br>Op zandbed<br>Profiel 60 x 200 mm                                                                                                                                                                                                                | m            | 250,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   | 2        |   | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                                           |    |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
| 2012                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Opsluitbanden 6 x 20 cm, opbreken en afvoeren</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
| 201210                     | 831711                            |          |   |   |   | 3 |   | Opbreken betonbanden.<br>Betreft: opsluitbanden 6x20cm, diverse lengtes<br>Inclusief gebogen banden<br>Opsluitbanden 60 x 200 mm<br>3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                               | m            | 1.000,00                                   | F*                                |  |
| 202                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>OPSLUITBANDEN 10 X 20 CM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
| 2020                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Opsluitbanden 10 x 20 cm, recht met opsluiting</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                   |  |
| 202010                     | 831711                            |          |   |   |   | 5 |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte < 5 m<br>Betreft rechte banden<br>Opsluitbanden 100 x 200 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 202020: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden           | m            | 300,00                                     | F*                                |  |
| 202020                     | 831305                            |          | 2 |   |   | 5 |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengte < 5 m<br>Op zandbed<br>Profiel 100 x 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m<br>st      | 300,00                                     | F*                                |  |
| 202030                     | 831711                            |          |   |   |   | 5 |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft rechte banden<br>Opsluitbanden 100 x 200 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 202040: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden | m            | 600,00                                     | F*                                |  |
| 202040                     | 831305                            |          | 2 |   |   | 5 |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengtetussen 5 - 20 m<br>Op zandbed<br>Profiel 100 x 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m<br>st      | 600,00                                     | F*                                |  |
| 202050                     | 831711                            |          |   |   |   | 5 |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft rechte banden<br>Opsluitbanden 100 x 200 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 202060: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden          | m            | 3.500,00                                   | F*                                |  |
| 202060                     | 831305                            |          | 2 |   |   | 5 |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengte > 20 m<br>Op zandbed<br>Profiel 100 x 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m<br>st      | 3.500,00                                   | F*                                |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |  |
| 2021                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Opsluitbanden 10 x 20 cm, gebogen met opsluiting</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |    |                                  |  |
| 202110                     | 831711                            |          |   |   |   | 5 | 5 | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte < 5 m<br>Betreft gebogen banden<br>Opsluitbanden 100 x 200 mm<br>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 202120: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden           | m            | 75,00                                     | F* |                                  |  |
| 202120                     | 831305                            | 2        |   |   | 5 |   |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengte < 5 m<br>Op zandbed<br>Profiel 100 x 200 mm<br>Betreft gebogen banden                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m<br>st      | 75,00                                     | F* |                                  |  |
| 202130                     | 831711                            |          |   |   |   | 5 | 5 | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft gebogen banden<br>Opsluitbanden 100 x 200 mm<br>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 202140: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden | m            | 150,00                                    | F* |                                  |  |
| 202140                     | 831305                            | 2        |   |   | 5 |   |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Op zandbed<br>Profiel 100 x 200 mm<br>Betreft gebogen banden                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m<br>st      | 150,00                                    | F* |                                  |  |
| 202150                     | 831711                            |          |   |   |   | 5 | 5 | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft gebogen banden<br>Opsluitbanden 100 x 200 mm<br>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 202160: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden          | m            | 300,00                                    | F* |                                  |  |
| 202160                     | 831305                            | 2        |   |   | 5 |   |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengte > 20 m<br>Op zandbed<br>Profiel 100 x 200 mm<br>Betreft gebogen banden                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m<br>st      | 300,00                                    | F* |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
| 2022                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Opsluitbanden 10 x 20 cm, opbreken en afvoeren</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                   |  |
| 202210                     | 831711                            |          |   |   |   | 5 |   | Opbreken betonbanden.<br>Betreft: opsluitbanden 10x20cm, diverse lengtes<br>Inclusief gebogen banden<br>Opsluitbanden 100 x 200 mm<br>3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                             | m            | 1.000,00                                   | F*                                |  |
| 203                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>OPSLUITBANDEN 12 X 25 CM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                   |  |
| 2030                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Opsluitbanden 12 x 25 cm, recht met opsluiting</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                   |  |
| 203010                     | 831711                            |          |   |   |   | 6 |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte < 5 m<br>Betreft rechte banden<br>Opsluitbanden 120 x 250 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 203020: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden           | m            | 75,00                                      | F*                                |  |
| 203020                     | 831305                            |          | 2 |   |   | 6 |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengte < 5 m<br>Op zandbed<br>Profiel 120 x 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m            | 75,00                                      | F*                                |  |
| 203030                     | 831711                            |          |   |   |   | 6 |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft rechte banden<br>Opsluitbanden 120 x 250 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 203040: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden | m            | 150,00                                     | F*                                |  |
| 203040                     | 831305                            |          | 2 |   |   | 6 |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengtetussen 5 - 20 m<br>Op zandbed<br>Profiel 120 x 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m            | 150,00                                     | F*                                |  |
| 203050                     | 831711                            |          |   |   |   | 6 |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft rechte banden<br>Opsluitbanden 120 x 250 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 203060: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden          | m            | 200,00                                     | F*                                |  |
| 203060                     | 831305                            |          | 2 |   |   | 6 |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengte > 20 m<br>Op zandbed<br>Profiel 120 x 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m            | 200,00                                     | F*                                |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                   |  |
| 2031                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Opsluitbanden 12 x 25 cm, gebogen met opsluiting</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                   |  |
| 203110                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte < 5 m<br>Betreft gebogen banden<br>Opsluitbanden 120 x 250 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 203120: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden           | m            | 50,00                                      | F*                                |  |
| 203120                     | 831305                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengte < 5 m<br>Op zandbed<br>Profiel 120 x 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m            | 50,00                                      | F*                                |  |
| 203130                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft gebogen banden<br>Opsluitbanden 120 x 250 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 203140: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden | m            | 75,00                                      | F*                                |  |
| 203140                     | 831305                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Op zandbed<br>Profiel 120 x 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m            | 75,00                                      | F*                                |  |
| 203150                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft gebogen banden<br>Opsluitbanden 120 x 250 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 203160: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden          | m            | 100,00                                     | F*                                |  |
| 203160                     | 831305                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengte > 20 m<br>Op zandbed<br>Profiel 120 x 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m            | 100,00                                     | F*                                |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |    |                                  |  |
| 2032                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Opsluitbanden 12 x 25 cm. opbreken en afvoeren</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |  |
| 203210                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Betreft: opsluitbanden 12x25cm, diverse lengtes<br>Inclusief gebogen banden<br>Opsluitbanden 120 x 250 mm<br>3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het<br>bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                               | m            | 350,00                                    | F* |                                  |  |
| 204                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>TROTTOIRBANDEN 28/30X25 CM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |    |                                  |  |
| 204010                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Betreft rechte banden en hulpstukken<br>Profiel 280/300x250mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 204020: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden | m            | 100,00                                    | F* |                                  |  |
| 204020                     | 831304                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Situering: uitstapstrook langs langspaarkeervakken<br>Betreft het plaatsen van rechte betonbanden als<br>kantopsluiting van de parkeervakken<br>Trottoirbanden vrijgekomen volgens bestekspost. 204010<br>Op zandbed<br>Profiel 280/300x250 mm<br>Kleur: grijs                                                                                                                  | m            | 100,00                                    | F* |                                  |  |
| 204030                     | 831304                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Situering: uitstapstrook langs langspaarkeervakken<br>Betreft het plaatsen van hulpstukken voor betonbanden<br>Trottoirbanden vrijgekomen volgens bestekspost. 204010<br>Op zandbed<br>Profiel 280/300x250 mm<br>Kleur: grijs<br>Hoekblok 280/300x250mm, R inw=0,30m                                                                                                            | m            | 100,00                                    | F* |                                  |  |
| 204040                     | 831304                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Situering: uitstapstrook langs langspaarkeervakken<br>Betreft het plaatsen van nieuwe rechte betonbanden als<br>kantopsluiting van de parkeervakken<br>Op zandbed<br>Profiel 280/300x250 mm<br>Kleur: grijs                                                                                                                                                                     | m            | 200,00                                    | F* |                                  |  |
| 204050                     | 831304                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Situering: uitstapstrook langs langspaarkeervakken<br>Betreft het plaatsen van nieuwe hulpstukken voor<br>betonbanden<br>Op zandbed<br>Profiel 280/300x250 mm<br>Kleur: grijs<br>Hoekblok 280/300x250mm, R inw=0,30m                                                                                                                                                            | m            | 100,00                                    | F* |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |                                  |
| 205                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>PARKEERBANDEN 20 X 20 CM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |                                  |
| 2051                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Stootbanden 20 x 20 cm, recht</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |                                  |
| 205110                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte < 5 m<br>Betreft rechte banden<br>Profiel 20 x 20 x 100 cm                                                                                                                                                                                                                             | m            | 50,00                                     | F*                               |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 205120: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden |              |                                           |                                  |
| 205120                     | 831305                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengte < 5 m<br>Op zandbed<br>Profiel 20 x 20 x 100 cm                                                                                                                                                                                                                          | m            | 50,00                                     | F*                               |
|                            |                                   |          |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |                                  |
| 205130                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft rechte banden<br>Profiel 20 x 20 x 100 cm                                                                                                                                                                                                                   | m            | 50,00                                     | F*                               |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 205140: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden |              |                                           |                                  |
| 205140                     | 831305                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengtetussen 5 - 20 m<br>Op zandbed<br>Profiel 20 x 20 x 100 cm                                                                                                                                                                                                                 | m            | 50,00                                     | F*                               |
|                            |                                   |          |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |                                  |
| 205150                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft rechte banden<br>Profiel 20 x 20 x 100 cm                                                                                                                                                                                                                            | m            | 100,00                                    | F*                               |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 205160: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden |              |                                           |                                  |
| 205160                     | 831305                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengte > 20 m<br>Op zandbed<br>Profiel 20 x 20 x 100 cm                                                                                                                                                                                                                         | m            | 100,00                                    | F*                               |
|                            |                                   |          |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |                                  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
| 206                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>BLOEMBAKBANDEN 150 X 400 MM</b><br>Alle banden tijdens het stellen onderstoppen (porren).                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                   |  |
| 2061                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Bloembakbanden 150 x 400 mm. recht</u>                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                   |  |
| 206110                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte minder dan 5 m<br>Betreft: rechte banden<br>Profiel 150 x 400 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 206120<br>- hele banden<br>De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen<br>materialen  | m            | 200,00                                     | F*                                |  |
| 206120                     | 831305                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengte minder dan 5 m<br>Op zandbed<br>Profiel 150 x 400 mm<br>vrijgekomen volgens bestekspostnr. 206110                                                                                                                              | m            | 200,00                                     | F*                                |  |
| 206130                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft: rechte banden<br>Profiel 150 x 400 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 206140<br>- hele banden<br>De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen<br>materialen | m            | 350,00                                     | F*                                |  |
| 206140                     | 831305                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Op zandbed<br>Profiel 150 x 400 mm<br>vrijgekomen volgens bestekspostnr. 206130                                                                                                                             | m            | 350,00                                     | F*                                |  |
| 206150                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte meer dan 20 m<br>Betreft: rechte banden<br>Profiel 150 x 400 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 206160<br>- hele banden<br>De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen<br>materialen   | m            | 1.000,00                                   | F*                                |  |
| 206160                     | 831305                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengte meer dan 20 m<br>Op zandbed<br>Profiel 150 x 400 mm<br>vrijgekomen volgens bestekspostnr. 206150                                                                                                                               | m            | 1.000,00                                   | F*                                |  |
| 206170                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte tot 100 m<br>Betreft: rechte banden<br>Profiel 150 x 400 x 1000 mm<br>7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen<br>materialen                                                                                                          | m            | 200,00                                     | F*                                |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |  |
| 2062                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Bloembakbanden 150 x 400 mm, hoek</u>                                                                                                                        |              |                                           |    |                                  |  |
| 206210                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte minder dan 5 m<br>Betreft: hoekstukken<br>Profiel 150 x 400 mm                                                           | m            | 100,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   | De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 206220<br>- hele banden<br>De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen |              |                                           |    |                                  |  |
| 206220                     | 831305                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengte minder dan 5 m<br>Op zandbed<br>Profiel 150 x 400 mm<br>vrijgekomen volgens bestekspostnr. 206210          | m            | 100,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |  |
| 206230                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft: hoekstukken<br>Profiel 150 x 400 mm                                                          | m            | 200,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 206240<br>- hele banden<br>De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |  |
| 206240                     | 831305                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Op zandbed<br>Profiel 150 x 400 mm<br>vrijgekomen volgens bestekspostnr. 206230         | m            | 200,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |  |
| 206250                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte meer dan 20 m<br>Betreft: hoekstukken<br>Profiel 150 x 400 mm                                                            | m            | 250,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 206260<br>- hele banden<br>De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |  |
| 206260                     | 831305                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen opsluitbanden van beton.<br>Totale lengte meer dan 20 m<br>Op zandbed<br>Profiel 150 x 400 mm<br>vrijgekomen volgens bestekspostnr. 206250           | m            | 250,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |  |
| 206270                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte tot 100 m<br>Betreft: rechte banden<br>Profiel 150 x 400 x 1000 mm                                                       | m            | 150,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                        |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 7 |   |   |                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |   |
| 207                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>AANBRENGEN BUSPERRONBANDEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |   |
| 207010                     | 831304                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Betreft: leveren en aanbrengen HOV-banden t.b.v. de halteplaats(en)<br>In cementspecie aanbrengen op fundering<br>Profiel 250/300 x 400 mm met voet, rechte betonband<br>Type HOV-band Struyk Verwo Infra of gelijkwaardig<br>Oppervlak standaard beton glad<br>Sluiting: verdekte visbek<br>Werkende lengte 2,00 m<br>Voegafdichting volgens bestekspostnr. 207040                                                                                                                       | m            | 100,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   | 5        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3           |                                           |    | 1,50                             | L |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | st           |                                           |    | 50,00                            | L |
| 207020                     | 831304                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Betreft: leveren en aanbrengen HOV-verloopbanden t.b.v. de halteplaats(en)<br>In cementspecie aanbrengen op fundering<br>Profiel 250/300 x 400 mm met voet<br>Type HOV-band Struyk Verwo Infra of gelijkwaardig<br>Kleur: grijs<br>Oppervlak standaard beton glad<br>Sluiting: verdekte visbek<br>Werkende lengte 2,00 m<br>Voegafdichting volgens bestekspostnr. 207040<br>Verloopband links, naar profiel 180/200 of 130/150mm<br>Verloopband rechts, naar profiel 180/200 of 130/150mm | m            | 20,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   | 5        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3           |                                           |    | 0,30                             | L |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | st           |                                           |    | 1,00                             | L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | st           |                                           |    | 1,00                             | L |
| 207030                     | 831304                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Betreft: leveren en aanbrengen HOV-eindverloopbanden t.b.v. de halteplaats(en)<br>In cementspecie aanbrengen op fundering<br>Profiel 250/300 x 400 mm met voet<br>Type HOV-band Struyk Verwo Infra of gelijkwaardig<br>Kleur: grijs<br>Oppervlak standaard beton glad<br>Sluiting: verdekte visbek<br>Werkende lengte 2,00 m<br>Voegafdichting volgens bestekspostnr. 207040<br>Eindverloopband, naar maaiveld links<br>Eindverloopband, naar maaiveld rechts                             | m            | 20,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   | 5        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3           |                                           |    | 0,30                             | L |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | st           |                                           |    | 1,00                             | L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | st           |                                           |    | 1,00                             | L |
| 207040                     | 831399                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen voegafdichting HOV-bandens.<br>Betreft: aanbrengen voegafdichting tussen de HOV-bandens<br>Schoonmaken van de voegen.<br>Controle dat de voegen droog zijn.<br>Voorbehandeling van de hechtvlakken met een primer<br>Aanbrengen van een polyethyleen rugvulling om de juiste hoeveelheid kit aan te kunnen brengen.<br>De voeg vullen met een 1-component polyurethaankit in de juiste breedte-diepte verhouding.<br>Kit reinigen met een afgladmiddel                                                                 | st           | 75,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l            |                                           |    | 37,50                            | L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l            |                                           |    | 75,00                            | L |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                           |    |                                  |  |
| 208                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>BOOMKRANSBANDEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                           |    |                                  |  |
| 208010                     | 831711                            |          |   |   |   | 9 | 5 | Opbreken betonbanden.<br>Totale aantal stuks per boomvak: 4<br>Profiel 130/150 x 250 mm<br>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 208020: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden                                                                                                          | m            | 100,00                                    | F* |                                  |  |
| 208020                     | 831304                            | 1        |   |   |   | 9 |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Totale aantal stuks per boomvak: 4<br>Op straatlaag<br>Profiel: 130/ 250 x 250 mm<br>Aan 1 zijde afgerond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m            | 100,00                                    | F* |                                  |  |
| 209                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>TROTTOIRBANDEN 130/150</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |    |                                  |  |
| 2091                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Rechte trottoirbanden met opsluiting</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |    |                                  |  |
| 209110                     | 831711                            |          |   |   |   | 3 | 5 | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte < 5 m<br>Betreft: rechte banden<br>Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is<br>Trottoirbanden 130/150 x 250 mm<br>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 209120: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden           | m            | 100,00                                    | F* |                                  |  |
| 209120                     | 831304                            | 2        |   |   |   | 3 |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Totale lengte < 5 m<br>Betreft: rechte banden<br>Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is<br>Op zandbed<br>Profiel 130/150 x 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m<br>st      | 100,00                                    | F* |                                  |  |
| 209130                     | 831711                            |          |   |   |   | 3 | 5 | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft: rechte banden<br>Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is<br>Trottoirbanden 130/150 x 250 mm<br>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 209140: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden | m            | 100,00                                    | F* |                                  |  |
| 209140                     | 831304                            | 2        |   |   |   |   |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft: rechte banden<br>Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is<br>Op zandbed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m            | 100,00                                    | F* |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                             |              |                                           |                                  |
| 209150                     | 831711                            |          |   | 3 |   |   |   | Profiel 130/150 x 250 mm                                    | st           |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.                                       | m            | 300,00                                    | F*                               |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Totale lengte > 20 m                                        |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft: rechte banden                                      |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een          |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | verharding aanwezig is                                      |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Trottoirbanden 130/150 x 250 mm                             |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   | 5 |   |   | De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens        |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | bestekspostnr. 209160: hele banden                          |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de        |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden     |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende           |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden       |              |                                           |                                  |
| 209160                     | 831304                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.                        | m            | 300,00                                    | F*                               |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Totale lengte > 20 m                                        |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft: rechte banden                                      |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een          |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | verharding aanwezig is                                      |              |                                           |                                  |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   | Op zandbed                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Profiel 130/150 x 250 mm                                    | st           |                                           |                                  |
| 2092                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Hulpstukken en gebogen trottoirbanden met opsluiting</u> |              |                                           |                                  |
| 209210                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.                                       | m            | 50,00                                     | F*                               |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Totale lengte < 5 m                                         |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft: gebogen banden en hulpstukken                      |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een          |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | verharding aanwezig is                                      |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Trottoirbanden 130/150 x 250 mm                             |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   | 5 |   |   | De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens        |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | bestekspostnr. 209220: hele banden                          |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de        |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden     |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende           |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden       |              |                                           |                                  |
| 209220                     | 831304                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.                        | m            | 50,00                                     | F*                               |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Totale lengte < 5 m                                         |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft: gebogen banden en hulpstukken                      |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een          |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | verharding aanwezig is                                      |              |                                           |                                  |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   | Op zandbed                                                  |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Profiel 130/150 x 250 mm                                    | st           |                                           |                                  |
| 209230                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.                                       | m            | 50,00                                     | F*                               |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Totale lengte tussen 5 - 20 m                               |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft: gebogen banden en hulpstukken                      |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een          |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | verharding aanwezig is                                      |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Trottoirbanden 130/150 x 250 mm                             |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   | 5 |   |   | De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens        |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | bestekspostnr. 209240: hele banden                          |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de        |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden     |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende           |              |                                           |                                  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden       |              |                                           |                                  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HOEVEELHEID                |        | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------|--------|
|                            | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RESULTAATS<br>VERPLICHTING |        |                                  |        |
|                            |                 | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |        |                                  |        |
| 209240                     | 831304          |          |   |   |   |   |              | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft: gebogen banden en hulpstukken<br>Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een<br>verharding aanwezig is<br>Op zandbed<br>Profiel 130/150 x 250 mm                                                                                   | m                          | 50,00  | F*                               |        |
|                            |                 |          | 2 |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |        |                                  |        |
|                            |                 |          |   | 3 |   |   |              | st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |        |                                  |        |
| 209250                     | 831711          |          |   |   |   |   |              | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft: gebogen banden en hulpstukken<br>Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een<br>verharding aanwezig is<br>Trottoirbanden 130/150 x 250 mm                                                                                                                  | m                          | 100,00 | F*                               |        |
|                            |                 |          |   | 3 |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |        |                                  |        |
|                            |                 |          |   |   | 5 |   |              | De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 209260: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden |                            |        |                                  |        |
| 209260                     | 831304          |          |   |   |   |   |              | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft: gebogen banden en hulpstukken<br>Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een<br>verharding aanwezig is<br>Op zandbed<br>Profiel 130/150 x 250 mm                                                                                            | m                          | 100,00 | F*                               |        |
|                            |                 |          | 2 |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |        |                                  |        |
|                            |                 |          |   | 3 |   |   |              | st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |        |                                  |        |
| 2093                       |                 |          |   |   |   |   |              | <u>Rechte trottoirbanden zonder opsluiting</u>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |        |                                  |        |
| 209310                     | 831711          |          |   |   |   |   |              | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte < 5 m<br>Betreft: rechte banden<br>Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een<br>verharding aanwezig is<br>Inclusief steunrug<br>Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton<br>150x150mm<br>Trottoirbanden 130/150 x 250 mm                                        | m                          | 30,00  | F*                               |        |
|                            |                 |          |   | 3 |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |        |                                  |        |
|                            |                 |          |   |   | 3 |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |        |                                  |        |
|                            |                 |          |   |   | 5 |   |              | De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 209320: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden |                            |        |                                  |        |
| 209320                     | 831304          |          |   |   |   |   |              | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Totale lengte < 5 m<br>Betreft: rechte banden<br>Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een<br>verharding aanwezig is<br>In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale<br>beton 150 x 150 mm<br>Profiel 130/150 x 250 mm                                     | m                          | 30,00  | F*                               |        |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |        |                                  |        |
|                            |                 |          | 9 |   |   |   |              | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |        |                                  | 0,90 L |
|                            |                 |          |   | 3 |   |   |              | st                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |        |                                  |        |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |   |
| 209330                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft: rechte banden<br>Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een<br>verharding aanwezig is<br>Inclusief steunrug<br>Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton<br>150x150mm<br>Trottoirbanden 130/150 x 250 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 209340: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden | m            | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   | 3 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 5 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |   |
| 209340                     | 831304                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft: rechte banden<br>Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een<br>verharding aanwezig is<br>In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale<br>beton 150 x 150 mm<br>Profiel 130/150 x 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m            | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3           |                                           |    | 1,50                             | L |
|                            |                                   |          |   |   | 3 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                                           |    |                                  |   |
| 209350                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft: rechte banden<br>Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een<br>verharding aanwezig is<br>Inclusief steunrug<br>Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton<br>150x150mm<br>Trottoirbanden 130/150 x 250 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 209360: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden          | m            | 100,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   | 3 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 5 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |   |
| 209360                     | 831304                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft: rechte banden<br>Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een<br>verharding aanwezig is<br>In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale<br>beton 150 x 150 mm<br>Profiel 130/150 x 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m            | 100,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3           |                                           |    | 3,00                             | L |
|                            |                                   |          |   |   | 3 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                                           |    |                                  |   |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID                                             | HOEVEELHEID |              | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------|
|                            | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE |   |   |   |   |              |                                                          | RESULTAATS  | VERPLICHTING |                                  |
|                            |                 | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6            |                                                          |             |              |                                  |
| 2094                       |                 |          |   |   |   |   |              |                                                          |             |              |                                  |
| 209410                     | 831711          |          |   |   |   |   |              | Hulptstukken en gebogen trottoirbanden zonder opsluiting |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | Opbreken betonbanden.                                    | m           | 30,00        | F*                               |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | Totale lengte < 5 m                                      |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | Betreft: gebogen banden en hulpstukken                   |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een  |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | verharding aanwezig is                                   |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | Inclusief steunrug                                       |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton          |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | 150x150mm                                                |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | Trottoirbanden 130/150 x 250 mm                          |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens   |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | bestekspostnr. 209420: hele banden                       |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de     |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden  |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende        |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden    |             |              |                                  |
| 209420                     | 831304          |          |   |   |   |   |              | Aanbrengen trottoirbanden van beton.                     | m           | 30,00        | F*                               |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | Totale lengte < 5 m                                      |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | Betreft: gebogen banden en hulpstukken                   |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een  |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | verharding aanwezig is                                   |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale  | m3          |              | 0,90 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | beton 150 x 150 mm                                       |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | Profiel 130/150 x 250 mm                                 | st          |              |                                  |
| 209430                     | 831711          |          |   |   |   |   |              | Opbreken betonbanden.                                    | m           | 50,00        | F*                               |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | Totale lengte tussen 5 - 20 m                            |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | Betreft: gebogen banden en hulpstukken                   |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een  |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | verharding aanwezig is                                   |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | Inclusief steunrug                                       |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton          |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | 150x150mm                                                |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | Trottoirbanden 130/150 x 250 mm                          |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens   |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | bestekspostnr. 209440: hele banden                       |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de     |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden  |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende        |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden    |             |              |                                  |
| 209440                     | 831304          |          |   |   |   |   |              | Aanbrengen trottoirbanden van beton.                     | m           | 50,00        | F*                               |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | Totale lengte tussen 5 - 20 m                            |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | Betreft: gebogen banden en hulpstukken                   |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een  |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | verharding aanwezig is                                   |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale  | m3          |              | 1,50 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | beton 150 x 150 mm                                       |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   |              | Profiel 130/150 x 250 mm                                 | st          |              |                                  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID  | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                           |                                  |        |
| 209450                     | 831711                            |          |   | 3 |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft: gebogen banden en hulpstukken<br>Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is<br>Inclusief steunrug<br>Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm<br>Trottoirbanden 130/150 x 250 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 209460: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden | m             | 100,00                                    | F*                               |        |
| 209460                     | 831304                            |          |   | 9 |   |   |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft: gebogen banden en hulpstukken<br>Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is<br>In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm<br>3 Profiel 130/150 x 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m<br>m3<br>st | 100,00                                    | F*                               | 3,00 L |
| 2095                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Trottoirbanden opbreken en afvoeren</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                           |                                  |        |
| 209510                     | 831711                            |          |   | 3 |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Betreft: trottoirbanden 130/150x250mm,,diverse lengtes<br>Inclusief gebogen banden en hulpstukken<br>Trottoirbanden 130/150 x 250 mm<br>3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 209520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m             | 1.000,00                                  | F*                               |        |
| 209520                     | 831599                            |          |   |   |   |   |   | Vervoeren betonbanden<br>Betreft: trottoirbanden 130/150x250mm, diverse lengtes<br>Inclusief gebogen banden en hulpstukken<br>Betonbanden 130/150x250mm<br>Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m1            | 1.000,00                                  | F*                               |        |
| 209530                     | 831711                            |          |   | 3 |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Betreft: trottoirbanden 130/150x250mm, diverse lengtes<br>Inclusief gebogen banden en hulpstukken<br>Inclusief steunrug<br>Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm<br>3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm<br>3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 209540                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m             | 1.000,00                                  | F*                               |        |
| 209540                     | 831599                            |          |   |   |   |   |   | Vervoeren betonbanden met steunrug<br>Betreft: trottoirbanden 130/150x250mm, diverse lengtes<br>Inclusief gebogen banden, hulpstukken en steunrug van schrale beton<br>Betonbanden 130/150x250mm en steunrug van schrale beton<br>Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m1            | 1.000,00                                  | F*                               |        |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |    |                                  |  |
| 2096                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Inritperronbanden</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |    |                                  |  |
| 209610                     | 831405                            |          |   |   |   |   |   | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.<br>Betreft: inritperronbanden<br>Profiel 130/150 x 250 mm                                                                                                                                                                                                                         | m            | 50,00                                     | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   | Onbruikbare banden worden geacht voor de opdrachtgever<br>geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar<br>een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                              |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |    |                                  |  |
| 210                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>TROTTOIRBANDEN 180/200</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |    |                                  |  |
| 2101                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Rechte trottoirbanden met opsluiting</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |  |
| 210110                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte < 5 m<br>Betreft: rechte banden<br>Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een<br>verharding aanwezig is<br>Trottoirbanden 180/200 x 250 mm                                                                                                                                   | m            | 300,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 6 |   |   | De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 210120: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden |              |                                           |    |                                  |  |
| 210120                     | 831304                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Totale lengte < 5 m<br>Betreft: rechte banden<br>Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een<br>verharding aanwezig is<br>Op zandbed<br>Profiel 180/200 x 250 mm                                                                                                             | m            | 300,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          | 2 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 6 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | st           |                                           |    |                                  |  |
| 210130                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft: rechte banden<br>Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een<br>verharding aanwezig is<br>Trottoirbanden 180/200 x 250 mm                                                                                                                         | m            | 1.000,00                                  | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 6 |   |   | De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 210140: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden |              |                                           |    |                                  |  |
| 210140                     | 831304                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft: rechte banden<br>Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een<br>verharding aanwezig is<br>Op zandbed<br>Profiel 180/200 x 250 mm                                                                                                   | m            | 1.000,00                                  | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          | 2 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 6 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | st           |                                           |    |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |    |                                   |  |
| 210150                     | 831711                            |          |   |   |   | 6 |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft: rechte banden<br>Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is<br>Trottoirbanden 180/200 x 250 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210160: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden                          | m            | 4.000,00                                   | F* |                                   |  |
| 210160                     | 831304                            |          |   |   |   | 2 | 6 | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft: rechte banden<br>Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is<br>Op zandbed<br>Profiel 180/200 x 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m            | 4.000,00                                   | F* |                                   |  |
| 2102                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Hulpstukken en gebogen trottoirbanden met opsluiting</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |    |                                   |  |
| 210210                     | 831711                            |          |   |   |   | 6 |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte < 5 m<br>Betreft: gebogen banden en hulpstukken<br>Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is<br>Trottoirbanden 180/200 x 250 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210220: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden           | m            | 150,00                                     | F* |                                   |  |
| 210220                     | 831304                            |          |   |   |   | 2 | 6 | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Totale lengte < 5 m<br>Betreft: gebogen banden en hulpstukken<br>Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is<br>Op zandbed<br>Profiel 180/200 x 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m            | 150,00                                     | F* |                                   |  |
| 210230                     | 831711                            |          |   |   |   | 6 |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft: gebogen banden en hulpstukken<br>Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is<br>Trottoirbanden 180/200 x 250 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210240: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden | m            | 300,00                                     | F* |                                   |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----|-----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |    |                                   |   |
| 210240                     | 831304                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft: gebogen banden en hulpstukken<br>Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een<br>verharding aanwezig is<br>Op zandbed<br>Profiel 180/200 x 250 mm                                                                                   | m            | 300,00                                     | F* |                                   |   |
|                            |                                   |          | 2 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |    |                                   |   |
|                            |                                   |          |   | 6 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | st           |                                            |    |                                   |   |
| 210250                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft: gebogen banden en hulpstukken<br>Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een<br>verharding aanwezig is<br>Trottoirbanden 180/200 x 250 mm                                                                                                                  | m            | 750,00                                     | F* |                                   |   |
|                            |                                   |          |   | 6 |   |   |   | De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 210260: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden |              |                                            |    |                                   |   |
| 210260                     | 831304                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft: gebogen banden en hulpstukken<br>Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een<br>verharding aanwezig is<br>Op zandbed<br>Profiel 180/200 x 250 mm                                                                                            | m            | 750,00                                     | F* |                                   |   |
|                            |                                   |          | 2 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |    |                                   |   |
|                            |                                   |          |   | 6 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | st           |                                            |    |                                   |   |
| 2103                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Rechte trottoirbanden zonder opsluiting</u>                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |    |                                   |   |
| 210310                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte < 5 m<br>Betreft: rechte banden<br>Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een<br>verharding aanwezig is<br>Inclusief steunrug<br>Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton<br>150x150mm<br>Trottoirbanden 180/200 x 250 mm                                        | m            | 100,00                                     | F* |                                   |   |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   | De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens<br>bestekspostnr. 210320: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden |              |                                            |    |                                   |   |
|                            |                                   |          |   | 6 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |    |                                   |   |
| 210320                     | 831304                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Totale lengte < 5 m<br>Betreft: rechte banden<br>Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een<br>verharding aanwezig is<br>In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale<br>beton 150 x 150 mm<br>Profiel 180/200 x 250 mm                                     | m            | 100,00                                     | F* |                                   |   |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3           |                                            |    | 2,40                              | L |
|                            |                                   |          |   | 6 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | st           |                                            |    |                                   |   |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID  | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                           |    |                                  |         |
| 210330                     | 831711                            |          |   | 3 |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft: rechte banden<br>Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is<br>Inclusief steunrug<br>Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm<br>Trottoirbanden 180/200 x 250 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210340: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden | m             | 200,00                                    | F* |                                  |         |
| 210340                     | 831304                            |          |   | 9 |   |   |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft: rechte banden<br>Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is<br>In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm<br>6 Profiel 180/200 x 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m<br>m3<br>st | 200,00                                    | F* |                                  | 4,80 L  |
| 210350                     | 831711                            |          |   | 3 |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft: rechte banden<br>Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is<br>Inclusief steunrug<br>Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm<br>6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210360: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden        | m             | 500,00                                    | F* |                                  |         |
| 210360                     | 831304                            |          |   | 9 |   |   |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft: rechte banden<br>Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is<br>In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm<br>6 Profiel 180/200 x 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m<br>m3<br>st | 500,00                                    | F* |                                  | 12,00 L |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |   |
| 2104                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Hulpstukken en gebogen trottoirbanden zonder opsluiting</u>                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |    |                                  |   |
| 210410                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte < 5 m<br>Betreft: gebogen banden en hulpstukken<br>Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is<br>Inclusief steunrug<br>Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm<br>Trottoirbanden 180/200 x 250 mm                  | m            | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   | De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210420: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   | 6 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 5 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |   |
| 210420                     | 831304                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Totale lengte < 5 m<br>Betreft: gebogen banden en hulpstukken<br>Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is<br>In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm<br>Profiel 180/200 x 250 mm               | m            | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3           |                                           |    | 1,50                             | L |
|                            |                                   |          |   |   | 6 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                                           |    |                                  |   |
| 210430                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft: gebogen banden en hulpstukken<br>Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is<br>Inclusief steunrug<br>Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm<br>Trottoirbanden 180/200 x 250 mm        | m            | 100,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   | De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210440: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   | 6 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 5 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |   |
| 210440                     | 831304                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft: gebogen banden en hulpstukken<br>Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is<br>In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm<br>Profiel 180/200 x 250 mm     | m            | 100,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3           |                                           |    | 2,40                             | L |
|                            |                                   |          |   |   | 6 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                                           |    |                                  |   |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |      |
| 210450                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft: gebogen banden en hulpstukken<br>Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is<br>Inclusief steunrug<br>Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm<br>Trottoirbanden 180/200 x 250 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210460: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden | m            | 200,00                                    | F*                               |      |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |      |
|                            |                                   |          |   |   | 6 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |      |
| 210460                     | 831304                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen trottoirbanden van beton.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft: gebogen banden en hulpstukken<br>Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is<br>In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm<br>Profiel 180/200 x 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m            | 200,00                                    | F*                               |      |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3           |                                           |                                  | 4,57 |
|                            |                                   |          |   |   | 6 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           |                                           |                                  |      |
| 2105                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Inritperronbanden</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                  |      |
| 210510                     | 831405                            |          |   |   |   |   |   | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.<br>Betreft: inritperronbanden<br>Profiel 180/200 x 250 mm<br>Onbruikbare banden worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m            | 750,00                                    | F*                               |      |
|                            |                                   |          |   | 6 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |      |
|                            |                                   |          |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |      |
| 2106                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Trottoirbanden 180/200, opbreken en afvoeren</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |      |
| 210610                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Betreft: trottoirbanden 18/20x25 cm<br>Diverse lengtes, inclusief gebogen banden en hulpstukken<br>Trottoirbanden 180/200 x 250 mm<br>3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 210620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m            | 500,00                                    | F*                               |      |
|                            |                                   |          |   |   | 6 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |                                  |      |
| 210620                     | 314799                            |          |   |   |   |   |   | Vervoeren bestratingsmateriaal.<br>Betreft: opsluitbanden 18/20x25cm<br>Diverse lengtes, inclusief gebogen banden en hulpstukken<br>Betonbanden 180/200 x 250 mm<br>Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m            | 750,00                                    | F*                               |      |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
| 211                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>INRITBANDEN 50 X 20 CM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
| 211010                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte < 5 m<br>Betreft: inritbanden<br>Inritbanden 500 x 200 x 500 mm<br>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 211020: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden           | m            | 200,00                                     | F*                                |  |
| 211020                     | 831306                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen inritbanden van beton.<br>Totale lengte < 5 m<br>Betreft: inritbanden<br>Op zandbed<br>Profiel 500 x 200 x 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m            | 200,00                                     | F*                                |  |
| 211030                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft: inritbanden<br>Inritbanden 500 x 200 x 500 mm<br>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 211040: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden | m            | 100,00                                     | F*                                |  |
| 211040                     | 831306                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen inritbanden van beton.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft: inritbanden<br>Op zandbed<br>Profiel 500 x 200 x 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m            | 100,00                                     | F*                                |  |
| 211050                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft: inritbanden<br>Inritbanden 500 x 200 x 500 mm<br>De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 211060: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden          | m            | 200,00                                     | F*                                |  |
| 211060                     | 831306                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen inritbanden van beton.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft: inritbanden<br>Op zandbed<br>Profiel 500 x 200 x 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m            | 200,00                                     | F*                                |  |
| 211070                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte<br>Betreft: inritbanden welke niet hergebruikt worden<br>Inritbanden 450 x 200 x 500 mm<br>Inritbanden 500 x 200 x 500 mm<br>Inritbanden 650 x 200 x 500 mm<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                | m            | 200,00                                     | F*                                |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |    |                                  |  |
| 212                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>INRITBANDEN 60 X 30 CM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |    |                                  |  |
| 212010                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte < 5 m<br>Betreft: inritbanden<br>9 Profiel: 600 x 200 x 300 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 212020: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden           | m            | 100,00                                    | F* |                                  |  |
| 212020                     | 831306                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen inritbanden van beton.<br>Totale lengte < 5 m<br>Betreft: inritbanden<br>2 Op zandbed<br>9 Profiel: 600 x 200 x 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m            | 100,00                                    | F* |                                  |  |
| 212030                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft: inritbanden<br>9 Profiel: 600 x 200 x 300 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 212040: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden | m            | 50,00                                     | F* |                                  |  |
| 212040                     | 831306                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen inritbanden van beton.<br>Totale lengte tussen 5 - 20 m<br>Betreft: inritbanden<br>2 Op zandbed<br>9 Profiel: 600 x 200 x 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m            | 50,00                                     | F* |                                  |  |
| 212050                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft: inritbanden<br>9 Profiel: 600 x 200 x 300 mm<br>5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 212060: hele banden<br>Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden          | m            | 50,00                                     | F* |                                  |  |
| 212060                     | 831306                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen inritbanden van beton.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft: inritbanden<br>2 Op zandbed<br>9 Profiel: 600 x 200 x 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m            | 50,00                                     | F* |                                  |  |
| 212070                     | 831711                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken betonbanden.<br>Totale lengte<br>Betreft: inritbanden welke niet hergebruikt worden<br>9 Profiel: 600 x 200 x 300 mm<br>3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                                                                                                                                    | m            | 100,00                                    | F* |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|--------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
|                            | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6            |              |                                           |                                  |
| 213                        |                 |          |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
| 2131                       |                 |          |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
| 213110                     | 831406          |          |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 | 5        |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          | 2 |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
| 213120                     | 831406          |          |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 | 5        |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          | 2 |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
| 213130                     | 831406          |          |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 | 5        |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          | 2 |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
| 2132                       |                 |          |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
| 213210                     | 831406          |          |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 | 5        |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          | 2 |   |   |   |              |              |                                           |                                  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
| 2133                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Trottoirband 180/200 mm, recht met opsluiting</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |  |
| 213310                     | 831405                            |          |   |   |   |   |   | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.<br>Totale lengte van 1 - 5 m<br>Betreft: rechte banden met opsluiting in verharding<br>Profiel 180/200 x 250 mm<br>Onbruikbare banden worden geacht voor de opdrachtgever<br>geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar<br>een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.  | m            | 300,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 6 |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
| 213320                     | 831405                            |          |   |   |   |   |   | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.<br>Totale lengte van 5 - 20 m<br>Betreft: rechte banden met opsluiting in verharding<br>Profiel 180/200 x 250 mm<br>Onbruikbare banden worden geacht voor de opdrachtgever<br>geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar<br>een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. | m            | 400,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 6 |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
| 213330                     | 831405                            |          |   |   |   |   |   | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.<br>Totale lengte > 20 m<br>Betreft: rechte banden met opsluiting in verharding<br>Profiel 180/200 x 250 mm<br>Onbruikbare banden worden geacht voor de opdrachtgever<br>geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar<br>een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.       | m            | 1.000,00                                   | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 6 |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
| 2134                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Trottoirband 180/200 mm, bocht met opsluiting</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |  |
| 213410                     | 831405                            |          |   |   |   |   |   | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.<br>Betreft: gebogen banden met opsluiting in verharding<br>Profiel 180/200 x 250 mm<br>Onbruikbare banden worden geacht voor de opdrachtgever<br>geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar<br>een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.                              | m            | 250,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 6 |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
| 2135                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Stootband 200x200 mm</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                   |  |
| 213510                     | 831405                            |          |   |   |   |   |   | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.<br>Betreft: gebogen banden met opsluiting in verharding<br>Stootband 200x200x1000 mm<br>Onbruikbare banden worden geacht voor de opdrachtgever<br>geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar<br>een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.                             | m            | 250,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 9 |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|--------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
|                            | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE | 1 | 2 | 3 | 4 |              |              |                                           |                                  |
| 2136                       |                 |          |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
| 213610                     | 831407          |          |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 | 9        |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          | 2 |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
| 213620                     | 831407          |          |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 | 9        |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          | 2 |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
| 213630                     | 831407          |          |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 | 9        |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          | 2 |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
| 22                         |                 |          |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
| 220010                     | 831303          |          |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 | 1        |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          | 2 |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          |   | 3 |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          |   | 2 |   |   |              |              |                                           |                                  |
| 220020                     | 831303          |          |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 | 2        |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          | 2 |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          |   | 2 |   |   |              |              |                                           |                                  |
| 220030                     | 831303          |          |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 | 5        |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          | 2 |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          |   | 1 |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          |   | 2 |   |   |              |              |                                           |                                  |
| 220040                     | 831303          |          |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 | 1        |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          | 2 |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          |   | 6 |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          |   | 2 |   |   |              |              |                                           |                                  |
| 220050                     | 831303          |          |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 | 2        |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          | 2 |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          |   | 5 |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          |   | 2 |   |   |              |              |                                           |                                  |
| 220060                     | 831303          |          |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 | 5        |   |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          | 2 |   |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          |   | 4 |   |   |              |              |                                           |                                  |
|                            |                 |          |   | 2 |   |   |              |              |                                           |                                  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID            | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|----------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                           |    |                                  |          |
| 220070                     | 831302                            | 1        | 1 |   |   |   |   | Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.<br>Bestaand uit 1 streklaag<br>In cementspecie aanbrengen op fundering<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm<br>Voegen vullen met bitumineuze voegvulling Pertex                                                                                                                   | m<br><br>m3<br>st<br>kg | 200,00                                    | F* |                                  | 200,00 L |
| 220080                     | 831302                            | 1        | 1 |   |   |   |   | Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.<br>Bestaand uit 1 streklaag<br>In cementspecie aanbrengen op fundering<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm<br>Voegen vullen met cementspecie Spramex                                                                                                                             | m<br><br>m3<br>st<br>m3 | 200,00                                    | F* |                                  | 200,00 L |
| 220090                     | 831302                            | 1        | 8 |   |   |   |   | Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.<br>Bestaand uit 1 rollaag<br>In cementspecie aanbrengen op fundering<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm<br>Voegen vullen met bitumineuze voegvulling Pertex                                                                                                                     | m<br><br>m3<br>st<br>kg | 200,00                                    | F* |                                  | 200,00 L |
| 220100                     | 831302                            | 1        | 8 |   |   |   |   | Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.<br>Bestaand uit 1 rollaag<br>In cementspecie aanbrengen op fundering<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm<br>Voegen vullen met cementspecie Spramex                                                                                                                               | m<br><br>m3<br>st<br>m3 | 200,00                                    | F* |                                  | 200,00 L |
| 220110                     | 831706                            | 4        | 1 |   |   |   |   | Opbreken molgoot.<br>Breedte 7 streklagen<br>In cementmortel inclusief fundering<br>Voegen gevuld met cementmortel<br>Straatbaksteen standaard waalformaat<br>Vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting. | m                       | 100,00                                    | F* |                                  |          |
| 220120                     | 831706                            | 2        | 1 |   |   |   |   | Opbreken molgoot.<br>Breedte 5 streklagen<br>In cementmortel inclusief fundering<br>Voegen gevuld met cementmortel<br>Straatbaksteen standaard dikformaat<br>Vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting.  | m                       | 100,00                                    | F* |                                  |          |
| 220130                     | 831706                            | 1        | 1 |   |   |   |   | Opbreken molgoot.<br>Breedte 4 streklagen<br>In cementmortel inclusief fundering<br>Voegen gevuld met cementmortel<br>Straatbaksteen standaard keiformaat<br>Vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting.  | m                       | 100,00                                    | F* |                                  |          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |  |
| 220140                     | 831712                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken goot van betonelementen.<br>Betreft: 2 streklagen van BSS<br>Breedte 20 cm<br>Op zandbed<br>Voegen gevuld met cementmortel<br>Goten schoonmaken<br>7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. | m            | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 1        |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |  |
| 220150                     | 831712                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken goot van betonelementen.<br>Betreft: rollaag van BSS<br>Op zandbed<br>Voegen gevuld met cementmortel<br>Goten schoonmaken<br>7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.                       | m            | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 1        |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |  |
| 23                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>PASMAKEN BETONBANDEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                   |  |
| 230010                     | 831502                            |          |   |   |   |   |   | Pasmaken van betonbanden.<br>D.m.v. zagen<br>Opsluitband 60 x 200 mm<br>2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.                                                                                     | st           | 50,00                                      | F*                                |  |
|                            |                                   | 2        |   |   | 3 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |  |
| 230020                     | 831502                            |          |   |   |   |   |   | Pasmaken van betonbanden.<br>D.m.v. zagen<br>Opsluitband 100 x 200 mm<br>2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.                                                                                    | st           | 250,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 2        |   |   | 5 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |  |
| 230040                     | 831502                            |          |   |   |   |   |   | Pasmaken van betonbanden.<br>D.m.v. zagen<br>Parkeerband 200x200mm<br>2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.                                                                                       | st           | 50,00                                      | F*                                |  |
|                            |                                   | 2        |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |  |
| 230050                     | 831502                            |          |   |   |   |   |   | Pasmaken van betonbanden.<br>D.m.v. zagen<br>Betonband 150x400mm<br>2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.                                                                                         | st           | 200,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 2        |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |  |
| 230060                     | 831502                            |          |   |   |   |   |   | Pasmaken van betonbanden.<br>D.m.v. zagen<br>Betonband 50x200mm<br>2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.                                                                                          | st           | 50,00                                      | F*                                |  |
|                            |                                   | 2        |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |       |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |                                  |       |
| 230070                     | 831502                            |          | 2 |   |   |   |   | Pasmaken van betonbanden.<br>D.m.v. zagen<br>Trottoirband 130/150 x 250 mm<br>2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting. | st           | 100,00                                    | F*                               |       |
| 230080                     | 831502                            |          | 2 |   | 1 | 3 |   | Pasmaken van betonbanden.<br>D.m.v. zagen<br>Trottoirband 180/200 x 250 mm<br>2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting. | st           | 400,00                                    | F*                               |       |
| 24                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>AANBRENGEN STEUNRUG</b>                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                  |       |
| 2401                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Aanbrengen steunrug van beton</u>                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |                                  |       |
| 240110                     | 831399                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen van een steunrug beton<br>Betreft: een steunrug t.p.v. waar geen opsluiting achter de<br>betonband is<br>Steunrug van schrale beton<br>Afmeting ca. 200 x 175 mm                                                                                            | m            | 500,00                                    | F*                               |       |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3           |                                           |                                  | 17,50 |
| 3                          |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>GRONDWERK</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |                                  |       |
| 300010                     | 220101                            |          |   |   |   |   |   | Grond ontgraven uit cunet<br>1 - 10 m3<br>Grondsoort: grond-klei-zand<br>2 Grondsoorten gescheiden ontgraven<br>9 Ontgravingshoogte < 0,10 m<br>1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch<br>profiel van ontgraving                                 | m3           | 300,00                                    | F*                               |       |
| 300020                     | 220101                            |          |   |   |   |   |   | Grond ontgraven uit cunet<br>1 - 10 m3<br>Grondsoort: grond-klei-zand<br>2 Grondsoorten gescheiden ontgraven<br>9 Ontgravingshoogte 0,10 - 0,25 m<br>1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch<br>profiel van ontgraving                            | m3           | 300,00                                    | F*                               |       |
| 300030                     | 220101                            |          |   |   |   |   |   | Grond ontgraven uit cunet<br>1 - 10 m3<br>Grondsoort: grond-klei-zand<br>2 Grondsoorten gescheiden ontgraven<br>9 Ontgravingshoogte > 0,25 m<br>1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch<br>profiel van ontgraving                                 | m3           | 150,00                                    | F*                               |       |
| 300040                     | 220101                            |          |   |   |   |   |   | Grond ontgraven uit cunet<br>> 10 m3<br>Grondsoort: grond-klei-zand<br>2 Grondsoorten gescheiden ontgraven<br>9 Ontgravingshoogte < 0,10 m<br>1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch<br>profiel van ontgraving                                   | m3           | 200,00                                    | F*                               |       |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
| 300050                     | 220101                            |          |   |   |   |   |   | Grond ontgraven uit cunet<br>> 10 m3<br>Grondsoort: grond-klei-zand<br>Grondsoorten gescheiden ontgraven<br>Ontgravingshoogte 0,10 - 0,25 m<br>1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch<br>profiel van ontgraving                                                                                                         | m3           | 400,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 2 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
| 300060                     | 220101                            |          |   |   |   |   |   | Grond ontgraven uit cunet<br>> 10 m3<br>Grondsoort: grond-klei-zand<br>Grondsoorten gescheiden ontgraven<br>Ontgravingshoogte > 0,25 m<br>1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch<br>profiel van ontgraving                                                                                                              | m3           | 200,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 2 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
| 300070                     | 220201                            |          |   |   |   |   |   | Grond vervoeren.<br>Betreft: grondvervoer naar locatie binnen een rijafstand van<br>20 km enkele reis<br>Totale hoeveelheid 1 - 10 m3<br>Grondsoort: grond<br>Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van<br>ontgraving<br>2 Vervoeren naar: depot binnen een rijafstand van 20 km<br>enkele reis<br>Inclusief verwerken op locatie | m3           | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
| 300080                     | 220201                            |          |   |   |   |   |   | Grond vervoeren.<br>Betreft: grondvervoer naar locatie binnen een rijafstand van<br>20 km enkele reis<br>Totale hoeveelheid > 10 m3<br>Grondsoort: grond<br>Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van<br>ontgraving<br>2 Vervoeren naar: depot binnen een rijafstand van 20 km<br>enkele reis<br>Inclusief verwerken op locatie   | m3           | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
| 300090                     | 220201                            |          |   |   |   |   |   | Grond vervoeren.<br>Betreft: grondvervoer naar locatie binnen een rijafstand van<br>20 km enkele reis<br>Totale hoeveelheid 1 - 10 m3<br>Grondsoort: grond<br>Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van<br>ontgraving<br>9 Laden en vervoeren naar de plaats van verwerking                                                       | m3           | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
| 300100                     | 220201                            |          |   |   |   |   |   | Grond vervoeren.<br>Betreft: grondvervoer naar locatie binnen een rijafstand van<br>20 km enkele reis<br>Totale hoeveelheid > 10 m3<br>Grondsoort: grond<br>Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van<br>ontgraving<br>9 Laden en vervoeren naar de plaats van verwerking                                                         | m3           | 150,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |  |
| 300110                     | 220199                            |          |   |   |   |   |   | Grond ontgraven t.b.v steunrug langs bandenlijn<br>Minder dan 10m3<br>Grondsoorten niet gescheiden ontgraven<br>Tot onderkant band<br>Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf<br>deponeren                                                                                                                                             | m            | 300,00                                     | F*                                |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |    |                                   |  |
| 300130                     | 220301                            |          |   |   |   |   |   | Grond verwerken in cunet<br>Dikte < 10 cm<br>Grondsoort: grond (teelaarde)<br>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m<br>1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch<br>profiel van verwerking                                                                  | m3<br><br>m3 | 250,00                                     | F* |                                   |  |
| 300140                     | 220301                            |          |   |   |   |   |   | Grond verwerken in cunet<br>Dikte 10 - 25 cm<br>Grondsoort: grond (teelaarde)<br>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m<br>1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch<br>profiel van verwerking                                                               | m3<br><br>m3 | 100,00                                     | F* |                                   |  |
| 300150                     | 220301                            |          |   |   |   |   |   | Grond verwerken in cunet<br>Dikte > 25 cm<br>Grondsoort: grond (teelaarde)<br>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m<br>1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch<br>profiel van verwerking                                                                  | m3<br><br>m3 | 100,00                                     | F* |                                   |  |
| 300160                     | 220301                            |          |   |   |   |   |   | Grond verwerken in cunet<br>Dikte < 10 cm<br>Grondsoort: zand voor zandbed<br>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m<br>1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch<br>profiel van verwerking                                                                  | m3<br><br>m3 | 150,00                                     | F* |                                   |  |
| 300170                     | 220301                            |          |   |   |   |   |   | Grond verwerken in cunet<br>Dikte 10 - 25 cm<br>Grondsoort: zand voor zandbed<br>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m<br>1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch<br>profiel van verwerking                                                               | m3<br><br>m3 | 150,00                                     | F* |                                   |  |
| 300180                     | 220301                            |          |   |   |   |   |   | Grond verwerken in cunet<br>Dikte > 25 cm<br>Grondsoort: zand voor zandbed<br>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m<br>1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch<br>profiel van verwerking                                                                  | m3<br><br>m3 | 100,00                                     | F* |                                   |  |
| 300210                     | 240101                            |          |   |   |   |   |   | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.<br>Betreft: ontgraven van grond uit sleuf<br>Minder dan 10 m3<br>Diepte tot 1,00 m<br>Grondsoorten gescheiden ontgraven<br>Tot onderkant buizen, funderingen en putten<br>2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk<br>naast de sleuf deponeren | m            | 100,00                                     | F* |                                   |  |
| 300220                     | 240101                            |          |   |   |   |   |   | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.<br>Betreft: ontgraven van grond uit sleuf<br>Meer dan 10 m3<br>Diepte tot 1,00 m<br>Grondsoorten gescheiden ontgraven<br>Tot onderkant buizen, funderingen en putten<br>2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk<br>naast de sleuf deponeren   | m            | 100,00                                     | F* |                                   |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |  |
| 300230                     | 240101                            |          |   |   |   |   |   | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.<br>Betreft: ontgraven van grond uit sleuf<br>Minder dan 10 m3<br>Diepte tot 1,00 m<br>Grondsoorten gescheiden ontgraven<br>Tot onderkant buizen, funderingen en putten<br>2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk<br>naast de sleuf deponeren                                                                                                                                                                                       | m            | 150,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |  |
| 300240                     | 240101                            |          |   |   |   |   |   | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.<br>Betreft: ontgraven van grond uit sleuf<br>Meer dan 10 m3<br>Diepte tot 1,00 m<br>Grondsoorten gescheiden ontgraven<br>Tot onderkant buizen, funderingen en putten<br>2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk<br>naast de sleuf deponeren                                                                                                                                                                                         | m            | 150,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |  |
| 300250                     | 240121                            |          |   |   |   |   |   | Aanvullen sleuf.<br>Betreft: aanvullen sleuf met zand voor zandbed<br>Minder dan 10 m3<br>Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het<br>ontgraven<br>De aanvulling verdichten                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m            | 100,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |  |
| 300260                     | 240121                            |          |   |   |   |   |   | Aanvullen sleuf.<br>Betreft: aanvullen sleuf met zand voor zandbed<br>Meer dan 10 m3<br>Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het<br>ontgraven<br>De aanvulling verdichten                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m            | 100,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |  |
| 300270                     | 240121                            |          |   |   |   |   |   | Aanvullen sleuf.<br>Betreft: aanvullen sleuf met zand voor zandbed<br>Minder dan 10 m3<br>Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het<br>ontgraven<br>De aanvulling verdichten                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m            | 100,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |  |
| 300280                     | 240121                            |          |   |   |   |   |   | Aanvullen sleuf.<br>Betreft: aanvullen sleuf met zand voor zandbed<br>Meer dan 10 m3<br>Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het<br>ontgraven<br>De aanvulling verdichten                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m            | 100,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |  |
| 300290                     | 240152                            |          |   |   |   |   |   | Graven en aanvullen werkput.<br>Betreft: ontgraven zand en terugbrengen zand t.b.v. kolken<br>Minder dan 1 m3<br>Verharding: elementenverharding<br>Met inbegrip van het verwijderen van de verharding<br>Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast<br>werkput<br>Vrijgekomen grond naast werkput deponeren<br>Grondsoorten gescheiden ontgraven en gescheiden<br>aanvullen<br>1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen<br>met uitgekomen materialen | st           | 100,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |    |                                  |   |
| 300300                     | 240152                            |          |   |   |   |   |   | Graven en aanvullen werkput.<br>Betreft: ontgraven grond en terugbrengen zand in werkgat<br>Meer dan 1 m3<br>Verharding: elementenverharding<br>Met inbegrip van het verwijderen van de verharding<br>Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast<br>werkput<br>Vrijgekomen grond naast werkput deponeren<br>Grondsoorten gescheiden ontgraven en gescheiden<br>aanvullen<br>1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen<br>met uitgekomen materialen | st           | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 9 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |    |                                  |   |
| 300310                     | 240152                            |          |   |   |   |   |   | Graven en aanvullen werkput.<br>Betreft: ontgraven zand en terugbrengen zand t.b.v. kolken<br>Minder dan 1 m3<br>Verharding: elementenverharding<br>Met inbegrip van het verwijderen van de verharding<br>Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast<br>werkput<br>Vrijgekomen grond afvoeren en werkput aanvullen met zand<br>1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen<br>met uitgekomen materialen                                              | st           | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |    |                                  |   |
| 300320                     | 240152                            |          |   |   |   |   |   | Graven en aanvullen werkput.<br>Betreft: ontgraven grond en terugbrengen zand in werkgat<br>Meer dan 1 m3<br>Verharding: elementenverharding<br>Met inbegrip van het verwijderen van de verharding<br>Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast<br>werkput<br>Vrijgekomen grond afvoeren en werkput aanvullen met zand<br>1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen<br>met uitgekomen materialen                                                  | st           | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |    |                                  |   |
| 300330                     | 800115                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen inlage van kunststof.<br>Grondsoorten: grond/zand<br>Geotextiel:<br>T&F SG 60 of gelijkwaardig<br>Fabrikaat: T&F, Oosteind<br>Aanbrengen op zandbed<br>De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m                                                                                                                                                                                                                                                              | m2           | 750,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | m2                                        |    | 750,00                           | L |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
| 31                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>MENGGRANULAAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                   |  |
| 310010                     | 800401                            |          |   |   |   |   |   | Verwijderen teervrije funderingslaag.<br>betreft: verwijderen fundering van menggranulaat<br>Dikte tussen 150 - 300mm<br>Ongebonden funderingsmateriaal                                                                                                                             | m2           | 600,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   | Vrijgekomen materialen vervoeren en in de nabijheid van het<br>werk tijdelijk opslaan t.b.v. hergebruik                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 3 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
| 310020                     | 240152                            |          |   |   |   |   |   | Graven en aanvullen werkput.<br>Betreft: ontgraven en terug aanbrengen menggranulaat t.b.v.<br>kolken<br>Minder dan 0,5 m3<br>Verharding: elementenverharding<br>Vrijgekomen menggranulaat naast werkput deponeren<br>Menggranulaat gescheiden ontgraven en gescheiden<br>aanvullen | st           | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
| 310030                     | 240101                            |          |   |   |   |   |   | Grond ontgraven t.b.v. sleuf.<br>Betreft: ontgraven menggranulaat uit sleuf<br>Minder dan 0,25 m3/m1<br>Grondsoorten gescheiden ontgraven<br>Tot vaste zandlaag<br>Vrijgekomen menggranulaat naast de sleuf deponeren.                                                              | m            | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 9 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
| 310040                     | 240121                            |          |   |   |   |   |   | Aanvullen sleuf.<br>Betreft: aanvullen sleuf met menggranulaat<br>Minder dan 0,25 m3/m1<br>Aanvullen tot onderkant straatlaag<br>De aanvulling verdichten                                                                                                                           | m            | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
| 310050                     | 800201                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden<br>steenmengsel.<br>Betreft: uitvullen verhardingslaag tot 0,10 m<br>Menggranulaat<br>Sortering 0/31,5<br>Op het zandbed<br>Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer                                                           | m2           | 200,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          |   | 7 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ton          |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
| 310060                     | 800201                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden<br>steenmengsel.<br>Betreft: aanbrengen verhardingslaag 0,10 - 0,25 m<br>Menggranulaat<br>Sortering 0/31,5<br>Op het zandbed<br>Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer                                                       | m2           | 200,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          |   | 7 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ton          |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
| 32                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>PROFILEREN EN VERDICHTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
| 320010                     | 220421                            |          |   |   |   |   |   | Profileren van oppervlakken.<br>Betreft: profileren tb.v. aanbrengen elementenverharding<br>Grondsoort: zand<br>Gerekend is met een waterstand N.A.P. N.V.T. m<br>Oppervlakken boven water<br>Oppervlakken: horizontaal, 1:5 en flauwer<br>Breedte oppervlak gemiddeld ..... m<br>Breedte oppervlakte: divers<br>Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m | m2           | 20.000,00                                  | F*                                |  |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
| 320030                     | 220411                            |          |   |   |   |   |   | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.<br>Betreft: zandbed t.b.v. aanbrengen elementenverharding<br>Grondsoort: Zand<br>Oppervlakken: hoizontaal,1:5 en flauwer<br>Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden<br>gesteld is maximaal 0.20 m<br>Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard<br>RAW Bepalingen                       | m2           | 20.000,00                                  | F*                                |  |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
| 4                          |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>RIOLERINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Inclusief tijdelijke opslag van de her te gebruiken<br>materialen.<br>Inclusief laden en vervoeren vanaf de tijdelijke opslag naar<br>de plaats van verwerking.<br>Vervoeren binnen 500m van de deelopdracht.                                                                                                                                                       |              |                                            |                                   |  |
| 40                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>BETONKOLKEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                   |  |
| 400010                     | 252699                            |          |   |   |   |   |   | Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie.<br>T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen<br>Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320<br>Straatkolk, klasse Y<br>Totale hoogte kleiner dan 1,00 m<br>Constructie: eendelig<br>Inclusief herstel kolkaansluiting                                                                                        | st           | 100,00                                     | F*                                |  |
| 400020                     | 252699                            |          |   |   |   |   |   | Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie.<br>T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen<br>Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320<br>Trottoirkolk, klasse Y<br>Totale hoogte kleiner dan 1,00 m<br>Constructie: eendelig<br>Inclusief herstel kolkaansluiting                                                                                      | st           | 100,00                                     | F*                                |  |
| 400030                     | 252699                            |          |   |   |   |   |   | Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie.<br>T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen<br>Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320<br>Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse Y<br>Totale hoogte kleiner dan 1,00 m<br>Constructie: eendelig                                                                                                      | st           | 25,00                                      | F*                                |  |
| 400040                     | 251122                            |          |   |   |   |   |   | Verwijderen kolk.<br>Kolk van beton/gietijzer combinatie<br>Straatkolk , inclusief afdoppen bestaande aansluiting<br>Constructie: eendelig<br>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                              | st           | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                   |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID       | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                           |    |                                  |  |
| 400050                     | 251122                            | 2        |   |   | 1 |   |   | Verwijderen kolk.<br>Kolk van beton/gietijzer combinatie<br>Trottoirkolk , inclusief afdoppen bestaande aansluiting<br>Constructie: eendelig<br>7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st                 | 100,00                                    | F* |                                  |  |
| 400060                     | 251122                            | 2        |   |   | 1 |   |   | Verwijderen kolk.<br>Kolk van beton/gietijzer combinatie<br>Gecombineerde straat- en trottoirkolk , inclusief afdoppen<br>bestaande aansluiting<br>Constructie: eendelig<br>7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | st                 | 25,00                                     | F* |                                  |  |
| 400070                     | 252613                            | 2        |   |   |   |   |   | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.<br>T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen<br>Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320<br>Straatkolk, klasse B125<br>Type: STR 9738<br>Producent: TBS Soest of gelijkwaardig<br>Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant<br>Kolkhoogte: 850 mm<br>Afmeting uitw. 380x380x850 mm.<br>Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v.<br>beugels, scharnierend rooster, afgeronde inlaatopeningen,<br>alsmede een ingestort inbouwgarmituur met gemonteerd<br>(maar uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en<br>aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige<br>flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm.<br>1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m<br>1 Constructie: eendelig | st<br>m3<br><br>st | 75,00                                     | F* |                                  |  |
| 400080                     | 252613                            | 2        |   |   |   |   |   | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.<br>T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen<br>Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320<br>Straatkolk, klasse B125<br>Type: STR 9301<br>Producent: TBS Soest of gelijkwaardig<br>Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant<br>Kolkhoogte: 600 mm<br>Afmeting uitw. 300x300x600 mm.<br>Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v.<br>beugels, scharnierend rooster, afgeronde inlaatopeningen,<br>alsmede een ingestort inbouwgarmituur met gemonteerd<br>(maar uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en<br>aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige<br>flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm.<br>1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m<br>1 Constructie: eendelig | st<br>m3<br><br>st | 75,00                                     | F* |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |    |                                  |  |
| 400100                     | 252613                            |          | 2 |   |   |   |   | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.<br>T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen<br>Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st<br>m3     | 75,00                                     | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   | Trottoirkolk, klasse B125<br>Type: TRK 4717<br>Producent: TBS Soest of gelijkwaardig<br>Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant<br>Kolkhoogte: 900 mm<br>Afmeting uitw. 350x450x900 mm.<br>Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v.<br>beugels, deksel, teruggeplaatste afgeronde<br>inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarntuur<br>met gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend<br>stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor<br>inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125<br>mm. | st           |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |   | Totale hoogte kleiner dan 1,00 m<br>1 Constructie: eendelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                           |    |                                  |  |
| 400110                     | 252613                            |          | 2 |   |   |   |   | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.<br>T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen<br>Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st<br>m3     | 75,00                                     | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   | Trottoirkolk, klasse B125<br>Type: TRK 2020<br>Producent: TBS Soest of gelijkwaardig<br>Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant<br>Kolkhoogte: 900 mm<br>Afmeting uitw. 450x450x900 mm.<br>Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v.<br>beugels, deksel, afgeronde inlaatopeningen, alsmede een<br>ingestort inbouwgarntuur met gemonteerd (maar<br>uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en<br>aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige<br>flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm.                    | st           |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |   | Totale hoogte kleiner dan 1,00 m<br>1 Constructie: eendelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                           |    |                                  |  |
| 400120                     | 252613                            |          | 2 |   |   |   |   | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.<br>T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen<br>Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st<br>m3     | 75,00                                     | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   | Trottoirkolk, klasse B125<br>Type: TRK 2000 RWS<br>Producent: TBS Soest of gelijkwaardig<br>Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant<br>Kolkhoogte: 900 mm<br>Afmeting uitw. 450x450x900 mm.<br>Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v.<br>beugels, deksel, afgeronde inlaatopeningen, alsmede een<br>ingestort inbouwgarntuur met gemonteerd (maar<br>uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en<br>aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige<br>flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm.                | st           |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |   | Totale hoogte kleiner dan 1,00 m<br>1 Constructie: eendelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                           |    |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                           |    |                                  |  |
| 41                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>KUNSTSTOF KOLKEN</b>                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |    |                                  |  |
| 410010                     | 252699                            |          |   |   |   |   |   | Herstellen kolk van kunststof//gietijzer combinatie.<br>T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen<br>Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320<br>Straatkolk, klasse Y<br>Totale hoogte kleiner dan 1,00 m<br>Constructie: eendelig                        | st           | 50,00                                     | F* |                                  |  |
| 410020                     | 252699                            |          |   |   |   |   |   | Herstellen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.<br>T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen<br>Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320<br>Trottoirkolk, klasse Y<br>Totale hoogte kleiner dan 1,00 m<br>Constructie: eendelig                       | st           | 50,00                                     | F* |                                  |  |
| 410030                     | 252699                            |          |   |   |   |   |   | Herstellen kolk van kunststof//gietijzer combinatie.<br>T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen<br>Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320<br>Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse Y<br>Totale hoogte kleiner dan 1,00 m<br>Constructie: eendelig | st           | 50,00                                     | F* |                                  |  |
| 410040                     | 251122                            | 3        |   |   |   |   |   | Verwijderen kolk.<br>Kolk van kunststof/gietijzer combinatie<br>Straatkolk , inclusief afdoppen bestaande aansluiting<br>Constructie: eendelig<br>7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                        | st           | 50,00                                     | F* |                                  |  |
| 410050                     | 251122                            | 3        |   |   |   |   |   | Verwijderen kolk.<br>Kolk van kunststof/gietijzer combinatie<br>Trottoirkolk , inclusief afdoppen bestaande aansluiting<br>Constructie: eendelig<br>7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                                                      | st           | 50,00                                     | F* |                                  |  |
| 410060                     | 251122                            | 3        |   |   |   |   |   | Verwijderen kolk.<br>Kolk van kunststof/gietijzer combinatie<br>Gecombineerde straat- en trottoirkolk , inclusief afdoppen<br>bestaande aansluiting<br>Constructie: eendelig<br>7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen                          | st           | 50,00                                     | F* |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|----------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |          |
| 42                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>KOLKLEIDINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |    |                                  |          |
| 421                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |    |                                  |          |
| 421010                     | 251103                            |          |   |   |   |   |   | Verwijderen kunststofbuis.<br>Betreft het verwijderen van de kolkaansluiting<br>Inclusief hulpstukken<br>Grondwerk volgens bestekspostnr. 3<br>Materiaal: PVC<br>Nominale middellijn(en) 125 mm<br>Verbinding door middel van mof<br>Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib<br>3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met<br>een door het bevoegd gezag verleende<br>omgevingsvergunning | m            | 1.000,00                                  | F* |                                  |          |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |          |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |          |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |          |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |          |
|                            |                                   |          |   |   |   | 3 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |          |
| 422                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |    |                                  |          |
| 422010                     | 252201                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen PVC-buis<br>Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 ..<br>Kleur grijs (RAL 7037)<br>Nominale middellijn 125 - 160 mm<br>1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met<br>rubbermanchet                                                                                                                                                                                                             | m<br>m       | 500,00                                    | F* |                                  |          |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |          |
|                            |                                   |          | 9 | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |          |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |          |
| 422020                     | 252202                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen PVC-hulpstuk.<br>Betreft: bocht 45 gr, mof-spie<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 125 - 160 mm<br>1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met<br>rubbermanchet                                                                                                                                                                                          | st<br>st     | 500,00                                    | F* |                                  |          |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |          |
|                            |                                   |          | 9 | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |          |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |          |
| 422030                     | 252202                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen PVC-hulpstuk.<br>Betreft: T-stuk, 3 x mof 90 gr<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 125 - 160 mm<br>1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met<br>rubbermanchet                                                                                                                                                                                          | st<br>st     | 500,00                                    | F* |                                  |          |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |          |
|                            |                                   |          | 9 | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |          |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |          |
| 422040                     | 252202                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen PVC-hulpstuk.<br>Betreft: verloopstuk 125-160mm, mof-spie<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 125 - 160 mm<br>1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met<br>rubbermanchet                                                                                                                                                                                | st<br>st     | 500,00                                    | F* |                                  |          |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |          |
|                            |                                   |          | 9 | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |          |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |          |
| 422050                     | 252202                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen PVC-hulpstuk.<br>Betreft hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Zettingsmof met spie<br>Nominale middellijn 125 mm<br>1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met<br>rubbermanchet                                                                                                                                                            | st<br>st     | 100,00                                    | F* |                                  | 100,00 L |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |          |
|                            |                                   |          |   |   | 2 | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |          |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |    |                                  |   |
| 423                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN KOLKAANSLUITINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |    |                                  |   |
| 423010                     | 257599                            |          |   |   |   |   |   | Doorspuiten bestaande kolkaansluiting.<br>Betreft onder hoge druk doorspuiten bestaande kolkaansluiting waar een nieuwe of hergebruikte kolk wordt aangesloten<br>Aard te reinigen oppervlak: kunststof<br>Profielafmeting: Ø125mm                                                                                                                                                                                                                                                         | st           | 100,00                                    | F* |                                  |   |
| 423020                     | 252832                            |          |   |   |   |   |   | Maken inlaat.<br>Betreft het aansluiten van de kolkaansluiting op een rioolbuis zonder prefab inlaat<br>In ongewapende betonbuis<br>Door middel van boren<br>Wanddikte 50 tot 70 mm<br>Inlaat voor aansluiting van PVC-buis<br>Diameter inlaat 125 mm<br>Te boren gat in beton conform opgave leverancier<br>As-inlaat loodrecht op as-buis<br>Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet                                                                                         | st           | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |    |                                  |   |
| 423030                     | 252832                            |          |   |   |   |   |   | Maken inlaat.<br>Betreft het aansluiten van de kolkaansluiting op een rioolbuis zonder prefab inlaat<br>In PVC-buis<br>Door middel van boren<br>Wanddikte tot 50 mm<br>Inlaat voor aansluiting van PVC-buis<br>Diameter inlaat 125 mm<br>Te boren gat in beton conform opgave leverancier<br>As-inlaat loodrecht op as-buis<br>Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet                                                                                                         | st           | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   | 4        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |    |                                  |   |
| 423040                     | 252202                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen PVC-hulpstuk.<br>Betreft hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 .....<br>Betoninlaat met zettingsmof en rubberring<br>Nominale middellijn 125 mm<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet                                                                                                                                                                                                                  | st           | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | st           |                                           |    | 50,00                            | L |
|                            |                                   |          |   | 2 | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |    |                                  |   |
| 423050                     | 252202                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen PVC-hulpstuk.<br>Betreft hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting.....<br>Betreft inlaat op PVC buis Ø 315 mm<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Keilinlaat met zettingsmof<br>Nominale middellijn 125 mm<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet                                                                                                                                                                                           | st           | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | st           |                                           |    | 50,00                            | L |
|                            |                                   |          |   | 2 | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |    |                                  |   |
| 423060                     | 257199                            |          |   |   |   |   |   | Fotograferen kolkaansluitingen<br>Situering: t.p.v. elke kolkaansluiting binnen de werkgrens<br>Betreft: het digitaal fotograferen van alle kolkaansluitingen incl. vastleggen/verwerken gegevens<br>Kolkaansluiting over de gehele lengte fotograferen, vanaf het riool richting de kolk inclusief GPS-plaatsbepaling<br>Fotorapportage analoog op papier en digitaal op usb-stick<br>aanleveren bij revisiegegevens<br>Bij de foto's dichtstbijzijnde huisnummer en straatnaam vermelden | st           | 500,00                                    | F* |                                  |   |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                             |              |                                            |                                   |  |
| 43                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>PUTDEKSELS</b>                                           |              |                                            |                                   |  |
| 430010                     | 251123                            | 1        |   |   |   |   |   | Verwijderen putrand met deksel.                             | st           | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   | Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel        |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320             |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Putrand ontdoen van grond- en specieresten                  |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 7 | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen    |              |                                            |                                   |  |
| 430020                     | 252701                            | 1        |   |   |   |   |   | Aanbrengen putrand met deksel.                              | st           | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 2 |   |   |   |   | Afdekplaat verwijderen en vervoeren                         |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse | st           |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | B125 volgens NEN-EN 124                                     |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 2 | Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton          | st           |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 9 | De putrand stellen in stelspecie                            |              |                                            |                                   |  |
| 430030                     | 252701                            | 1        |   |   |   |   |   | Aanbrengen putrand met deksel.                              | st           | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 2 |   |   |   |   | Afdekplaat verwijderen en vervoeren                         |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse | st           |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | B125 volgens NEN-EN 124                                     |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 2 | Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton          | st           |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 9 | De putrand stellen in Poltec 700                            |              |                                            |                                   |  |
| 430040                     | 252702                            | 1        |   |   |   |   |   | Op hoogte brengen bestaande putafdekking.                   | st           | 200,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 2 |   |   |   |   | Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel .      | st           |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton          | st           |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 9 | De putrand stellen in stelspecie                            |              |                                            |                                   |  |
| 430050                     | 252702                            | 1        |   |   |   |   |   | Op hoogte brengen bestaande putafdekking.                   | st           | 200,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 2 |   |   |   |   | Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel .      | st           |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton          | st           |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 9 | De putrand stellen in Poltec 700                            |              |                                            |                                   |  |
| 430060                     | 252702                            | 1        |   |   |   |   |   | Op hoogte brengen bestaande putafdekking.                   | st           | 200,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   | Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel .      | st           |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens          |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | metselwerk en stellen in metselspecie.                      |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Metselstenen, gerekend met ....3. stellagen                 | st           |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Binnen- en buitenzijde platvol voegen                       |              |                                            |                                   |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |             |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
| 5                          |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
| 50                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>GROENWERK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                   |             |
| 502                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>VERWIJDEREN BEGROEIING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |             |
| 502010                     | 514101                            |          |   |   |   |   |   | Verwijderen begroeiing.<br>Karakter van de begroeiing: #bijv. sierheesters#<br>Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2<br>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2<br>Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m<br>Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder<br>maaiveld, exclusief wortelgestel<br>3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout    | are          | 10,00                                      | F*                                |             |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
|                            |                                   |          |   |   | 3 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
| 503                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>INZAAIEN GRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                   |             |
| 503010                     | 511299                            |          |   |   |   |   |   | Inzaaien gras, oppervlakte < 50 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2           | 1.000,00                                   | F*                                |             |
| 503011                     | 222107                            |          |   |   |   |   |   | Frezen.<br>Betreft het volgens bestekspostnr. 124010 gemaaide<br>gedeel<br>Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2<br>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>Bewerkingsdiepte: 0,10 m<br>1 Frezen met de rijrichting mee                                                                                                                                                                            | are          |                                            |                                   | 1.000,00 I* |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
| 503012                     | 221131                            |          |   |   |   |   |   | Egaliseren.<br>Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2<br>Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha<br>Toegestane positieve afwijking 0,02 m<br>1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m                                                                                                                                                                                                               | are          |                                            |                                   | 1.000,00 I* |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
| 503013                     | 512101                            |          |   |   |   |   |   | Zaaien.<br>Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2<br>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar<br>maken door het aandrukken en verkrumelen van de<br>bovenste 20 tot 30 mm<br>Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld<br>Hoeveelheid: 2 kg/100 m2<br>Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken<br>1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken | are          |                                            |                                   | 1.000,00 I* |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg           |                                            |                                   | 2.000,00 L  |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
| 503020                     | 511299                            |          |   |   |   |   |   | Inzaaien gras, oppervlakte > 50 m22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2           | 1.000,00                                   | F*                                |             |
| 503021                     | 222107                            |          |   |   |   |   |   | Frezen.<br>Betreft het volgens bestekspostnr. 124010 gemaaide<br>gedeel<br>Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2<br>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>Bewerkingsdiepte: 0,10 m<br>1 Frezen met de rijrichting mee                                                                                                                                                                            | are          |                                            |                                   | 1.000,00 I* |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
| 503022                     | 221131                            |          |   |   |   |   |   | Egaliseren.<br>Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2<br>Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha<br>Egaliseren met een tonronde van<br>Toegestane positieve afwijking 0,02 m<br>1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m                                                                                                                                                                            | are          |                                            |                                   | 1.000,00 I* |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |             |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |                                    | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                |                   |    |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|----|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                                  |                                                                                                                                                                                       |              | RESULTAATS<br>VERPLICHTING | TER<br>INLICHTING |    |
| 503023                     | 512101                            | 1        |   |   |   |   |                                    | Zaaïen.                                                                                                                                                                               | are          |                            | 1.000,00          | I* |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |                                    | Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2                                                                                                                                                  |              |                            |                   |    |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |                                    | Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3                                                                                                                                        |              |                            |                   |    |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |                                    | Direct voorafgaande aan het zaaïen de grond zaaiklaar<br>maken door het aandrukken en verkruimelen van de<br>bovenste 20 tot 30 mm                                                    |              |                            |                   |    |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |                                    | Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld                                                                                                                                       | kg           |                            | 2.000,00          | L  |
| 503030                     | 512101                            |          |   |   |   | 1 |                                    | Hoeveelheid: 2 kg/100 m2                                                                                                                                                              |              |                            |                   |    |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |                                    | Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken                                                                                                                                                     |              |                            |                   |    |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 |                                    | De grond na opkomst van het zaad aandrukken                                                                                                                                           |              |                            |                   |    |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |                                    | Zaaïen.                                                                                                                                                                               | are          | 10,00                      | F*                |    |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |                                    | Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2                                                                                                                                                  |              |                            |                   |    |
| 51                         | 810102                            |          | 1 |   |   |   |                                    | Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3                                                                                                                                        |              |                            |                   |    |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |                                    | Direct voorafgaande aan het zaaïen de grond zaaiklaar<br>maken door het aandrukken en verkruimelen van de<br>bovenste 20 tot 30 mm                                                    |              |                            |                   |    |
|                            |                                   |          |   |   | 3 |   |                                    | Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden                                                                                                                                        | kg           |                            | 10,00             | L  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |                                    | Barenburg B3                                                                                                                                                                          |              |                            |                   |    |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |                                    | Hoeveelheid: 1 kg/100 m2                                                                                                                                                              |              |                            |                   |    |
| 5150                       |                                   |          |   |   |   |   | <b>OVERIGE ELEMENTENVERHARDING</b> |                                                                                                                                                                                       |              |                            |                   |    |
| 515010                     |                                   |          |   |   |   |   | <u>Betontegels</u>                 |                                                                                                                                                                                       |              |                            |                   |    |
| 515020                     | 831703                            |          |   |   |   |   |                                    | Schoonmaken verhardingsoppervlak.                                                                                                                                                     | m2           | 3.500,00                   | F*                |    |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |                                    | Betreft 30x30 tegels                                                                                                                                                                  |              |                            |                   |    |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |                                    | Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m                                                                                                                                       |              |                            |                   |    |
|                            |                                   |          |   |   | 5 |   |                                    | Ondergrond: bestrating                                                                                                                                                                |              |                            |                   |    |
|                            |                                   |          |   |   |   | 2 |                                    | Het verhardingsoppervlak schoonspuiten                                                                                                                                                |              |                            |                   |    |
| 515030                     | 831703                            |          |   |   |   |   |                                    | Vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben                                                                                                   |              |                            |                   |    |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |                                    | en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd<br>gezag erkende verwerkingsinrichting                                                                                        |              |                            |                   |    |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |                                    | Opbreken betontegels.                                                                                                                                                                 | m2           | 1.250,00                   | F*                |    |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |                                    | Totaal oppervlak < 10 m2                                                                                                                                                              |              |                            |                   |    |
|                            |                                   |          |   |   | 7 |   |                                    | Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm                                                                                                                                                      |              |                            |                   |    |
| 515040                     | 831703                            |          |   |   |   |   |                                    | Vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting |              |                            |                   |    |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |                                    | Opbreken betontegels.                                                                                                                                                                 | m2           | 1.250,00                   | F*                |    |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |                                    | Totaal oppervlak 10 - 50 m2                                                                                                                                                           |              |                            |                   |    |
|                            |                                   |          |   |   | 7 |   |                                    | Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm                                                                                                                                                      |              |                            |                   |    |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |                                    | Vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting |              |                            |                   |    |
| 515040                     | 831703                            |          |   |   |   |   |                                    | Opbreken betontegels.                                                                                                                                                                 | m2           | 2.500,00                   | F*                |    |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |                                    | Totaal oppervlak > 50 m2                                                                                                                                                              |              |                            |                   |    |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |                                    | Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm                                                                                                                                                      |              |                            |                   |    |
|                            |                                   |          |   |   | 7 |   |                                    | Vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting |              |                            |                   |    |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |                                    |                                                                                                                                                                                       |              |                            |                   |    |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID                     | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                           |                                  |        |
| 515050                     | 831703                            |          | 9 |   |   |   |   | Opbreken betontegels.<br>Totaal oppervlak < 10 m2<br>Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm<br>7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting                                                                                                                      | m2                               | 500,00                                    | F*                               |        |
| 515060                     | 831703                            |          | 9 |   |   |   |   | Opbreken betontegels.<br>Totaal oppervlak 10 - 50 m2<br>Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm<br>7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting                                                                                                                   | m2                               | 500,00                                    | F*                               |        |
| 515070                     | 831703                            |          | 9 |   |   |   |   | Opbreken betontegels.<br>Totaal oppervlak > 50 m2<br>Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm<br>7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting                                                                                                                      | m2                               | 1.250,00                                  | F*                               |        |
| 515080                     | 831113                            |          | 1 |   |   |   |   | Aanbrengen betontegels.<br>Betreft lintlaag bij langsparkeervakken en bomen in trottoir<br>met 45/50 mm tegels<br>Totale breedte tot 1,50 m<br>In halfsteensverband<br>Op straatlaag<br>Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm<br>breuklastklasse (NEN-EN 1339) 110<br>kleur: conform bestaande betontegel<br>5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm<br>5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand | m2<br><br><br><br><br><br><br>st | 500,00                                    | F*                               | 1,00 L |
| 515140                     | 831501                            |          | 1 |   |   |   |   | Pasmaken van bestratingsmateriaal.<br>Betontegels 30x30 cm (diverse)<br>Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).<br>515020 t/m 515040<br>Pasmaken door middel van zagen<br>Dikte t/m 50 mm<br>2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting   | m                                | 500,00                                    | F*                               |        |
| 515150                     | 831501                            |          | 1 |   |   |   |   | Pasmaken van bestratingsmateriaal.<br>Betontegels 30x30 cm (diverse)<br>Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).<br>515050 t/m 515070<br>Pasmaken door middel van zagen<br>Dikte > 50 mm<br>2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting     | m                                | 200,00                                    | F*                               |        |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID |              | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------------------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | RESULTAATS  | VERPLICHTING |                                  |
| 52                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>PALEN / HEKKEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |              |                                  |
| 522                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>RIJWIELBIJZETHEK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |              |                                  |
| 522010                     | 314799                            |          |   |   |   |   |   | Opnieuw stellen rijwielbijzethet<br>Betreft: rijwielbijzethet tot 1500mm<br>Aanbrengen in elementen verharding.                                                                                                                                                                                     | st           | 75,00       | F*           |                                  |
| 522020                     | 314799                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken rijwielbijzethet<br>Betreft: rijwielbijzethet tot 1500mm<br>Verwijderen uit elementenverharding.<br>Vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben.                                                                                                   | st           | 50,00       | F*           |                                  |
| 522030                     | 314799                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen rijwielbijzethet<br>Betreft: rijwielbijzethet tot 1500mm<br>Verwijderen uit elementenverharding.<br>Vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben.                                                                                                 | st           | 50,00       | F*           |                                  |
| 53                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>DIVERSEN STRAATMEUBILAIR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |              |                                  |
| 530010                     | 321399                            |          |   |   |   |   |   | Op hoogte brengen verkeersbordpalen<br>Betreft verkeersbordpalen in trottoirs die<br>opgehoogd worden<br>Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met<br>vast kruis<br>In een bestrating                                                                                                          | st           | 75,00       | F*           |                                  |
| 530020                     | 321399                            |          |   |   |   |   |   | Op hoogte brengen straatnaamborden<br>Betreft straatnaamborden in trottoirs die<br>opgehoogd worden<br>Straatnaambordl, uitgevoerd als flespaal, met<br>vast kruis<br>In een bestrating                                                                                                             | st           | 75,00       | F*           |                                  |
| 530030                     | 321399                            |          |   |   |   |   |   | Opnemen en aanbrengen paaltjes<br>Betreft: houten palen in trottoirs die opgehoogd worden<br>In een bestrating                                                                                                                                                                                      | st           | 75,00       | F*           |                                  |
| 530040                     | 321399                            |          |   |   |   |   |   | Opnemen en aanbrengen diamantkoppaal<br>Betreft: opnemn en aanbrengen diamantkoppalen in trottoirs<br>die opgehoogd worden<br>In een bestrating                                                                                                                                                     | st           | 150,00      | F*           |                                  |
| 530050                     | 307399                            |          |   |   |   |   |   | Opbreken afzetpalen van beton<br>Materiaal: beton<br>Afmetingen: ø600 mm, lengte 450 mm<br>Type: betonpaal<br>Vrijgekomen materialen worden geacht voor de<br>opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden<br>afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting | st           | 50,00       | F*           |                                  |
| 530060                     | 322299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren en aanbrengen diamantkoppaal<br>Betreft het leveren en aanbrengen van een kunststof<br>diamantkoppaal<br>In bestrating<br>Type: diamantkoppaal<br>Afmetingen: 1400 x 150 x 150 mm<br>Incl. reflecterende banen rood / wit<br>Materiaal: kunststof<br>Inclusief grondwerk                    | st           | 150,00      | F*           | 150,00 L                         |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |    |                                  |  |
| 530070                     | 322299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren en aanbrengen jumbo blok<br>Betreft het leveren en aanbrengen van een betonnen jumbo blok<br>In bestrating<br>Type: jumbo blok<br>Afmetingen: 450 x 450 x 900 mm<br>Kleur: grijs<br>Materiaal: beton                                                                                                                                                                       | st           | 50,00                                     | F* |                                  |  |
| 54                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>BOOMBESCHERMING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |    |                                  |  |
| 540010                     | 101603                            |          |   |   |   |   |   | Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.<br>Betreft te handhaven bomen in de nabijheid van werkzaamheden<br>Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m<br>Stam beschermen tot een hoogte van 2 m<br>Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 75 mm<br>Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen             | st           | 100,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |    |                                  |  |
| 540020                     | 101603                            |          |   |   |   |   |   | Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.<br>Betreft te handhaven bomen in de nabijheid van werkzaamheden<br>Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m<br>Stam beschermen tot een hoogte van 2 m<br>Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 75 mm<br>Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen | st           | 100,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |    |                                  |  |
| 55                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |    |                                  |  |
| 5501                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Pasmaken trottoirtegels</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                           |    |                                  |  |
| 550110                     | 831501                            |          |   |   |   |   |   | Pasmaken van bestratingsmateriaal.<br>Betreft: het paszagen van trottoirtegels, 300x300, op locaties die geen tegelmaat zijn<br>Minimale afmeting te verwerken tegels: 300 x 150 mm<br>Pasmaken door middel van zagen<br>Dikte 50 mm<br>De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen                                                                       | m            | 2.000,00                                  | F* |                                  |  |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          | 5 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |    |                                  |  |
| 550120                     | 831501                            |          |   |   |   |   |   | Pasmaken van bestratingsmateriaal.<br>Betreft: het paszagen van trottoirtegels, 300x300, op locaties die geen tegelmaat zijn<br>Minimale afmeting te verwerken tegels: 300 x 150 mm<br>Pasmaken door middel van zagen<br>Dikte 70 mm<br>De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen                                                                       | m            | 2.000,00                                  | F* |                                  |  |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          | 5 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |    |                                  |  |
| 550130                     | 831501                            |          |   |   |   |   |   | Pasmaken van bestratingsmateriaal.<br>Betreft: het paszagen van trottoirtegels, 300x300, op locaties die geen tegelmaat zijn<br>Minimale afmeting te verwerken tegels: 300 x 150 mm<br>Pasmaken door middel van zagen<br>Dikte 80 mm<br>De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare                                                                                              | m            | 2.000,00                                  | F* |                                  |  |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          | 5 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          |   |   | 2 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                           |    |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID |              | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------------------|
|                            | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | RESULTAATS  | VERPLICHTING |                                  |
|                            |                 | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |              |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   | vrijgekomen materialen                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |              |                                  |
| 550140                     | 831501          |          |   |   |   |   | Pasmaken van bestratingsmateriaal.<br>Betreft: het paszagen van trottoirtegels, 400x600mm, op locaties die geen tegelmaat zijn<br>Minimale afmeting te verwerken tegels: > dan een half<br>Pasmaken door middel van zagen<br>Dikte 50 mm<br>2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen | m            | 100,00      | F*           |                                  |
| 5502                       |                 |          |   |   |   |   | <u>Pasmaken betonbanden</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |              |                                  |
| 550210                     | 831502          |          |   |   |   |   | Pasmaken van betonbanden.<br>Betreft: trottoirbanden<br>D.m.v. zagen<br>Trottoirband 130/150 x 250 mm<br>1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning                                                                                       | st           | 350,00      | F*           |                                  |
| 550220                     | 831502          |          |   |   |   |   | Pasmaken van betonbanden.<br>Betreft: trottoirbanden<br>D.m.v. zagen<br>Trottoirband 180/200 x 250 mm<br>1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning                                                                                       | st           | 500,00      | F*           |                                  |
| 550230                     | 831502          |          |   |   |   |   | Pasmaken van betonbanden.<br>Betreft: opsluitbanden<br>D.m.v. zagen<br>Opsluitband 100 x 200 mm<br>1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning                                                                                             | st           | 500,00      | F*           |                                  |
| 550240                     | 831502          |          |   |   |   |   | Pasmaken van betonbanden.<br>Betreft: inritbanden<br>D.m.v. zagen<br>Inritbanden 600 x 200 x 300mm<br>1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning                                                                                          | st           | 100,00      | F*           |                                  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |    |                                  |   |
| 6                          |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>LEVERANTIES</b><br>De leveranties t.b.v. de deelprojecten dienen geleverd te worden op de plaats van verwerking.                                                                                                                                                                                    |              |                                           |    |                                  |   |
| 61                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>LEVEREN RIOLERINGSMATERIAAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                           |    |                                  |   |
| 611                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>LEVEREN BUIZEN EN HULPSTUKKEN, 125 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |    |                                  |   |
| 611010                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-buis<br>Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 4<br>Nominale middellijn 125 mm<br>Kleur: bruin<br>Standaard lengte 6m<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet                                                                    | m<br>m       | 500,00                                    | F* | 500,00                           | L |
| 611020                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-buis<br>Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 125 mm<br>Standaard lengte 6m<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet                                                                                    | m<br>m       | 500,00                                    | F* | 500,00                           | L |
| 611030                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft de onderstaande hulpstukken:<br>- bochtstuk 15 graden<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 125 mm<br>Stootrand minimaal 23 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet | st<br>st     | 125,00                                    | F* | 125,00                           | L |
| 611040                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft de onderstaande hulpstukken:<br>- bochtstuk 30 graden<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 125 mm<br>Stootrand minimaal 23 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet | st<br>st     | 125,00                                    | F* | 125,00                           | L |
| 611050                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft de onderstaande hulpstukken:<br>- bochtstuk 45 graden<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 125 mm<br>Stootrand minimaal 23 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet | st<br>st     | 500,00                                    | F* | 500,00                           | L |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |    |                                  |   |
| 611060                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft de onderstaande hulpstukken:<br>- bochtstuk 90 graden<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 125 mm<br>Stootrand minimaal 23 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet | st           | 500,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 500,00                           | L |
| 611070                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- steekmof<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 125 mm<br>Stootrand minimaal 23 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                                        | st           | 250,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 250,00                           | L |
| 611080                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- schuifmof<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 125 mm<br>Stootrand minimaal 23 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                                       | st           | 350,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 350,00                           | L |
| 611090                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- Kombikap<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 125 mm<br>Stootrand minimaal 23 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                                        | st           | 125,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 125,00                           | L |
| 611100                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- T-stuk, 45 graden (3x mof)<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 125 mm<br>Stootrand minimaal 23 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                      | st           | 250,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 250,00                           | L |
| 611110                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- T-stuk, 90 graden (3x mof)<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 125 mm<br>Stootrand minimaal 23 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                      | st           | 350,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 350,00                           | L |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |    |                                  |   |
| 611120                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- T-stuk verloop 160-125, 45 graden (3x mof)<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 125 mm<br>Stootrand minimaal 23 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet | st           | 125,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           |                                           |    | 125,00                           | L |
| 611130                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- T-stuk verloop 160-125, 90 graden (3x mof)<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 125 mm<br>Stootrand minimaal 23 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet | st           | 125,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           |                                           |    | 125,00                           | L |
| 611140                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- Verloopstuk 125-110mm<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 125 mm<br>Stootrand minimaal 23 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                      | st           | 125,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           |                                           |    | 125,00                           | L |
| 611150                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- Verloopstuk 125-160mm<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 125 mm<br>Stootrand minimaal 23 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                      | st           | 125,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           |                                           |    | 125,00                           | L |
| 611160                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- Knevelinlaat 125-250mm<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 125 mm<br>Stootrand minimaal 23 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                     | st           | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           |                                           |    | 50,00                            | L |
| 611170                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- Knevelinlaat 125-315mm<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 125 mm<br>Stootrand minimaal 23 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                     | st           | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           |                                           |    | 50,00                            | L |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|----------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |    |                                  |          |
| 611180                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- Betoninlaat 125mm<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 125 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                                                           | st           | 50,00                                     | F* |                                  |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 50,00                            | L        |
| 611190                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- Ontstoppingstuk 125mm<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 125 mm<br>Stootrand minimaal 23 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                           | st           | 250,00                                    | F* |                                  |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 250,00                           | L        |
| 611200                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren rubber-ring<br>Betreft:<br>- Tokrolring 135x13mm<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 125 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig                                                                                                                                      | st           | 125,00                                    | F* |                                  |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 250,00                           | L        |
| 612                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>LEVEREN BUIZEN EN HULPSTUKKEN, 160 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                           |    |                                  |          |
| 612010                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-buis<br>Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 4<br>Nominale middellijn 160 mm<br>Kleur: bruin<br>Standaard lengte 6m<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met<br>rubbermanchet                                                                    | m<br>m       | 125,00                                    | F* |                                  | 125,00 L |
| 612020                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-buis<br>Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 160 mm<br>Standaard lengte 6m<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met<br>rubbermanchet                                                                                    | m<br>m       | 125,00                                    | F* |                                  | 125,00 L |
| 612030                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft de onderstaande hulpstukken:<br>- bochtstuk 15 graden<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 26 mm<br>Nominale middellijn 160 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet | st<br>st     | 50,00                                     | F* |                                  | 50,00 L  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |    |                                  |   |
| 612040                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft de onderstaande hulpstukken:<br>- bochtstuk 30 graden<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 26 mm<br>Nominale middellijn 160 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet | st           | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 50,00                            | L |
| 612050                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft de onderstaande hulpstukken:<br>- bochtstuk 45 graden<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 26 mm<br>Nominale middellijn 160 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet | st           | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 50,00                            | L |
| 612060                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft de onderstaande hulpstukken:<br>- bochtstuk 90 graden<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 26 mm<br>Nominale middellijn 160 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet | st           | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 50,00                            | L |
| 612070                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- steekmof<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 26 mm<br>Nominale middellijn 160 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                                        | st           | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 50,00                            | L |
| 612080                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- schuifmof<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 26 mm<br>Nominale middellijn 160 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                                       | st           | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 50,00                            | L |
| 612090                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- Kombikap<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 26 mm<br>Nominale middellijn 160 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                                        | st           | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 50,00                            | L |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |    |                                  |   |
| 612100                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- T-stuk, 45 graden (3x mof)<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 26 mm<br>Nominale middellijn 160 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet | st           | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           |                                           |    | 50,00                            | L |
| 612110                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- T-stuk, 90 graden (3x mof)<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 26 mm<br>Nominale middellijn 160 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet | st           | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           |                                           |    | 50,00                            | L |
| 612120                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- Overgangstuk 160-184mm<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 26 mm<br>Nominale middellijn 160 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet     | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 612130                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- Overgangstuk 160-206mm<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 26 mm<br>Nominale middellijn 160 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet     | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 612140                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- Knevelinlaat 160-250mm<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 26 mm<br>Nominale middellijn 160 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet     | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 612150                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- Knevelinlaat 160-315mm<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 26 mm<br>Nominale middellijn 160 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet     | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           |                                           |    | 25,00                            | L |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |    |                                  |   |
| 612160                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- Betoninlaat 160mm<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 26 mm<br>Nominale middellijn 160 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                               | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 612170                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- Ontstoppingstuk 160mm<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 26 mm<br>Nominale middellijn 160 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                           | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 612180                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren rubber-ring<br>Betreft:1<br>- Tokrolring 160x13mm<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 26 mm<br>Nominale middellijn 160 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig                                                                                                         | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 613                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>LEVEREN BUIZEN EN HULPSTUKKEN, 200 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                           |    |                                  |   |
| 613010                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-buis<br>Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 200 mm<br>Standaard lengte 6m<br>Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met<br>rubbermanchet                                                                                                                         | m<br>m       | 125,00                                    | F* | 125,00                           | L |
| 613020                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft de onderstaande hulpstukken:<br>- bochtstuk 15 graden<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 28 mm<br>Nominale middellijn 200 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 613030                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft de onderstaande hulpstukken:<br>- bochtstuk 30 graden<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 28 mm<br>Nominale middellijn 200 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 25,00                            | L |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |    |                                  |   |
| 613040                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft de onderstaande hulpstukken:<br>- bochtstuk 45 graden<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 28 mm<br>Nominale middellijn 200 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 613050                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft de onderstaande hulpstukken:<br>- bochtstuk 90 graden<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 28 mm<br>Nominale middellijn 200 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 613060                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- steekmof<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 28 mm<br>Nominale middellijn 200 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                                        | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 613070                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- schuifmof<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 28 mm<br>Nominale middellijn 200 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                                       | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 613080                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- Eindkap<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 28 mm<br>Nominale middellijn 200 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                                         | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 613090                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- T-stuk, 45 graden (3x mof)<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 28 mm<br>Nominale middellijn 200 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                      | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 25,00                            | L |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |    |                                  |   |
| 613100                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- T-stuk, 90 graden (3x mof)<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 28 mm<br>Nominale middellijn 200 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                 | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 613110                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- T-stuk verloop 200-160, 90 graden (3x mof)<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 28 mm<br>Nominale middellijn 200 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 613120                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- Verloopstuk 200-125mm<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 28 mm<br>Nominale middellijn 200mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                       | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 613130                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- Verloopstuk 200-160mm<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 28 mm<br>Nominale middellijn 200mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                       | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 613140                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- Knevelinlaat 200-125mm<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 28 mm<br>Nominale middellijn 200 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                     | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           |                                           |    | 25,00                            | L |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |                                  |          |
| 614                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>LEVEREN BUIZEN EN HULPSTUKKEN, 250 MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                                  |          |
| 614010                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-buis<br>Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 250 mm<br>Standaard lengte 6m<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet                                                                                    | m<br>m       | 125,00                                    | F*                               | 125,00 L |
| 614020                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft de onderstaande hulpstukken:<br>- bochtstuk 15 graden<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 28 mm<br>Nominale middellijn 250 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet | st<br>st     | 25,00                                     | F*                               | 25,00 L  |
| 614030                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft de onderstaande hulpstukken:<br>- bochtstuk 30 graden<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 28 mm<br>Nominale middellijn 250 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet | st<br>st     | 25,00                                     | F*                               | 25,00 L  |
| 614040                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft de onderstaande hulpstukken:<br>- bochtstuk 45 graden<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 28 mm<br>Nominale middellijn 250 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet | st<br>st     | 25,00                                     | F*                               | 25,00 L  |
| 614050                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft de onderstaande hulpstukken:<br>- bochtstuk 90 graden<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 28 mm<br>Nominale middellijn 250 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet | st<br>st     | 25,00                                     | F*                               | 25,00 L  |
| 614060                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- steekmof<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 28 mm<br>Nominale middellijn 250 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet                                        | st<br>st     | 25,00                                     | F*                               | 25,00 L  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |    |                                  |   |
| 614070                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- schuifmof<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 28 mm<br>Nominale middellijn 250 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet           | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 614080                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- Eindkap<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 28 mm<br>Nominale middellijn 250 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet             | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 614090                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- Verloopstuk 250-200m<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Stootrand minimaal 28 mm<br>Nominale middellijn 250mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 615                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>LEVEREN BUIZEN EN HULPSTUKKEN, 315</b>                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                           |    |                                  |   |
| 615010                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-buis<br>Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 315 mm<br>Standaard lengte 6m<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met<br>rubbermanchet                                                        | m<br>m       | 125,00                                    | F* | 125,00                           | L |
| 615020                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft de onderstaande hulpstukken:<br>- bochtstuk 15 graden<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 315 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 615030                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft de onderstaande hulpstukken:<br>- bochtstuk 30 graden<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 315 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                           |    | 25,00                            | L |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                           |    |                                  |   |
| 615040                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft de onderstaande hulpstukken:<br>- bochtstuk 45 graden<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 315 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 615050                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft de onderstaande hulpstukken:<br>- bochtstuk 90 graden<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 315 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 615060                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- steekmof<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 315 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                                        | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 615070                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- schuifmof<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 315 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                                       | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 615080                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- Eindkap<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 315 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                                         | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 615090                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- T-stuk, 45 graden (3x mof)<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 315 mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                      | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 615100                     | 252299                            |          |   |   |   |   |   | Leveren PVC-hulpstuk<br>Betreft:<br>- Verloopstuk 315-250m<br>Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8<br>Nominale middellijn 315mm<br>Producent: Wavin of gelijkwaardig<br>Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.<br>mof met rubbermanchet                             | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                           |    | 25,00                            | L |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                  |              |                                           |    |                                  |   |
| 616                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>LEVEREN HULPSTUK T.B.V. PUT/KOLK</b>          |              |                                           |    |                                  |   |
| 616010                     | 252799                            |          |   |   |   |   |   | Leveren stelringen 5cm                           | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft:                                         |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | - stelring 5 cm                                  | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Producent: TBS of gelijkwaardig                  |              |                                           |    |                                  |   |
| 616020                     | 252799                            |          |   |   |   |   |   | Leveren stankscherm                              | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft:                                         |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | - stankscherm in straat- of trottoirkolk         | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
| 616030                     | 252799                            |          |   |   |   |   |   | Leveren putrand                                  | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Gietijzeren rand met betonvoet t.b.v.            | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | zwaar verkeer                                    |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Hoogte 23 cm                                     |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Producent: TBS of gelijkwaardig                  |              |                                           |    |                                  |   |
| 616040                     | 252799                            |          |   |   |   |   |   | Leveren putrand                                  | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Gietijzeren rand met betonvoet t.b.v.            | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | zwaar verkeer                                    |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Hoogte 17 cm                                     |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Producent: TBS of gelijkwaardig                  |              |                                           |    |                                  |   |
| 616050                     | 252799                            |          |   |   |   |   |   | Leveren putrand                                  | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Gietijzeren rand                                 | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Hoogte 10 cm                                     |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Producent: TBS of gelijkwaardig                  |              |                                           |    |                                  |   |
| 616060                     | 252799                            |          |   |   |   |   |   | Leveren stelringen 10cm                          | st           | 25,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft:                                         |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | - stelring 10 cm                                 | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Producent: TBS of gelijkwaardig                  |              |                                           |    |                                  |   |
| 62                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>LEVERANTIE RIOLERING</b>                      |              |                                           |    |                                  |   |
| 620010                     | 252799                            |          |   |   |   |   |   | Leveren putdeksel                                | st           | 125,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend    | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | deksel.                                          |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Type: RB-3223-VR-REPRO                           |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Fabrikant: TBS Soest BV, Soest                   |              |                                           |    |                                  |   |
| 620020                     | 252799                            |          |   |   |   |   |   | Leveren straatkolk-deksel                        | st           | 125,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Gietijzeren rand met bijbehorend deksel.         | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Fabrikant: Struyk Verwo                          |              |                                           |    |                                  |   |
| 620030                     | 252799                            |          |   |   |   |   |   | Leveren kunststof kolk                           | st           | 125,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Straatkolk PVC                                   | st           |                                           |    | 25,00                            | L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Nominale middellijn 250 mm                       |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | rubbermanchet                                    |              |                                           |    |                                  |   |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                           |    |                                  |   |
| 620040                     | 252799                            |          |   |   |   |   |   | Leveren betonkolken<br>Straatkolk<br>Type: STR 9738<br>Producent: TBS Soest of gelijkwaardig<br>Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant<br>Kolkhoogte: 850 mm<br>Afmeting uitw. 380x380x850 mm.<br>Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v.<br>beugels, scharnierend rooster, afgeronde inlaatopeningen,<br>alsmede een ingestort inbouwgarmituur met gemonteerd<br>(maar uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en<br>aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige<br>flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm.<br>Constructie: eendelig        | st<br>st     | 125,00                                    | F* | 25,00                            | L |
| 620050                     | 252799                            |          |   |   |   |   |   | Leveren betonkolken<br>Straatkolk<br>Type: STR 9301<br>Producent: TBS Soest of gelijkwaardig<br>Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant<br>Kolkhoogte: 600 mm<br>Afmeting uitw. 300x300x600 mm.<br>Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v.<br>beugels, scharnierend rooster, afgeronde inlaatopeningen,<br>alsmede een ingestort inbouwgarmituur met gemonteerd<br>(maar uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en<br>aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige<br>flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm.<br>Constructie: eendelig        | st<br>st     | 125,00                                    | F* | 125,00                           | L |
| 620060                     | 252799                            |          |   |   |   |   |   | Leveren betonkolken<br>Trottoirkolk<br>Type: TRK 4717<br>Producent: TBS Soest of gelijkwaardig<br>Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant<br>Kolkhoogte: 900 mm<br>Afmeting uitw. 350x450x900 mm.<br>Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v.<br>beugels, deksel, teruggeplaatste afgeronde<br>inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarmituur<br>met gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend<br>stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor<br>inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125<br>mm.<br>Constructie: eendelig | st<br>st     | 125,00                                    | F* | 125,00                           | L |
| 620070                     | 252799                            |          |   |   |   |   |   | Leveren betonkolken<br>Trottoirkolk<br>Type: TRK 2020<br>Producent: TBS Soest of gelijkwaardig<br>Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant<br>Kolkhoogte: 900 mm<br>Afmeting uitw. 450x450x900 mm.<br>Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v.<br>beugels, deksel, afgeronde inlaatopeningen, alsmede een<br>ingestort inbouwgarmituur met gemonteerd (maar<br>uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en<br>aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige<br>flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm.<br>Constructie: eendelig                    | st<br>st     | 125,00                                    | F* | 125,00                           | L |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                           |    |                                  |   |
| 620080                     | 252799                            |          |   |   |   |   |   | Leveren betonkolken<br>Trottoirkolk<br>Type: TRK 2000 RWS<br>Producent: TBS Soest of gelijkwaardig<br>Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant<br>Kolkhoogte: 900 mm<br>Afmeting uitw. 450x450x900 mm.<br>Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v.<br>beugels, deksel, afgeronde inlaatopeningen, alsmede een<br>ingestort inbouwgarntuur met gemonteerd (maar<br>uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en<br>aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige<br>flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm.<br>Constructie: eendelig | st<br>st     | 125,00                                    | F* | 125,00                           | L |
| 63                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |    |                                  |   |
| 631                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |    |                                  |   |
| 6311                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN NIEUW</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |    |                                  |   |
| 631110                     | 831602                            |          |   |   |   |   |   | Leveren straatbakstenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | st           | 35.000,00                                 | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft: nieuwe straatbakstenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   | Straatbakstenen: standaard waalformaat, voorzien van<br>afstandhouders , zichtvlak voorzien van vellingkant<br>A4-12 dikte 80 mm<br>Kleur: Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | st           |                                           |    | 35.000,00                        | L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 1 | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |    |                                  |   |
| 631120                     | 831602                            |          |   |   |   |   |   | Leveren straatbakstenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | st           | 50.000,00                                 | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft: nieuwe straatbakstenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   | Straatbakstenen: standaard waalformaat, voorzien van<br>afstandhouders , zichtvlak voorzien van vellingkant<br>A4-12 dikte 80 mm<br>Kleur: Paviona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 50.000,00                        | L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 1 | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |    |                                  |   |
| 631130                     | 831602                            |          |   |   |   |   |   | Leveren straatbakstenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | st           | 35.000,00                                 | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft: nieuwe straatbakstenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   | Straatbakstenen: standaard waalformaat, voorzien van<br>afstandhouders , zichtvlak voorzien van vellingkant<br>A4-12 dikte 80 mm<br>Kleur: Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | st           |                                           |    | 35.000,00                        | L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 1 | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |    |                                  |   |
| 631140                     | 831602                            |          |   |   |   |   |   | Leveren straatbakstenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | st           | 35.000,00                                 | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft: nieuwe straatbakstenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   | Straatbakstenen: standaard dikformaat<br>A4-12 dikte 80 mm, kleur: Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | st           |                                           |    | 35.000,00                        | L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 1 | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |    |                                  |   |
| 631150                     | 831602                            |          |   |   |   |   |   | Leveren straatbakstenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | st           | 35.000,00                                 | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft: nieuwe straatbakstenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   | Straatbakstenen: standaard dikformaat<br>A4-12 dikte 80 mm, kleur: Paviona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | st           |                                           |    | 35.000,00                        | L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 1 | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |    |                                  |   |
| 631160                     | 831602                            |          |   |   |   |   |   | Leveren straatbakstenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | st           | 15.000,00                                 | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft: nieuwe straatbakstenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   | Straatbakstenen: standaard waalformaat<br>A4-12 dikte 80 mm, kleur: Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | st           |                                           |    | 15.000,00                        | L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 1 | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |    |                                  |   |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | F* | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                           |              |                                           |    | 6                                |   |
| 631170                     | 831602                            |          |   |   |   |   | Leveren straatbakstenen.<br>Betreft: nieuwe straatbakstenen<br>Straatbakstenen: standaard waalformaat<br>A4-12 dikte 80 mm, kleur: Padova | st           | 15.000,00                                 | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |                                                                                                                                           | st           |                                           |    | 15.000,00                        | L |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                          |              |                                           |    |                                  |   |
| 631180                     | 313199                            |          |   |   |   |   | Extra kosten ivm machinaalpakket<br>Betreft de extra kosten in verband met het<br>leveren van een machinaalpakket straatbaksteen          | st           | 15.000,00                                 | F* |                                  |   |
| 631190                     | 314899                            |          |   |   |   |   | Leveren metselstenen<br>Metselstenen: standaard dikformaat<br>Kleur: rood                                                                 | st<br>st     | 4.000,00                                  | F* | 4.000,00                         | L |
| 6312                       |                                   |          |   |   |   |   | <u>LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN GEBRUIKT</u>                                                                                                |              |                                           |    |                                  |   |
| 631210                     | 831602                            |          |   |   |   |   | Leveren straatbakstenen.<br>Betreft: gebruikte straatbakstenen<br>Straatbakstenen keiformaat<br>A4-12 dikte 80 mm, kleur: rood            | st<br>st     | 10.000,00                                 | F* | 10.000,00                        | L |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |                                                                                                                                           |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                          |              |                                           |    |                                  |   |
| 631220                     | 831602                            |          |   |   |   |   | Leveren straatbakstenen.<br>Betreft: gebruikte straatbakstenen<br>Straatbakstenen dikformaat<br>A4-12 dikte 80 mm, kleur: rood            | st<br>st     | 40.000,00                                 | F* | 40.000,00                        | L |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |                                                                                                                                           |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                          |              |                                           |    |                                  |   |
| 631230                     | 831602                            |          |   |   |   |   | Leveren straatbakstenen.<br>Betreft: gebruikte straatbakstenen<br>Straatbakstenen waalformaat<br>A4-12 dikte 80 mm, kleur: rood           | st<br>st     | 40.000,00                                 | F* | 40.000,00                        | L |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |                                                                                                                                           |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                          |              |                                           |    |                                  |   |
| 632                        |                                   |          |   |   |   |   | <b>LEVERANTIE BETONSTRAATSTENEN</b>                                                                                                       |              |                                           |    |                                  |   |
| 632010                     | 831603                            |          |   |   |   |   | Leveren betonstraatstenen.<br>Betreft: nieuwe betonstraatstenen<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat<br>Kleur: zwart                 | st<br>st     | 40.000,00                                 | F* | 40.000,00                        | L |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   | Dikte 80 mm                                                                                                                               |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                          |              |                                           |    |                                  |   |
| 632020                     | 831603                            |          |   |   |   |   | Leveren betonstraatstenen.<br>Betreft: nieuwe betonstraatstenen<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat<br>Kleur: heidepaars            | st<br>st     | 80.000,00                                 | F* | 80.000,00                        | L |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   | Dikte 80 mm                                                                                                                               |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                          |              |                                           |    |                                  |   |
| 632030                     | 831603                            |          |   |   |   |   | Leveren betonstraatstenen.<br>Betreft: nieuwe betonstraatstenen<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat<br>Kleur: wit                   | st<br>st     | 3.000,00                                  | F* | 3.000,00                         | L |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   | Dikte 80 mm                                                                                                                               |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                          |              |                                           |    |                                  |   |
| 632040                     | 831603                            |          |   |   |   |   | Leveren betonstraatstenen.<br>Betreft: nieuwe betonstraatstenen<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat<br>Kleur: geel                  | st<br>st     | 15.000,00                                 | F* | 15.000,00                        | L |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   | Dikte 80 mm                                                                                                                               |              |                                           |    |                                  |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 1 | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                          |              |                                           |    |                                  |   |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | F* | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----|-----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |    |                                   |   |
| 632050                     | 831603                            |          |   |   |   |   |   | Leveren betonstraatstenen.<br>Betreft: nieuwe betonstraatstenen<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat<br>Kleur: grijs<br>Dikte 80 mm                                                                                                             | st           | 15.000,00                                  | F* |                                   |   |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Betonstraatstenen standaard keiformaat<br>Kleur: grijs<br>Dikte 80 mm                                                                                                                                                                                | st           |                                            |    | 15.000,00                         | L |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |    |                                   |   |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |    |                                   |   |
| 632060                     | 831603                            |          |   |   |   |   |   | Leveren betonstraatstenen.<br>Betreft: nieuwe betonstraatstenen<br>Betonstraatstenen standaard dikformaat<br>Kleur: grijs<br>Dikte 80 mm                                                                                                             | st           | 8.000,00                                   | F* |                                   |   |
|                            |                                   |          |   | 2 |   |   |   | Betonstraatstenen standaard dikformaat<br>Kleur: grijs<br>Dikte 80 mm                                                                                                                                                                                | st           |                                            |    | 8.000,00                          | L |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |    |                                   |   |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |    |                                   |   |
| 632070                     | 831603                            |          |   |   |   |   |   | Leveren betonstraatstenen.<br>Betreft: nieuwe betonstraatstenen<br>Betonstraatstenen standaard waalformaat<br>Kleur: grijs<br>Dikte 80 mm                                                                                                            | st           | 8.000,00                                   | F* |                                   |   |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   | Betonstraatstenen standaard waalformaat<br>Kleur: grijs<br>Dikte 80 mm                                                                                                                                                                               | st           |                                            |    | 8.000,00                          | L |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |    |                                   |   |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |    |                                   |   |
| 632080                     | 313199                            |          |   |   |   |   |   | Extra kosten ivm machinaalpakket<br>Betreft de extra kosten in verband met het<br>leveren van een machinaalpakket straatbaksteen                                                                                                                     | st           | 100.000,00                                 | F* |                                   |   |
| 632090                     | 831603                            |          |   |   |   |   |   | Leveren betonstraatstenen.<br>Betreft leveren bisschopsmutsen bij werken in keperverband<br>Kleur heidepaars<br>Dikte 80 mm                                                                                                                          | st<br>st     | 3.000,00                                   | F* |                                   |   |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |    | 3.000,00                          | L |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |    |                                   |   |
| 632100                     | 831603                            |          |   |   |   |   |   | Leveren betonstraatstenen.<br>Betreft: nieuwe betonstraatstenen<br>Type:H-betonstraatstenen<br>Afmeting: 200 x 165 x 80 mm<br>Velling: normale velling<br>Betonnen uiterlijk<br>Kleur: rood<br>Leveren met KOMO kwaliteitsverklaring<br>Dikte 80 mm  | st<br><br>st | 3.000,00                                   | F* |                                   |   |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |    | 3.000,00                          | L |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |    |                                   |   |
| 632110                     | 831603                            |          |   |   |   |   |   | Leveren betonstraatstenen.<br>Betreft: nieuwe betonstraatstenen<br>Type:H-betonstraatstenen<br>Afmeting: 200 x 115 x 80 mm<br>Velling: normale velling<br>Betonnen uiterlijk<br>Kleur: rood<br>Leveren met KOMO kwaliteitsverklaring<br>Dikte 80 mm  | st<br><br>st | 500,00                                     | F* |                                   |   |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |    | 500,00                            | L |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |    |                                   |   |
| 632120                     | 831603                            |          |   |   |   |   |   | Leveren betonstraatstenen.<br>Betreft: nieuwe betonstraatstenen<br>Type:H-betonstraatstenen<br>Afmeting: 200 x 165 x 80 mm<br>Velling: normale velling<br>Betonnen uiterlijk<br>Kleur: grijs<br>Leveren met KOMO kwaliteitsverklaring<br>Dikte 80 mm | st<br><br>st | 3.000,00                                   | F* |                                   |   |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   | Dikte 80 mm                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |    | 3.000,00                          | L |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |           |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                           |                                  |           |   |
| 632130                     | 831603                            |          |   |   |   |   | 1 | Leveren op plaats van verwerking<br><br>Leveren betonstraatstenen.<br>Betreft: nieuwe betonstraatstenen<br>Type:H-betonstraatstenen<br>Afmeting: 200 x 115 x 80 mm<br>Velling: normale velling<br>Betonnen uiterlijk<br>Kleur: grijs<br>Leveren met KOMO kwaliteitsverklaring<br>Dikte 80 mm | st           | 500,00                                    | F*                               |           |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           |                                           |                                  | 500,00    | L |
| 633                        |                                   |          |   | 3 |   |   | 1 | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                  |           |   |
| 6331                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>LEVERANTIE BETONTEGELS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |                                  |           |   |
| 633100                     | 831604                            |          |   |   |   |   |   | <u>LEVERANTIE BETONTEGELS NIEUW</u>                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                           |                                  |           |   |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   | Leveren betontegels.<br>Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45<br>kleur: lichtgrijs<br>Type: standaard beton glad, voorzien van basaltine deklaag met daarin 20 tot 30% basaltsplit<br>Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig                                     | st           | 25.000,00                                 | F*                               |           |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 1 | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                             | st           |                                           |                                  | 25.000,00 | L |
| 633110                     | 831604                            |          |   |   |   |   |   | Leveren betontegels.<br>Betontegels 300 x 150 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45<br>kleur: lichtgrijs<br>Type: standaard beton glad, voorzien van basaltine deklaag met daarin 20 tot 30% basaltsplit<br>Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig                                     | st           | 7.500,00                                  | F*                               |           |   |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           |                                           |                                  | 7.500,00  | L |
| 633120                     | 831604                            |          |   |   |   |   |   | Leveren betontegels.<br>Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45<br>kleur: wit<br>Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig                                                                                                                                            | st           | 2.500,00                                  | F*                               |           |   |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           |                                           |                                  | 2.500,00  | L |
| 633130                     | 831604                            |          |   |   |   |   |   | Leveren betontegels.<br>Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 110<br>kleur: rood                                                                                                                                                                                      | st           | 12.000,00                                 | F*                               |           |   |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           |                                           |                                  | 12.000,00 | L |
| 633140                     | 831604                            |          |   |   |   |   |   | Leveren betontegels.<br>Betontegels 150 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 110<br>kleur: rood                                                                                                                                                                                      | st           | 5.000,00                                  | F*                               |           |   |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           |                                           |                                  | 5.000,00  | L |
| 633150                     | 831604                            |          |   |   |   |   |   | Leveren betontegels.<br>Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140<br>Kleur: rood                                                                                                                                                                                      | st           | 1.000,00                                  | F*                               |           |   |
|                            |                                   |          |   | 5 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           |                                           |                                  | 1.000,00  | L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   | 1 | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                  |           |   |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                  |              |                                           |    |                                  |   |
| 633160                     | 831604                            |          |   |   |   | 5 |   | Leveren betontegels.<br>Betontegels 150 x 300 x 80 mm<br>Kleur: grijs<br>1 Leveren op plaats van verwerking                                      | st<br>st     | 1.250,00                                  | F* | 1.250,00                         | L |
| 633170                     | 831604                            |          |   |   |   | 9 |   | Leveren betontegels.<br>Zeskanttegels, zijden 0,15 m<br>Dikte 0,08 m<br>Kleur grijs<br>1 Leveren op plaats van verwerking                        | st<br>st     | 3.000,00                                  | F* | 3.000,00                         | L |
| 633180                     | 831604                            |          |   |   |   | 9 |   | Leveren betontegels.<br>Zeskanttegels, zijden 0,15 m<br>Dikte 0,08 m<br>Kleur rood<br>1 Leveren op plaats van verwerking                         | st<br>st     | 750,00                                    | F* | 750,00                           | L |
| 633190                     | 831604                            |          |   |   |   | 6 |   | Leveren betontegels.<br>Betontegels 400 x 600 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) .....<br>Kleur: grijs<br>1 Leveren op plaats van verwerking | st<br>st     | 750,00                                    | F* | 750,00                           | L |
| 6332                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>LEVERANTIE BETONTEGELS GEBRUIKT</u>                                                                                                           |              |                                           |    |                                  |   |
| 633200                     | 831604                            |          |   |   |   | 9 |   | Leveren betontegels.<br>Gebruikte betontegels 300 x 300 x 45 mm<br>kleur: lichtgrijs<br>1 Leveren op plaats van verwerking                       | st<br>st     | 20.000,00                                 | F* | 20.000,00                        | L |
| 633210                     | 831604                            |          |   |   |   | 9 |   | Leveren betontegels.<br>Gebruikte betontegels 300 x 150 x 45 mm<br>kleur: lichtgrijs<br>1 Leveren op plaats van verwerking                       | st<br>st     | 6.000,00                                  | F* | 6.000,00                         | L |
| 633220                     | 831604                            |          |   |   |   | 9 |   | Leveren betontegels.<br>Gebruikte betontegels 300 x 300 x 70 mm<br>kleur: rood<br>1 Leveren op plaats van verwerking                             | st<br>st     | 10.000,00                                 | F* | 10.000,00                        | L |
| 633230                     | 831604                            |          |   |   |   | 9 |   | Leveren betontegels.<br>Gebruikte betontegels 150 x 300 x 70 mm<br>kleur: rood<br>1 Leveren op plaats van verwerking                             | st<br>st     | 4.000,00                                  | F* | 4.000,00                         | L |
| 633240                     | 831604                            |          |   |   |   | 9 |   | Leveren betontegels.<br>Gebruikte betontegels 300 x 300 x 80 mm<br>kleur: lichtgrijs<br>1 Leveren op plaats van verwerking                       | st<br>st     | 8.000,00                                  | F* | 8.000,00                         | L |
| 633250                     | 831604                            |          |   |   |   | 9 |   | Leveren betontegels.<br>Gebruikte betontegels 300 x 150 x 80 mm<br>kleur: lichtgrijs<br>1 Leveren op plaats van verwerking                       | st<br>st     | 1.000,00                                  | F* | 1.000,00                         | L |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |   |
| 635                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>LEVEREN KANTOPSLUITINGEN</b>                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |   |
| 6351                       |                                   |          |   |   |   |   |   | <u>Betonkleurig</u>                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |    |                                  |   |
| 635110                     | 831608                            |          |   |   |   |   |   | Leveren rechte opsluitband van beton.<br>Betreft: inboet<br>De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn<br>Profiel 60 x 200 mm<br>Werkende lengte 1 m<br>1 Leveren op plaats van verwerking  | st           | 1.000,00                                  | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 3 |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                                           |    | 1.000,00                         | L |
| 635120                     | 831611                            |          |   |   |   |   |   | Leveren hulpstuk - opsluitband van beton<br>Betreft: L-stuk, 90 graden<br>Behorend bij profiel 60 x 200 mm<br>Werkende lengte 1 m<br>1 Leveren op plaats van verwerking                                                         | st<br>st     | 75,00                                     | F* | 75,00                            | L |
|                            |                                   |          |   | 3 |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |   |
| 635130                     | 831610                            |          |   |   |   |   |   | Leveren bochtband - opsluitband van beton.<br>Betreft: inboet<br>De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn<br>Profiel 60 x 200 mm<br>1 Leveren op plaats van verwerking                    | st<br>st     | 100,00                                    | F* | 100,00                           | L |
|                            |                                   |          |   | 3 |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |   |
| 635140                     | 831608                            |          |   |   |   |   |   | Leveren rechte opsluitband van beton.<br>Betreft: inboet<br>De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn<br>Profiel 100 x 200 mm<br>Werkende lengte 1 m<br>1 Leveren op plaats van verwerking | st<br>st     | 6.000,00                                  | F* | 6.000,00                         | L |
|                            |                                   |          |   | 5 |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |   |
| 635150                     | 831611                            |          |   |   |   |   |   | Leveren hulpstuk - opsluitband van beton<br>Betreft: L-stuk, 90 graden<br>Behorend bij profiel 100 x 200 mm<br>1 Leveren op plaats van verwerking                                                                               | st<br>st     | 600,00                                    | F* | 600,00                           | L |
|                            |                                   |          |   | 5 |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |   |
| 635160                     | 831610                            |          |   |   |   |   |   | Leveren bochtband - opsluitband van beton.<br>Betreft: inboet<br>De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn<br>Profiel 100 x 200 mm<br>1 Leveren op plaats van verwerking                   | st<br>st     | 1.000,00                                  | F* | 1.000,00                         | L |
|                            |                                   |          |   | 5 |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |   |
| 635170                     | 831608                            |          |   |   |   |   |   | Leveren rechte opsluitband van beton.<br>Betreft: inboet<br>De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn<br>Profiel 120 x 250 mm<br>Werkende lengte 1 m<br>1 Leveren op plaats van verwerking | st<br>st     | 200,00                                    | F* | 200,00                           | L |
|                            |                                   |          |   | 6 |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |   |
| 635180                     | 831611                            |          |   |   |   |   |   | Leveren hulpstuk - opsluitband van beton<br>Betreft: L-stuk, 90 graden<br>Behorend bij profiel 120 x 250 mm<br>1 Leveren op plaats van verwerking                                                                               | st<br>st     | 50,00                                     | F* | 50,00                            | L |
|                            |                                   |          |   | 6 |   | 1 |   |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                           |    |                                  |   |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |    |                                  |   |
| 635190                     | 831610                            |          |   |   |   |   |   | Leveren bochtband - opsluitband van beton.<br>Betreft: inboet<br>De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn<br>Profiel 120 x 250 mm                                          | st           | 50,00                                     | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 6 |   |   |   | 1 Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                               | st           |                                           |    | 50,00                            | L |
| 635280                     | 831605                            |          |   |   |   |   |   | Leveren rechte trottoirband van beton.<br>Betreft: inboet<br>De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn<br>Profiel 130/150 x 250 mm                                          | st           | 1.500,00                                  | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   | 1 Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                               | st           |                                           |    | 1.500,00                         | L |
| 635290                     | 831606                            |          |   |   |   |   |   | Leveren bochtband - trottoirband van beton.<br>Betreft: inboet<br>De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn<br>Profiel 130/150 x 250 mm                                     | st           | 200,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   | 1 Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                               | st           |                                           |    | 200,00                           | L |
| 635300                     | 831607                            |          |   |   |   |   |   | Leveren hulpstuk - trottoirband van beton<br>Betreft: hoekstukken, verloopbanden e.d<br>De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn<br>Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm  | st           | 400,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   | 1 Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                               | st           |                                           |    | 400,00                           | L |
| 635310                     | 831607                            |          |   |   |   |   |   | Leveren hulpstuk - trottoirband van beton<br>De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn<br>Inritperronband<br>Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm                          | st           | 200,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   | Diverse werkende lengtes                                                                                                                                                                                         | st           |                                           |    | 200,00                           | L |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   | 1 Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                               |              |                                           |    |                                  |   |
| 635320                     | 831605                            |          |   |   |   |   |   | Leveren rechte trottoirband van beton.<br>Betreft: inboet<br>De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn<br>Profiel 180/200 x 250 mm                                          | st           | 7.500,00                                  | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 6 |   |   |   | 1 Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                               | st           |                                           |    | 7.500,00                         | L |
| 635330                     | 831606                            |          |   |   |   |   |   | Leveren bochtband - trottoirband van beton.<br>Betreft: inboet<br>De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn<br>Profiel 180/200 x 250 mm                                     | st           | 1.250,00                                  | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 6 |   |   |   | 1 Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                               | st           |                                           |    | 1.250,00                         | L |
| 635340                     | 831607                            |          |   |   |   |   |   | Leveren hulpstuk - trottoirband van beton<br>Betreft: hoekstukken, verloopbanden e.d.<br>De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn<br>Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm | st           | 500,00                                    | F* |                                  |   |
|                            |                                   |          |   | 9 |   |   |   | Werkende lengte: diverse                                                                                                                                                                                         | st           |                                           |    | 500,00                           | L |
|                            |                                   |          |   | 6 |   |   |   | 1 Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                               |              |                                           |    |                                  |   |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                |              |                                            |                                   |          |
| 635350                     | 831607                            | 9        |   |   |   |   |   | Leveren hulpstuk - trottoirband van beton                                      | st           | 250,00                                     | F*                                |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn |              |                                            |                                   |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Inritperronband, links                                                         | st           |                                            |                                   | 250,00 L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm                                          |              |                                            |                                   |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Werkende lengte: diverse                                                       |              |                                            |                                   |          |
| 635360                     | 831607                            | 9        |   |   |   |   |   | Leveren op plaats van verwerking                                               |              |                                            |                                   |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Leveren hulpstuk - trottoirband van beton                                      | st           | 250,00                                     | F*                                |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn |              |                                            |                                   |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Inritperronband, rechts                                                        | st           |                                            |                                   | 250,00 L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm                                          |              |                                            |                                   |          |
| 635370                     | 831607                            | 9        |   |   |   |   |   | Werkende lengte: diverse                                                       |              |                                            |                                   |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Leveren op plaats van verwerking                                               |              |                                            |                                   |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Leveren hulpstuk - trottoirband van beton                                      | st           | 500,00                                     | F*                                |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn |              |                                            |                                   |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Volbochtstuk 18/20 x 250 cm                                                    | st           |                                            |                                   | 500,00 L |
| 635390                     | 831612                            | 9        |   |   |   |   |   | Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm                                          |              |                                            |                                   |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Diverse stralen uitw. en inw.                                                  |              |                                            |                                   |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Leveren op plaats van verwerking                                               |              |                                            |                                   |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Leveren inritbanden van beton.                                                 | m            | 50,00                                      | F*                                |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Profiel 160x500x1000 mm                                                        |              |                                            |                                   |          |
| 635400                     | 831612                            | 9        |   |   |   |   |   | Eindstuk links, werkende lengte 0,45 m                                         | st           |                                            |                                   | 50,00 L  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Leveren op plaats van verwerking                                               |              |                                            |                                   |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Leveren inritbanden van beton.                                                 | m            | 50,00                                      | F*                                |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Profiel 160x500x1000 mm                                                        | m            |                                            |                                   | 50,00 L  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Tussenstuk, werkende lengte: diverse                                           |              |                                            |                                   |          |
| 635410                     | 831612                            | 9        |   |   |   |   |   | Leveren op plaats van verwerking                                               |              |                                            |                                   |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Leveren inritbanden van beton.                                                 | m            | 50,00                                      | F*                                |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Profiel 160x500x1000 mm                                                        |              |                                            |                                   |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Eindstuk rechts, werkende lengte 0,45 m                                        | st           |                                            |                                   | 50,00 L  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Leveren op plaats van verwerking                                               |              |                                            |                                   |          |
| 635420                     | 831608                            | 9        |   |   |   |   |   | Leveren rechte opsluitband van beton.                                          | st           | 600,00                                     | F*                                |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft: rechte opsluitband                                                    |              |                                            |                                   |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Profiel 150 x 400 mm                                                           | st           |                                            |                                   | 600,00 L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Leveren op plaats van verwerking                                               |              |                                            |                                   |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Leveren hulpstuk - opsluitband van beton                                       | st           | 200,00                                     | F*                                |          |
| 635430                     | 831611                            | 9        |   |   |   |   |   | Betreft: L-stuk, 90 graden                                                     |              |                                            |                                   |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Behorend bij profiel 150 x 400 mm                                              | st           |                                            |                                   | 200,00 L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Leveren op plaats van verwerking                                               |              |                                            |                                   |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Leveren hulpstuk - opsluitband van beton                                       | st           | 100,00                                     | F*                                |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft: hoekstuk, 45 graden                                                   |              |                                            |                                   |          |
| 635440                     | 831611                            | 9        |   |   |   |   |   | Behorend bij profiel 150 x 400 mm                                              | st           |                                            |                                   | 100,00 L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Leveren op plaats van verwerking                                               |              |                                            |                                   |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Leveren rechte trottoirband van beton.                                         | st           | 200,00                                     | F*                                |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Betreft: inboet uitstapbanden                                                  |              |                                            |                                   |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn |              |                                            |                                   |          |
| 635450                     | 831605                            | 9        |   |   |   |   |   | Trottoirband 280/300x250mm                                                     | st           |                                            |                                   | 200,00 L |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | Leveren op plaats van verwerking                                               |              |                                            |                                   |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                |              |                                            |                                   |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                |              |                                            |                                   |          |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                |              |                                            |                                   |          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | F* | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----|-----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |    |                                   |   |
| 635460                     | 831607                            |          |   |   |   |   |   | Leveren hulpstuk - trottoirband van beton<br>Betreft: inboet hoekstuk<br>De geleverde materialen dienen overeenkomstig het<br>uitkomende materiaal te zijn<br>Hoekblok 280/300x250mm, R inw=0,30m<br>1 Leveren op plaats van verwerking                       | st           | 50,00                                      | F* |                                   |   |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |    |                                   |   |
|                            |                                   |          | 9 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                            |    | 50,00                             | L |
| 635470                     | 831612                            |          |   |   |   |   |   | Leveren inritbanden van beton.<br>Profiel 500 x 200 x 500 mm<br>Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m<br>1 Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                      | m            | 200,00                                     | F* |                                   |   |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |    |                                   |   |
|                            |                                   |          | 2 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                            |    | 200,00                            | L |
| 635480                     | 831612                            |          |   |   |   |   |   | Leveren inritbanden van beton.<br>Profiel 500 x 200 x 500 mm<br>Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m<br>1 Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                  | m            | 100,00                                     | F* |                                   |   |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |    |                                   |   |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                            |    | 100,00                            | L |
| 635490                     | 831612                            |          |   |   |   |   |   | Leveren inritbanden van beton.<br>Profiel 500 x 200 x 500 mm<br>Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m<br>1 Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                  | m            | 100,00                                     | F* |                                   |   |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |    |                                   |   |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                            |    | 100,00                            | L |
| 635500                     | 831612                            |          |   |   |   |   |   | Leveren inritbanden van beton.<br>Profiel: 600 x 200 x 300mm<br>Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m<br>1 Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                      | m            | 200,00                                     | F* |                                   |   |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |    |                                   |   |
|                            |                                   |          | 2 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                            |    | 200,00                            | L |
| 635510                     | 831612                            |          |   |   |   |   |   | Leveren inritbanden van beton.<br>Profiel: 600 x 200 x 300mm<br>Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m<br>1 Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                  | m            | 100,00                                     | F* |                                   |   |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |    |                                   |   |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                            |    | 100,00                            | L |
| 635520                     | 831612                            |          |   |   |   |   |   | Leveren inritbanden van beton.<br>Profiel: 600 x 200 x 300mm<br>Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m<br>1 Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                 | m            | 100,00                                     | F* |                                   |   |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |    |                                   |   |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                            |    | 100,00                            | L |
| 635530                     | 831605                            |          |   |   |   |   |   | Leveren rechte trottoirband van beton.<br>Betreft: inboet boomkransbanden<br>De geleverde materialen dienen overeenkomstig het<br>uitkomende materiaal te zijn<br>Boomkransband 130/150 x 250mm<br>Aan 1 zijde afgerond<br>1 Leveren op plaats van verwerking | st           | 50,00                                      | F* |                                   |   |
|                            |                                   | 9        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                            |    | 50,00                             | L |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |  |  |  |  | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                |    | HOEVEELHEID       |   |
|----------------------------|-----------------|----------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----|-------------------|---|
|                            | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE |  |  |  |  |                                                                                                                                                                          |              | RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | TER<br>INLICHTING |   |
| 636                        |                 |          |  |  |  |  | LEVEREN STRAATMEUBILAIR                                                                                                                                                  |              |                            |    |                   |   |
| 636210                     | 314799          |          |  |  |  |  | Leveren rijwielbijzethek<br>Afwerking: gegalvaniseerd<br>Betreft: rijwielbijzethek<br>- 90cm zonder dwarsstang<br>hoogte vanaf betonvoet 110cm<br>Kleur: RAL 9006 / 6009 | st           | 50,00                      | F* |                   |   |
|                            |                 |          |  |  |  |  |                                                                                                                                                                          | st           |                            |    | 50,00             | L |
| 636220                     | 314799          |          |  |  |  |  | Leveren rijwielbijzethek<br>Afwerking: gegalvaniseerd<br>Betreft: rijwielbijzethek<br>- 120cm met dwarsstang<br>hoogte vanaf betonvoet 90cm<br>Kleur: RAL 9006 / 6009    | st           | 50,00                      | F* |                   |   |
|                            |                 |          |  |  |  |  |                                                                                                                                                                          | st           |                            |    | 50,00             | L |
| 636230                     | 314799          |          |  |  |  |  | Leveren rijwielbijzethek<br>Afwerking: gegalvaniseerd<br>Betreft: rijwielbijzethek<br>- 150cm met dwarsstang<br>hoogte vanaf betonvoet 90cm<br>Kleur: RAL 9006 / 6009    | st           | 25,00                      | F* |                   |   |
|                            |                 |          |  |  |  |  |                                                                                                                                                                          | st           |                            |    | 25,00             | L |
| 636240                     | 314799          |          |  |  |  |  | Leveren rijwielbijzethek<br>Afwerking: gegalvaniseerd<br>Betreft: rijwielbijzethek<br>- 210cm, gegalvaniseerd<br>hoogte vanaf betonvoet 90cm<br>Kleur: RAL 9006 / 6009   | st           | 25,00                      | F* |                   |   |
|                            |                 |          |  |  |  |  |                                                                                                                                                                          | st           |                            |    | 25,00             | L |
| 636250                     | 314799          |          |  |  |  |  | Leveren fietsklem<br>Afwerking: gegalvaniseerd<br>Betreft: fietsklem laag<br>- F10, 45 graden                                                                            | st           | 50,00                      | F* |                   |   |
|                            |                 |          |  |  |  |  |                                                                                                                                                                          | st           |                            |    | 50,00             | L |
| 636260                     | 314799          |          |  |  |  |  | Leveren fietsklem<br>Afwerking: gegalvaniseerd<br>Betreft: fietsklem laag<br>- F10, 90 graden                                                                            | st           | 50,00                      | F* |                   |   |
|                            |                 |          |  |  |  |  |                                                                                                                                                                          | st           |                            |    | 50,00             | L |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----|-----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |    |                                   |   |
| 64                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>LEVEREN GROND/ZAND/GRANULAAT/MORTEL</b>                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |    |                                   |   |
| 640010                     | 220321                            | 1        |   |   |   |   |   | Leveren grond.<br>Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde<br>Grond van natuurlijke oorsprong<br>Grondsoort: zand voor zandbed<br>Totale hoeveelheid: 1 - 10 m3            | m3           | 50,00                                      | F* |                                   |   |
|                            |                                   |          | 7 |   |   |   |   | Leveren op de plaats van verwerking<br>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking                                                                                                                   | m3           |                                            |    | 50,00                             | L |
| 640020                     | 220321                            | 1        |   |   |   |   |   | Leveren grond.<br>Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde<br>Grond van natuurlijke oorsprong<br>Grondsoort: zand voor zandbed<br>Totale hoeveelheid meer dan 10 m3        | m3           | 750,00                                     | F* |                                   |   |
|                            |                                   |          | 7 |   |   |   |   | Leveren op de plaats van verwerking<br>Hoeveelheidsbepaling d.m.v. zandbonnen<br>Los-vast factor = 1,3                                                                                                                                     | m3           |                                            |    | 750,00                            | L |
| 640030                     | 220321                            | 1        |   |   |   |   |   | Leveren grond.<br>Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde<br>Grond van natuurlijke oorsprong<br>Grondsoort: klei-compost (verhouding1:1)<br>Totale hoeveelheid: 1 - 10 m3 | m3           | 150,00                                     | F* |                                   |   |
|                            |                                   |          | 7 |   |   |   |   | Leveren op de plaats van verwerking<br>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking                                                                                                                   | m3           |                                            |    | 150,00                            | L |
| 640040                     | 220321                            | 1        |   |   |   |   |   | Leveren grond.<br>Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde<br>Grond van natuurlijke oorsprong<br>Grondsoort: klei-compost (verhouding1:1)<br>Totale hoeveelheid: 1 - 10 m3 | m3           | 500,00                                     | F* |                                   |   |
|                            |                                   |          | 7 |   |   |   |   | Leveren op de plaats van verwerking<br>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking                                                                                                                   | m3           |                                            |    | 500,00                            | L |
| 640050                     | 800221                            | 7        |   |   |   |   |   | Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.<br>Menggranulaat<br>Sortering 0/31,5                                                                                                                           | ton          | 250,00                                     | F* |                                   |   |
|                            |                                   | 2        |   |   |   |   |   | Plaats van levering:                                                                                                                                                                                                                       | ton          |                                            |    | 250,00                            | L |
| 640060                     | 831601                            | 1        |   |   |   |   |   | Leveren zand.<br>Straatzand                                                                                                                                                                                                                | m3           | 2.000,00                                   | F* |                                   |   |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                           | m3           |                                            |    | 2.000,00                          | L |
| 640070                     | 831601                            | 2        |   |   |   |   |   | Leveren zand.<br>Brekerzand                                                                                                                                                                                                                | m3           | 500,00                                     | F* |                                   |   |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                           | m3           |                                            |    | 500,00                            | L |
| 640100                     | 220399                            |          |   |   |   |   |   | Leveren boomgranulaat<br>Type: boomgranulaat BSI<br>Soortelijk gewicht: 1700 kg/m3<br>Leveren op plaats van verwerking.                                                                                                                    | m3           | 250,00                                     | F* |                                   |   |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                            | m3           |                                            |    | 250,00                            | L |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----|-----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |    |                                   |   |
| 640120                     | 314899                            |          |   |   |   |   |   | Leveren cement zak<br>Betreft: poltec hechtmortel<br>Zakken van 25 kg<br>Leveren op de plaats van verwerking                                                                                                                                                                       | st<br>st     | 75,00                                      | F* | 75,00                             | L |
| 640130                     | 314899                            |          |   |   |   |   |   | Leveren cement zak<br>Betreft: knauf cementmortel, zonder kalk<br>Zakken van 25 kg<br>Leveren op de plaats van verwerking                                                                                                                                                          | st<br>st     | 75,00                                      | F* | 75,00                             | L |
| 640140                     | 314899                            |          |   |   |   |   |   | Leveren cement zak<br>Betreft: portland cement<br>Zakken van 25 kg<br>Leveren op de plaats van verwerking                                                                                                                                                                          | st<br>st     | 75,00                                      | F* | 75,00                             | L |
| 640150                     | 220321                            | 1        |   |   |   |   |   | Leveren grond.<br>Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens<br>het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde                                                                                                                                                      | m3           | 500,00                                     | F* |                                   |   |
|                            |                                   |          | 7 |   |   |   |   | Grondsoort: teelgrond voor sierplantsoen zoals bedoeld in<br>artikel 51.06.01 van de Standaard 2020<br>Grond van natuurlijke oorsprong<br>Totale hoeveelheid: minder dan 10m3 per levering<br>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch<br>profiel van verwerking | m3           |                                            |    | 500,00                            | L |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |    |                                   |   |
| 640160                     | 220321                            | 1        |   |   |   |   |   | Leveren grond.<br>Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens<br>het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde                                                                                                                                                      | m3           | 750,00                                     | F* |                                   |   |
|                            |                                   |          | 7 |   |   |   |   | Grondsoort: teelgrond voor sierplantsoen zoals bedoeld in<br>artikel 51.06.01 van de Standaard 2020<br>Grond van natuurlijke oorsprong<br>Totale hoeveelheid: meer dan 10m3 per levering<br>Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch<br>profiel van verwerking   | m3           |                                            |    | 750,00                            | L |
|                            |                                   |          |   |   | 1 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |    |                                   |   |
| 640170                     | 314899                            |          |   |   |   |   |   | Leveren spramex<br>Betreft: spramex<br>Leveren op de plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                         | m3<br>m3     | 50,00                                      | F* | 50,00                             | L |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |  |
| 7                          |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>STORTKOSTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |    |                                  |  |
| 700010                     | 220299                            |          |   |   |   |   |   | Storten puin<br>Incl. laden en transport naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting<br>Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                               | ton          | 350,00                                    | F* |                                  |  |
| 700020                     | 220299                            |          |   |   |   |   |   | Storten teerhoudend asfalt<br>Incl. laden en transport naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting<br>Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                 | ton          | 25,00                                     | F* |                                  |  |
| 700030                     | 220299                            |          |   |   |   |   |   | Storten niet-teerhoudend asfalt<br>Incl. laden en transport naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting<br>Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                            | ton          | 25,00                                     | F* |                                  |  |
| 700040                     | 220299                            |          |   |   |   |   |   | Storten groenafval.<br>Incl. laden en transport naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting<br>Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                        | ton          | 50,00                                     | F* |                                  |  |
| 700050                     | 220299                            |          |   |   |   |   |   | Storten bouw- en sloopafval.<br>Incl. laden en transport naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting<br>Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                               | ton          | 50,00                                     | F* |                                  |  |
| 700060                     | 220299                            |          |   |   |   |   |   | Storten grond (niet toepasbaar)<br>Incl. laden en transport naar een door het bevoegd gezag<br>erkende verwerkingsinrichting<br>Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                            | ton          | 50,00                                     | F* |                                  |  |
| 8                          |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>WERKEN VAN ALGEMENE AARD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |  |
| 801                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN</b><br>Onder toepassen wordt verstaan: het aanbrengen,<br>instandhouden en verwijderen van het genoemde<br>materieel incl. aan en afvoer, met materiaal van<br>de aannemer                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |    |                                  |  |
| 801010                     | 620499                            |          |   |   |   |   |   | Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers.<br>Betreft: Houten loopschotten t.b.v. de<br>bereikbaarheid van de woningen.<br>Situatie: T.p.v. de opgebroken verharding.<br>Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed<br>1 m en dik 24 mm.<br>De breedte van de loopstroken dient minimaal 2 m<br>te bedragen                                                                                                            | st           | 500,00                                    | F* |                                  |  |
| 801020                     | 620499                            |          |   |   |   |   |   | Toepassen rijplaten.<br>Betreft: rijplaten voor de bereikbaarheid van de<br>hulpdiensten en doorgang verkeer.<br>Situatie: Over het gehele werk.<br>De maximale lengte van de op te breken verharding<br>bedraagt 80m1. Waar meer dan 80m1 wordt<br>opgebroken dienen rijplaten te worden toegepast<br>t.b.v. de bereikbaarheid van de hulpdiensten.<br>T.b.v. licht en middelzwaar verkeer Afmetingen:<br>6000 x 1300 x 13 mm | st           | 250,00                                    | F* |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |  |
| 801030                     | 623099                            |          |   |   |   |   |   | Maken tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen<br>Betreft: opstellen tekening met de te treffen verkeersmaatregelen t.b.v. het uitvoeren van de werkzaamheden<br>Verkeersmaatregelen conform de richtlijnen van CROW-publicatie WIU 96B<br>Minimaal twee weken voorafgaand aan het af te sluiten werkvak dient de tekening ter goedkeuring te worden ingediend bij de directie<br>Digitale ondergrond beschikbaar<br>Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen<br>Tekeningen aanleveren op schaal 1:500<br>Formaat van de tekeningen: Divers<br>Tekeningen uitwerken in kleur<br>Tekeningen analoog en digitaal (PDF) aanleveren<br>Aantal afdrukken in kleur per tekening: 1 | st           | 150,00                                    | F* |                                  |  |
| 801040                     | 620202                            |          |   |   |   |   |   | Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.<br>Ten behoeve van: uitvoering deelopdracht<br>Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 19<br>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h<br>2 Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | keer         | 50,00                                     | F* |                                  |  |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |  |
| 801050                     | 620203                            |          |   |   |   |   |   | Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.<br>Ten behoeve van: uitvoering deelopdracht<br>Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 19<br>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h<br>2 Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | keer         | 50,00                                     | F* |                                  |  |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |  |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |  |
| 801060                     | 620204                            |          |   |   |   |   |   | Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.<br>Ten behoeve van: deelopdracht<br>Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 19<br>2 Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | keer         | 50,00                                     | F* |                                  |  |
|                            |                                   | 1        |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |  |
| 801070                     | 610399                            |          |   |   |   |   |   | Toepassen mobiele bouwhekken.<br>Betreft: Bouwhekken gekoppeld t.b.v. afrastering van het werkterrein<br>Bouwhekken dienen geschoord te worden.<br>Type: Heras 3D bouwhek of gelijkwaardig.<br>Hoogte 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           | 125,00                                    | F* |                                  |  |
| 801090                     | 620499                            |          |   |   |   |   |   | Toepassen parkeerverbod<br>Betreft: toepassen bebording t.b.v. parkeerverbod<br>Verkeersbord E01 op flespaal<br>Met materiaal van de aannemer<br>Plaatsen bebording in overleg met de directie voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | st           | 125,00                                    | F* |                                  |  |
| 801100                     | 620399                            |          |   |   |   |   |   | Toepassen tekstborden<br>Tekstborden ten behoeve van o.a. verduidelijkingen voor plaatselijk verkeer en verkeersomleiding<br>Inclusief verwijderen en afvoeren<br>Inclusief in stand houden voor de duur van de werkzaamheden<br>De tekstborden bestaan uit:<br>- gele tekstborden met zwarte belettering<br>Afmetingen tekstborden: ca. 1 x 1 m<br>Teksten en aanbrengen in overleg met de directie<br>Incl. verkeersbordpalen (2 stuks per tekstbord)                                                                                                                                                                                                                        | st           | 125,00                                    | F* |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                           |              |                                            |                                   |  |
| 802                        |                                   |          |   |   |   |   |   | Met materiaal van de aannemer                                                                                             |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>TER BESCHIKKING STELLEN VAN</b>                                                                                        |              |                                            |                                   |  |
| 802010                     | 100513                            |          |   |   |   |   |   | Inzetten van een hydraulische graafmachine.<br>Bakinhoud: ten minste 0,75 m3                                              | uur          | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 4 |   |   |   |   |                                                                                                                           |              |                                            |                                   |  |
| 802020                     | 100516                            |          |   |   |   |   |   | Inzetten van een vrachtauto.<br>Laadvermogen: ten minste 16 ton<br>Zelflossend<br>Met hydraulische laad- en losinrichting | uur          | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 5 |   |   |   |   |                                                                                                                           |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                           |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                           |              |                                            |                                   |  |
| 802030                     | 100517                            |          |   |   |   |   |   | Inzetten van een wiellader.<br>Bakinhoud: ten minste 1 m3                                                                 | uur          | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 2 |   |   |   |   |                                                                                                                           |              |                                            |                                   |  |
| 802040                     | 100513                            |          |   |   |   |   |   | Inzetten van een hydraulische graafmachine.<br>Bakinhoud: ten minste 0,2 m3<br>Mini-graver                                | uur          | 100,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 1 |   |   |   |   |                                                                                                                           |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   | 1 |   |   |   |                                                                                                                           |              |                                            |                                   |  |
| 802050                     | 100533                            |          |   |   |   |   |   | Inzetten van een compressor.<br>Capaciteit: ten minste 0,1 m3 /min<br>Inclusief benodigheden                              | uur          | 20,00                                      | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 1 | 1 |   |   |   |                                                                                                                           |              |                                            |                                   |  |
|                            |                                   |          |   |   | 9 |   |   |                                                                                                                           |              |                                            |                                   |  |
| 802060                     | 611299                            |          |   |   |   |   |   | Ter beschikking stellen van een Jacker hamer<br>Aansluiting: 230 Volt                                                     | uur          | 20,00                                      | F*                                |  |
|                            |                                   |          |   |   |   |   |   |                                                                                                                           |              |                                            |                                   |  |
| 802070                     | 100501                            |          |   |   |   |   |   | Inzetten van werknemer.<br>Betreft: grondwerker<br>Werknemers Bouwbedrijf groep B                                         | uur          | 200,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 2 |   |   |   |   |                                                                                                                           |              |                                            |                                   |  |
| 802080                     | 100501                            |          |   |   |   |   |   | Inzetten van werknemer.<br>Betreft: stratenmaker<br>Werknemers Bouwbedrijf groep C                                        | uur          | 200,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 3 |   |   |   |   |                                                                                                                           |              |                                            |                                   |  |
| 802090                     | 100501                            |          |   |   |   |   |   | Inzetten van werknemer.<br>Betreft: opperman<br>Werknemers Bouwbedrijf groep B                                            | uur          | 200,00                                     | F*                                |  |
|                            |                                   |          | 2 |   |   |   |   |                                                                                                                           |              |                                            |                                   |  |
| 802100                     | 611299                            |          |   |   |   |   |   | T.b.s knikmops<br>Ter beschikking stellen van een knikmops<br>Bakinhoud: ten minste 0,3m3                                 | uur          | 100,00                                     | F*                                |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |    |                                  |  |
| 803                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>INCIDENTENBEHEERSING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |    |                                  |  |
| 803040                     | 100501                            |          |   |   |   |   |   | Inzetten van werknemer.<br>Betreft: t.b.s. werknemers tbv calamiteiten<br>- maandag t/m donderdag van 16:30 - 07:30 uur<br>Werknemers Bouwbedrijf groep C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | uur          | 100,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |    |                                  |  |
| 803050                     | 100501                            |          |   |   |   |   |   | Inzetten van werknemer.<br>Betreft: t.b.s. werknemers tbv calamiteiten<br>- vrijdag 16:30 uur tot maandag 07:30 uur<br>Werknemers Bouwbedrijf groep C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | uur          | 100,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |    |                                  |  |
| 803060                     | 100501                            |          |   |   |   |   |   | Inzetten van werknemer.<br>Betreft: t.b.s. werknemers tbv calamiteiten<br>- tijdens feestdagen<br>Werknemers Bouwbedrijf groep C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | uur          | 100,00                                    | F* |                                  |  |
|                            |                                   |          |   | 3 |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                           |    |                                  |  |
| 804                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>REVISIETEKENINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                           |    |                                  |  |
| 804010                     | 610199                            |          |   |   |   |   |   | Maken revisietekening.<br>Betreft: aanleveren van revisiegegevens<br>Inhoudend:<br>1. digitaal, op RDN-coördinaten, inmeten van de<br>gewijzigde situatie, zowel ondergronds als bovengronds.<br>2. analoog en digitaal in .dxf - format en afgestemd op de<br>laagindeling van de gemeente<br>Op revisie aangeven (indien van toepassing):<br>- materiaalsoort en -kwaliteit;<br>- kolken, bomen en straatmeubilair;<br>- afmeting materiaal;<br>- ligging in het werk in x, y en z coördinaten;<br>- Z-coördinaat in relatie tot NAP;<br>- eventuele "wees"-leidingen (kabels en leidingen niet langer<br>in gebruik zijnde).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           | 50,00                                     | F* |                                  |  |
| 805                        |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>WERKVOORBEREIDING DOOR AANNEMER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           |    |                                  |  |
| 805010                     | 610299                            |          |   |   |   |   |   | Offerte kosten bij deelopdracht omzet < € 50.000,-<br>Betreft: de per geval te maken kosten voor het<br>uitbrengen van een offerte op basis van deze OMOP<br>waarvan het bedrag van de aannemingssom van de<br>deelopdracht minder is dan € 50.000,- excl.<br>omzetbelasting.<br>De directievoerder vraagt op basis van globale<br>wensen een offerte voor een deelopdracht aan.<br>Tot de werkzaamheden van de aannemer behoren<br>vervolgens:<br>1. Op- en inmeting in x,y en z-coördinaten van<br>kenmerkende terreinpunten binnen de werk-<br>grenzen van de deelopdracht;<br>2. Aan de hand van de op- en inmeting, de globale<br>wensen van de directie en de besteksposten van<br>deze OMOP, uittrekken en berekenen van de<br>hoeveelheden benodigd voor de totstand koming<br>van het werk van de deelopdracht;<br>3. Aan de hand van de uitgetrokken hoeveelheden<br>en bij behorende eenheidsprijzen overeenge-<br>komen bij de totstand koming van deze OMOP, het<br>berekenen van de aannemingssom van de<br>deelopdracht, met bijbehorende uitvoeringsplanning;<br>4. Voeren van overleg met de directie omtrent de<br>offerte, daarbij tevens het eventueel aanbrengen | st           | 200,00                                    | F* |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING |    | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                           |    |                                  |  |
| 805020                     | 610299                            |          |   |   |   |   |   | <p>van mutaties in de offerte.<br/>Offertekosten worden ook betaald als de uitvoering van deelopdracht niet wordt overeengekomen.</p> <p>Offerte kosten bij deelopdracht omzet =&gt; € 50.000,-<br/>Betreft: de per geval te maken kosten voor het uitbrengen van een offerte op basis van deze OMOP waarvan het bedrag van de aannemingssom van de deelopdracht groter dan of gelijk aan € 50.000,- excl. omzetbelasting is.<br/>De directievoerder vraagt op basis van globale wensen een offerte voor een deelopdracht aan.<br/>Tot de werkzaamheden van de aannemer behoren vervolgens:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Op- en inmeting in x,y en z-coördinaten van kenmerkende terreinpunten binnen de werk-grenzen van de deelopdracht;</li> <li>2. Aan de hand van de op- en inmeting, de globale wensen van de directie en de besteksposten van deze OMOP, uittrekken en berekenen van de hoeveelheden benodigd voor de totstand koming van het werk van de deelopdracht;</li> <li>3. Aan de hand van de uitgetrokken hoeveelheden en bij behorende eenheidsprijzen overeengekomen bij de totstand koming van deze OMOP, het berekenen van de aannemingssom van de deelopdracht; met bijbehorende uitvoeringsplanning;</li> <li>4. Voeren van overleg met de directie omtrent de offerte, daarbij tevens het eventueel aanbrengen van mutaties in de offerte.</li> </ol> <p>Offertekosten worden ook betaald als de uitvoering van deelopdracht niet wordt overeengekomen.</p> | st           | 50,00                                     | F* |                                  |  |
| 805030                     | 610299                            |          |   |   |   |   |   | <p>Uitvoeren fotorapportage projectlocatie.<br/>Betreft: het per deelopdracht maken van een fotorapportage van locatie van de werkzaamheden.<br/>Tot de werkzaamheden van de aannemer behoren:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maken detailfoto's van de locatie van de uit te voeren werkzaamheden voorafgaand aan de start van het werk, inclusief overzichtstekening met de locaties van de foto's.</li> <li>2. Maken detailfoto's van de locatie van de uitgevoerde werkzaamheden direct na de uitvoering van de werkzaamheden en voorafgaand aan de ingebruikname, inclusief overzichtstekening met de locaties van de fotos'.</li> <li>3. De rapportage per deelopdracht/ locatie in PDF aanleveren.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | st           | 250,00                                    | F* |                                  |  |
| 805040                     | 611199                            |          |   |   |   |   |   | <p>Omgevingsmanagement<br/>Betreft: het inzetten van een omgevingsmanager voor de uitvoering van de werkzaamheden per deelopdracht.<br/>De uit te voeren werkzaamheden door de omgevingsmanager zijn omschreven in 01 13 08 van dit bestek.<br/>Voorafgaand aan het vaststellen van de deelopdracht wordt in overleg met de directie vastgesteld of er gebruik gemaakt wordt van de omgevingsmanager</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | keer         | 50,00                                     | F* |                                  |  |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HOEVEELHEID                |        | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------|--|
|                            | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE |   |   |   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESULTAATS<br>VERPLICHTING |        |                                  |  |
|                            |                 | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |        |                                  |  |
| 805050                     | 611199          |          |   |   |   |   |              | Aanvragen wegafsluiting<br>Betreft: het aanvragen van een wegafsluiting middels het indienen van het wegafsluitingsformulier welke als bijlage is toegevoegd.<br>Het ingevulde Wegafsluitingsformulier dient minimaal twee weken voor de start van de wegafsluiting bij de gemeente te zijn ingediend, zie ook 01 10 03<br>De directie dient van deze aanvraag tijdig een afschrift te ontvangen.                                                                                                                                                            | keer                       | 200,00 | F*                               |  |
| 805060                     | 610299          |          |   |   |   |   |              | Afhandelen fixi meldingen<br>Betreft: de per geval te maken kosten voor het opstarten en afhandelen van de fixi meldingen zoals genoemd in 01 21 12 van deel 3 uit dit bestek.<br>Fixi meldingen met reparatiewerk van minder dan 20m2 worden normaliter door de eigen dienst (gemeentewerf) gedaan<br>Tot de werkzaamheden van de aannemer behoren vervolgens (niet uitputtend):<br>1. Inventariseren aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden;<br>2. Reiskosten;<br>3. Voeren van overleg met de directie omtrent de uit te voeren werkzaamheden; | keer                       | 150,00 | F*                               |  |

### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF****01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.
- 03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

**01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM****01 02 01 BETALING**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in lid 03 van paragraaf 01.02.01 van de Standaard wordt bepaald dat het gestelde alleen van toepassing is als de verwachte uitvoeringsduur van de (deel)opdracht langer is dan 3 weken.
- 02 De deelopdrachten zijn inclusief bijdrage "RAW-systematiek" en "Fonds collectief onderzoek GWW". In 2024 ontvangt de aannemer een overzicht van zijn omzet gedurende de jaren 2023/2024, met daarbij vermeld de totaalbedragen van genoemde bijdragen. De aannemer is gehouden om binnen 4 weken na ontvangst van het overzicht de bijdragen over te maken aan de betreffende instanties. Een kopie van de ontvangstbewijzen van de betalingen dient binnen 2 weken na ontvangst bij de opdrachtgever afgegeven te worden.
- 03 Uiterlijk 2 weken na het verkrijgen van het weekoverzicht (zoals bedoeld in artikel 01.25) stelt de opdrachtnemer de termijnstaat op. Deze dient gebaseerd te zijn op de door de aannemer ingediende en door de directie geaccodeerde weekoverzichten waarna tot betaling van de bijdrage aan de aannemer zal worden overgegaan.

**01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**

HFD PAR ART LID

**01 04 01 RISICOREGELING EN INDEXATIE**

- 01 Op wijzigingen in prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen, inclusief wegenbouwbitumen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard met betrekking tot verrekening van wijzigingen in prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen is niet van toepassing.
- 02 De prijzen zoals in de inschrijvingsstaat zijn weergegeven zijn van toepassing voor deelopdrachten gegeven in de periode van 15-03-2023 t/m 14-03-2024. Indexatie vindt alleen plaats bij verlenging van de raamovereenkomst. Dit volgens de procedure in lid 03 van dit artikel. Hierbij te gebruiken de CBS-index "4211a Wegen met open verharding".
- 03 Werkwijze indexering bij verlenging van de raamovereenkomst:
- Indexering van deelopdrachten in het jaar van 15-03-2024 t/m 14-03-2025:
- Basis is het indexcijfer, zoals in voorgaand lid 02 bedoeld, april 2023.
  - Vervolgens dient het indexcijfer van april 2024 afgelezen te worden.
  - De indexfactor wordt eenmalig als volgt berekend: "indexcijfer april 2024 gedeeld door indexcijfer april 2023".
  - Indexering van het bedrag van de deelopdracht alsmede van het bedrag van de eindafrekening van de deelopdracht, voor zover deze bestaat uit prijzen uit de inschrijfstaat, vindt plaats door het bedrag te vermenigvuldigen met de hierboven genoemde indexfactor.
- Indexering van deelopdrachten in het jaar van 15-03-2025 t/m 14-03-2026:
- Basis is het indexcijfer, zoals in voorgaand lid 02 bedoeld, april 2023.
  - Vervolgens dient het indexcijfer van april 2025 afgelezen te worden.
  - De indexfactor wordt eenmalig als volgt berekend: "indexcijfer april 2025 gedeeld door indexcijfer april 2023".
  - Indexering van het bedrag van de deelopdracht alsmede van het bedrag van de eindafrekening van de deelopdracht, voor zover deze bestaat uit prijzen uit de inschrijfstaat, vindt plaats door het bedrag te vermenigvuldigen met de hierboven genoemde indexfactor.
- Indexering van deelopdrachten in het jaar van 15-03-2026 t/m 14-03-2027:
- Basis is het indexcijfer, zoals in voorgaand lid 02 bedoeld, april 2023.
  - Vervolgens dient het indexcijfer van april 2026 afgelezen te worden.
  - De indexfactor wordt eenmalig als volgt berekend: "indexcijfer april 2026 gedeeld door indexcijfer april 2023".
  - Indexering van het bedrag van de deelopdracht alsmede van het bedrag van de eindafrekening van de deelopdracht, voor zover deze bestaat uit prijzen uit de inschrijfstaat, vindt plaats door het bedrag te vermenigvuldigen met de hierboven genoemde indexfactor.

HFD PAR ART LID

**01 07 ZEKERHEIDSTELLING****01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard dient de zekerheidsstelling als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard bij de aanbesteder te zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

**01 08 BIJDAGEN****01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 09 KABELS EN LEIDINGEN****01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in art. 01.09.02 lid 01 van de Standaard is het adres van de KLIC in deze regio:  
<http://www.kadaster.nl/klic>

**01 10 VERGUNNINGEN****01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND**

- 02 De opdrachtgever draagt - indien van toepassing - zorg voor de volgende vergunningen:
- Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).
  - Kapvergunning.
- 03 De aannemer draagt - indien van toepassing - voor iedere deelopdracht zorg voor de volgende vergunningen/meldingen:
- Vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering;
  - Melding toepassing van bulkmaterialen (zand, grond, menggranulaat etc.) bij Meldpunt Bodemkwaliteit;
  - Melding lozing bemalingswater op bestaand rioolstelsel bij de gemeente;
  - APV-vergunning Gebruik Openbare Ruimte (art. 2.1.10) voor het inrichten van een bouwplaats (keet, container, opslag etc.) buiten de aangeven werkgrenzen van de deelopdracht. Deze vergunning dient aangevraagd te worden bij de gemeente Zwijndrecht:  
[https://www.zwijndrecht.nl/Inwoners/Vergunningen/Steigers\\_containers\\_en\\_dergelijke\\_plaatsen](https://www.zwijndrecht.nl/Inwoners/Vergunningen/Steigers_containers_en_dergelijke_plaatsen)
  - Vergunning voor het (gedeeltelijk) afsluiten van de openbare weg waarbij verkeer moet worden omgeleid. Dit geldt ook voor fietspaden. In overleg met de brandweer en de directievoerder bepaalt de aannemer op welke wijze en onder welke voorwaarden wegafsluitingen kunnen plaatsvinden. De aannemer verzorgt vervolgens de melding Wegafsluiting middels het 'Wegafsluitingsformulier'. Een format van dit formulier wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Het ingevulde Wegafsluitingsformulier dient minimaal twee weken voor de start van de wegafsluiting bij de gemeente te zijn ingediend.

De vergunningaanvragen en meldingen dienen tijdig voor aanvang van de werkzaamheden te worden ingediend. Alle kosten m.b.t. de vergunningaanvragen en meldingen komen voor rekening van de aannemer. Dit met uitzondering van de legeskosten. Deze worden door de opdrachtgever betaald.

HFD PAR ART LID

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN****01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN.**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- door derden uit te voeren werk aan kabels, leidingen, verlichtingen e.d.;
  - bouwwerkzaamheden uitgevoerd door particulieren;
  - werkzaamheden uitgevoerd door andere overheden;
  - regulier en groot onderhoud uitgevoerd in opdracht van de gemeente.
- 02 De aannemer wordt erop gewezen dat, wanneer de directie UAV of het desbetreffende bedrijf het nodig oordeelt de plaats of de hoogteligging van een kabel of leiding te wijzigen of nieuwe kabels of leidingen te leggen, de aannemer de uitvoering hiervan gedooft.
- 03 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie UAV bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.
- 04 Met uitbreiding van het bepaalde in § 31 van de UAV 2012 moet de aannemer gedogen, dat op of nabij het werk tijdens de uitvoering of tijdens de onderhoudstermijn door derden werken worden uitgevoerd; hij zal daarin geen belemmering mogen veroorzaken, noch daarvoor enige schadevergoeding hoe dan ook genaamd, kunnen vorderen.
- 05 In afwijking van lid 2 van § 31 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van de in elkander grijpende werken door de aannemer van dit bestek. Hij overlegt hiertoe met de betrokken aannemers van de in lid 01 genoemde werkzaamheden. De directie UAV participeert in deze overleggen. De aannemer maakt de notulen van de bouwvergaderingen.

**01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER****01 12 01 ALGEMEEN**

- 03 De aannemer mag zonder toestemming van de directie UAV geen wegen voor verkeer afsluiten. Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen de vereiste (verkeers-)maatregelen te zijn getroffen.
- 04 De aannemer is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de veiligheid van welk verkeer ook. De aannemer levert en plaatst de afzettingen en de verkeersborden volgens de richtlijnen CROW-publicatie 517 "Verkeersvoorzieningen in uitvoering binnen en buiten de bebouwde kom". Tijdens de werkzaamheden houdt de aannemer deze verkeersmaatregelen in stand. Na afloop van de werkzaamheden dienen de verkeersmaatregelen te worden verwijderd.
- 05 Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het doorgaand verkeer mogen worden afgesloten, moet het werk zodanig worden ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat de via betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. te allen tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen.
- 06 De bereikbaarheid van de panden en percelen moet bij de uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de belanghebbende, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie UAV vrijwaren van klachten van betrokkenen. Het op te breken gedeelte rijweg mag een maximale lengte van 40 meter hebben. Indien de aannemer groter lengte dan 40 meter rijweg wil opbreken dienen er rijplaten te worden aangebracht t.b.v. bereikbaarheid van panden en percelen door de hulpdiensten. De rijplaten dienen zodanig te worden aangebracht dat de directie UAV gevrijwaard blijft van klachten van de hulpdiensten en overige betrokkenen.
- 07 De aannemer dient 10 werkdagen voor aanvang van het werk een bebordingsplan voor het tijdelijk afzetten van wegen, zijwegen, en kruisingen ter goedkeuring bij de directie UAV, verkeerspolitie en wegbeheerder in te dienen.
- 08 De aannemer dient er voor te zorgen, dat op de vuilophaaldag het door de bewoners aangeboden huis-, GFT en grofvuil voor de vuilniswagen bereikbaar is. Zo nodig moet de aannemer het aangebodene vuil verzamelen en op een voor de vuilnisauto toegankelijke plaats deponeren.

HFD PAR ART LID

- 09 De afzetting dient dagelijks na beëindiging van de werkzaamheden en op weekenddagen minstens eenmaal door de aannemer op zijn juistheid worden gecontroleerd, en indien nodig worden hersteld.
- 10 In afwijking en aanvulling van het bepaalde in lid 01 van artikel 31.47.04 van de Standaard dient de aannemer bij werkonderbreking langer dan 3 dagen trottoirs dicht te blokken zonder meerkosten. E.e.a. in overleg met directie UAV.
- 11 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer opdrachten van de directie UAV niet nakomt of de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft kan er per geval en per dag een korting worden toegepast van € 1.000,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Bij niet nakomen, waardoor uitvoering door derden noodzakelijk is, zullen de kosten op de aannemingssom worden ingehouden.

**01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN**

- 03 De locatiekeuze voor opslag dient vooraf in overleg met de directie UAV plaats te vinden.

**01 12 05 VERKEERSOMLEIDINGEN/AFZETTINGEN**

- 02 Het plaatsen van de afzetting door de aannemer op de eerste dag van de werkzaamheden is toegestaan vanaf 9.00 uur.

**01 12 06 VEILIGHEID IN RELATIE TOT DE OMGEVING**

- 01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften en gemeentelijke verordeningen bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich nabij het werk bevinden.
- 02 De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
- 03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.
- 04 In aanvulling op § 6 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van veiligheidsincidenten ongeacht de aard, onverwijld kennis te geven aan de directie UAV en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.
- 05 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke moeten voldoen aan de geldende voorschriften en overeenkomstig de aanwijzingen van de vertegenwoordiger van de veiligheidsregio.
- 06 De aannemer dient voor feitelijke aanvang van het werk aan de directie UAV op te geven welk personeelslid belast is met veiligheid op het werk.
- 07 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie UAV ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie.
- 08 De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk, te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij behoefte nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie UAV het werk per onmiddellijk dienen te verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer geen recht doen gelden op vergoeding vanwege enig verlet.
- 09 Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van of aan spoorwegen is van toepassing de laatste versie van het reglement "Veilig werken aan railinfra" van de NS Railinfrabeheer. Het reglement is verkrijgbaar bij Strukton Railinfra Services B.V. (033) 4228400.

HFD PAR ART LID

**01 12 07 VEILIGHEID**

- 01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid op het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen en collectieve arbeidsovereenkomst(en), bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich op het werk bevinden.
- 02 De opdrachten, door de directie in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Dit geldt tevens voor de aanwijzingen van de directie met betrekking tot het dragen van veiligheidshelmen, -petten, -schoenen, -vesten, -brillen, etc.
- 03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid op het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van de op het werk of in verband met het werk plaatshebbende ongevallen of rampen, ongeacht van welke aard, onverwijld kennis te geven aan de directie en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.
- 05 Voordat groot materieel en mechanisch gereedschap op het werk worden aangevoerd en voordat hulpconstructies op het werk in gebruik worden genomen, dienen deze aan het oordeel van de directie te worden onderworpen. Keurings- en onderhoudscertificaten dienen op eerste verzoek van de directie ter inzage te worden verstrekt.
- 06 De aannemer dient voor de feitelijke aanvang van het werk aan de directie op te geven welk personeelslid belast is met de veiligheid op het werk.
- 07 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie.
- 08 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke moeten voldoen aan de geldende voorschriften en overeenkomstig de aanwijzingen van de gemeentelijke Brandweer.

HFD PAR ART LID

**01 12 09 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. wordt bepaald dat de aannemer verplicht is alle maatregelen te nemen, welke naar oordeel van de directie en volgens de wettelijk voorschriften voor de instandhouding en de veiligheid van het verkeer noodzakelijk zijn.
- 02 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 30 lid 01 van de U.A.V. 2012 draagt de aannemer zorg voor het plaatsen van afzettingen, het aanbrengen van bebording en het aanbrengen van verlichting in het belang van het verkeer in de omgeving van het werk en op de grens van het werk inclusief de zorg voor het instant houden van deze voorzieningen.
- 03 Indien de directie dit nodig oordeelt, dient de aannemer binnen de grenzen van het werkterrein afzettingen met bijbehorende verlichting te plaatsen.
- 04 Indien de directie dit nodig oordeelt, dient de aannemer, op plaatsen waar de verharding verwijderd is, loopschotten aan te brengen en te onderhouden ten behoeve van het voetgangersverkeer totdat de wegverharding ter plaatse is aangebracht of hersteld.
- 05 Ten behoeve van de hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen van aangrenzende percelen, aanvoer van bouwstoffen en dergelijke, dient de aannemer rijplaten ter beschikking te stellen en te leggen en te onderhouden op aangeven van de directie.
- 06 De aannemer dient er voor te zorgen dat de openbare weg, door de door hem uitgevoerde aan- en afvoer van materialen, grond en zand en dergelijke, niet wordt verontreinigd. Desondanks ontstane verontreinigingen dienen door de aannemer onmiddellijk te worden verwijderd. Indien de aannemer hierbij in gebreke blijft, zullen de verontreinigingen door de directie voor rekening van de aannemer worden verwijderd. Kosten van reiniging komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 07 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat alle overgebleven materialen, die niet voor hergebruik geschikt zijn, dagelijks worden afgevoerd.
- 08 Met de werkzaamheden mag niet worden begonnen, voordat de maatregelen bedoeld in artikel 01.12.09 lid 01 zijn getroffen.
- 09 Na afloop van de werkzaamheden dienen alle overtollige, nog voor hergebruik geschikte materialen, die eigendom van de directie zijn, naar het depot te worden afgevoerd. e.e.a. ter beoordeling van de directie.
- 10 De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk, te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij behoefte nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie het werk per onmiddellijk dienen te verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer geen recht doen gelden op vergoeding vanwege enig verlet.

HFD PAR ART LID

**01 13 TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN****01 13 02 KWALITEITSPLAN**

- 01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard wordt van de aannemer na verlening van de opdracht een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

**01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT.**

- 05 De verificatie en acceptatie door of vanwege de directie UAV van (deel)ontwerpen, berekeningen, werkplannen, (tussen)producten en dergelijke heeft niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de directie UAV en/of de opdrachtgever.

**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN.**

- 02 Minimaal 2 weken voorafgaand aan de gedachte feitelijke start van de werkzaamheden dient de aannemer een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de UAV 2012, in 1-voud en .pdf te overleggen aan de directie UAV.  
Het schema dient inzicht te geven in:
- de volgorde van uitvoering;
  - de wijze van uitvoering;
  - tijdsduur van de uitvoering per werkvak.
- 03 Bij het opstellen van het algemeen tijdsschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- lokale evenementen;
  - de omleidingen worden met de beheerders van de in de omleiding betrokken wegen;
  - bereikbaarheid percelen;
  - alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking worden uitgevoerd;
  - werkzaamheden op zondag zijn niet toegestaan;
  - werkzaamheden op weekenddagen en (landelijk) erkende feestdagen zijn alleen toegestaan na voorafgaande na goedkeuring door directie UAV;
  - planten van bomen in de periode 16 oktober en 15 april;
  - werkzaamheden nutsbedrijven.
- 04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer per een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV2012, verlangd omfattende:
- een plan van aanpak;
  - de wijze van uitvoering;
  - de inzet van werknemers;
  - de inzet van materieel;
  - de bereikbaarheid van woningen/bedrijven;
  - werkzaamheden van nutsbedrijven;
  - bereikbaarheid van brandkranen e.d.;
  - een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen;
  - gedetailleerd tijdschema waarin tevens onderbrekingen van de uitvoering als gevolg van roostervrije dagen, vakantiedagen, (landelijk erkende) feestdagen etc.;
  - relatie met werken door derde(n);
  - tijdelijke maatregelen in verband met het verkeer;
  - keuringsplan;
  - straatwerkplan.
- 05 Bij stagnatie of onderbreking van het werk, bijvoorbeeld bij vakantie, draagt de aannemer er zorg voor dat de werken zoveel mogelijk zijn afgerond en de grootte van het werkterrein tot een minimum is beperkt. Waar de directie UAV dit eist moeten sleuven worden gedicht, omleggingen van waterlopen en/of wegen zijn hersteld, verhardingen zijn aangebracht enz. De hieruit voortvloeiende extra kosten dienen te zijn inbegrepen in de aannemingsom.

HFD PAR ART LID

**01 13 08 COMMUNICATIE EN KLACHTBEHANDELING**

- 01 De aannemer stelt voor iedere deelopdracht een omgevingsmanager aan. Deze omgevingsmanager heeft aantoonbare ervaring op het gebied van communicatie met bewoners, omwonenden, hulpdiensten en derden bij vergelijkbare werken wat betreft aard en omvang. De omgevingsmanager dient tijdens kantooruren bereikbaar te zijn. De aannemer dient voor noodgevallen een telefoonnummer beschikbaar te stellen dat 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar is voor de directie.
- 02 De omgevingsmanager verzorgt per deelopdracht voor aanvang van het werk een bewonersbrief voor de omwonenden, waarin uitleg wordt gegeven over:
- de uit te voeren werkzaamheden;
  - de fasering/planning;
  - de bereikbaarheid en eventuele alternatieve locaties voor het aanbieden van de groen-/grijs-/plastic-/papierbakken.
  - de mogelijkheid tot parkeren tijdens uitvoering van de werkzaamheden;
  - te verwachten hinder en overlast;
  - contactpersoon van de aannemer (omgevingsmanager) voor vragen/klachten;
  - eventuele overige zaken met betrekking tot de uitvoering van het werk.
- De bewonersbrief dient ter goedkeuring binnen een redelijke termijn aan de directievoerder te worden aangeleverd. De definitieve bewonersbrief dient minimaal twee weken voor de geplande startdatum door de aannemer huis aan huis te worden verspreid.
- 03 Indien een deelopdracht uit meer straten en/of uit meer fasen bestaat, dient voor iedere straat en/of fase een bewonersbrief te worden verstuurd conform lid 02 van dit artikel.
- 04 De omgevingsmanager verzorgt per deelopdracht de communicatie en afstemming met HVC (vuilophaaldienst), hulpdiensten (brandweer/ambulance) en alle overige belanghebbenden die regelmatig de wijk bezoeken over de bereikbaarheid en voortgang van het werk. In overleg met de vuilophaaldienst bepaalt de omgevingsmanager eventueel aangepaste locaties voor het aanbieden van huisvuil (groen/papier/plastic). Dit dient te worden meegenomen in de bewonersbrief. In overleg met de hulpdiensten en directievoerder bepaalt de omgevingsmanager op welke wijze en onder welke voorwaarden wegafsluitingen kunnen plaatsvinden. Zie voor wegafsluitingen tevens art. 01.10.01 lid 03 van dit bestek.
- 05 Meldingenprocedure
- De aannemer zorgt per deelopdracht voor de behandeling van meldingen (klachten/vragen/opmerkingen) van bewoners/omwonenden/derden met betrekking tot de uitvoering van de deelopdracht, voor zover deze meldingen een directe of indirecte relatie hebben met het werk (inclusief de onderhoudsperiode).

Meldingen kunnen op verschillende manieren bij de aannemer terechtkomen. In hoofdzaak zal het gaan om telefonische meldingen, meldingen per e-mail en meldingen via het digitale systeem 'Fixi'. Meldingen die via Fixi bij de gemeente binnenkomen, worden vervolgens per e-mail naar de aannemer doorgestuurd.

Behalve de afhandeling van de meldingen, verzorgt de aannemer ook de registratie ervan in een digitaal register (bijvoorbeeld een Excel-bestand). Hierin dient in ieder geval te worden opgenomen:

- Datum en omschrijving van de melding.
- (Contact)gegevens van de melder.
- Eventuele afstemming met de directievoerder (datum en afgesproken zaken omtrent te nemen acties).
- Vastlegging van de genomen acties (wat en wanneer).
- Datum afhandeling melding en communicatie hierover met de melder.

De aannemer dient zich te houden aan de volgende responstijden bij meldingen:

- Bevestiging van de ontvangen melding naar de melder met uitleg over de behandeling en aanpak: binnen 24 uur. De aannemer geeft hiervan gelijktijdig een bevestiging door aan de directie.
- Registratie van de ontvangen melding in digitaal register: binnen 24 uur.
- **URGENTE MELDINGEN**

Bij urgente meldingen, bijvoorbeeld wanneer er een gevaarlijke situatie is, of dreigt te ontstaan, dient de aannemer per direct actie te ondernemen. De registratie vindt dan achteraf plaats.

Het meldingenregister dient aan het einde van de deelopdracht te worden aangeleverd als onderdeel van het opleverdossier.

HFD PAR ART LID

**01 14 BOUWSTOFFEN****01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN**

- 01 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan: n.v.t.
- 03 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.
- 04 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
  - het besteknummer;
  - het nummer van de geleidebon;
  - de soort bouwstof en het aantal;
  - de plaats van aflevering.
- De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

**01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING**

- 01 Te leveren bouwstoffen dienen voorzien te zijn van een kwaliteitsverklaring, minimaal geldend vanaf de dag van aanbesteding:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
  - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
  - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
  - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
  - CE-markering indien van toepassing voor de betreffende produktgroep met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
  - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
  - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
  - voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn;
  - CE-markering.
- 04 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
  - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 05 Het transport, de opslag en de verwerking van deze bouwstoffen moet geschieden overeenkomstig de richtlijnen in de KOMO-kwaliteitsverklaringen.
- Een overzicht van de producten en bouwdelen die met een kwaliteitsverklaring van KOMO leverbaar zijn kan worden verkregen bij de Stichting Bouwkwiteit (SBK), Treubstraat 1, 2288 EG Rijswijk (Z-H).
- 06 Aangevoerde materialen die tijdens het lossen of verwerken onbruikbaar zijn geworden, moeten op eerste aanzegging van de directie UAV van het werkterrein worden verwijderd en door nieuwe, goedgekeurde materialen worden vervangen.
- 07 Tijdverlies, ontstaan door keuring van bouwstoffen, komt geheel voor rekening van de aannemer en geeft geen recht op schadevergoeding of verlenging van de opleveringstermijn.
- 08 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie UAV gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
- De directie UAV kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie UAV aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het

HFD PAR ART LID

keuringsrapport aan de directie te overleggen.

Het bovenstaand bepaalde is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- trottoir-, opsluit- en gazonbanden van beton;
- betonstraatstenen en -tegels;
- straatbakstenen;
- straat- en trottoirkolken;
- pvc-buizen en hulpstukken;
- afdekking toegangskokers riolering.

- 09 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie UAV is afgegeven en de bouwstoffen door de directie UAV op het werk zijn geïnspecteerd.

#### **01 14 03 GEGEVENS BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING**

- 05 In aanvulling op paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V. 2012 geldt: de door de aannemer te leveren materialen die afwijken van de voorgeschreven materialen in afmeting, verschijningsvorm, uitvoering en kleur, worden door de directie als niet gelijkwaardig beschouwd.

#### **01 14 05 BESLUIT BODEMKWALITEIT**

- 06 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of gedeeltelijk opnieuw in het te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de aannemer de directie UAV in de gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen vast te stellen.
- 07 De aannemer verstrekt het bewijsmiddel zoals genoemd in artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard uiterlijk een week voor de levering van de bouwstof.

#### **01 14 06 INFORMATIEOVERDRACHT BOUWSTOFFEN**

- 01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een aflevering bon met verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm.
- 02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie UAV.

#### **01 14 07 VERWERKEN BOUWSTOFFEN, ALGEMEEN**

- 01 Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van oorsprong/herkomst" dient te worden gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst".
- 02 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders vermeld in dit bestek.
- 03 In nieuw materiaal, bijvoorbeeld in beton, PVC en PE buis, mag gerecycled materiaal worden toegepast mits aan alle gestelde eisen wordt voldaan.
- 04 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte verwerkingsvoorschriften.
- 05 In aanvulling op lid 4 van § 17 UAV 2012 bij iedere aanvoer van bouwstoffen bewijzen / verklaringen van oorsprong / herkomst overleggen.
- 06 De bouwstoffen welke worden gekeurd, door of vanwege de directie UAV, zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie UAV is ontvangen.
- 09 Indien bouwstoffen zijn omschreven met merknamen en de vermelding "of gelijkwaardig", mag de aannemer na tijdige melding andere doch minimaal gelijkwaardige bouwstoffen verwerken.

HFD PAR ART LID

**01 16 VERZEKERINGEN****01 16 04 CAR-VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER (GEM ZWIJNDRECHT)****01 Verzekeringen door de opdrachtgever.**

1.1 De opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeven van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s) een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten. Overeenkomstig het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor:

A: het werk;

B: aansprakelijkheid;

C. bestaande eigendommen opdrachtgever;

D: eigendommen bouwdirectie en personeel.

1.2 De dekking van de bouwverzekering loopt van de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

1.3 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten incl. BTW.

1.4 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de opdrachtnemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De opdrachtnemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

1.5 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit de overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

1.6 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is. Het eigen risico bedraagt € 10.000,-.

1.7 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie/opdrachtgever.

1.8 De bouwdirectie/opdrachtgever beslist welke partijen namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.

1.9 De uit hoofde van deze verzekeringen door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

1.10 Voor de rubrieken Het werk en Bestaande eigendommen geldt dat de C.A.R. polis een primaire dekking zal verlenen. De dekking voor de rubriek aansprakelijkheid is secundair.

**02 Verzekering door de opdrachtnemer.**

2.1 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 2.500.000,- per gebeurtenis bedragen (ongeacht het aantal gebeurtenissen) en met een maximum van € 5.000.000,- per jaar. Het eigen risico mag ten hoogste € 10.000,- per gebeurtenis bedragen. In de polis dient te zijn opgenomen dat verzekerden onderling als derden worden beschouwd.

2.2 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van aansprakelijkheid voor schade aan zaken en letsel welke voortvloeit uit het gebruik van rijdend, drijvend en varende aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Deze verzekering moet ook dekking bieden:

a. voor de aansprakelijkheid van de opdrachtgever;

HFD PAR ART LID

b. voor de aansprakelijkheid ten gevolge van zowel bedienings- als regiefouten (ook als onvoldoende preventieve maatregelen zijn genomen om graafschade te voorkomen).

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden verzekerd. De gesloten verzekeringen dienen mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico. Voor zover materieel niet overeenkomstig het vorenstaande is verzekerd, mag het niet worden ingezet ten behoeve van de werkzaamheden.

De opdrachtgever heeft het recht de toegang van werkmaterieel tot het werkterrein te weigeren indien geen bewijs van deze verzekering kan worden getoond.

2.3 Indien opdrachtnemer voor de uitvoering van het werk gebruik maakt van vaartuigen dienen deze te zijn verzekerd voor uitgebreide Cascodekking waarbij dekking is voor personen- en zaakschade. Dit conform specialist operations.

2.4 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

2.5 De opdrachtnemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen zeven dagen na de gunning aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

## **01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

### **01 17 01 ALGEMEEN**

- 02 De kosten van afvoeren, storting en/of verwerking van uit het werk komend niet chemisch verontreinigd bouwafval, sloopafval, verhardingsmaterialen, grond enz. welke naar het oordeel van de directie UAV geen waarde meer hebben dienen te zijn inbegrepen in de aannemingssom.
- 03 De aannemer dient het werk wekelijks vrijdags 16.00 uur vrij te hebben van eventueel aanwezig puin. Indien een vrijdag als feestdag/vrije dag is aangemerkt dient het werk voor het ingaan van de feestdag/vrije dag ontdaan te zijn van puin.
- 04 Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 niet is aangegeven de milieu hygiënische kwaliteit van vrijkomende materialen, ook die welke geacht worden voor de Opdrachtgever geen waarde te hebben, worden deze materialen geacht te voldoen aan de classificatie:
  - bij grond : voldoet aan de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit;
  - bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die zonder IBC-maatregel mag worden toegepast.
- 05 De vrijkomende materialen die pas tijdens het werk kunnen worden bemonsterd, zullen alsnog door of namens de directie UAV worden onderzocht. De aannemer stelt de directie UAV in de gelegenheid de hoedanigheid van deze materialen vast te stellen en stemt zijn werkplan daar op af.
- 06 De opslag, verwerking en het afvoeren van puin, afval, verpakkingsmateriaal en dergelijke, moet plaatsvinden in overeenstemming met de milieuwetgeving. Dientengevolge moeten vorenstaande materialen gescheiden worden ingezameld.
- 07 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.
- 08 Daar waar in het bestek vrijkomend materiaal worden hergebruikt en waar deze materialen tijdelijk binnen de grenzen, dan wel in de nabijheid van het werkterrein, in depot worden opgeslagen, dan geldt het volgende: De kosten van het vervoeren naar, het verwerken in, en het halen uit depot van deze materialen, voor zover niet apart vermeld, worden geacht te zijn begrepen in het betreffende werkonderdeel.

HFD PAR ART LID

**01 17 03 VRIJGEKOMEN GROND- EN BAGGERSPECIE ALS BEDOELD IN HET BESLUIT BODEMKWALITEIT**

- 03 In afwijking van artikel 01.17.03 lid 01 van de Standaard worden de categorie grond/bouwstof volgens het Besluit Bodemkwaliteit indicatief vermeldt, waarbij de volgende indeling conform het Besluit Bodemkwaliteit wordt gehanteerd: Grond:
- die voldoet aan achtergrondwaarde, AW grond;
  - klasse wonen;
  - klasse industrie;
  - niet toepasbaar.
- Bouwstoffen, niet zijnde grond:
- vormgegeven;
  - niet vormgegeven;
  - ibc-bouwstoffen.

Indien in het bestek geen categorie van de voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde vrijgekomen materialen is vermeld, dient te worden uitgegaan van grond/bouwstof die voldoet aan de eisen voor hergebruik volgens het besluit bodemkwaliteit.

**01 17 04 VRIJGEKOMEN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE ASFALT ALS BEDOELD IN HET BESLUIT BK**

- 03 Vrijkomende materialen van PVC, PE en PP dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem "Buizen Inzamel Systeem" (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling. BureauLeiding is te bereiken via [www.bureauleiding.nl](http://www.bureauleiding.nl), telefoon 070-4440650, fax 070 4440661 of per e-mail [bis@bureauleiding.nl](mailto:bis@bureauleiding.nl)

**01 17 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Uit het werk vrijgekomen herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats.
- 02 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.)  
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.
- 03 Daar waar in het bestek deel 2.2. besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben Stortkosten worden afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer de originele weegbonnen van het door het bevoegd gezag erkend ontvangen verwerkingsbedrijf aan de directie heeft overhandigd.  
Alle acceptatiekosten (conform BSB), waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, inkeuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.  
Op de weegbonnen moet door het ontvangend bedrijf:
- Naam, adres, telefoonnummer van het ontvangend bedrijf;
  - Naam en besteknummer van het werk;
  - Kenteken van het transportmiddel;
  - Datum en tijd van aankomst/vertrek van het transportmiddel;
  - Gewicht transportmiddel bij aankomst
  - Gewicht transportmiddel bij vertrek;
  - Soort stortmateriaal;
  - Het netto gestorte gewicht.
- De weegbon wordt door de aannemer ondertekend.  
De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie.
- 04 Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 02 en 03 worden door de directie niet betaalbaar gesteld.
- 05 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren van retourzendingen van teerhoudende asfaltverhardingen.
- 06 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-

HFD PAR ART LID

lijst.

**01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING**

- 04 Vrijgekomen materialen, zoals afgekeurde betonproducten en straatbakstenen, die voor de opdrachtgever niet van waarde zijn verklaard, en die eventueel na bewerking geschikt zijn voor hergebruik, moeten legaal worden afgevoerd en verwerkt. De aannemer is vrij in het (gedeeltelijk) legaal verhandelen of direct hergebruiken van de materialen in een ander werk. Is de aannemer deze materialen niet legaal kan hergebruiken of verhandelen, dan dient zij de materialen overeenkomstig art. 01.17.06 van de Standaard te vervoeren en af te leveren. De aannemer levert de directie UAV het bewijs van acceptatie door de legale koper / ontvanger / verwerker.

**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 02 Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats.
- 03 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ondoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie UAV.
- 04 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben worden storkosten afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer de originele weegbonnen van het door het bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie UAV heeft overhandigd. Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, inkeuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.  
Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:
- Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
  - Naam en besteksnummer van het werk.
  - Kenteken van het transportmiddel.
  - Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
  - Gewicht transportmiddel bij aankomst.
  - Gewicht transportmiddel bij vertrek.
  - Soort stortmateriaal.
  - Het netto gestorte gewicht.
- De weegbon wordt door de aannemer ondertekend. De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie UAV.

- 05 Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 03 en 04 worden door de directie UAV niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk
- 06 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren van retour zendingen van teerhoudende asfaltverhardingen.
- 07 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

**01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST**

- 02 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ondoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie UAV c.q. opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

**01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE****01 18 04 SCHADEVERGOEDING**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: vijftig euro (€ 50,00) per struik of vaste plant; dertig euro (€ 30,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.

**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt het schadebedrag bij schade aan bomen vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). Kosten voor deze taxatie komen voor rekening van de aannemer.

De schadevergoeding in verband met beschadigingen toegebracht aan bomen worden, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012, berekend volgens de vigerende Rekenmethode NVTB.

Indien de beschadiging, vervanging en nazorg dan wel verzorging van de desbetreffende boom/bomen tot gevolg heeft, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer.

Het gestelde in paragraaf 01.18.05 lid 02,03 en 04 van de Standaard is niet van toepassing.

**01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN****01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 03 Het aanstellen van de in het artikel 2.37 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 04 De in artikel 2.27 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in artikel 2.27 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

**01 19 03 NADERE EISEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**

- 01 Handmatig tillen wordt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is vermeden of beperkt.
- 02 Het maximale gewicht dat door één persoon met de handen wordt getild bedraagt 25 kilogram.
- 03 Als de bewegingsruimte dit toelaat bedraagt het maximale gewicht dat door twee personen samen met de hand wordt getild 50 kilogram.
- 04 Pasmaken kantopsluitingen door middel van zagen, dient onder toevoeging van water te gebeuren.

HFD PAR ART LID

**01 19 07 GELUIDSHINDER**

- 01 Paragraaf 23 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
- Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:  
60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag periode)  
55 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode)  
50 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
  - Onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het hierboven toegelaten equivalente geluidsniveau (LAeq).
  - Voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode
  - De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enige buiten het werk aanwezige woningen, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI-II). Meting vindt plaats in opdracht van de aannemer. Bij geconstateerde overschrijding van de gestelde normen dient de aannemer direct passende maatregelen te nemen.
  - De directie UAV behoudt zich het recht voor werkzaamheden stil te leggen indien de geluidsnorm wordt overschreden en/of indien de aannemer onvoldoende passende maatregelen neemt om het geluidsniveau te verminderen. Indien de werkzaamheden stilgelegd worden heeft de aannemer geen recht op kostenverrekening / schadevergoeding. Stilstand als gevolg van geluidshinder wordt betreffende de planning van het werk niet gezien als onwerkbaar dag. Tijd die verloren is gegaan door stilstand komt voor risico en rekening van de aannemer.
  - De aannemer geeft aan de directie UAV, voorafgaand aan de start van het werk een overzicht van toe te passen materieel. Aan de hand van dit overzicht toont de aannemer aan dat materieel zodanig is dat de gestelde geluidsnorm niet wordt overschreden. Indien noodzakelijk materieel de geluidsnorm overschrijdt geeft de aannemer aan op welke wijze sanering van geluid aan de bron plaatsvindt. De directie UAV behoudt zich het recht voor materieel dat niet aan de geluidsnormen voldoet af te keuren.

**01 21 FIXI MELDINGENSYSTEEM VAN DE GEMEENTE****01 21 12 WERKWIJZE DEELOPDRACHTEN VANUIT FIXI**

- 01 Behalve deelopdrachten vanuit regulier onderhoud, kunnen deelopdrachten ook voortkomen uit dagelijkse meldingen vanuit FIXI (het meldingensysteem van de gemeente waarin o.a. schademeldingen door bewoners worden gemeld), welke door de opdrachtgever naar de opdrachtnemer doorgestuurd worden.
- 02 Werkwijze bij FIXI-melding via de opdrachtgever:
- De opdrachtnemer dient binnen 24 uur aan te geven wanneer e.e.a. uitgevoerd wordt;
  - De opdrachtnemer dient uiterlijk binnen vijf werkdagen de melding te hebben afgehandeld;
  - Meldingen met een hoge prioriteit dienen binnen 48 uur na aangeven afgehandeld te worden;
  - De opdrachtnemer vult per dag de gegevens met betrekking tot de m1, m2, type verharding etc. in. De gegevens dienen zo snel mogelijk na het gereed komen ingevuld te worden;
- 03 Van de hoeveelheden resultaatsverplichting van alle bestekposten moeten er weekoverzichten worden verstrekt. De aannemer dient hiervoor een voorstel te doen welke door de directie wordt beoordeeld.
- 04 De weekoverzichten moeten de volgende gegevens bevatten:
- Datum van de melding;
  - Straatnaam + kenmerk, zoals huisnr, lichtmastnr. etc.;
  - Hoeveelheid resultaatsverplichting per dag en type bestrating/materiaal;
  - Totaal van de hele week resultaatsverplichtingen;
  - Meerwerk op regiebasis/bijzonderheden.
- 05 De weekoverzichten dienen aan de directie beschikbaar gesteld te worden op de derde werkdag (woensdag) na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking hebben.

HFD PAR ART LID

**01 25 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS EN VERPLICHTINGEN****01 25 01 LIJSTEN EN RAPPORTEN**

- 01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 2 van de U.A.V. 2012 worden de aantekeningen uiterlijk op de achtste werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop zij betrekking hebben, opgenomen in het weekrapport.
- 02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer de volgende bescheiden, gedateerd en ondertekend, aan de directie uiterlijk op de derde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben:
  - opgaven omtrent het personeel;
  - productie-opgave-staten per week waarop voor iedere bestekspost de in die week verwerkte hoeveelheden staan vermeld;
  - tekeningen in kleur per bestekspost waaruit de op de productie-opgave-staat vermelde hoeveelheden zijn te herleiden naar de in het werk toegepaste locatie;
  - berekeningen per bestekspost waaruit de op de productie-opgave-staat vermelde hoeveelheden zijn te herleiden;
  - opgaven van verricht meer- en minderwerk inclusief tekeningen in kleur en berekeningen waaruit de uitgevoerde hoeveelheden zijn te herleiden;
  - rapportages van ontstane schades op en nabij het werkterrein;
  - rapportages van ongevallen op en nabij het werkterrein;
  - rapportages van de inzet van personeel in het kader van Social Return;
  - rapportages van overige zaken die de aannemer van belang acht om op te laten nemen in het weekrapport.
- 03 Indien de aannemer de in lid 02 genoemde verplichting niet nakomt zal de directie de resultaatsverplichtingen die betrekking hebben op de betreffende werkweek niet betaalbaar stellen.
- 04 Indien de opgaven van de aannemer naar het oordeel van de directie te veel afwijken van de door de directie berekende hoeveelheden, worden de hoeveelheden door een hermeting en herberekening op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.
- 05 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 02 en 04 worden geacht te zijn begrepen in de post "Uitvoeringskosten".
- 06 Indien de aannemer de in lid 03 genoemde verplichting m.b.t. het aanleveren van gegevens niet nakomt, zal per week een korting worden toegepast van € 500,- (zegge vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een ingebreke stelling nodig is.

**01 25 02 MEER EN MINDER WERK EN TBS WERKNEMERS EN MATERIEEL**

- 01 De aannemer dient meer en minder werk en het ter beschikking stellen van werknemers en materieel tijdig schriftelijk te melden bij de directie.
- 02 De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van het meer en minder werk of het ter beschikking stellen van werknemers en materieel na het verkrijgen van een schriftelijke goedkeuring door de directie.
- 03 Zonder voorafgaande goedkeuring van het meer en minder werk of het ter beschikking stellen van werknemers en materieel vindt geen verrekening plaats.
- 04 Verrekening van het meer werk geschiedt, na uitvoering van het meer werk en akkoordverklaring voor de geleverde prestatie, in vierwekelijkse termijnen gelijk met het vervallen van de termijn van het bestek.

HFD PAR ART LID

**01 26 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)****01 26 01 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)**

- 01 Binnen de Drechtsteden geldt dat social return wordt toegepast bij aanbestedingen van leveringen, werken en diensten, waarbij de inschrijver een vooraf bepaald percentage van de waarde van de (geraamde) opdracht (exclusief btw) inzet ten behoeve van de vooraf gedefinieerde doelgroepen zoals benoemd in lid 2 van dit artikel.

De ondergrens voor werken en levering bedraagt 50.000 euro en voor diensten 100.000 euro. Bij aanbestedingen beneden deze bedragen wordt geen verplichting opgelegd. De hoogte van de inzet (percentage social return) wordt voor deze raamovereenkomst vastgesteld op 5% van de aanneemsom.

- 02 De opdrachtgever heeft diverse kandidaat groepen vastgesteld die voor de inzet van social return in aanmerking kunnen komen. Hierbij legt de opdrachtgever de focus op kandidaten uit de Participatiewet en andere kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. De opdrachtgever drukt dit uit in bouwblokken. De hoogte van het bouwblok is afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt van de individuele kandidaat, waardoor het voor de opdrachtnemer aantrekkelijker wordt een kandidaat met een grotere afstand in te zetten. Er kunnen meerdere kandidaten of invullingen op één opdracht worden ingezet.

In principe dienen de kandidaten bij voorkeur te zijn in de Drechtsteden. Dit betekent in de praktijk dat er eerst gezocht wordt naar een passende invulling met kandidaten uit de Drechtsteden. Wanneer dit niet mogelijk is kunnen er ook kandidaten die niet woonachtig zijn in de Drechtsteden ingezet worden.

De opdrachtgever onderscheidt de volgende kandidaat groepen:

- a. Werkzoekenden met een WWB-uitkering kunnen meetellen voor 29,75 euro per gewerkt uur. \*
- b. Wajong kandidaten kunnen meetellen voor 25,50 euro per gewerkt uur. \*
- c. Werkzoekenden met een doelgroep verklaring, inclusief VSO jongeren kunnen meetellen voor 25,50 euro per gewerkt uur.
- d. Werkzoekenden die door Baanbrekend Drechtsteden aangemerkt kunnen worden als "statushouder" en worden ingezet op betaald werk kunnen meetellen voor 29,75 euro per gewerkt uur. \*\*
- e. Nuggers, kandidaten zonder recht op een werkloosheidsuitkering maar wel ingeschreven als werkzoekende bij de Drechtsteden (BBD) kunnen meetellen voor 10,- euro per gewerkt uur. \*

\* Leeftijdstoeslag vanaf 50+ €10,- per gewerkt uur.

\*\* Statushouders standaard toeslag €12,50 per gewerkt uur.

In overleg met Baanbrekend Drechtsteden worden indien mogelijk eerst kandidaten uit bovengenoemde kandidaat groepen ingezet. Lukt dit niet, of is in overleg met Baanbrekend Drechtsteden besloten meerdere kandidaten in te zetten, dan kunnen ook kandidaten uit de volgende doelgroepen ingezet worden:

- f. Werkzoekenden met een WW-uitkering kunnen meetellen voor 12,50 euro per uur \*
- g. Kandidaten behorend tot de WIA/WAO kunnen meetellen voor 22,50 euro per gewerkt uur.
- h. Leerlingen op een BBL-traject kunnen meetellen voor 7,50 euro per gewerkt uur
- i. Leerlingen op een BOL-traject of stagiaires kunnen meetellen voor 4,25 per gewerkt uur.

Overige invullingen:

- a. Daarnaast kan de opdrachtnemer opdrachten verstrekken aan het SW-bedrijf of andere organisaties die werken met de doelgroep van de WMO of sociale ondernemingen. De totale factuur mag meegerekend worden voor de invulling van social return.
- b. Scholings- en begeleidingskosten (aantoonbaar) kunnen in overleg meegerekend worden voor de invulling van social return.
- c. Maatschappelijk activiteiten\* gerelateerd aan de opdracht en uitgevoerd in de Drechtsteden kunnen in overleg meegerekend worden voor de invulling van social return.

\*onder maatschappelijke activiteiten verstaat de opdrachtgever initiatieven die vanuit de opdrachtnemer genomen worden met als doel een deel van de opdracht om te zetten in activiteiten voor inwoners van de Drechtsteden. Deze activiteiten kunnen door de opdrachtnemer zelf aangedragen worden of door Baanbrekend Drechtsteden. Voorstellen dienen goedgekeurd te worden door Baanbrekend Drechtsteden en de opdrachtgever.

Maatwerk:

HFD PAR ART LID

Onder maatwerk verstaat de opdrachtgever een financiële ondersteuning van een organisatie of project dat daarvoor in aanmerking komt of een schenking gerelateerd aan de opdracht. Voorstellen dienen goedgekeurd te worden door Baanbrekend Drechtsteden en de opdrachtgever.

- 03 De opdrachtgever maakt binnen 5 werkdagen na definitieve gunning melding van de gegunde opdracht. Dit kan digitaal op <https://socialreturn.wizzr.nl/applicatie/>. De opdrachtgever heeft hiervoor een wachtwoord of kan dit aanvragen bij Baanbrekend Drechtsteden. De opdrachtgever kan ook gebruik maken van het meldingsformulier en dit mailen naar [sroi@drechtsteden.nl](mailto:sroi@drechtsteden.nl).

De opdrachtnemer/leverancier is verplicht binnen 5 werkdagen na definitieve gunning contact op te nemen met Baanbrekend Drechtsteden \* om de mogelijkheden van inzet van kandidaten uit de kandidaat groepen te bespreken.

JM.Pelt@drechtsteden.nl 06-5280 3825  
AE.Adriaansen@drechtsteden.nl 06-8161 8146

De opdrachtnemer ontvangt een wachtwoord waarmee op <https://socialreturn.wizzr.nl/applicatie/> de inzet social return verantwoord kan worden. Baanbrekend Drechtsteden en de opdrachtgever hebben via Wizzr (<https://socialreturn.wizzr.nl/applicatie/>) 24/7 inzage in de voortgang van het project.

Gedurende het project adviseert Baanbrekend Drechtsteden aan de opdrachtgever of aan de afgesproken inzet wordt voldaan.

De opdrachtgever zal indien niet, of niet volledig aan de verplichting is voldaan, het (resterende) bedrag inhouden op de eindafrekening.

- 04 Het gaat om nieuwe inzet van kandidaten na de gunningsdatum. Invulling van de social return verplichting gaat in overleg met en na goedkeuring van Baanbrekend Drechtsteden waarbij gebruik gemaakt wordt van de prioriteit en keuzemogelijkheid zoals beschreven bij punt 2 van dit artikel.
- Afhankelijk van de waarde van de opdracht wordt de duur van de inzet van kandidaten berekend.
  - Kandidaten afkomstig uit de WWB kunnen gedurende 3 jaar na inzet op de opdracht meegerekend worden voor social return.
  - Wajong kandidaten kunnen in overleg > 2jaar ingezet worden.
  - Voor stagiaires en BBL-leerlingen geldt de startdatum van schooljaar als nieuwe inzet en mag de inzet maximaal 4 schooljaren zijn.

Invulling van de social return verplichting kan desgewenst ook gerealiseerd worden in één of meerdere (bijv. later te starten) andere projecten van de opdrachtnemer. Deze afspraken worden vooraf en in overleg met Baanbrekend Drechtsteden vastgelegd.

De werving van kandidaten wordt mede uitgevoerd door Baanbrekend Drechtsteden. Baanbrekend Drechtsteden zal i.s.m. met de opdrachtnemer een planning en profiel opstellen en passende kandidaten selecteren conform het model. De dienstverlening van Baanbrekend Drechtsteden is kosteloos.

Kandidaten kunnen indien nodig en mogelijk (bij)geschoold worden. De vakbekwaamheid van de kandidaten is afhankelijk van de achtergrond van de kandidaat en de werkzaamheden die de kandidaat bij de opdrachtnemer moet verrichten. Hierover worden afzonderlijke afspraken met Baanbrekend Drechtsteden gemaakt.

Kandidaten kunnen bij de opdrachtnemer op basis van een (tijdelijk) dienstverband in dienst worden genomen of kunnen op detachingsbasis worden geplaatst. De detachering wordt uitgevoerd door detacheringbedrijven die door de opdrachtnemer zijn geselecteerd. Desgewenst kan Baanbrekend Drechtsteden hierin adviseren.

De opdrachtnemer kan zelf kandidaten aandragen uit de door de opdrachtgever vastgestelde doelgroepen.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de contractueel overeengekomen invulling van de social return verplichting.

Indien de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de hoofdaannemer verantwoordelijk voor de nakoming en toepassing van Social Return.

Door het indienen van een inschrijving gaat de inschrijver akkoord met bovengenoemde bepalingen.

HFD PAR ART LID

Baanbrekend Drechtsteden is gevestigd op de Spuiboulevard 298, 3311 GR te Dordrecht  
sroi@drechtsteden.nl.

**22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN****22 06 BOUWSTOFFEN****22 06 03 ZAND IN ZANDBED**

01 In afwijking van artikel 22.06.03 van de Standaard dient zand in zandbed te voldoen aan:

- 01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek moet zijn mineraal materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm (proef 2) van de fractie door zeef 2 mm (proef 11.0) ten hoogste 5% bedraagt.
- 02 Van het zand dat in zandbed wordt verwerkt dient de fractie op zeef 250 µm ten minste 50% te bedragen.
- 03 Van het materiaal door zeef 2 mm (proef 11.0) mag het gloeiverlies (proef 28) ten hoogste 3% bedragen.

**22 06 08 MILIEU-EISEN**

01 In aanvulling op artikel 01.14.05 van de Standaard:

- 01 Minimaal 1 (een) week voor levering van zand en grond, de directie de resultaten van de analyse van het zand of de grond verstrekken. De monstername, conservering en het onderzoek conform het accreditatieprogramma AP04 als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit of conform een gelijkwaardig en door het bevoegd gezag geaccepteerd analysepakket.
- 02 Puin, stenen, hout en dergelijke met grotere afmetingen dan 50 mm moeten door de aannemer worden verwijderd uit grond en zand dat wordt verwerkt en worden eigendom van de aannemer. Binnen 0,25 m van kabel en leidingsystemen mogen in de aan te brengen grond of het aan te brengen zand geen harde voorwerpen voorkomen.
- 03 Het chloridegehalte van het te leveren zand bedraagt niet meer dan 100 mg chloride per kg droge stof.
- 04 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem te leveren zand afgegeven door de producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
  - a. de naam van de producent;
  - b. de aard en de herkomst;
  - c. de opbouw en gradering (maximaal 1 jaar oud);
  - d. een chemische analyse waaruit blijkt dat de streefwaarde zoals genoemd in de wet Bodembescherming niet wordt overschreden (maximaal 1 jaar oud).

HFD PAR ART LID

**25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK****25 02 ALGEMEEN****25 02 04 PUTAFDEKKINGEN**

- 01 Putafdekkingen dienen evenwijdig aan de as-weg en in gelijke helling in zowel langs- als dwarsrichting gesteld worden.  
In afwijking op artikel 81.22.10 van de Standaard is het hoogteverschil tussen de bovenzijde putafdekking en de bovenzijde verharding niet meer dan 5 mm.

**25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERING****25 13 05 REVISIEGEGEVENS RIOLERING**

- 01 Revisie volgens NEN-EN 1610 + NEN 3218-1:2019 (NL) dient door de aannemer digitaal (\*.dwg, \*.dgn en \*.dxf formaat) met topografische (overzichtstekening schaal 1:500 en situatietekeningen per streng 1:200, incl. huis- en kolkaansluitingen) te worden gemaakt en voor oplevering aan de directie overhandigd te worden.

Bij de revisiegegevens tevens de gebruikte materialen (aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken en dergelijke vermelden.

De inlaten, ontstopningsstukken en de uiteinden van de gelegde leidingen inmeten ten opzichte van de putten en / of de gevels.

- 02 Aangetroffen bestaande mantelbuizen en doorsteken van de riolering tevens aangeven op de revisietekeningen.
- 03 Huis- en kolkaansluitingen en ontstopningsstukken aangeven op de door de directie beschikbaar te stellen formulieren.
- 04 Bij de oplevering van het werk .  
In 1e instantie overhandigt de aannemer 1 exemplaar ter controle aan de directie. Na goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer 3 exemplaren van de tekening(en) en een dvd/cd en/of usb-stick met de gegevens in autocad 2010, microstation V8 en / of dxf formaat.
- 05 Ten behoeve van de te maken revisietekeningen krijgt de aannemer de beschikking over een dvd / cd en/of usb-stick met daarop de situatietekening(en).

HFD PAR ART LID

**51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN****51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING****51 02 01 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**

- 10 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 10mm bedragen.

**51 02 05 BEMESTEN EN GRONDSTRUCTUUR VERBETEREN, ALGEMEEN**

- 02 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.02.05 lid 02 van de Standaard geldt dat de boomplantgaten vullen met 1-toppig bemest bomenzand. Dit 1-toppig bemest bomenzand droog verwerken.
- 03 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.02.05 lid 03 en lid 05 van de Standaard geldt het aanbrengen in lagen van ca. 250 mm dikte, per laag de indringingsweerstand controleren, deze moet minder zijn dan 2MPa (2N/mm<sup>2</sup>) zijn.

**51 4 BEPLANTINGEN****51 43 INFORMATIE OVERDRACHT****51 43 02 INBOETEN BEPLANTING**

- 02 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

**51 5 BOMEN****51 52 EISEN EN UITVOERING****51 52 03 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN**

- 03 Het graven aan de sleuf ten behoeve van de grondverbetering van bomen dient uitsluitend te gebeuren onder toezicht van de directie.
- 04 Na het aanbrengen en verdichten van de teelgrond (bomenzand) ten behoeve van bomen in een verharding mogen op de plaatsen waar deze aanvullingen hebben plaatsgevonden onder andere de volgende handelingen niet verricht worden:
- opslag van materiaal en materieel;
  - berijden met materieel;
  - lozing van (afval)water;

**51 52 05 AANBRENGEN BEPLANTING**

- 11 Het planten van de bomen dient door een gespecialiseerd bedrijf te geschieden. Het bedrijf dient goedgekeurd te zijn door de directie.

**51 52 17 WERKZAAMHEDEN AAN IEPEN**

- 06 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een wondafdekmiddel.

HFD PAR ART LID

**51 55 BIJBEHORENDE VERPICHTINGEN****51 55 03 WERKZAAMHEDEN BIJ TE HANDHAVEN BOMEN**

- 01 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat er geen wateroverlast kan ontstaan.
- 02 In de stam geen draadnagels en dergelijke slaan of stroppen om de stam aanbrengen.
- 03 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen 1,00 meter buiten de kroonprojectie valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de wortels met de schop een sleuf gegraven worden, lang 10,00 meter, breed 0,30 meter en diep 0,70 meter, waarbij de wortels intact dienen worden te blijven. Door een boomverzorgingsdeskundige worden de wortels -indien mogelijk- ingenomen en een wondbehandeling toegepast. Het ontgraven van de sleuf wordt, voor zover niet vermeld als meerwerk vergoed.

**62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING****62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES****62 14 01 OPDRACHTEN NIET NAKOMEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 1.000,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een in gebrekestelling nodig is.

**80 FUNDERINGSLAGEN****80 16 BOUWSTOFFEN****80 16 12 FUNDERINGSSTABILISATIE TENSAR TX150 EN TX150-G GEOGRID**

- 01 De stabilisatie is een geogrid, geproduceerd uit een geponste polypropyleen plaat die vervolgens in drie richtingen wordt gestrekt. Het geogrid heeft stijve ribben, integrale knooppunten en vormstabiele openingen, waarbij de structurele bijdrage aangetoond kan worden ter overtuiging van de ontwerper. De redelijkheid van de door de leverancier geclaimde prestaties moet, overeenkomstig bepalingen in CROW 157 en CROW 189, bestaan uit onafhankelijke praktijkproeven en gemonitorde projecten van het voorgestelde geogrid samen met ondersteunend bewijs van de funderingsreductiefactor (FRF). Dit bewijs moet minimaal 3 weken voor het aanbrengen van het geogrid aan de opdrachtgever worden overlegd. Opgemerkt dient te worden dat generieke productparameters als secantmodulus en treksterkte niet geaccepteerd zullen worden als een bewijs van gelijkwaardige prestatie.
- 02 Het geogrid wordt geproduceerd onder een beheerssysteem volgens EN ISO 9001:2000 en ISO 14001:2004. Indien door de ontwerper gewenst zal de leverancier de certificaten overleggen van het kwaliteitsborgingsysteem en het milieubeheerssysteem evenals de Declaration of Performance (DoP) document.
- 03 DoP conform European Technical Approval (ETA) certificering voor het gebruik van stabiliseren van ongebonden granulaire funderingslagen d.m.v. interlock, overeenkomstig de European Organisation for Technical Assessment (EOTA) Technical report TR41.

HFD PAR ART LID

**80 17 MEET EN VERREKENMETHODEN****80 17 10 FUNDERINGSSTABILISATIE**

- 01 De volgens de leverancier aan te brengen overlappen in lengte- en dwarsrichting tussen de verschillende banen funderingsstabilisatie worden geacht in de m<sup>2</sup>-prijs te zijn inbegrepen. Het voor de overlappen en voor de eventuele zijdelingse omslag of verankering benodigde materiaal komt niet voor verrekening in aanmerking.
- 02 De in deel 2.2 van dit bestek genoemde hoeveelheid is exclusief de benodigde overlappen en omslag- of verankeringslengte.

**83 ELEMENTENVERHARDINGEN****83 12 EISEN EN UITVOERING****83 12 03 MECHANISCH AANBRENGEN VAN ELEMENTENVERHARDING**

- 01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. CROW-publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede. Tot deze publicatie behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.

**83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT****83 13 02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK**

- 01 Binnen 2 weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW publicatie 324, zoals deze drie maanden voor de datum van aanbesteding luidt. De hiervoor genoemde CROW-publicatie is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
- 02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012
- 03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW publicatie 324 rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

Toelichting;

Keuze maken uit navolgende aspecten en bijzonderheden vermelden, zie CROW publicatie 324

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage 1 van CROW publicatie 324:

1 Ruimte:

- beperking in werkruimte door .....

2 Talud:

- .....

3 Verband:

- .....

4 Materialen:

- .....

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is

.....

- 04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.



---

.....

.....

---

Behoort bij: IBD/2022/2648585

Raamovereenkomst Meerjarig onderhoud elementenverhardingen

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) .....  
gevestigd te: .....
- B) .....  
gevestigd te: .....
- C) .....  
gevestigd te: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                          | <b>ELEMENTENVERHARDING</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 11                         | <b>STRAATBAKSTENEN</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 110                        | <b>OPBREKEN / AANBRENGEN KLINKER<br/>HALFSTEENSVERBAND</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 1101                       | <u>Straatbakstenen standaard keiformaat</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 110110                     | Opbreken straatbaksteen. 1-10 m2 kf.                       | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 110120                     | Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 kf.                    | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 110130                     | Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 kf.                      | m2           | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 110140                     | Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 kf.                   | m2           | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 110150                     | Opbreken straatbaksteen. >50 m2 kf.                        | m2           | 2.500,00                                   | F*                              |                          |
| 110160                     | Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 kf.                    | m2           | 2.500,00                                   | F*                              |                          |
| 1102                       | <u>Straatbakstenen standaard dikformaat</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 110210                     | Opbreken straatbaksteen. 1-10 m2 df.                       | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 110220                     | Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 kf.                    | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 110230                     | Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 df.                      | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 110240                     | Aanbrengen straatbakstenen. 10 - 50 m2 df.                 | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 110250                     | Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 df.                       | m2           | 1.500,00                                   | F*                              |                          |
| 110260                     | Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 df.                    | m2           | 1.500,00                                   | F*                              |                          |
| 1103                       | <u>Straatbakstenen standaard waalformaat</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 110310                     | Opbreken straatbaksteen. 1-10 m2 wf.                       | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 110320                     | Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 kf.                    | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 110330                     | Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 wf.                      | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 110340                     | Aanbrengen straatbaksteen. 10-50 m2 wf.                    | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 110350                     | Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 wf.                       | m2           | 750,00                                     | F*                              |                          |
| 110360                     | Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 wf.                    | m2           | 750,00                                     | F*                              |                          |
| 111                        | <b>OPBREKEN / AANBRENGEN KLINKER KEPERVERBAND</b>          |              |                                            |                                 |                          |
| 1110                       | <u>Straatbakstenen standaard keiformaat</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 111010                     | Opbreken straatbaksteen. 1-10 m2 kf.                       | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 111020                     | Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 kf.                    | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 111030                     | Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 kf.                      | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 111040                     | Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 kf.                   | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 111050                     | Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 kf.                       | m2           | 3.000,00                                   | F*                              |                          |
| 111060                     | Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 kf.                    | m2           | 3.000,00                                   | F*                              |                          |
| 1111                       | <u>Straatbakstenen standaard dikformaat</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 111110                     | Opbreken straatbaksteen. 1-10 m2 df.                       | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 111120                     | Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 kf.                    | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 111130                     | Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 df.                      | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 111140                     | Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 df.                   | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 111150                     | Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 df.                       | m2           | 3.000,00                                   | F*                              |                          |
| 111160                     | Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 df.                    | m2           | 3.000,00                                   | F*                              |                          |
| 1112                       | <u>Straatbakstenen standaard waalformaat</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 111210                     | Opbreken straatbaksteen. 1-10 m2 wf.                       | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 111220                     | Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 wf.                    | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 111230                     | Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 wf.                      | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 111240                     | Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 wf.                   | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 111250                     | Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 wf.                       | m2           | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 111260                     | Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 wf.                    | m2           | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 112                        | <b>OPBREKEN / AANBRENGEN KLINKER<br/>ELLEBOOGVERBAND</b>   |              |                                            |                                 |                          |
| 1120                       | <u>Straatbakstenen standaard keiformaat</u>                |              |                                            |                                 |                          |
| 112010                     | Opbreken straatbaksteen. 1-10 m2 kf.                       | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 112020                     | Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 kf.                 | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 112030                     | Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 kf.                   | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 112040                     | Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 kf.                | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 112050                     | Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 kf.                    | m2           | 3.000,00                                   | F*                              |                          |
| 112060                     | Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 kf.                 | m2           | 3.000,00                                   | F*                              |                          |
| 1121                       | <u>Straatbakstenen standaard dikformaat</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 112110                     | Opbreken straatbaksteen. 1-10 m2 df.                    | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 112120                     | Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 df.                 | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 112130                     | Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 df.                   | m2           | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 112140                     | Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 df.                | m2           | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 112150                     | Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 df.                    | m2           | 1.500,00                                   | F*                              |                          |
| 112160                     | Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 df.                 | m2           | 1.500,00                                   | F*                              |                          |
| 1122                       | <u>Straatbakstenen standaard waalformaat</u>            |              |                                            |                                 |                          |
| 112210                     | Opbreken straatbaksteen. 1-10 m2 wf.                    | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 112220                     | Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 wf.                 | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 112230                     | Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 wf.                   | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 112240                     | Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 wf.                | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 112250                     | Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 wf.                    | m2           | 750,00                                     | F*                              |                          |
| 112260                     | Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 wf.                 | m2           | 750,00                                     | F*                              |                          |
| 113                        | <b>HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN<br/>HALFSTEENSVERBAND</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 1130                       | <u>Standaard keiformaat</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 113010                     | Herstraten straatbakstenen 1-10 m2                      | m2           | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 113020                     | Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2                    | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 113030                     | Herstraten straatbakstenen. > 50 m2                     | m2           | 2.500,00                                   | F*                              |                          |
| 1131                       | <u>Standaard dikformaat</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 113110                     | Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2                     | m2           | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 113120                     | Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2                    | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 113130                     | Herstraten straatbakstenen. > 50 m2                     | m2           | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 1132                       | <u>Standaard waalformaat</u>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 113210                     | Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2                     | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 113220                     | Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2                    | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 113230                     | Herstraten straatbakstenen. > 50 m2                     | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 114                        | <b>HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN KEPERVERBAND</b>          |              |                                            |                                 |                          |
| 1140                       | <u>Standaard keiformaat</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 114010                     | Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2                     | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 114020                     | Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2                    | m2           | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 114030                     | Herstraten straatbakstenen. > 50 m2                     | m2           | 5.000,00                                   | F*                              |                          |
| 1141                       | <u>Standaard dikformaat</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 114110                     | Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2                     | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 114120                     | Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2                    | m2           | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 114130                     | Herstraten straatbakstenen. > 50 m2                     | m2           | 2.000,00                                   | F*                              |                          |
| 1142                       | <u>Standaard waalformaat</u>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 114210                     | Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2                     | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 114220                     | Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2                    | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 114230                     | Herstraten straatbakstenen. > 50 m2                     | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 115                        | <b>HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN ELLEBOOGVERBAND</b>       |              |                                            |                                 |                          |
| 1150                       | <u>Standaard keiformaat</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 115010                     | Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2                     | m2           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 115020                     | Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2                    | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 115030                     | Herstraten straatbakstenen. > 50 m2                 | m2           | 1.500,00                                   | F*                              |                          |
| 1151                       | <u>Standaard dikformaat</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 115110                     | Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2                 | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 115120                     | Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2                | m2           | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 115130                     | Herstraten straatbakstenen. > 50 m2                 | m2           | 750,00                                     | F*                              |                          |
| 1152                       | <u>Standaard waalformaat</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 115210                     | Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2                 | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 115220                     | Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2                | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 115230                     | Herstraten straatbakstenen. > 50 m2                 | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 116                        | <b>MARKERINGEN IN GEBAKKEN KLINKERS</b>             |              |                                            |                                 |                          |
| 1161                       | <u>Opbreken markering in bestrating</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 116110                     | Verwijderen markering uit bestrating ononderbroken. | m            | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 116120                     | Verwijderen markering uit bestrating onderbroken.   | m            | 2.500,00                                   | F*                              |                          |
| 1162                       | <u>Markering in halfsteensverband</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 116210                     | Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. 1-1       | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 116220                     | Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. streep    | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 116230                     | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. T          | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 116240                     | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. L          | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 116250                     | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. I          | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 1163                       | <u>Markering in keperverband</u>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 116310                     | Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. 1-1       | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 116320                     | Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. streep    | m            | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 116330                     | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. T          | m            | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 116340                     | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. L          | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 116350                     | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. I          | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 1164                       | <u>Markering in elleboogverband</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 116410                     | Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. 1-1       | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 116420                     | Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. streep    | m            | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 116430                     | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. T          | m            | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 116440                     | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. L          | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 116450                     | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. I          | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 117                        | <b>OPBREKEN EN AFVOEREN STRAATBAKSTENEN</b>         |              |                                            |                                 |                          |
| 117110                     | Opbreken straatbaksteen keiformaat, < 50m2          | m2           | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 117120                     | Opbreken straatbaksteen keiformaat, > 50m2          | m2           | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 117130                     | Opbreken straatbaksteen dikformaat, < 50m2          | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 117140                     | Opbreken straatbaksteen dikformaat, > 50m2          | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 117150                     | Opbreken straatbaksteen waalformaat, < 50m2         | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 117160                     | Opbreken straatbaksteen waalformaat, > 50m2         | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 12                         | <b>BETONSTRAATSTENEN</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 120                        | <b>OPBREKEN / AANBRENGEN BSS HALFSTEENSVERBAND</b>  |              |                                            |                                 |                          |
| 1200                       | <u>Betonstraatstenen standaard keiformaat</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 120010                     | Opbreken betonstraatstenen. 1-10 m2                 | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 120020                     | Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2                | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 120030                     | Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2                | m2           | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 120040                     | Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50m2               | m2           | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 120050                     | Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2                 | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 120060                     | Aanbrengen betonstraatstenen. > 50m2                | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 1201                       | <u>Betonstraatstenen standaard dikformaat</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 120110                     | Opbreken betonstraatstenen. 1-10 m2                 | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 120120                     | Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2                | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 120130                     | Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2             | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 120140                     | Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50m2            | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 120150                     | Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2              | m2           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 120160                     | Aanbrengen betonstraatstenen. > 50 m2            | m2           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 1202                       | <u>Betonstraatstenen standaard waalformaat</u>   |              |                                            |                                 |                          |
| 120210                     | Opbreken betonstraatstenen.1-10 m2               | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 120220                     | Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2             | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 120230                     | Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2             | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 120240                     | Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50 m2           | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 120250                     | Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2              | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 120260                     | Aanbrengen betonstraatstenen. > 50 m2            | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 1203                       | <u>H-stenen</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 120310                     | Opbreken betonstraatstenen. 1-10 m2              | m2           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 120320                     | Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2             | m2           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 120330                     | Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2             | m2           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 120340                     | Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50m2            | m2           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 120350                     | Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2              | m2           | 750,00                                     | F*                              |                          |
| 120360                     | Aanbrengen betonstraatstenen. > 50 m2            | m2           | 750,00                                     | F*                              |                          |
| 121                        | <b>OPBREKEN / AANBRENGEN BSS KEPERVERBAND</b>    |              |                                            |                                 |                          |
| 1210                       | <u>Betonstraatstenen standaard keiformaat</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 121010                     | Opbreken betonstraatstenen.1-10 m2               | m2           | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 121020                     | Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2             | m2           | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 121030                     | Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2             | m2           | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 121040                     | Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50m2            | m2           | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 121050                     | Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2              | m2           | 3.000,00                                   | F*                              |                          |
| 121060                     | Aanbrengen betonstraatstenen. > 50 m2            | m2           | 3.000,00                                   | F*                              |                          |
| 1211                       | <u>Betonstraatstenen standaard dikformaat</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 121110                     | Opbreken betonstraatstenen.1-10 m2               | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 121120                     | Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2             | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 121130                     | Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2             | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 121140                     | Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50 m2           | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 121150                     | Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2              | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 121160                     | Aanbrengen betonstraatstenen. > 50m2             | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 1212                       | <u>Betonstraatstenen standaard waalformaat</u>   |              |                                            |                                 |                          |
| 121210                     | Opbreken betonstraatstenen.1-10 m2               | m2           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 121220                     | Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2             | m2           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 121230                     | Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2             | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 121240                     | Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50m2            | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 121250                     | Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2              | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 121260                     | Aanbrengen betonstraatstenen. > 50 m2            | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 122                        | <b>OPBREKEN / AANBRENGEN BSS ELLEBOOGVERBAND</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 1220                       | <u>Betonstraatstenen standaard keiformaat</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 122010                     | Opbreken betonstraatstenen. 1-10 m2              | m2           | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 122020                     | Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2             | m2           | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 122030                     | Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2             | m2           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 122040                     | Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50m2            | m2           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 122050                     | Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2              | m2           | 3.000,00                                   | F*                              |                          |
| 122060                     | Aanbrengen betonstraatstenen. > 50m2             | m2           | 3.000,00                                   | F*                              |                          |
| 1221                       | <u>Betonstraatstenen standaard dikformaat</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 122110                     | Opbreken betonstraatstenen.1-10 m2               | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 122120                     | Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2             | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 122130                     | Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2             | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 122140                     | Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50m2            | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 122150                     | Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2                                             | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 122160                     | Aanbrengen betonstraatstenen. > 50m2                                            | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 1222                       | <u>Betonstraatstenen standaard waalformaat</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 122210                     | Opbreken betonstraatstenen.1-10 m2                                              | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 122220                     | Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2                                            | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 122230                     | Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2                                            | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 122240                     | Aanbrengen betonstraatstenen.10-50m2                                            | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 122250                     | Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2                                             | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 122260                     | Aanbrengen betonstraatstenen. > 50 m2                                           | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 123                        | <b>HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN<br/>HALFSTEENSVERBAND<br/>HALFSTEENSVERBAND</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 1230                       | <u>Standaard keiformaat</u>                                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 123010                     | Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2                                            | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 123020                     | Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2                                          | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 123030                     | Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2                                           | m2           | 1.500,00                                   | F*                              |                          |
| 1231                       | <u>Standaard dikformaat</u>                                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 123110                     | Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2                                            | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 123120                     | Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2                                          | m2           | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 123130                     | Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2                                           | m2           | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 1232                       | <u>Standaard waalformaat</u>                                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 123210                     | Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2                                            | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 123220                     | Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2                                          | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 123230                     | Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2                                           | m2           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 124                        | <b>HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN KEPERVERBAND</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 1240                       | <u>Standaard keiformaat</u>                                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 124010                     | Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2                                            | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 124020                     | Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2                                          | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 124030                     | Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2                                           | m2           | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 1241                       | <u>Standaard dikformaat</u>                                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 124110                     | Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2                                            | m2           | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 124120                     | Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2                                          | m2           | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 124130                     | Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2                                           | m2           | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 1242                       | <u>Standaard waalformaat</u>                                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 124210                     | Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2                                            | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 124220                     | Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2                                          | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 124230                     | Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2                                           | m2           | 400,00                                     | F*                              |                          |
| 125                        | <b>HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN<br/>ELLEBOOGVERBAND</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 1250                       | <u>Standaard keiformaat</u>                                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 125010                     | Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2                                            | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 125020                     | Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2                                          | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 125030                     | Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2                                           | m2           | 1.250,00                                   | F*                              |                          |
| 1251                       | <u>Standaard dikformaat</u>                                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 125110                     | Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2                                            | m2           | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 125120                     | Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2                                          | m2           | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 125130                     | Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2                                           | m2           | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 1252                       | <u>Standaard waalformaat</u>                                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 125210                     | Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2                                            | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 125220                     | Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2                  | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 125230                     | Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2                   | m2           | 400,00                                     | F*                              |                          |
| 126                        | <b>MARKERINGEN IN BETONSTRAATSTENEN</b>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 1261                       | <u>Opbreken markering in bestrating</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 126110                     | Verwijderen markering uit bestrating ononderbroken      | m            | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 126120                     | Verwijderen markering uit bestrating onderbroken        | m            | 2.500,00                                   | F*                              |                          |
| 1262                       | <u>Markering in halfsteensverband</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 126210                     | Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. 1-1           | m            | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 126220                     | Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. streep        | m            | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 126230                     | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. T              | m            | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 126240                     | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. L              | m            | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 126250                     | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. I              | m            | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 1263                       | <u>Markering in keperverband</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 126310                     | Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. 1-1           | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 126320                     | Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. streep        | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 126330                     | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. T              | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 126340                     | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. L              | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 126350                     | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. I              | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 1264                       | <u>Markering in elleboogverband</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 126410                     | Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. 1-1           | m            | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 126420                     | Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. streep        | m            | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 126430                     | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. T              | m            | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 126440                     | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. L              | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 126450                     | Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. I              | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 127                        | <b>OPBREKEN EN AFVOEREN BETONSTRAATSTENEN</b>           |              |                                            |                                 |                          |
| 127010                     | Opbreken betonstraatstenen keiformaat, < 50m2           | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 127020                     | Opbreken betonstraatstenen keiformaat, > 50m2           | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 127030                     | Opbreken betonstraatstenen dikformaat, < 50m2           | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 127040                     | Opbreken betonstraatstenen dikformaat, > 50m2           | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 127050                     | Opbreken betonstraatstenen waalformaat, < 50m2          | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 127060                     | Opbreken betonstraatstenen waalformaat, > 50m2          | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 128                        | <b>LEVEREN EN AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</b>          |              |                                            |                                 |                          |
| 128010                     | Aanbrengen drempelmarkering zwart - wit                 | m            | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 13                         | <b>BETONTEGELS</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 130                        | <b>OPBREKEN / AANBRENGEN BETONTEGELS DIKTE 45/50 MM</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 1300                       | <u>Betontegels in halfsteensverband</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 130010                     | Opbreken betontegels. 1-10 m2                           | m2           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 130020                     | Aanbrengen betontegels 1-10 m2                          | m2           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 130030                     | Opbreken betontegels. 10-50 m2                          | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 130040                     | Aanbrengen betontegels. 10-50 m2                        | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 130050                     | Opbreken betontegels. > 50 m2                           | m2           | 3.500,00                                   | F*                              |                          |
| 130060                     | Aanbrengen betontegels. > 50 m2                         | m2           | 3.500,00                                   | F*                              |                          |
| 1302                       | <u>Betontegels in halfsteensverband in stroomlagen</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 130210                     | Opbreken betontegels. 1-10 m2                           | m2           | 400,00                                     | F*                              |                          |
| 130220                     | Aanbrengen betontegels. > 50 m2                         | m2           | 400,00                                     | F*                              |                          |
| 130230                     | Opbreken betontegels. 10-50 m2                          | m2           | 800,00                                     | F*                              |                          |
| 130240                     | Aanbrengen betontegels 10-50 m2                         | m2           | 800,00                                     | F*                              |                          |
| 130250                     | Opbreken betontegels. > 50 m2                           | m2           | 1.500,00                                   | F*                              |                          |
| 130260                     | Aanbrengen betontegels > 50 m2                          | m2           | 1.500,00                                   | F*                              |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 131                        | <b>OPBREKEN / AANBRENGEN BETONTEGELS DIKTE &gt;50 MM</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 1310                       | <u>Betontegels in halfsteensverband</u>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 131010                     | Opbreken betontegels. 1-10 m2                            | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 131020                     | Aanbrengen betontegels. 1-10 m2                          | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 131030                     | Opbreken betontegels. 10-50 m2                           | m2           | 350,00                                     | F*                              |                          |
| 131040                     | Aanbrengen betontegels 10-50 m2                          | m2           | 350,00                                     | F*                              |                          |
| 131050                     | Opbreken betontegels. > 50 m2                            | m2           | 1.500,00                                   | F*                              |                          |
| 131060                     | Aanbrengen betontegels. > 50 m2                          | m2           | 1.500,00                                   | F*                              |                          |
| 1312                       | <u>Betontegels in halfsteensverband in stroomlagen</u>   |              |                                            |                                 |                          |
| 131210                     | Opbreken betontegels. 1-10 m2                            | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 131220                     | Aanbrengen betontegels. 1-10 m2                          | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 131230                     | Opbreken betontegels. 10-50 m2                           | m2           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 131240                     | Aanbrengen betontegels 10-50 m2                          | m2           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 131250                     | Opbreken betontegels. > 50 m2                            | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 131260                     | Aanbrengen betontegels > 50 m2                           | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 132                        | <b>OPBREKEN / AANBRENGEN BETONTEGELS 400X600</b>         |              |                                            |                                 |                          |
| 132010                     | Opbreken betontegels. 1-20 m2                            | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 132020                     | Aanbrengen betontegels. 1-20 m2                          | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 132030                     | Opbreken betontegels. > 20 m2                            | m2           | 400,00                                     | F*                              |                          |
| 132040                     | Aanbrengen betontegels 10-50 m2                          | m2           | 400,00                                     | F*                              |                          |
| 1321                       | <u>AANBRENGEN NIEUWE BETONTEGELS 400X600</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 132110                     | Aanbrengen 400x600mm tegels                              | m2           | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 133                        | <b>HERSTRATEN BETONTEGELS DIKTE 45/50 MM</b>             |              |                                            |                                 |                          |
| 1330                       | <u>Halfsteensverband</u>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 133010                     | Herstraten betontegels. 1-10 m2                          | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 133020                     | Herstraten betontegels. 10-50 m2                         | m2           | 750,00                                     | F*                              |                          |
| 133030                     | Herstraten betontegels. > 50 m2                          | m2           | 3.500,00                                   | F*                              |                          |
| 1331                       | <u>Halfsteensverband in stroomlagen</u>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 133110                     | Herstraten betontegels. 1-10 m2                          | m2           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 133120                     | Herstraten betontegels. 10-50 m2                         | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 133130                     | Herstraten betontegels. > 50 m2                          | m2           | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 134                        | <b>HERSTRATEN BETONTEGELS DIKTE &gt;50 MM</b>            |              |                                            |                                 |                          |
| 1340                       | <u>Halfsteensverband</u>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 134010                     | Herstraten betontegels. 1-10 m2                          | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 134020                     | Herstraten betontegels. 10-50 m2                         | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 134030                     | Herstraten betontegels. > 50 m2                          | m2           | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 1341                       | <u>Halfsteensverband in stroomlagen</u>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 134110                     | Herstraten betontegels. 1-10 m2                          | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 134120                     | Herstraten betontegels. 10-50 m2                         | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 134130                     | Herstraten betontegels. > 50 m2                          | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 135                        | <b>OPBREKEN / AANBRENGEN ZESKANTTEGELS</b>               |              |                                            |                                 |                          |
| 135020                     | Opbreken zeskanttegels.                                  | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 135030                     | Aanbrengen zeskanttegels                                 | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 137                        | <b>AANBRENGEN SPECIALE TEGELS</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 137010                     | Aanbrengen geleidelijntegels blindengeleideroute.        | m2           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 137020                     | Aanbr. noppenmarkeringstegels blindengeleideroute.       | m2           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 137030                     | Aanbr. noppenmarkeringstegels invalideoprit.             | m2           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 137040                     | Aanbr. markeringstegels huisvuilaanbiedplaats.           | m2           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 14                         | <b>NATUURSTEEN</b>                                       |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 140010                     | Opbreken granietkeien. 1-20 m2                           | m2           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 140020                     | Aanbrengen sierbestrating 1-20m2                         | m2           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 140030                     | Opbreken granietkeien. 20-50 m2                          | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 140040                     | Aanbrengen sierbestrating 20-50m2                        | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 140050                     | Opbreken granietkeien. 50-100 m2                         | m2           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 140060                     | Aanbrengen sierbestrating 50-100m2                       | m2           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 140070                     | Opbreken granietkeien. >100 m2                           | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 140080                     | Aanbrengen sierbestrating >100m2                         | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 140090                     | Opbreken en afvoeren granietkeien, < 20 m2               | m2           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 140100                     | Opbreken en afvoeren granietkeien, > 20 m2               | m2           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 19                         | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 1900                       | <u>Bestratingsmateriaal ontdoen van grond</u>            |              |                                            |                                 |                          |
| 190010                     | Bestratingsmat. ontdoen van grond. sbs kf schrapen.      | m2           | 1.500,00                                   | F*                              |                          |
| 190020                     | Bestratingsmat. ontdoen van grond. sbs df schrapen.      | m2           | 1.500,00                                   | F*                              |                          |
| 190030                     | Bestratingsmat. ontdoen van grond. sbs wf schudden.      | m2           | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 190040                     | Bestratingsmat. ontdoen van grond. sbs schudden.         | m2           | 3.000,00                                   | F*                              |                          |
| 190050                     | Bestratingsmat. ontdoen van grond. sbs df schudden.      | m2           | 3.000,00                                   | F*                              |                          |
| 190060                     | Bestratingsmat. ontdoen van grond. sbs wf schudden.      | m2           | 1.500,00                                   | F*                              |                          |
| 190070                     | Bestratingsmat. ontdoen van grond. bss kf schudden.      | m2           | 1.500,00                                   | F*                              |                          |
| 190080                     | Bestratingsmat. ontdoen van grond. bss df schudden.      | m2           | 1.500,00                                   | F*                              |                          |
| 190090                     | Bestratingsmat. ontdoen van grond. bss wf schudden.      | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 190100                     | Bestratingsmat. ontdoen van grond. tgl 45/50 schrapen.   | m2           | 3.000,00                                   | F*                              |                          |
| 190110                     | Bestratingsmat. ontdoen van grond. tgl 70/80 schrapen.   | m2           | 1.500,00                                   | F*                              |                          |
| 190120                     | Bestratingsmat. ontdoen van grond. tgl 80 schrapen.      | m2           | 1.500,00                                   | F*                              |                          |
| 1902                       | <u>Bijkomende kosten t.b.v. machinaal hergebruik</u>     |              |                                            |                                 |                          |
| 190210                     | Bewerken straatbakstenen kf t.b.v. machinale verwerking. | m2           | 3.000,00                                   | F*                              |                          |
| 190220                     | Bewerken straatbakstenen df t.b.v. machinale verwerking. | m2           | 2.000,00                                   | F*                              |                          |
| 190230                     | Bewerken straatbakstenen wf t.b.v. machinale verwerking. | m2           | 1.500,00                                   | F*                              |                          |
| 2                          | <b>KANTOPSLUITINGEN</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 201                        | <b>OPSLUITBANDEN 6 X 20 CM</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 2010                       | <u>Opsluitbanden 6 x 20 cm. recht met opsluiting</u>     |              |                                            |                                 |                          |
| 201010                     | Opbreken betonbanden. < 5m                               | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 201020                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton. <5m                  | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 201030                     | Opbreken betonbanden. 5-20m                              | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 201040                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton. 5-20m                | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 201050                     | Opbreken betonbanden. >20m                               | m            | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 201060                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton. >20m                 | m            | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 2011                       | <u>Opsluitbanden 6 x 20 cm. gebogen met opsluiting</u>   |              |                                            |                                 |                          |
| 201110                     | Opbreken betonbanden. < 5m                               | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 201120                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton. < 5m                 | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 201130                     | Opbreken betonbanden. 5-20m                              | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 201140                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton. 5-20m                | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 201150                     | Opbreken betonbanden. >20m                               | m            | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 201160                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton. >20m                 | m            | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 2012                       | <u>Opsluitbanden 6 x 20 cm. opbreken en afvoeren</u>     |              |                                            |                                 |                          |
| 201210                     | Opbreken betonbanden.                                    | m            | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 202                        | <b>OPSLUITBANDEN 10 X 20 CM</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 2020                       | <u>Opsluitbanden 10 x 20 cm. recht met opsluiting</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 202010                     | Opbreken betonbanden. < 5m                               | m            | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 202020                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton. < 5m                 | m            | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 202030                     | Opbreken betonbanden. 5-20m                              | m            | 600,00                                     | F*                              |                          |
| 202040                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton. 5-20m                | m            | 600,00                                     | F*                              |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 202050                     | Opbreken betonbanden. >20m                              | m            | 3.500,00                                   | F*                              |                          |
| 202060                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton. >20m                | m            | 3.500,00                                   | F*                              |                          |
| 2021                       | <u>Opsluitbanden 10 x 20 cm. gebogen met opsluiting</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 202110                     | Opbreken betonbanden. < 5m                              | m            | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 202120                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton. < 5m                | m            | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 202130                     | Opbreken betonbanden. 5-20m                             | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 202140                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton. 5-20m               | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 202150                     | Opbreken betonbanden. >20m                              | m            | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 202160                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton. >20m                | m            | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 2022                       | <u>Opsluitbanden 10 x 20 cm. opbreken en afvoeren</u>   |              |                                            |                                 |                          |
| 202210                     | Opbreken betonbanden.                                   | m            | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 203                        | <b>OPSLUITBANDEN 12 X 25 CM</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 2030                       | <u>Opsluitbanden 12 x 25 cm. recht met opsluiting</u>   |              |                                            |                                 |                          |
| 203010                     | Opbreken betonbanden. < 5m                              | m            | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 203020                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton. < 5m                | m            | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 203030                     | Opbreken betonbanden. 5-20m                             | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 203040                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton. 5-20m               | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 203050                     | Opbreken betonbanden. >20m                              | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 203060                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton. >20m                | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 2031                       | <u>Opsluitbanden 12 x 25 cm. gebogen met opsluiting</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 203110                     | Opbreken betonbanden. < 5m                              | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 203120                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton. < 5m                | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 203130                     | Opbreken betonbanden. 5-20m                             | m            | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 203140                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton. 5-20m               | m            | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 203150                     | Opbreken betonbanden. >20m                              | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 203160                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton. >20m                | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 2032                       | <u>Opsluitbanden 12 x 25 cm. opbreken en afvoeren</u>   |              |                                            |                                 |                          |
| 203210                     | Opbreken betonbanden.                                   | m            | 350,00                                     | F*                              |                          |
| 204                        | <b>TROTTOIRBANDEN 28/30X25 CM</b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 204010                     | Opbreken betonbanden.                                   | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 204020                     | Aanbr. trott.band 280/300x250mm recht op zandbed.       | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 204030                     | Aanbr. trott.band 280/300x250mm hulpst op zandbed.      | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 204040                     | Aanbr. trott.band 280/300x250mm recht, nieuw            | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 204050                     | Aanbr. trott.band 280/300x250mm hulpstuk, nieuw.        | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 205                        | <b>PARKEERBANDEN 20 X 20 CM</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 2051                       | <u>Stootbanden 20 x 20 cm. recht</u>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 205110                     | Opbreken betonbanden. < 5m                              | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 205120                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton. < 5m                | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 205130                     | Opbreken betonbanden. 5-20m                             | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 205140                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton. 5-20m               | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 205150                     | Opbreken betonbanden. >20m                              | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 205160                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton. >20m                | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 206                        | <b>BLOEMBAKBANDEN 150 X 400 MM</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 2061                       | <u>Bloembakbanden 150 x 400 mm. recht</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 206110                     | Opbreken betonbanden < 5 m                              | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 206120                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton < 5 m                | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 206130                     | Opbreken betonbanden 5 - 20 m                           | m            | 350,00                                     | F*                              |                          |
| 206140                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton 5 - 20 m             | m            | 350,00                                     | F*                              |                          |
| 206150                     | Opbreken betonbanden > 20 m                             | m            | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 206160                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton > 20 m               | m            | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 206170                     | Opbreken betonbanden tot 100 m                          | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2062                       | <u>Bloembakbanden 150 x 400 mm. hoek</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 206210                     | Opbreken betonbanden < 5 m                                     | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 206220                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton < 5 m                       | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 206230                     | Opbreken betonbanden 5 - 20 m                                  | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 206240                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton 5 - 20 m                    | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 206250                     | Opbreken betonbanden > 20 m                                    | m            | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 206260                     | Aanbrengen opsluitbanden van beton > 20 m                      | m            | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 206270                     | Opbreken betonbanden tot 100 m                                 | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 207                        | <b>AANBRENGEN BUSPERRONBANDEN</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 207010                     | Aanbrengen HOV-banden 250/300x400mm.                           | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 207020                     | Aanbrengen HOV-verloopbanden 250/300x400mm.                    | m            | 20,00                                      | F*                              |                          |
| 207030                     | Aanbrengen HOV-eindverloopbanden 250/300x400mm.                | m            | 20,00                                      | F*                              |                          |
| 207040                     | Aanbrengen voegafdichting HOV-bandens.                         | st           | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 208                        | <b>BOOMKRANSBANDEN</b>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 208010                     | Opbreken betonbanden. boomkransbanden                          | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 208020                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton, boomkransband             | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 209                        | <b>TROTTOIRBANDEN 130/150</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 2091                       | <u>Rechte trottoirbanden met opsluiting</u>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 209110                     | Opbreken betonbanden. < 5m                                     | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 209120                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m                      | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 209130                     | Opbreken betonbanden. 5-20m                                    | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 209140                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m                     | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 209150                     | Opbreken betonbanden. >20m                                     | m            | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 209160                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m                      | m            | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 2092                       | <u>Hulpstukken en gebogen trottoirbanden met opsluiting</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 209210                     | Opbreken betonbanden. < 5m                                     | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 209220                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m                      | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 209230                     | Opbreken betonbanden. 5-20m                                    | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 209240                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m                     | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 209250                     | Opbreken betonbanden. >20m                                     | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 209260                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m                      | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 2093                       | <u>Rechte trottoirbanden zonder opsluiting</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 209310                     | Opbreken betonbanden. < 5m                                     | m            | 30,00                                      | F*                              |                          |
| 209320                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m                      | m            | 30,00                                      | F*                              |                          |
| 209330                     | Opbreken betonbanden. 5-20m                                    | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 209340                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m                     | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 209350                     | Opbreken betonbanden. >20m                                     | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 209360                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m                      | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 2094                       | <u>Hulpstukken en gebogen trottoirbanden zonder opsluiting</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 209410                     | Opbreken betonbanden. < 5m                                     | m            | 30,00                                      | F*                              |                          |
| 209420                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m                      | m            | 30,00                                      | F*                              |                          |
| 209430                     | Opbreken betonbanden. 5-20m                                    | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 209440                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m                     | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 209450                     | Opbreken betonbanden. >20m                                     | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 209460                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m                      | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 2095                       | <u>Trottoirbanden opbreken en afvoeren</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 209510                     | Opbreken betonbanden.                                          | m            | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 209520                     | Vervoeren betonbanden                                          | m1           | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 209530                     | Opbreken betonbanden met steunrug                              | m            | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 209540                     | Vervoeren betonbanden met steunrug                             | m1           | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 2096                       | <u>Inritperronbanden</u>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 209610                     | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.                      | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 210                        | <b>TROTTOIRBANDEN 180/200</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 2101                       | <u>Rechte trottoirbanden met opsluiting</u>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 210110                     | Opbreken betonbanden. < 5m                                     | m            | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 210120                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m                      | m            | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 210130                     | Opbreken betonbanden. 5-20m                                    | m            | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 210140                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m                     | m            | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 210150                     | Opbreken betonbanden. >20m                                     | m            | 4.000,00                                   | F*                              |                          |
| 210160                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m                      | m            | 4.000,00                                   | F*                              |                          |
| 2102                       | <u>Hulpstukken en gebogen trottoirbanden met opsluiting</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 210210                     | Opbreken betonbanden. < 5m                                     | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 210220                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m                      | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 210230                     | Opbreken betonbanden. 5-20m                                    | m            | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 210240                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m                     | m            | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 210250                     | Opbreken betonbanden. >20m                                     | m            | 750,00                                     | F*                              |                          |
| 210260                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m                      | m            | 750,00                                     | F*                              |                          |
| 2103                       | <u>Rechte trottoirbanden zonder opsluiting</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 210310                     | Opbreken betonbanden. < 5m                                     | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 210320                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m                      | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 210330                     | Opbreken betonbanden. 5-20m                                    | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 210340                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m                     | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 210350                     | Opbreken betonbanden. >20m                                     | m            | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 210360                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m                      | m            | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 2104                       | <u>Hulpstukken en gebogen trottoirbanden zonder opsluiting</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 210410                     | Opbreken betonbanden. < 5m                                     | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 210420                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m                      | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 210430                     | Opbreken betonbanden. 5-20m                                    | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 210440                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m                     | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 210450                     | Opbreken betonbanden. >20m                                     | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 210460                     | Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m                      | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 2105                       | <u>Inritperronbanden</u>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 210510                     | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.                      | m            | 750,00                                     | F*                              |                          |
| 2106                       | <u>Trottoirbanden 180/200, opbreken en afvoeren</u>            |              |                                            |                                 |                          |
| 210610                     | Opbreken betonbanden.                                          | m            | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 210620                     | Vervoeren bestratingsmateriaal.                                | m            | 750,00                                     | F*                              |                          |
| 211                        | <b>INRITBANDEN 50 X 20 CM</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 211010                     | Opbreken betonbanden. < 5m                                     | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 211020                     | Aanbrengen inritbanden van beton. < 5m                         | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 211030                     | Opbreken betonbanden. 5-20m                                    | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 211040                     | Aanbrengen inritbanden van beton. 5-20m                        | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 211050                     | Opbreken betonbanden. >20m                                     | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 211060                     | Aanbrengen inritbanden van beton. >20m                         | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 211070                     | Opbreken en afvoeren inritbanden                               | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 212                        | <b>INRITBANDEN 60 X 30 CM</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 212010                     | Opbreken betonbanden. < 5m                                     | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 212020                     | Aanbrengen inritbanden van beton. < 5m                         | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 212030                     | Opbreken betonbanden. 5-20m                                    | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 212040                     | Aanbrengen inritbanden van beton. 5-20m                        | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 212050                     | Opbreken betonbanden. >20m                                     | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 212060                     | Aanbrengen inritbanden van beton. >20m                         | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 212070                     | Opbreken en afvoeren inritbanden                               | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 213                        | <b>OPNIEUW STELLEN BANDEN VAN BETON</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 2131                       | <u>Opsluitband 100 x 200 mm, recht</u>                         |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 213110                     | Opnieuw stellen opsluitbanden van beton. 1-5m        | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 213120                     | Opnieuw stellen opsluitbanden van beton. 5-20m       | m            | 600,00                                     | F*                              |                          |
| 213130                     | Opnieuw stellen opsluitbanden van beton. >20m        | m            | 1.200,00                                   | F*                              |                          |
| 2132                       | <u>Opsluitband 100 x 200 mm. bocht</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 213210                     | Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.             | m            | 400,00                                     | F*                              |                          |
| 2133                       | <u>Trottoirband 180/200 mm. recht met opsluiting</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 213310                     | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. 1-5m       | m            | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 213320                     | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. 5-20m      | m            | 400,00                                     | F*                              |                          |
| 213330                     | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. >20m       | m            | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 2134                       | <u>Trottoirband 180/200 mm. bocht met opsluiting</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 213410                     | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.            | m            | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 2135                       | <u>Stootband 200x200 mm</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 213510                     | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.            | m            | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 2136                       | <u>Inritbanden</u>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 213610                     | Opnieuw stellen inritbanden van beton.               | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 213620                     | Opnieuw stellen inritbanden van beton.               | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 213630                     | Opnieuw stellen inritbanden van beton.               | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 22                         | <b>GOTEN</b>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 220010                     | Aanbrengen molgoot. 4x GKK kf                        | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 220020                     | Aanbrengen molgoot. 5x GKK df                        | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 220030                     | Aanbrengen molgoot. 8x GKK wf                        | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 220040                     | Aanbrengen molgoot. 4x BSS kf                        | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 220050                     | Aanbrengen molgoot. 5x BSS df                        | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 220060                     | Aanbrengen molgoot. 8x BSS wf                        | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 220070                     | Aanbrengen kantopsluiting van bss. 1 strek kf        | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 220080                     | Aanbrengen kantopsluiting van bss. 1 strek kf        | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 220090                     | Aanbrengen kantopsluiting van bss. 1 rollaag kf      | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 220100                     | Aanbrengen kantopsluiting van bss. 1 rollaag kf      | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 220110                     | Opbreken molgoot. 7x wf                              | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 220120                     | Opbreken molgoot. 5x df                              | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 220130                     | Opbreken molgoot. 4x kf                              | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 220140                     | Opbreken goot van betonelementen. 2x strek           | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 220150                     | Opbreken goot van betonelementen. 1x rollaag         | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 23                         | <b>PASMAKEN BETONBANDEN</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 230010                     | Pasmaken van betonbanden. 60x200 mm.                 | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 230020                     | Pasmaken van betonbanden. 100x200 mm.                | st           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 230040                     | Pasmaken van betonbanden. 200x200 mm.                | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 230050                     | Pasmaken van betonbanden. 150x400 mm.                | st           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 230060                     | Pasmaken van betonbanden. 50x200 mm.                 | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 230070                     | Pasmaken van betonbanden. 130/150x250 mm.            | st           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 230080                     | Pasmaken van betonbanden. 180/200x250 mm.            | st           | 400,00                                     | F*                              |                          |
| 24                         | <b>AANBRENGEN STEUNRUG</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 2401                       | <u>Aanbrengen steunrug van beton</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 240110                     | Aanbrengen van een steunrug beton                    | m            | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 3                          | <b>GRONDWERK</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 300010                     | Grond ontgraven uit cunet 1-10 m3, dikte <0,10m.     | m3           | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 300020                     | Grond ontgraven uit cunet 1-10 m3, 0,10-0,25 m.      | m3           | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 300030                     | Grond ontgraven uit cunet 1-10 m3, dikte >0,25 m.    | m3           | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 300040                     | Grond ontgraven uit cunet >10 m3, dikte <0,10m.      | m3           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 300050                     | Grond ontgraven uit cunet >10 m3, 0,10-0,25 m.       | m3           | 400,00                                     | F*                              |                          |
| 300060                     | Grond ontgraven uit cunet >10 m3, dikte >0,25 m.     | m3           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 300070                     | Grond vervoeren. grond 1-10 m3.                      | m3           | 100,00                                     | F*                              |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 300080                     | Grond vervoeren. grond >10 m3.                     | m3           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 300090                     | Grond vervoeren. grond 1-10 m3.                    | m3           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 300100                     | Grond vervoeren. grond >10 m3.                     | m3           | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 300110                     | Grond ontgraven t.b.v steunrug langs bandenlijn.   | m            | 300,00                                     | F*                              |                          |
| 300130                     | Grond verwerken in cunet. grond                    | m3           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 300140                     | Grond verwerken in cunet. grond                    | m3           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 300150                     | Grond verwerken in cunet. grond                    | m3           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 300160                     | Grond verwerken in cunet. grond                    | m3           | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 300170                     | Grond verwerken in cunet. grond                    | m3           | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 300180                     | Grond verwerken in cunet. grond                    | m3           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 300210                     | Grond ontgraven t.b.v. sleuf. grond                | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 300220                     | Grond ontgraven t.b.v. sleuf. grond                | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 300230                     | Grond ontgraven t.b.v. sleuf. zand                 | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 300240                     | Grond ontgraven t.b.v. sleuf. zand                 | m            | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 300250                     | Aanvullen sleuf. zand                              | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 300260                     | Aanvullen sleuf. zand                              | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 300270                     | Aanvullen sleuf. grond                             | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 300280                     | Aanvullen sleuf. grond                             | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 300290                     | Graven en aanvullen werkput. zand-zand             | st           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 300300                     | Graven en aanvullen werkput. zand-zand             | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 300310                     | Graven en aanvullen werkput. grond-zand            | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 300320                     | Graven en aanvullen werkput. grond-zand            | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 300330                     | Aanbrengen kunststofinlage.                        | m2           | 750,00                                     | F*                              |                          |
| 31                         | <b>MENGGRANULAAT</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 310010                     | Verwijderen teervrije funderingslaag.              | m2           | 600,00                                     | F*                              |                          |
| 310020                     | Graven en aanvullen werkput. menggranulaat         | st           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 310030                     | Grond ontgraven t.b.v. sleuf, menggranulaat        | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 310040                     | Aanvullen sleuf, menggranulaat                     | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 310050                     | Aanbrengen ongebonden verhardingslaag tot 0,10m    | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 310060                     | Aanbrengen ongebonden verhardingslaag 0,10-0,25m   | m2           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 32                         | <b>PROFILEREN EN VERDICHTEN</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 320010                     | Profileren van oppervlakken.                       | m2           | 20.000,00                                  | F*                              |                          |
| 320030                     | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.     | m2           | 20.000,00                                  | F*                              |                          |
| 4                          | <b>RIOLERINGEN</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 40                         | <b>BETONKOLKEN</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 400010                     | Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie. sk | st           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 400020                     | Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie. tk | st           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 400030                     | Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie.    | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 400040                     | Verwijderen kolk. straatkolk                       | st           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 400050                     | Verwijderen kolk. trottoirkolk                     | st           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 400060                     | Verwijderen kolk. gecombineerde straat- trottoirk. | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 400070                     | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.    | st           | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 400080                     | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.    | st           | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 400100                     | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.    | st           | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 400110                     | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.    | st           | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 400120                     | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.    | st           | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 41                         | <b>KUNSTSTOF KOLKEN</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 410010                     | Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie.    | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 410020                     | Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie.    | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 410030                     | Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie.    | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 410040                     | Verwijderen kolk. straatkolk                       | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 410050                     | Verwijderen kolk. trottoirkolk                     | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 410060                     | Verwijderen kolk. gecombineerde straat- trottoirk. | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 42                         | <b>KOLKLEIDINGEN</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 421                        | <b>VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN</b>               |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 421010                     | Verwijderen kunststofbuis.                     | m            | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 422                        | <b>AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN</b>            |              |                                            |                                 |                          |
| 422010                     | Aanbrengen PVC-buis. 125-160 mm                | m            | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 422020                     | Aanbrengen PVC-hulpstuk. 125-160 mm            | st           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 422030                     | Aanbrengen PVC-hulpstuk. 125-160 mm            | st           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 422040                     | Aanbrengen PVC-hulpstuk. 125-160 mm            | st           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 422050                     | Aanbr. PVC -hulpstuk zettingsmof Ø125 mm.      | st           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 423                        | <b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN KOLKAANSLUITINGEN</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 423010                     | Doorspuiten bestaande kolkaansluiting.         | st           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 423020                     | Maken inlaat op betonbuis                      | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 423030                     | Maken inlaat op PVC buis                       | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 423040                     | Aanbr. PVC -hulpstuk betoninlaat Ø125 mm.      | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 423050                     | Aanbr. PVC -hulpstuk keilinlaat 315 x 125 mm.  | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 423060                     | Fotograferen kolkaansluitingen                 | st           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 43                         | <b>PUTDEKSELS</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 430010                     | Verwijderen putrand met deksel.                | st           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 430020                     | Aanbrengen putrand met deksel.                 | st           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 430030                     | Aanbrengen putrand met deksel.                 | st           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 430040                     | Op hoogte brengen bestaande putafdekking.      | st           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 430050                     | Op hoogte brengen bestaande putafdekking.      | st           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 430060                     | Op hoogte brengen bestaande putafdekking.      | st           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 5                          | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>                |              |                                            |                                 |                          |
| 50                         | <b>GROENWERK</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 502                        | <b>VERWIJDEREN BEGROEIING</b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 502010                     | Verwijderen begroeiing.                        | are          | 10,00                                      | F*                              |                          |
| 503                        | <b>INZAAIEN GRAS</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 503010                     | Inzaaien gras, oppervlakte < 50 m2             | m2           | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 503020                     | Inzaaien gras, oppervlakte > 50 m2             | m2           | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 503030                     | Zaaien.                                        | are          | 10,00                                      | F*                              |                          |
| 51                         | <b>OVERIGE ELEMENTENVERHARDING</b>             |              |                                            |                                 |                          |
| 5150                       | <u>Betontegels</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 515010                     | Schoonmaken verhardingsoppervlak.              | m2           | 3.500,00                                   | F*                              |                          |
| 515020                     | Opbreken betontegels. <10 m2                   | m2           | 1.250,00                                   | F*                              |                          |
| 515030                     | Opbreken betontegels. 10-50 m2                 | m2           | 1.250,00                                   | F*                              |                          |
| 515040                     | Opbreken betontegels. >50 m2                   | m2           | 2.500,00                                   | F*                              |                          |
| 515050                     | Opbreken betontegels. <10 m2                   | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 515060                     | Opbreken betontegels. 10-50 m2                 | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 515070                     | Opbreken betontegels. >50 m2                   | m2           | 1.250,00                                   | F*                              |                          |
| 515080                     | Aanbrengen betontegels.                        | m2           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 515140                     | Pasmaken van bestratingsmateriaal.             | m            | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 515150                     | Pasmaken van bestratingsmateriaal.             | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 52                         | <b>PALEN / HEKKEN</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 522                        | <b>RIJWIELBIJZETHEK</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 522010                     | Opnieuw stellen rijwielbijzethetk .            | st           | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 522020                     | Opbreken rijwielbijzethetk .                   | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 522030                     | Aanbrengen rijwielbijzethetk .                 | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 53                         | <b>DIVERSEN STRAATMEUBILAIR</b>                |              |                                            |                                 |                          |
| 530010                     | Op hoogte brengen verkeersbordpalen            | st           | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 530020                     | Op hoogte brengen straatnaamborden             | st           | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 530030                     | Opnemen en aanbrengen paaltjes                 | st           | 75,00                                      | F*                              |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 530040                     | Opnemen en aanbrengen diamantkoppaal             | st           | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 530050                     | Opbreken afzetpalen van beton (ø600 mm)          | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 530060                     | Leveren en aanbrengen diamantkoppaal             | st           | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 530070                     | Leveren en aanbrengen jumbo blok                 | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 54                         | <b>BOOMBESCHERMING</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 540010                     | Toepassen stamommanteling tot ca. 0,3m           | st           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 540020                     | Toepassen stamommanteling van 0,3m tot 0,5m.     | st           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 55                         | <b>PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL</b>             |              |                                            |                                 |                          |
| 5501                       | <u>Pasmaken trottoirtegels</u>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 550110                     | Pasmaken van trottoirtegels (50 mm)              | m            | 2.000,00                                   | F*                              |                          |
| 550120                     | Pasmaken van trottoirtegels (70 mm)              | m            | 2.000,00                                   | F*                              |                          |
| 550130                     | Pasmaken van trottoirtegels (80 mm)              | m            | 2.000,00                                   | F*                              |                          |
| 550140                     | Pasmaken van trottoirtegels 400x600mm            | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 5502                       | <u>Pasmaken betonbanden</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 550210                     | Pasmaken van trottoirband 130/150x250 mm; zagen  | st           | 350,00                                     | F*                              |                          |
| 550220                     | Pasmaken van trottoirband 180/200x250 mm; zagen  | st           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 550230                     | Pasmaken van opsluitband 100x200 mm; zagen       | st           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 550240                     | Pasmaken van inritband 600 x 200 x 300 mm; zagen | st           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 6                          | <b>LEVERANTIES</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 61                         | <b>LEVEREN RIOLERINGSMATERIAAL</b>               |              |                                            |                                 |                          |
| 611                        | <b>LEVEREN BUIZEN EN HULPSTUKKEN, 125 MM</b>     |              |                                            |                                 |                          |
| 611010                     | Leveren PVC-buis                                 | m            | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 611020                     | Leveren PVC-buis                                 | m            | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 611030                     | Leveren PVC-hulpstuk 15                          | st           | 125,00                                     | F*                              |                          |
| 611040                     | Leveren PVC-hulpstuk 30                          | st           | 125,00                                     | F*                              |                          |
| 611050                     | Leveren PVC-hulpstuk 45                          | st           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 611060                     | Leveren PVC-hulpstuk 90                          | st           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 611070                     | Leveren PVC-hulpstuk mof                         | st           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 611080                     | Leveren PVC-hulpstuk s mof                       | st           | 350,00                                     | F*                              |                          |
| 611090                     | Leveren PVC-hulpstuk kap                         | st           | 125,00                                     | F*                              |                          |
| 611100                     | Leveren PVC-hulpstuk Y                           | st           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 611110                     | Leveren PVC-hulpstuk T                           | st           | 350,00                                     | F*                              |                          |
| 611120                     | Leveren PVC-hulpstuk 160-125 Y                   | st           | 125,00                                     | F*                              |                          |
| 611130                     | Leveren PVC-hulpstuk 160-125T                    | st           | 125,00                                     | F*                              |                          |
| 611140                     | Leveren PVC-hulpstuk 125-110                     | st           | 125,00                                     | F*                              |                          |
| 611150                     | Leveren PVC-hulpstuk 125-160                     | st           | 125,00                                     | F*                              |                          |
| 611160                     | Leveren PVC-hulpstuk 125-250                     | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 611170                     | Leveren PVC-hulpstuk 125-315                     | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 611180                     | Leveren PVC-hulpstuk inl 125                     | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 611190                     | Leveren PVC-hulpstuk ontstop 125                 | st           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 611200                     | Leveren rubber-ring                              | st           | 125,00                                     | F*                              |                          |
| 612                        | <b>LEVEREN BUIZEN EN HULPSTUKKEN, 160 MM</b>     |              |                                            |                                 |                          |
| 612010                     | Leveren PVC-buis                                 | m            | 125,00                                     | F*                              |                          |
| 612020                     | Leveren PVC-buis                                 | m            | 125,00                                     | F*                              |                          |
| 612030                     | Leveren PVC-hulpstuk 15                          | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 612040                     | Leveren PVC-hulpstuk 30                          | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 612050                     | Leveren PVC-hulpstuk 45                          | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 612060                     | Leveren PVC-hulpstuk 90                          | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 612070                     | Leveren PVC-hulpstuk mof                         | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 612080                     | Leveren PVC-hulpstuk s mof                       | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 612090                     | Leveren PVC-hulpstuk kap                         | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 612100                     | Leveren PVC-hulpstuk Y                           | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 612110                     | Leveren PVC-hulpstuk T                           | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 612120                     | Leveren PVC-hulpstuk 160-184                     | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 612130                     | Leveren PVC-hulpstuk 160-206                 | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 612140                     | Leveren PVC-hulpstuk 160-250                 | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 612150                     | Leveren PVC-hulpstuk 160-315                 | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 612160                     | Leveren PVC-hulpstuk inl 160                 | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 612170                     | Leveren PVC-hulpstuk ontstop 160             | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 612180                     | Leveren rubber-ring                          | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 613                        | <b>LEVEREN BUIZEN EN HULPSTUKKEN, 200 MM</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 613010                     | Leveren PVC-buis                             | m            | 125,00                                     | F*                              |                          |
| 613020                     | Leveren PVC-hulpstuk 15                      | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 613030                     | Leveren PVC-hulpstuk 30                      | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 613040                     | Leveren PVC-hulpstuk (45                     | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 613050                     | Leveren PVC-hulpstuk 90                      | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 613060                     | Leveren PVC-hulpstuk mof                     | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 613070                     | Leveren PVC-hulpstuk s mof                   | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 613080                     | Leveren PVC-hulpstuk kap                     | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 613090                     | Leveren PVC-hulpstuk Y                       | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 613100                     | Leveren PVC-hulpstuk T                       | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 613110                     | Leveren PVC-hulpstuk 200-160 T               | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 613120                     | Leveren PVC-hulpstuk 200-125                 | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 613130                     | Leveren PVC-hulpstuk 200-160                 | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 613140                     | Leveren PVC-hulpstuk 200-125                 | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 614                        | <b>LEVEREN BUIZEN EN HULPSTUKKEN, 250 MM</b> |              |                                            |                                 |                          |
| 614010                     | Leveren PVC-buis                             | m            | 125,00                                     | F*                              |                          |
| 614020                     | Leveren PVC-hulpstuk 15                      | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 614030                     | Leveren PVC-hulpstuk 30                      | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 614040                     | Leveren PVC-hulpstuk 45                      | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 614050                     | Leveren PVC-hulpstuk 90                      | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 614060                     | Leveren PVC-hulpstuk mof                     | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 614070                     | Leveren PVC-hulpstuk s mof                   | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 614080                     | Leveren PVC-hulpstuk kap                     | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 614090                     | Leveren PVC-hulpstuk 250-200                 | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 615                        | <b>LEVEREN BUIZEN EN HULPSTUKKEN, 315</b>    |              |                                            |                                 |                          |
| 615010                     | Leveren PVC-buis                             | m            | 125,00                                     | F*                              |                          |
| 615020                     | Leveren PVC-hulpstuk 15                      | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 615030                     | Leveren PVC-hulpstuk 30                      | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 615040                     | Leveren PVC-hulpstuk 45                      | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 615050                     | Leveren PVC-hulpstuk 90                      | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 615060                     | Leveren PVC-hulpstuk mof                     | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 615070                     | Leveren PVC-hulpstuk s mof                   | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 615080                     | Leveren PVC-hulpstuk kap                     | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 615090                     | Leveren PVC-hulpstuk Y                       | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 615100                     | Leveren PVC-hulpstuk 315-215 T               | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 616                        | <b>LEVEREN HULPSTUK T.B.V. PUT/KOLK</b>      |              |                                            |                                 |                          |
| 616010                     | Leveren stelringen 5cm                       | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 616020                     | Leveren stankscherm                          | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 616030                     | Leveren putrand h=23                         | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 616040                     | Leveren putrand h=17                         | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 616050                     | Leveren putrand h=10                         | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 616060                     | Leveren stelringen 10cm                      | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 62                         | <b>LEVERANTIE RIOLERING</b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 620010                     | Leveren putdeksel                            | st           | 125,00                                     | F*                              |                          |
| 620020                     | Leveren straatkolk-deksel                    | st           | 125,00                                     | F*                              |                          |
| 620030                     | Leveren kunststof kolk                       | st           | 125,00                                     | F*                              |                          |
| 620040                     | Leveren betonkolken STR 9738                 | st           | 125,00                                     | F*                              |                          |
| 620050                     | Leveren betonkolken STR 9301                 | st           | 125,00                                     | F*                              |                          |
| 620060                     | Leveren betonkolken TRK 4717                 | st           | 125,00                                     | F*                              |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 620070                     | Leveren betonkolken TRK 2020               | st           | 125,00                                     | F*                              |                          |
| 620080                     | Leveren betonkolken TRK 2000 RWS           | st           | 125,00                                     | F*                              |                          |
| 63                         | <b>LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL</b>        |              |                                            |                                 |                          |
| 631                        | <b>LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN</b>          |              |                                            |                                 |                          |
| 6311                       | <u>LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN NIEUW</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 631110                     | Leveren straatbakstenen. kf nieuw          | st           | 35.000,00                                  | F*                              |                          |
| 631120                     | Leveren straatbakstenen. kf nieuw          | st           | 50.000,00                                  | F*                              |                          |
| 631130                     | Leveren straatbakstenen. kf nieuw          | st           | 35.000,00                                  | F*                              |                          |
| 631140                     | Leveren straatbakstenen. df nieuw          | st           | 35.000,00                                  | F*                              |                          |
| 631150                     | Leveren straatbakstenen. df nieuw          | st           | 35.000,00                                  | F*                              |                          |
| 631160                     | Leveren straatbakstenen. wf nieuw          | st           | 15.000,00                                  | F*                              |                          |
| 631170                     | Leveren straatbakstenen. wf nieuw          | st           | 15.000,00                                  | F*                              |                          |
| 631180                     | Extra kosten ivm machinaalpakket.          | st           | 15.000,00                                  | F*                              |                          |
| 631190                     | Leveren metselstenen                       | st           | 4.000,00                                   | F*                              |                          |
| 6312                       | <u>LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN GEBRUIKT</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 631210                     | Leveren straatbakstenen. kf gebruikt       | st           | 10.000,00                                  | F*                              |                          |
| 631220                     | Leveren straatbakstenen. df gebruikt       | st           | 40.000,00                                  | F*                              |                          |
| 631230                     | Leveren straatbakstenen. wf gebruikt       | st           | 40.000,00                                  | F*                              |                          |
| 632                        | <b>LEVERANTIE BETONSTRAATSTENEN</b>        |              |                                            |                                 |                          |
| 632010                     | Leveren betonstraatstenen. zwart           | st           | 40.000,00                                  | F*                              |                          |
| 632020                     | Leveren betonstraatstenen heide paars      | st           | 80.000,00                                  | F*                              |                          |
| 632030                     | Leveren betonstraatstenen. wit             | st           | 3.000,00                                   | F*                              |                          |
| 632040                     | Leveren betonstraatstenen. geel            | st           | 15.000,00                                  | F*                              |                          |
| 632050                     | Leveren betonstraatstenen. grijs           | st           | 15.000,00                                  | F*                              |                          |
| 632060                     | Leveren betonstraatstenen. grijs, df       | st           | 8.000,00                                   | F*                              |                          |
| 632070                     | Leveren betonstraatstenen. grijs, wf       | st           | 8.000,00                                   | F*                              |                          |
| 632080                     | Extra kosten ivm machinaalpakket           | st           | 100.000,00                                 | F*                              |                          |
| 632090                     | Lev. bisschopsmutsen                       | st           | 3.000,00                                   | F*                              |                          |
| 632100                     | Leveren H-stenen rood                      | st           | 3.000,00                                   | F*                              |                          |
| 632110                     | Leveren H-stenen rood, halve               | st           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 632120                     | Leveren H-stenen grijs                     | st           | 3.000,00                                   | F*                              |                          |
| 632130                     | Leveren H-stenen grijs, halve              | st           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 633                        | <b>LEVERANTIE BETONTEGELS</b>              |              |                                            |                                 |                          |
| 6331                       | <u>LEVERANTIE BETONTEGELS NIEUW</u>        |              |                                            |                                 |                          |
| 633100                     | Leveren betontegels. 30x30x5cm             | st           | 25.000,00                                  | F*                              |                          |
| 633110                     | Leveren betontegels. 30x15x5cm             | st           | 7.500,00                                   | F*                              |                          |
| 633120                     | Leveren betontegels. 30x30x5cm             | st           | 2.500,00                                   | F*                              |                          |
| 633130                     | Leveren betontegels. 70 mm                 | st           | 12.000,00                                  | F*                              |                          |
| 633140                     | Leveren halve betontegels. 70mm            | st           | 5.000,00                                   | F*                              |                          |
| 633150                     | Leveren betontegels. 300x300x80 mm rood    | st           | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 633160                     | Leveren betontegels. 150x300x80 mm rood    | st           | 1.250,00                                   | F*                              |                          |
| 633170                     | Leveren zeskanttegels                      | st           | 3.000,00                                   | F*                              |                          |
| 633180                     | Leveren zeskanttegels                      | st           | 750,00                                     | F*                              |                          |
| 633190                     | Leveren 400x600x50 betontegels.            | st           | 750,00                                     | F*                              |                          |
| 6332                       | <u>LEVERANTIE BETONTEGELS GEBRUIKT</u>     |              |                                            |                                 |                          |
| 633200                     | Leveren betontegels. 30x30x45cm            | st           | 20.000,00                                  | F*                              |                          |
| 633210                     | Leveren betontegels. 30x15x45cm            | st           | 6.000,00                                   | F*                              |                          |
| 633220                     | Leveren betontegels. 70 mm                 | st           | 10.000,00                                  | F*                              |                          |
| 633230                     | Leveren halve betontegels. 70mm            | st           | 4.000,00                                   | F*                              |                          |
| 633240                     | Leveren betontegels. 300x300x80 mm grijs   | st           | 8.000,00                                   | F*                              |                          |
| 633250                     | Leveren betontegels. 150x300x80 mm grijs   | st           | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 635                        | <b>LEVEREN KANTOPSLUITINGEN</b>            |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 6351                       | <b>Betonkleurig</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 635110                     | Leveren rechte opsluitband van beton. 6x20 cm     | st           | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 635120                     | Leveren hulpstuk L-stuk 6x20 cm                   | st           | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 635130                     | Leveren gebogen opsluitband van beton. 6x20 cm    | st           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 635140                     | Leveren rechte opsluitband van beton. 10x20 cm    | st           | 6.000,00                                   | F*                              |                          |
| 635150                     | Leveren hulpstuk L-stuk 10x20 cm                  | st           | 600,00                                     | F*                              |                          |
| 635160                     | Leveren gebogen opsluitband van beton. 10x20 cm   | st           | 1.000,00                                   | F*                              |                          |
| 635170                     | Leveren rechte opsluitband van beton. 12x25 cm    | st           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 635180                     | Leveren hulpstuk L-stuk 12x25 cm                  | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 635190                     | Leveren gebogen opsluitband van beton. 12x25 cm   | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 635280                     | Leveren rechte trottoirband van beton. 13/15 cm   | st           | 1.500,00                                   | F*                              |                          |
| 635290                     | Leveren gebogen trottoirband van beton. 13/15 cm  | st           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 635300                     | Leveren hulpstukken trottoirband 13/15 cm         | st           | 400,00                                     | F*                              |                          |
| 635310                     | Leveren hulpstuk inritperronband 13/15 cm         | st           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 635320                     | Leveren rechte trottoirband van beton. 18/20 cm   | st           | 7.500,00                                   | F*                              |                          |
| 635330                     | Leveren gebogen trottoirband van beton. 18/20 cm  | st           | 1.250,00                                   | F*                              |                          |
| 635340                     | Leveren hulpstukken trottoirband 18/20 cm         | st           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 635350                     | Leveren hulpstuk inritperronband 18/20 cm         | st           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 635360                     | Leveren hulpstuk inritperronband 18/20 cm         | st           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 635370                     | Leveren hulpstuk volbocht 18/20 cm                | st           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 635390                     | Aanbrengen inritbanden Grenette oud               | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 635400                     | Leveren inritbanden Grenette oud, tussenstuk      | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 635410                     | Leveren inritbanden Grenette oud, eindstuk        | m            | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 635420                     | Leveren rechte opsluitband van beton.150/400      | st           | 600,00                                     | F*                              |                          |
| 635430                     | Leveren hulpstuk, L-stuk 150x400 mm               | st           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 635440                     | Leveren hulpstuk, hoek-stuk 45 gr 150x400 mm      | st           | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 635450                     | Leveren rechte trottoirband van beton 280/300x250 | st           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 635460                     | Leveren hulpstukken trottoirband 280/300x250      | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 635470                     | Leveren inritbanden van beton, tussenstuk         | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 635480                     | Leveren inritbanden van beton, eindstuk links     | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 635490                     | Leveren inritbanden van beton, eindstuk rechts    | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 635500                     | Leveren inritbanden van beton, tussenstuk         | m            | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 635510                     | Leveren inritbanden van beton, eindstuk links     | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 635520                     | Leveren inritbanden van beton, eindstuk rechts    | m            | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 635530                     | Leveren boomkransband 130/150 x 250mm             | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 636                        | <b>LEVEREN STRAATMEUBILAIR</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 636210                     | Leveren rijwieltbijzethet .                       | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 636220                     | Leveren rijwieltbijzethet .                       | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 636230                     | Leveren rijwieltbijzethet .                       | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 636240                     | Leveren rijwieltbijzethet .                       | st           | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 636250                     | Leveren fietsklem . F10 45 gr                     | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 636260                     | Leveren fietsklem . F10 90 gr                     | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 64                         | <b>LEVEREN GROND/ZAND/GRANULAAT/MORTEL</b>        |              |                                            |                                 |                          |
| 640010                     | Leveren grond. zand 1-10 m3                       | m3           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 640020                     | Leveren grond. zand >10 m3                        | m3           | 750,00                                     | F*                              |                          |
| 640030                     | Leveren grond. Dordtse mix 1-10 m3                | m3           | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 640040                     | Leveren grond. Dordtse mix >10 m3                 | m3           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 640050                     | Leveren ongebonden steenmengsel.                  | ton          | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 640060                     | Leveren straatzand.                               | m3           | 2.000,00                                   | F*                              |                          |
| 640070                     | Leveren zand.                                     | m3           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 640100                     | Leveren boomgranulaat .                           | m3           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 640120                     | Leveren betonmortel. Poltec                       | st           | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 640130                     | Leveren cementmortel. Knauf                       | st           | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 640140                     | Leveren cement. Portland                          | st           | 75,00                                      | F*                              |                          |
| 640150                     | Leveren grond, teelaarde, <10 m3                  | m3           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 640160                     | Leveren grond, teelaarde, >10 m3                  | m3           | 750,00                                     | F*                              |                          |
| 640170                     | Leveren spramex                                   | m3           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 7                          | <b>STORTKOSTEN</b>                                |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 700010                     | Storten puin.                                       | ton          | 350,00                                     | F*                              |                          |
| 700020                     | Storten teerhoudend asfalt .                        | ton          | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 700030                     | Storten niet-teerhoudend asfalt .                   | ton          | 25,00                                      | F*                              |                          |
| 700040                     | Storten groenafval .                                | ton          | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 700050                     | Storten bouw- en sloopafval.                        | ton          | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 700060                     | Storten grond (niet toepasbaar)                     | ton          | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 8                          | <b>WERKEN VAN ALGEMENE AARD</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 801                        | <b>TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN</b>               |              |                                            |                                 |                          |
| 801010                     | Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers.       | st           | 500,00                                     | F*                              |                          |
| 801020                     | Toepassen rijplaten.                                | st           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 801030                     | Maken tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen         | st           | 150,00                                     | F*                              |                          |
| 801040                     | Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.    | keer         | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 801050                     | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.           | keer         | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 801060                     | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.     | keer         | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 801070                     | Toepassen mobiele bouwhekken.                       | st           | 125,00                                     | F*                              |                          |
| 801090                     | Toepassen parkeerverbod.                            | st           | 125,00                                     | F*                              |                          |
| 801100                     | Toepassen tekstborden                               | st           | 125,00                                     | F*                              |                          |
| 802                        | <b>TER BESCHIKKING STELLEN VAN</b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 802010                     | T.b.s. hydraulische graafmachine.                   | uur          | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 802020                     | T.b.s. vrachtauto.                                  | uur          | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 802030                     | T.b.s. wiellader.                                   | uur          | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 802040                     | T.b.s. hydraulische graafmachine.                   | uur          | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 802050                     | T.b.s. compressor.                                  | uur          | 20,00                                      | F*                              |                          |
| 802060                     | T.b.s. Jacker hamer.                                | uur          | 20,00                                      | F*                              |                          |
| 802070                     | T.b.s. werknemer.                                   | uur          | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 802080                     | T.b.s. werknemer.                                   | uur          | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 802090                     | T.b.s. werknemer.                                   | uur          | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 802100                     | T.b.s knikmops                                      | uur          | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 803                        | <b>INCIDENTENBEHEERSING</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 803040                     | T.b.s. werknemer.                                   | uur          | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 803050                     | T.b.s. werknemer.                                   | uur          | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 803060                     | T.b.s. werknemer.                                   | uur          | 100,00                                     | F*                              |                          |
| 804                        | <b>REVISIETEKENINGEN</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 804010                     | Maken revisietekening.                              | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 805                        | <b>WERKVOORBEREIDING DOOR AANNEMER</b>              |              |                                            |                                 |                          |
| 805010                     | Offerte kosten bij deelopdracht omzet < € 50.000,-  | st           | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 805020                     | Offerte kosten bij deelopdracht omzet => € 50.000,- | st           | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 805030                     | Uitvoeren fotorapportage projectlocatie.            | st           | 250,00                                     | F*                              |                          |
| 805040                     | Omgevingsmanagement                                 | keer         | 50,00                                      | F*                              |                          |
| 805050                     | Aanvragen wegafsluiting                             | keer         | 200,00                                     | F*                              |                          |
| 805060                     | Afhandelen fixi meldingen                           | keer         | 150,00                                     | F*                              |                          |
|                            | <b>SUBTOTAAL</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                            | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                                 |              |                                           |                                 |                          |
| 9                          | <b>STAARTPOSTEN</b>                                        |              |                                           |                                 |                          |
| 91                         | <b>KORTING</b>                                             |              |                                           |                                 |                          |
| 919990                     | Korting                                                    | %            |                                           |                                 |                          |
| 929990                     | Uitvoeringskosten                                          | %            |                                           |                                 |                          |
| 939990                     | Algemene kosten                                            | %            |                                           |                                 |                          |
| 949990                     | Winst en risico                                            | %            |                                           |                                 |                          |
| 96                         | <b>BIJDRAGEN</b>                                           |              |                                           |                                 |                          |
| 960010                     | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                           | %            |                                           |                                 |                          |
| 960020                     | Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)               | %            |                                           |                                 |                          |
|                            | <b>Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> |              |                                           |                                 |                          |
|                            | Gedaan te                                                  |              |                                           |                                 |                          |
|                            | De 20..                                                    |              |                                           |                                 |                          |
|                            | De inschrijver(s),                                         |              |                                           |                                 |                          |