

Bijlage 4 Technische specificaties

In deze Bijlage zijn de Technische specificaties opgenomen. Van Inschrijver wordt verwacht dat hij de eisen accepteert door deze Bijlage te ondertekenen en bij te voegen bij de Inschrijving.

UITVOERINGSEISEN ALGEMEEN

Nummer	Eis
UA-1	Contractant is gehouden om zich bij de uitvoering van de opdracht te houden aan alle geldende regelgeving. Eventuele schade die volgt uit het niet naleven van wetgeving zal door de opdrachtnemer worden vergoed aan de gemeente. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van werknemers die volgens de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) niet bevoegd zijn om in Nederland te werken en de gemeente wegens het brede werkgeversbegrip in deze wet wordt beboet, zal Opdrachtnemer de boete welke de gemeente wordt opgelegd, vergoeden.
UA-2	Contractant beschikt over alle van toepassing zijnde vergunningen en transportdocumenten.
UA-3	Ten aanzien van de eisen SU-R03, SU-GB03, SU-GO03, SU-GI02 en SU-K02 treedt u op als inzamelaar/vervoerder. Ingezameld afval wordt door u vervoerd naar en aangeboden bij de onder UA-23, UA-24, UA-25 en UA-26 genoemde partijen.
UA-4	Uitvoerend medewerkers van Opdrachtnemer zijn VCA-gecertificeerd.
UA-5	Van de op een voertuig aanwezige uitvoerende medewerkers van Opdrachtnemer beschikt tenminste één van hen over een zogenoemd 'kraanbewijs'.
UA-6	Opdrachtnemer zal de te leveren diensten uitvoeren met deugdelijk materieel en met daartoe bekwaam en Nederlands sprekend personeel.
UA-7	Aan de te leveren dienst wordt uitvoering gegeven met behulp van voertuigen die minimaal voldoen aan de Euro 6 emissienorm.
UA-8	Uitvoering van de te leveren diensten geschiedt altijd op werkdagen tussen uiterlijk 07.00 uur en 19.00 uur, tenzij anders wordt overeengekomen. Opdrachtgever geeft hiervan uiterlijk vier weken voor aanvang van de nieuwe tijden bericht aan Opdrachtnemer.
UA-9	Tenminste één maand voorafgaand aan de "wasrondes" dient in onderling overleg met de afdeling Rayonmanagement van de afdeling Afvalinzameling de planning definitief afgestemd te worden.
UA-10	In een wasronde ingeplande locaties/containers worden niet door de afdeling Afvalinzameling van te voren geleegd anders dan de gebruikelijke route(s)/ledigingen van/door de afdeling. Uit containers vrijkomend afval wordt door Opdrachtnemer met het daartoe uitgeruste voertuig ingezameld en afgevoerd.
UA-11	Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor de watervoorziening.
UA-12	Reiniging onder hoge druk geschiedt met water, dat door de machine verwarmd wordt zodanig dat de temperatuur "aan de nozzle" tenminste 70° Celsius bedraagt, waardoor bacteriën worden gedood en een voor Gemeente Zoetermeer aanvaardbaar niveau van reiniging wordt bereikt.
UA-13	De buitenzijden van bedienzuilen en inwerpzuilen worden altijd ontdaan van aanwezige stickers en/of affiches niet behorend op de zuilen.
UA-14	Alle objecten dienen na reiniging schoon te zijn, dat wil zeggen vrij van uitwerpselen, ongedierte, algen en vuilzweem.
UA-15	Randen van betonputten dienen vrij te zijn van zand, aarde, steentjes, takken, afvalresten en al hetgeen dat een goede (terug)plaatsing en werking van de container zou kunnen belemmeren.

Nummer	Eis
UA-16	Het wassen c.q. reinigen van de opstellingen dient dusdanig te geschieden dat dit niet leidt tot vervuiling van in de directe omgeving geplaatste objecten noch tot overlast voor burgers.
UA-17	Gemorst afval dient direct te worden opgeruimd.
UA-18	Opgevangen spoelwater wordt door Opdrachtnemer meegenomen en gelost op een daartoe wettelijk erkende en vergunde plaats.
UA-19	Opdrachtnemer verplicht zich misstanden bij en/of aan inzamelmiddelen terstond aan Opdrachtgever te melden.
UA-20	Schaden en defecten optredende als gevolg van de wijze van lediging en/of wassen toegebracht aan inzamelmiddelen zullen in opdracht van Opdrachtgever door derden worden hersteld en door Opdrachtgever op Opdrachtnemer worden verhaald. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer voorafgaand aan het herstel op de hoogte. Opdrachtnemer stemt hiermee in.
UA-21	Kosten die de afdeling Afvalinzameling moet maken, omdat een container niet goed is teruggeplaatst en waarvan de juiste werking na het wassen kennelijk niet gecontroleerd/geverifieerd is, worden door Opdrachtgever op Opdrachtnemer verhaald. Opdrachtnemer verklaart zich hiermee akkoord.
UA-22	Bij vorst mag niet gewassen worden. Dit betekent niet, dat de ingeplande wasronde komt te vervallen, maar dat de ronde uitgevoerd dient te worden zodra de weersomstandigheden dit toelaten. Een en ander in nauw overleg met het Rayonmanagement van de afdeling Afvalinzameling.
UA-23	Vrijgekomen en door Opdrachtnemer ingezameld restafval wordt t/m 31 december 2025 ter verwerking door Opdrachtnemer aangeboden bij: Renewi Radonstraat 231 2718 SV Zoetermeer.
UA-24	Vrijgekomen en door Opdrachtnemer ingezameld GFT-afval wordt t/m 31 december 2024 ter verwerking door Opdrachtnemer aangeboden bij: Indaver De Schans 41 2408 ZA Alphen a/d Rijn
UA-25	Vrijgekomen en door Opdrachtnemer ingezameld glasafval wordt t/m 30 september 2024 door Opdrachtnemer aangeboden bij: Suez De Schans 53 2408 ZA Alphen a/d Rijn
UA-26	Vrijgekomen en door Opdrachtnemer ingezameld kunststofafval wordt door Opdrachtnemer aangeboden bij: Suez Bedrijventerrein Oudeland Berkel en Rodenrijs
UA-27	Het kan zijn dat gedurende de looptijd van het contract de overslaglocaties voor genoemde afvalstromen in UA 23 tm 25 veranderen. Gemeente gaat dan in gesprek met opdrachtnemer.
UA-28	Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn personeel zich houdt aan de ter plaatse geldende huisregels, beveiligingsvoorschriften en privacyregels van Opdrachtgever en zich in het algemeen niet aanstootgevend gedraagt. Medewerkers van Opdrachtnemer dragen herkenbare bedrijfskleding.
UA-29	Opdrachtnemer zal een medewerker, die naar het oordeel van Opdrachtgever in strijd met bovenstaande handelt, onmiddellijk ontheffen van de werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever.

Nummer	Eis
UA-39	Indien Opdrachtgever van mening is dat (een) medewerker(s) van Opdrachtnemer als niet passend wordt / worden geacht, zal Opdrachtgever een beargumenteerd verzoek tot vervanging van de betreffende medewerker(s) bij Opdrachtnemer indienen. In voorkomende gevallen wordt door de contactpersoon van Opdrachtnemer de visie van de betrokken medewerker(s) van Opdrachtnemer vernomen en wordt dit besproken met de vertegenwoordiger van Opdrachtgever. Indien het verzoek tot vervanging na bespreking wordt gehandhaafd, wordt zo spoedig mogelijk en na overleg met de vertegenwoordiger van Opdrachtgever de betrokken medewerker(s) van Opdrachtnemer vervangen.
UA-30	Personeel dat door Opdrachtnemer voor de uitvoering van deze Raamovereenkomst wordt ingeschakeld en in dienst is van een onderaannemer, wordt voor de uitvoering van deze Raamovereenkomst tot het eigen personeel van Opdrachtnemer gerekend.
UA-31	Opdrachtgever kan de kwaliteit van de uitvoering van de wasrondes (doen) controleren. Bij de controle zal minimaal 10% van de gewassen containers of overige objecten worden gecontroleerd op een schone buitenzijde, een schone bak/klep, een schone putrand, schone onderzijden containers, schone scharnieren en sluiting en schone put onder het veiligheidstableau.
UA-32	Opdrachtgever zal na afloop van iedere controle de bevindingen vastleggen in een controledocument. Indien onregelmatigheden worden geconstateerd, zal Opdrachtgever deze terstond melden aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal na melding door Opdrachtgever onmiddellijk, maar uiterlijk de volgende kalenderdag de onregelmatigheden corrigeren in een herstelronde.
UA-33	Indien binnen een kalenderjaar meer dan 3 herstelrondes moeten worden uitgevoerd, dan is Opdrachtgever gerechtigd, onverlet enig ander recht op boete of daadwerkelijk geleden directe schade, de Raamovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Opdrachtnemer heeft in dit geval geen enkel recht op kosten, gederfde winst of anderszins.

UITVOERINGSEISEN ONDERGRONDSE CONTAINERS VOOR RESTAFVAL (METRO)

Nummer	Omschrijving
SU-R01	Inwerpzuil ontdoen van affiches en/of stickers; inwerpzuil uitwendig reinigen.
SU-R02	Inwendig reinigen van de inwerpklep.
SU-R03	Voorafgaand aan het wassen van de container de restcontainer uit de betonput hijsen en ledigen in het daartoe uitgeruste voertuig.
SU-R04	Uitsteken van vast geklonterd afval op de bodemklep en inwendig in de container.
SU-R05	Binnenzijde bodemklep en restcontainer reinigen met water onder hoge druk.
SU-R06	Veiligheidsvloer reinigen met water onder hoge druk.
SU-R07	Putrand ontdoen van losliggend vuil, takken, steentjes e.d.
SU-R08	Restcontainer terugplaatsen in betonput.
SU-R09	Reinigen van het grondplateau (tranenplaat) met water onder hoge druk.
SU-R10	Elektronisch registratiesysteem op "0" stellen en juiste werking van de container controleren/verifiëren.
SU-R11	Gemorst vuil opruimen; locatie in een straal van 5 meter rondom de container(s) schoon opleveren.
SU-R12	Bovenstaande werkzaamheden worden 2 x per jaar uitgevoerd, t.w. in de perioden maart/ april en augustus/ september.
De volgende items SU-R13 tot en met SU-R16 worden één maal per jaar additioneel uitgevoerd in de periode september/ oktober:	
SU-R13	Demonteren en verwijderen van de veiligheidsvloer.
SU-R14	Betonput reinigen met water onder hoge druk.
SU-R15	Leegzuigen van de betonput (vuil en water).
SU-R16	Veiligheidsvloer terugplaatsen en monteren.

UITVOERINGSEISEN BOVENGRONDSE COCONS VOOR GFT-AFVAL

Nummer	Omschrijving
SU-GB01	Cocon ontdoen van affiches en/of stickers; cocon uitwendig reinigen.
SU-GB02	Inwendig reinigen van de inwerpklep.
SU-GB03	GFT-minicontainer uit de bovengrondse cocon verwijderen en ledigen in het daartoe uitgeruste voertuig.
SU-GB04	Vastzittend afval in de GFT-minicontainer lossteken.
SU-GB05	Binnen- en buitenzijde GFT-minicontainer reinigen met water onder hoge druk.
SU-GB06	GFT-minicontainer met de klep open terugplaatsen in de cocon.
SU-GB07	Servicedeur van cocon weer afsluiten.
SU-GB08	Elektronische registratiesysteem op "0" stellen en juiste werking van de cocon controleren/verifiëren.
SU-GB09	Bovenstaande werkzaamheden worden 5 x per jaar uitgevoerd, t.w. in de perioden april, juni, juli, augustus en oktober.

UITVOERINGSEISEN ONDERGRONDSE CONTAINERS VOOR GFT-AFVAL (METRO)

Nummer	Omschrijving
SU-GO01	Inwerpzuil ontdoen van affiches en/of stickers; inwerpzuil uitwendig reinigen.
SU-GO02	Inwendig reinigen van de inwerpklep.
SU-GO03	Voorafgaand aan het wassen van de container de GFT-container uit de betonput hijsen en ledigen in het daartoe uitgeruste voertuig.
SU-GO04	Uitsteken van vast geklonterd afval op de bodemklep en inwendig in de container.
SU-GO05	Binnenzijde bodemklep en GFT-container reinigen met water onder hoge druk.
SU-GO06	Veiligheidsvloer reinigen met water onder hoge druk.
SU-GO07	Putrand ontdoen van losliggend vuil, takken, steentjes e.d.
SU-GO08	GFT-container terugplaatsen in betonput.
SU-GO09	Reinigen van het grondplateau (tranenplaat) met water onder hoge druk.
SU-GO10	Elektronisch registratiesysteem op "0" stellen en juiste werking van de container controleren/verifiëren.
SU-GO11	Gemorst vuil opruimen; locatie in een straal van 5 meter rondom de container(s) schoon opleveren.
SU-GO12	Bovenstaande werkzaamheden worden 5 x per jaar uitgevoerd, t.w. in de perioden april, juni, juli, augustus en oktober.
De volgende items SU-GO13 tot en met SU-GO16 worden één maal per jaar additioneel uitgevoerd in de periode september/ oktober.	
SU-GO13	Demonteren en verwijderen van de veiligheidsvloer.
SU-GO14	Betonput reinigen met water onder hoge druk.
SU-GO15	Leegzuigen van de betonput (vuil en water).
SU-GO16	Veiligheidsvloer terugplaatsen en monteren.

UITVOERINGSEISEN BEDIENZUILEN INZAMELLOCATIES REST- EN GFT-AFVAL

Nummer	Omschrijving
SU-B01	Bedienzuil ontdoen van stickers en/of affiches niet behorend op de zuilen.
SU-B02	De gehele buitenzijde van de bedienzuil wordt met spons en zachte borstel met handwarm water gereinigd. Het gebruik van water onder hoge druk is NIET toegestaan.
SU-B03	Bovenstaande werkzaamheden worden 2 x per jaar uitgevoerd, t.w. in de perioden maart/ april en augustus/ september.

UITVOERINGSEISEN ONDERGRONDSE CONTAINERS VOOR GLASAFVAL (3 HAKEN)

Nummer	Omschrijving
SU-GI01	Inwerpzuil ontdoen van affiches en/of stickers; inwerpzuil uitwendig reinigen; inwerpopeningen reinigen.
SU-GI02	Voorafgaand aan het wassen van de container de glascontainer uit de betonput hijsen en ledigen in het daartoe uitgeruste voertuig.
SU-GI03	Uitsteken van vast geklonterd afval op de bodemklep en inwendig in de container.
SU-GI04	Binnenzijde bodemklep en glascontainer reinigen met water onder hoge druk.
SU-GI05	Veiligheidsvloer reinigen met water onder hoge druk.
SU-GI06	Putrand ontdoen van losliggend vuil, takken, steentjes e.d.
SU-GI07	Glascontainer terugplaatsen in betonput.
SU-GI08	Reinigen van het grondplateau (tranenplaat) met water onder hoge druk.
SU-GI09	Bovenstaande werkzaamheden worden 2 x per jaar uitgevoerd, t.w. in de perioden maart/ april en augustus/ september.
De volgende items SU-GI10 tot en met SU-GI13 worden één maal per jaar additioneel uitgevoerd in de periode september/ oktober:	
SU-GI10	Demonteren en verwijderen van de veiligheidsvloer.
SU-GI11	Betonput reinigen met water onder hoge druk.
SU-GI12	Leegzuigen van de betonput (vuil en water).
SU-GI13	Veiligheidsvloer terugplaatsen en monteren.

UITVOERINGSEISEN ONDERGRONDSE CONTAINERS VOOR PAPIERAFVAL (METRO)

Nummer	Omschrijving
SU-P01	Inwerpzuil ontdoen van affiches en/of stickers, inwerpzuil uitwendig reinigen, inwerpklep reinigen.
SU-P02	Reinigen van het grondplateau (tranenplaat) met water onder hoge druk.
SU-P03	Bovenstaande werkzaamheden worden 2 x per jaar uitgevoerd, t.w. in de perioden april en september.

UITVOERINGSEISEN ONDERGRONDSE CONTAINERS VOOR PLASTICAFVAL (METRO)

Nummer	Omschrijving
SU-K01	Inwerpzuil ontdoen van affiches en/of stickers, inwerpzuil uitwendig reinigen, inwerpopening reinigen.
SU-K02	Voorafgaand aan het wassen van de container de kunststofcontainer uit de betonput hijsen en ledigen in het daartoe uitgeruste voertuig.
SU-K03	Uitsteken van vast geklonterd afval op de bodemklep en inwendig in de container.
SU-K04	Binnenzijde bodemklep en kunststofcontainer reinigen met water onder hoge druk.
SU-K05	Veiligheidsvloer reinigen met water onder hoge druk.
SU-K06	Putrand ontdoen van losliggend vuil, takken, steentjes e.d.
SU-K07	Kunststofcontainer terugplaatsen in betonput.
SU-K08	Reinigen van het grondplateau (tranenplaat) met water onder hoge druk.
SU-K09	Bovenstaande werkzaamheden worden 2 x per jaar uitgevoerd, t.w. in de perioden april en september.
De volgende items SU-K10 tot en met SU-K13 worden één maal per jaar additioneel uitgevoerd in de periode september/ oktober:	
SU-K10	Demonteren en verwijderen van de veiligheidsvloer.
SU-K11	Betonput reinigen met water onder hoge druk.
SU-K12	Leegzuigen van de betonput (vuil en water).

SU-K13	Veiligheidsvloer terugplaatsen en monteren.
--------	---

UITVOERINGSEISEN ONDERGRONSE CONTAINERS VOOR TEXTIELAFVAL (3 HAKEN)

Nummer	Omschrijving
SU-T01	Inwerpzuil ontdoen van affiches en/of stickers; inwerpzuil uitwendig reinigen.
SU-T02	Handmatig inwerpklep inwendig reinigen met handwarme vochtige doek.
SU-T03	Reinigen van het grondplateau (tranenplaat) met water onder hoge druk.
SU-T04	Bovenstaande werkzaamheden worden 2 x per jaar uitgevoerd, t.w. in de perioden april en september.

- NB.: 1) Ten aanzien van de eisen SU-R10, SU-R13, SU-GB08, SU-GO10, SU-GO13, SU-GI10 en SU-K10 kan, indien gewenst, door Gemeente Zoetermeer voorafgaand aan de eerste wasronde op locatie voorzien worden in een werkinstructie.
- 2) Voor de uitvoering van de diensten stelt Gemeente Zoetermeer zogenoemde milieupassen aan Opdrachtnemer beschikbaar. Bij aanvang van de Raamovereenkomst wordt Opdrachtgever verzocht een opgave te verstrekken van het benodigde aantal.

Inschrijver verklaart onvoorwaardelijk akkoord te gaan met bovenstaande eisen.

Inschrijver:	
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:	
Functie rechtsgeldig vertegenwoordiger:	
Rechtsgeldige ondertekening:	
Datum:	