

Voorbeeldproject groot_2

omschrijving	indicatie	
	eenheid	hoeveelheid
Graven proefsleuf.	m	12,00
Afsteken overgroeide kanten.	m	2.530,00
Grond ontgraven uit bekleding (teelaarde).	m3	250,00
Profileren van oppervlakken (teelaarde).	m2	630,00
Leveren grond (teelaarde).	m3	86,00
Mobiliseren van materieel (kleine asfalt frees).	keer	1,00
Mobiliseren van materieel (grote asfalt frees).	keer	1,00
Mobiliseren van materieel (kleine asfalt set).	keer	1,00
Mobiliseren van materieel (grote asfalt set).	keer	1,00
Uitvullen verhardingslaag opp 500-2500m2.	ton	252,00
Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	252,00
Frezen asfalt opp>250m2	m2	975,00
Frezen asfalt opp>2500m2	m2	4.135,00
Frezen asfalt opp>2500m2	m2	1.175,00
Frezen asfalt opp>2500m2	m2	4.130,00
Frezen teerhoudend asfalt opp>250m2.	m2	1.240,00
Frezen teerhoudend asfalt opp>250m2.	m2	177,00
Frezen teerhoudend asfalt opp>2500m2.	m2	4.130,00
Vervoeren teervrij asfalt naar verwerker.	ton	1.197,50
Vervoeren teerhoudend asfalt naar verwerker.	ton	678,00
Schoonmaken verharding opp>2500m2.	m2	8.265,00
Schoonmaken verharding opp>2500m2.	m2	1.175,00
Aanbrengen kleeflaag opp>2500m2.	m2	14.610,00
Aanbrengen kleeflaag opp>2500m2.	m2	1.351,25
Aanbrengen van een onderlaag d=40-60mm, opp<250m2.	ton	4,00
Aanbrengen van een onderlaag d=60-80mm, opp>250m2.	ton	93,00
Aanbrengen van een onderlaag d=60-80mm, opp>250m2.	ton	27,00
Aanbrengen van een tussenlaag opp 500-2500m2.	ton	93,00
Aanbrengen van een tussenlaag opp>2500m2.	ton	620,00
Aanbrengen van een deklaag opp>2500m2.	ton	924,00
Aanbrengen van een deklaag opp>2500m2.	ton	117,50
Kwaliteitscontrole aangebracht asfalt	st	6,00
Opbreken grasbetontegels	m	1.450,00
Aanbrengen straatlaag (op funderingslaag).	m2	1.325,00
Aanbrengen betonstraatstenen opp<100m2.	m2	50,00
Aanbrengen opsluitbanden 100x200, l<250m.	m	20,00
Pasmaken van betonbanden (100x200).	st	10,00
Aanbrengen grasbetontegels	m	2.730,00
Leveren betonstraatstenen grijs	st	5.013,00
Leveren betontegels 300x300x45 grijs	st	20,00
Leveren betontegels 150x300x45 grijs	st	2,00
Leveren rechte opsluitband van beton.	st	36,00
Leveren brekerzand.	m3	1,00
Mobiliseren van materieel	keer	1,00
Volledig verwijderen van een markering.	m2	88,50
Volledig verwijderen van een markering.	m2	20,00
Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken streep.	km	0,10
Aanbrengen lengtemarkering onderbroken streep.	km	3,00

Aanbrengen lengtemarkering onderbroken streep.	km	0,50
Toepassen stamommanteling.	st	101,00
Frezen.	are	25,30
Zaaien.	are	25,30
Maken verkeersplan en tekeningen tbv verkeersmaatr	keer	1,00
Plaatsen vooraankondigingen werkzaamheden.	keer	1,00
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer	1,00
Toep. afzetting(en) enkelbaansweg compleet wegvak.	keer	1,00
Toep. afz. op fiets/voet compleet wegvak.	keer	1,00
Toepassen omleidingsroutes.	keer	1,00
Communicatie omwonenden / bedrijven.	keer	1,00
Inzamelen minicontainers.	keer	2,00
Opstellen staat met uit te voeren werkzaamheden.	keer	1,00
Opstellen werkplan met terreininrichtingstekening.	keer	1,00
Opstellen melding APV.	keer	1,00
Aanleveren van revisiegegevens	keer	1,00
T.b.s. vakman GWW.	uur	20,00
T.b.s. koppel stratenmakers.	uur	20,00
T.b.s. verkeersregelaar.	uur	160,00
T.b.s. vrachtauto.	uur	20,00
T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	20,00
T.b.s. wiellader.	uur	20,00
Inventariseren flora.	keer	1,00
Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00