

Voorbeeldproject klein_2

omschrijving	indicatie	
	eenheid	hoeveelheid
Afsteken overgroeide kanten.	m	862,00
Leveren grond (zand).	m3	6,00
Asfaltboringen en PAK-marker onderzoek	st	2,00
HPLC-GC/MS analyse PAK van asfaltmonster	st	2,00
Mobiliseren van materieel (kleine asfalt frees).	keer	1,00
Mobiliseren van materieel (kleine asfalt set).	keer	1,00
Zagen asfalt d=100mm	m	32,00
Frezen teervrij asfalt aansluiting.	m2	32,00
Opbreken teervrij asfalt opp <500m2	m2	621,78
Vervoeren teervrij asfalt naar verwerker.	ton	142,30
Schoonmaken verharding opp<100m2.	m2	24,00
Aanbrengen kleeflaag opp 500-2500m2.	m2	658,78
Aanbrengen van een onderlaag d=60-80mm, opp>250m2.	ton	94,02
Aanbrengen van een deklaag AC11 opp>250m2.	ton	42,33
Aanbrengen van rode deklaag AC11 opp<250m2.	ton	7,69
Kwaliteitscontrole aangebracht asfalt	st	3,00
Opbreken betonstraatstenen opp<100m2.	m2	38,00
Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	38,00
Opbreken betontegels d=45mm, opp<100m2.	m2	95,20
Opbreken trottoirbanden 13/15x25, l<250m	m	60,00
Opbreken trottoirbanden 18/20x25, l<250m	m	25,00
Opbreken opsluitbanden 60x200, l<250m.	m	5,00
Opbreken opsluitbanden 100x200, l<250m.	m	8,00
Aanbrengen straatlaag (op zandbed).	m2	133,20
Aanbrengen betonstraatstenen opp<100m2.	m2	33,00
Aanbrengen betontegels d=45mm, opp<100m2.	m2	95,20
Aanbrengen trottoirbanden 13/15x25, l<250m.	m	54,00
Aanbrengen trottoirbanden 13/15x25 bocht	m	6,00
Aanbrengen trottoirbanden 18/20x25, l<250m.	m	20,00
Aanbrengen trottoirbanden 18/20x25 bocht	m	5,00
Aanbrengen opsluitbanden 60x200, l<250m.	m	5,00
Aanbrengen opsluitbanden 100x200, l<250m.	m	8,00
Pasmaken van betonbanden (13/15x25).	st	6,00
Pasmaken van betonbanden (15/18x25).	st	2,00
Pasmaken van betonbanden (60x200).	st	1,00
Pasmaken van betonbanden (100x200).	st	2,00
Leveren betonstraatstenen grijs	st	297,00
Leveren betontegels 300x300x45 grijs	st	170,00
Leveren betontegels 150x300x45 grijs	st	43,00
Leveren rechte trottoirband van beton 13/15x25	st	11,00
Leveren rechte trottoirband van beton.18/20x25	st	4,00
Leveren gebogen trottoirband van beton 13/15x25	st	2,00
Leveren gebogen trottoirband van beton 18/20x25	st	1,00
Leveren rechte opsluitband van beton.	st	1,00
Leveren brekerzand.	m3	1,33
Toepassen stamommanteling.	st	12,00
Frezen.	are	12,93
Zaaien.	are	12,93

Maken verkeersplan en tekeningen tbv verkeersmaatr	keer	1,00
Plaatsen vooraankondigingen werkzaamheden.	keer	1,00
Toep. afz. op fiets/voet compleet wegvak.	keer	2,00
Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers.	m	80,00
Communicatie omwonenden / bedrijven.	keer	1,00
Gebruik VISI.	jaar	0,10
Opstellen staat met uit te voeren werkzaamheden.	keer	1,00
Opstellen werkplan met terreininrichtingstekening.	keer	1,00
Opstellen melding APV.	keer	1,00
Aanleveren van revisiegegevens	keer	1,00
T.b.s. vakman GWW.	uur	8,00
T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	8,00
Inventariseren flora.	keer	1,00
Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00