

Voorbeeldproject middel_2

omschrijving	eenheid	indicatie hoeveelheid
Afsteken overgroeide kanten.	m	265,00
Verwijderen putrand met deksel (rond - hergebruik)	st	5,00
Verwijderen putrand met deksel (rond - afvoeren)	st	6,00
Reinigen kolken.	st	9,00
Rioolslib vervoeren.	ton	0,45
Verwijderen kolk (hergebruik).	st	8,00
Verwijderen kolk (afvoeren).	st	1,00
Aanbrengen putrand met deksel (bestaand).	st	5,00
Aanbrengen putrand met deksel (nieuw).	st	6,00
Aanbrengen trottoirkolk (bestaand).	st	5,00
Aanbrengen straatkolk (bestaand).	st	3,00
Aanbrengen trottoirkolk (nieuw).	st	1,00
Aanbrengen PVC-buis.	m	15,00
Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	12,00
Asfaltboringen en PAK-marker onderzoek	st	5,00
HPLC-GC/MS analyse PAK van asfaltmonster	st	5,00
Mobiliseren van materieel (kleine asfalt frees).	keer	2,00
Mobiliseren van materieel (grote asfalt frees).	keer	2,00
Mobiliseren van materieel (kleine asfalt set).	keer	2,00
Mobiliseren van materieel (grote asfalt set).	keer	2,00
Zagen asfalt d=200mm	m	1.070,00
Frezen asfalt opp>500m2	m2	1.445,85
Frezen teerhoudend asfalt opp<250m2.	m2	32,50
Profielfrezen teerhoudend asfalt b>4m.	m2	3.462,00
Vervoeren teervrij asfalt naar verwerker.	ton	216,88
Vervoeren teerhoudend asfalt naar verwerker.	ton	349,45
Schoonmaken verharding opp 500-2500m2.	m2	4.839,00
Aanbrengen kleeftlaag opp<250m2.	m2	32,50
Aanbrengen kleeftlaag opp 100-500m2.	m2	4.907,85
Aanbrengen kleeftlaag opp 500-2500m2.	m2	3.231,00
Aanbrengen van een tussenlaag opp<100m2.	ton	3,25
Aanbrengen van een tussenlaag opp 100-500m2.	ton	23,10
Aanbrengen van een tussenlaag opp 500-2500m2.	ton	216,88
Aanbrengen van een deklaag opp>2500m2.	ton	323,10
Aanbrengen EAB 0/6 opp>500m2.	m2	1.608,00
Kwaliteitscontrole aangebracht asfalt	st	3,00
Opbreken betonstraatstenen opp 100-500m2.	m2	150,00
Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	150,00
Opbreken betontegels d=45mm, opp<100m2.	m2	126,00
Opbreken betontegels d=70mm, opp<100m2.	m2	90,00
Opbreken trottoirbanden 18/20x25, l<250m	m	115,00
Opbreken opsluitbanden 60x200, l<250m.	m	18,00
Aanbrengen straatlaag (op zandbed).	m2	276,00
Aanbrengen betonstraatstenen opp<100m2.	m2	150,00
Aanbrengen betontegels d=45mm, opp<100m2.	m2	126,00
Aanbrengen betontegels d=70mm, opp<100m2.	m2	90,00
Aanbrengen trottoirbanden 18/20x25, l<250m.	m	115,00
Aanbrengen opsluitbanden 60x200, l<250m.	m	18,00
Pasmaken van betonbanden (15/18x25).	st	15,00

Pasmaken van betonbanden (60x200).	st	2,00
Leveren betonstraatstenen grijs	st	1.950,00
Leveren betontegels 300x300x45 grijs	st	252,00
Leveren betontegels 150x300x45 grijs	st	28,00
Leveren betontegels 300x300x70 grijs	st	900,00
Leveren betontegels 150x300x70 grijs	st	100,00
Leveren rechte trottoirband van beton.18/20x25	st	18,00
Leveren gebogen trottoirband van beton 18/20x25	st	5,00
Leveren rechte opsluitband van beton.	st	4,00
Leveren brekerzand.	m3	2,76
Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	5,00
Mobiliseren van materieel	keer	2,00
Volledig verwijderen van een markering.	m2	37,50
Aanbrengen overige markering	m2	37,50
Toepassen stamommanteling.	st	25,00
Maken verkeersplan en tekeningen tbv verkeersmaatr	keer	2,00
Plaatsen vooraankondigingen werkzaamheden.	keer	2,00
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer	3,00
Toep. afzetting(en) enkelbaansweg compleet wegvak.	keer	5,00
Toepassen omleidingsroutes.	keer	3,00
Communicatie omwonenden / bedrijven.	keer	2,00
Gebruik VISI.	jaar	0,00
Inzamelen minicontainers.	keer	4,00
Opstellen staat met uit te voeren werkzaamheden.	keer	1,00
Opstellen werkplan met terreininrichtingstekening.	keer	1,00
Opstellen melding APV.	keer	1,00
Aanleveren van revisiegegevens	keer	2,00
Inventariseren flora.	keer	2,00
Inventariseren fauna, verkennend.	keer	2,00
Opbreken en afvoeren goottegel	m	38,00
Aanbrengen goottegel	m	38,00
Opbreken en afvoeren streklaag bkk	m	1.070,00
Aanbrengen streklaag bkk	m	1.070,00
Opbreken tegels 40/60	m2	18,00
Aanbrengen tegels 40/60	m2	18,00
Leveren tegels 40/60	st	15,00