


GRONDBALANS

Bijlage 5 bij bestek 2022089-401-CON "Herinrichting Mauritsweg Stein Fase 3"
Datum 19 april 2023



Cleverland

Besteks- postnr.	Omschrijving	Zand/grind	Grond/leem	Zand	Totaal ontgraven (m3)	Zand / grind vervoeren naar gronddepot AW2000	Grond/leem vervoeren naar gronddepot industrie	Grond/leem vervoeren naar gronddepot AW2000	Zand vervoeren naar gronddepot AW2000	afvoeren	Totaal vervoeren (m3)	Grond verwerken (m3)			Totaal verwerken (m3)	Zand in zandbed	Zand in aanvulling	Teelgrond	Totaal leveren (m3)
												Teelgrond	Zand in zandbed	Zand in aanvulling					
						321010	321020	321030	321040							340010	340020	340030	
	Grond ontgraven				0										0				0
252010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf te verw kolkaansl.	16,0	16,0		32,0	16,0	16,0		0,0		32,0				0,0				0,0
310010	Grond ontgraven uit cunet d0,40m t.p.v. rijbaan	1.135,0			1.135,0	1.135,0	0,0		0,0		1.135,0				0,0				0,0
310020	Grond ontgraven uit cunet d0,30m t.b.v. fietspad.		5,0	90,0	95,0	0,0	5,0		90,0		95,0				0,0				0,0
310030	Grond ontgraven uit cunet d0,30m t.b.v. trottoir		20,0	45,0	65,0	0,0	20,0		45,0		65,0				0,0				0,0
310040	Grond ontgraven uit cunet d0,25m t.b.v. toegangspad.		60,0		60,0	0,0	60,0		0,0		60,0				0,0				0,0
310050	Grond ontgraven uit terrein tbv verlagings/wadi.		1.500,0		1.500,0	0,0		1.500,0	0,0		1.500,0				0,0				0,0
411110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuwe kolkaansl.	40,0	40,0		80,0	40,0	40,0		0,0		80,0				0,0				0,0
411130	Graven en aanvullen werkgat/-put tbv aansluiting overstort		14,0		14,0	0,0	14,0		0,0		14,0								
411140	Graven en aanvullen werkgat/-put tbv nieuwe kolk	18,5			18,5	18,5	0,0		0,0		18,5								
411150	Graven en aanvullen werkgat/-put tbv te verpl kolk	1,0			1,0	1,0	0,0		0,0		1,0								
422021	Maken verticale verbuisde boring		25,0		25,0	0,0	25,0		0,0		25,0				0,0				0,0
711010	Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen		22,0		22,0	0,0	22,0		0,0		22,0				0,0				0,0
					0,0					0,0	0,0				0,0				0,0
	Grond verwerken				0,0					0,0	0,0				0,0				0,0
212040	Verwijderen stobben.				0,0					0,0	0,0	2,0	0,0		2,0			2,0	2,0
252020	Aanvullen sleuf.				0,0					0,0	0,0		32,0		32,0	32,0			32,0
331010	Egaliseren en profileren van oppervlakken				0,0					0,0	0,0		95,0		95,0	95,0			95,0
331040	Zand verwerken in cunet t.p.v. nieuw trottoir				0,0					0,0	0,0		45,0		45,0	45,0			45,0
411120	Aanvullen sleuf t.b.v. nieuwe kolkaansluiting				0,0					0,0	0,0		80,0		80,0	80,0			80,0
411130	Graven en aanvullen werkgat/-put tbv aansluiting overstort				0,0					0,0	0,0		13,5		13,5	13,5			13,5
412010	Aanbrengen uitstroomb voorziening prefab beton				0,0					0,0	0,0		3,5		3,5	3,5			3,5
422030	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.				0,0					0,0	0,0			6,4	6,4		6,4		6,4
711030	Grond verwerken in plantvak bomen				0,0					0,0	0,0	5,5			5,5			5,5	5,5
712010	Grond verwerken in nieuwe plantvak				0,0					0,0	0,0	460,0			460,0			460,0	460,0
											0,0								
360030	Zand/grind ontgraven./laden, afvoeren, kl. AW2000									1.210,5	1.210,5								
360040	Grond/leem ontgraven./laden, afvoeren, kl. Industrie									202,0	202,0								
360050	Grond/leem ontgraven./laden, afvoeren, kl. AW2000									1.500,0	1.500,0								
360060	Zand ontgraven./laden, afvoeren, kl. AW2000									135,0	135,0								
					0,0					0,0	0,0				0,0				0,0
		1.210,5	1.702,0	135,0	3.047,5	1.210,5	202,0	1.500,0	135,0	3.047,5	6.095,0	467,5	269,0	6,4	742,9	269,0	6,4	467,5	742,9
BALANS																			
Totaal ontgraven (a)					3.048														
Totaal afvoeren (b)										3.048									
Totaal verwerken (c)														742,9					
Totaal leveren (d)																			742,9
Resultaat (a - b - c + d)																			0