

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 2022089-401-CON versie 3.0

Aanpassingen Bestekhouders:

DEEL 2.1

De volgende tekeningen zijn gewijzigd:

2022089-402-TEK	Situatie verhardingen en groenvoorzieningen
2022089-402-TEK	Situatie riolering

De volgende bijlages zijn gewijzigd:

5	Grondbalans Fase 3
9	Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase

De volgende bijlages zijn toegevoegd:

13	CROW500 Maatregelenplan ontwerpfase
----	-------------------------------------

DEEL 2.2

De volgende besteksposten zijn gewijzigd:

101010, 3, 310050, 321010, 321020, 321030, 350010, 350020, 401010, 401020, 422030, 540010, 860220

De volgende besteksposten zijn toegevoegd:

321040, 350030, 36, 360010, 360020, 360030, 360040, 360050, 360060, 722000, 731040, 950050

DEEL 3

De volgende posten zijn gewijzigd:

01.01.13, 01.03.03, 01.10.01 en 01.14.08

Aanpassingen opdrachtgever:

DEEL 2.1

De volgende tekeningen zijn gewijzigd:

2022089-401-TEK	Opruimingswerkzaamheden
2022089-402-TEK	Situatie verhardingen en groenvoorzieningen
2022089-402-TEK	Situatie riolering
2022089-402-TEK	Details en profielen

DEEL 2.2

De volgende besteksposten zijn gewijzigd:

270010, 411110, 412010, 422010, 422020, 422030, 422040, 731010, 731020, 841010, 852160

De volgende besteksposten zijn toegevoegd:


262020

De volgende besteksposten zijn vervallen

861010

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens



01 Tekeningen

De volgende tekeningen vervallen en worden vervangen door:

tekeningnummer	omschrijving	blad:	versie:
2022089-401-TEK	Opruimingswerkzaamheden	1 van 1	19-04-2023
2022089-402-TEK	Situatie verhardingen en groenvoorzieningen	1 van 3	19-04-2023
2022089-402-TEK	Situatie riolering	2 van 3	19-04-2023
2022089-402-TEK	Details en profielen	3 van 3	19-04-2023

02 Peilen en hoofdafmetingen

04 Bijlagen

De volgende bijlages vervallen en worden vervangen door:

- 5 Grondbalans Fase 3 dd 19-04-2023;
- 9 Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase dd 19-04-2023;

De volgend bijlage wordt toegevoegd


13 CROW500 Maatregelenplan ontwerpfase d.d. 19-04-2023

2.2 Nadere beschrijving



Bladnr. 5 van 23

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6										
101010			.	.	.	.	.	Bestekspost is gewijzigd				
101010	623001		.	.	.	.	.	Opstellen verkeersplan. Betreft: opstellen en bijhouden verkeersplan voor de te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen van de verschillende fasen tijdens de gehele duur van de werkzaamheden voortvloeiend uit dit bestek. Het werkvak dient afgesloten te worden voor het verkeer, maar de bedrijven dienen te allen tijde bereikbaar te blijven. Er dient een omleidingsroute te komen en het is aan de aannemer om de uitvoeringsmethode/ wijze te bepalen met bijpassende verkeersmaatregelen. Het verkeersplan minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter acceptatie indienen bij de directie.	EUR		N	
262020			.	.	.	.	.	Bestekspost toevoegen				
262020	639999		.	.	.	.	.	Verwijderen schampblokken Betreft: het verwijderen van de bestaande schampblokken Situering: Mauritsweg Type: Schampblokken 60x50 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Transport-, stort- en acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.	st	2,00	V	
270010			.	.	.	.	.	Bestekspost is gewijzigd				
270010	320141		.	.	.	.	.	Volledig verwijderen van een markering. Betreft te verwijderen lengtemarkering Situering: rijbaan Mauritsweg 7. Lengtemarkering 2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal 3. Op een dichte bitumineuze ondergrond 9. Verwijderen middels: ter keuze aannemer 2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Transport-, stort- en acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.	m2	135,00	V	




Cleverland
RAW1574-139862

Opdrachtgever: Gemeente Stein
Project: Herinrichting Mauritsweg Stein Fase 3
Besteknr.: 2022089-402-CON (Nota van Inlichtingen) d.d. 19-04.2023

Bladnr. 6 van 23

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			Bestekspost is gewijzigd				
			Bestekspost is gewijzigd				
3			Grondwerkzaamheden				
							
310050			Bestekspost is gewijzigd				
							
310050	220101		Grond ontgraven uit terrein tbv verlaging/wadi.	m3	1.500,00	V	
			Betreft verlagingen/wadi's				
			Situering in bermen/groen zuidzijde Mauritsweg				
			Grondsoort:				
			- grond / leem 1.500 m3 (AW2000)				
			Grond vervoeren volgens bestekspost 321020				
			(grond/leem)				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m				
		. .1. . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1 m				
		. . .1. .	Taluds : 1:4 of flauwer				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
							
321010			Bestekspost is gewijzigd				
							
321010	220201		Grond vervoeren.	m3	1.210,50	V	
			Betreft: het vervoeren van de vrijgekomen grond naar				
			gronddepot volgens bestekspostnr. 360010				
			Incl. verwerken in depot				
			Grondsoort: zand / grind				
			Indicatief AW2000				
			Rekening houdend met :				
			- een gefaseerde uitvoering				
			voor de bodemkwaliteitsklassen en veiligheidsklassen				
			zie betreffende ontgravingsposten.				
		1.	Grond vrijgekomen bij bestekspostnrs.:				
			- 252010 16 m3				
			- 310010 1.135 m3				
			- 411110 40 m3				
			- 411140 18,5 m3				
			- 411150 1 m3				
		.2. . . .	Vervoeren naar: gronddepot volgens bestekspostnr.				
			360010				
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving volgens				
			bestekspostnr. 252010, 310010, 411110, 411140 en				
			411150				
							
321020			Bestekspost is gewijzigd				
							




Cleverland
RAW1574-139862

Opdrachtgever: Gemeente Stein
Project: Herinrichting Mauritsweg Stein Fase 3
Besteknr.: 2022089-402-CON (Nota van Inlichtingen) d.d. 19-04.2023

Bladnr. 7 van 23

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
321020	220201		Grond vervoeren. Betreft: het vervoeren van de vrijgekomen grond naar gronddepot volgens bestekspostnr. 360010 Incl. verwerken in depot Grondsoort: .grond / leem Indicatief klasse Industrie Rekening houdend met: - een gefaseerde uitvoering voor de bodemkwaliteitsklassen en veiligheidsklassen zie betreffende ontgravingsposten. 1. Grond vrijgekomen bij bestekspostnrs.: - 252010 16 m3 - 310020 5 m3 - 310030 20 m3 - 310040 60 m3 - 411110 40 m3 - 411130 14 m3 - 422020 25 m3 - 711010 22 m3 .2. Vervoeren naar: gronddepot volgens bestekspostnr. 360010 . .1. . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 252010, 310020, 310030, 310040, 411110, 411130, 422020 en 711010	m3	202,00	V
321030			Bestekspost is gewijzigd			
321030	220201		Grond vervoeren. Betreft: het vervoeren van de vrijgekomen grond naar gronddepot volgens bestekspostnr. 360010 Incl. verwerken in depot Grondsoort: .grond / leem Indicatief AW2000 Rekening houdend met: - een gefaseerde uitvoering voor de bodemkwaliteitsklassen en veiligheidsklassen zie betreffende ontgravingsposten. 1. Grond vrijgekomen bij bestekspostnrs.: - 310050 1.500 m3 .2. Vervoeren naar: gronddepot volgens bestekspostnr. 360010 . .1. . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 310050	m3	1.500,00	V
321040			Bestekspost toevoegen			




Cleverland
RAW1574-139862

Opdrachtgever: Gemeente Stein
Project: Herinrichting Mauritsweg Stein Fase 3
Besteknr.: 2022089-402-CON (Nota van Inlichtingen) d.d. 19-04.2023

Bladnr. 8 van 23

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
321040	220201	. 1. 350010	Grond vervoeren. Betreft: het vervoeren van de vrijgekomen grond naar gronddepot volgens bestekspostnr. 360010 Incl. verwerken in depot Grondsoort: .zand Indicatief AW2000 Rekening houdend met: - een gefaseerde uitvoering voor de bodemkwaliteitsklassen en veiligheidsklassen zie betreffende ontgravingsposten. Grond vrijgekomen bij bestekspostnrs.: - 310020 90 m3 - 310030 45 m3 .2. Vervoeren naar: gronddepot volgens bestekspostnr. 360010 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 310020 en 310030 Bestekspost is gewijzigd	m3	135,00	V
350010	170199	. 350020	Opstellen plan van aanpak Betreft het opstellen van een plan van aanpak betreffende de saneringswerkzaamheden Het plan van aanpak dient ter goedkeuring aan de directie te worden ingediend. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	EUR		N
350020	170101	. 350030	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers- en verwerkingswerkzaamheden volgens bestekspostnr(s). 351010 en 352010 1. Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform bijlage 8 "Aanvullend bodemonderzoek" en plan van aanpak volgens bestekspostnr. 350010 .4. Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig Bestekspost toevoegen	EUR		N
350030	170101	. 36	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Ten behoeve van de uit te voeren ontgravings-, vervoers- en verwerkingswerkzaamheden volgens bestekspostnr(s). 351010 en 352010 1. Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform bijlage 8 "Aanvullend bodemonderzoek" en plan van aanpak volgens bestekspostnr. 350010 .2. Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig Bestekspost toevoegen	EUR		N
36		. 36	Bestekspost toevoegen Bestekspost toevoegen DEPOT (GROND)			
360010		. 360010	Bestekspost toevoegen			




Cleverland
RAW1574-139862

Opdrachtgever: Gemeente Stein
Project: Herinrichting Mauritsweg Stein Fase 3
Besteknr.: 2022089-402-CON (Nota van Inlichtingen) d.d. 19-04.2023

Bladnr. 9 van 23

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
360010	101199		Toepassen tijdelijk depot grond	EUR		N
			Betreft: een door de aannemer ter			
			beschikking te stellen depot voor de opslag van			
			de vrijgekomen grond			
			Locatie depot: i.o.m. directie te bepalen			
			Depot rondom voorzien van 4-zijdig gesloten			
			hekwerk met materiaal van de aannemer.			
			Afmetingen depot: ter inschatting aannemer			
			Na opheffen depot het terrein in oorspronkelijke			
			toestand terugbrengen			
360020			Bestekspost toevoegen			
360020	229999		Uitvoeren van een AP04 onderzoek.	EUR		N
			Situering: grond opgeslagen in depot en die niet			
			kan worden verwerkt in het terrein en afgevoerd			
			moet worden naar een erkende verwerker.			
			Hoeveelheid opgeslagen grond:			
			- Zand/grind (indicatief AW) ca. 1210 m3			
			- Grond/leem (Indicatief Industrie) ca. 202 m3			
			- Grond/leem (Indicatief AW) ca. 1500 m3			
			- Zand (indicatief AW) ca. 135 m3			
			Keuring: AP04			
			In depot geplaatst grond, af te voeren volgens post			
			360030 t/m 360060			
360030			Bestekspost toevoegen			
360030	220199		Zand/grind ontgraven./laden, afvoeren, kl. AW2000	m3	1.210,00	V
			Situering: depot van bestekspostnr(s):			
			360010 na bemonstering conform Besluit			
			bodemkwaliteit.			
360031			Bestekspost toevoegen			
360031	220101		Grond ontgraven uit depot	m3		1.210,00 I
			Grondsoort: Zand/grind (AW2000)			
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven			
		.9.	Ontgravingshoogte afhankelijk van inrichting depot.			
		.9.	Ontgravingsbreedte afhankelijk van inrichting depot.			
		. .1. . . .	Taluds 1 : 1			
		1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van ontgraving			
360032			Bestekspost toevoegen			
360032	220201		Grond vervoeren.	m3		1.210,00 I
			Grondsoort: zand/grind voorzien van AP-04 verklaring.			
			Rekening houden met indicatieve beoordeling conform			
			onderzoeksrapport:			
			Klasse AW2000			
		9.	Zand/grind vrijgekomen bij bestekspostnr. 360031			
		.2.	Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd			
			gezag verleende omgevingsvergunning.			
		. .1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van ontgraving volgens			
			bestekspostnr. 360031			
360040			Bestekspost toevoegen			



Cleverland
RAW1574-139862

Opdrachtgever: Gemeente Stein
Project: Herinrichting Mauritsweg Stein Fase 3
Besteknr.: 2022089-402-CON (Nota van Inlichtingen) d.d. 19-04.2023


Bladnr. 10 van 23

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
360040	220199		Grond/leem ontgraven./laden, afvoeren, kl. Industrie	m3	202,00	V	
			Situering: depot van bestekspostnr(s):				
			360010 na bemonstering conform Besluit				
			bodemkwaliteit.				
360041			Bestekspost toevoegen				
360041	220101		Grond ontgraven uit depot	m3			202,00 I
			Grondsoort: Grond/leem (Industrie)				
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		.9. . . .	Ontgravingshoogte afhankelijk van inrichting depot.				
		.9. . . .	Ontgravingsbreedte afhankelijk van inrichting depot.				
		. . .1. .	Taluds 1 : 1				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving				
360042			Bestekspost toevoegen				
360042	220201		Grond vervoeren.	m3			202,00 I
			Grondsoort: Grond/leem voorzien van AP-04 verklaring.				
			Rekening houden met indicatieve beoordeling conform				
			onderzoeksrapport:				
			Klasse Industrie				
		9.	Grond/leem vrijgekomen bij bestekspostnr. 360041				
		.2. . . .	Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd				
			gezag verleende omgevingsvergunning.				
		. . .1. .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving volgens				
			bestekspostnr. 360041				
360050			Bestekspost toevoegen				
360050	220199		Grond/leem ontgraven./laden, afvoeren, kl. AW0	m3	1.500,00	V	
			Situering: depot van bestekspostnr(s):				
			360010 na bemonstering conform Besluit				
			bodemkwaliteit.				
360051			Bestekspost toevoegen				
360051	220101		Grond ontgraven uit depot	m3			1.500,00 I
			Grondsoort: Grond/leem (AW2000)				
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		.9. . . .	Ontgravingshoogte afhankelijk van inrichting depot.				
		.9. . . .	Ontgravingsbreedte afhankelijk van inrichting depot.				
		. . .1. .	Taluds 1 : 1				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving				
360052			Bestekspost toevoegen				
							



Bladnr. 11 van 23

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
360052	220201	. 9.2.1. .<					



Cleverland
RAW1574-139862

Opdrachtgever: Gemeente Stein
Project: Herinrichting Mauritsweg Stein Fase 3
Besteknr.: 2022089-402-CON (Nota van Inlichtingen) d.d. 19-04.2023


Bladnr. 12 van 23

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
401011	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m		75,00 I
			Grondsoort:			
			- zand 20 m3	m3		20,00 L
			Zie bijlage 6, 7, 10 en 11 (rapporten			
			milieukundige onderzoeken).			
			Rekening houdend met bodemkwaliteitsklasse "AW"			
			Toetsing PFAS tijdelijke handelingskader klasse			
			"AW / Wonen"			
			Veiligheidsklasse: basishygiëne			
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven			
		. 1. . . .	Tot onderkant buizen, funderingen en putten			
		. . 3. . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,6 m			
		. . . 9. .				
			1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf			
			deponeren			
401012			Bestekspost toevoegen			
401012	252201		Aanbrengen PVC-buis	m		75,00 I
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		75,00 L
		. . 2.3. .	Nominale middellijn 160 mm			
			1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met			
			rubbermanchet			
401013			Bestekspost toevoegen			
401013	240121		Aanvullen sleuf.	m		75,00 I
			Betreft: het aanvullen van de sleuf nadat de			
			overstortleiding is gerealiseerd			
		3.	Aanvullingshoogte gemiddeld 0,6 m			
		. 2. . . .	Aanvullen tot onderkant verharding met grond			
			vrijgekomen bij het ontgraven			
		 1.	De aanvulling verdichten in lagen van 0,25m			
			9 Sleuf gegraven conform bestekspost 401011			
401020			Bestekspost is gewijzigd			
401020	252601		Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00 V	
			Betreft: maken van een nieuwe aansluiting t.b.v.			
			overstortleiding PVC in bestaande put			
			Conform standaard detail 8.05 van de gemeente Stein.			
			Situering: in put 3838			
			Wanddikte 0,15 m (uitgangspunt)			
		9.	Put van prefab beton (gewapende) of van metselwerk			
		. 2. . . .	Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2			
		. . 5. . .	Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat	st		1,00 L
			Buis insmeren met lijm en bezanden			
		 3.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
			Transport-, stort- en acceptatiekosten dienen bij de prijs			
			te zijn inbegrepen			
411110			Bestekspost is gewijzigd			
						



Bladnr. 13 van 23

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
411110	240101	.	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	270,00	V
		.	Betreft: graven van de sleuf ten behoeve van de			
		.	nieuwe kolkaansluitingen.			
		.	Situering: Mauritsweg			
		.	Grondsoort:			
		.	- grond / leem 40 m3			
		.	- zand/grind 40 m3			
		.	Zie bijlage 6, 7, 10 en 11 (rapporten			
		.	milieukundige onderzoeken).			
		.	Rekening houdend met bodemkwaliteitsklasse "AW"			
		.	Toetsing PFAS tijdelijke handelingskader klasse			
		.	"AW / Wonen"			
		.	Veiligheidsklasse: basishygiëne			
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven			
		.4.	Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de			
		.	onderkant van de buizen, funderingen en putten			
		.	rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,1			
		.	m			
		.3.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,6 m			
		.1.	Ontgravingsbreedte op sleufbodern ten minste 0,5 m			
		.5	Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren			
		.	volgens bestekspostnr(s). bestekspost 321020			
		.	(grond/leem) en 321010 (zand/grind)			
412010		.	Bestekspost is gewijzigd			
412010	252699	.	Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton	st	17,00	V
		.	Betreft: het leveren en aanbrengen van			
		.	uitstroomvoorziening / uitstroombak.			
		.	Inclusief het benodigde grondwerk.			
		.	Situering: wadi Mauritsweg			
		.	Leverancier: Giverbo B.V., o.g.			
		.	Type: GU-IV Uitstroombak	st		17,00 L
		.	Helling: 1:2			
		.	Afmeting (lxbxh): 1000 x 550 x 650 mm			
		.	Aansluiting: max. Ø160 mm PVC			
		.	inclusief bijbehorend vuilrooster, thermisch verzinkt incl	st		17,00 L
		.	bevestigingsmaterialen conform voorschriften			
		.	leverancier			
		.	T.b.v. fundering uitstroombak: 0,2 m zand in zandbed	m3		3,70 I
		.	aanbrengen incl. verdichten. Zand geleverd volgens			
		.	bestekspostnr. 340010			
422010		.	Bestekspost is gewijzigd			
422010	271001	.	Inrichten boorlocatie.	st	6,00	V
		.	Betreft het inrichten van de boorlocatie			
		.	Situering: Wadi's Mauritsweg			
		.	In het inrichten van de boorlocatie is begrepen het			
		.	opstellen van alle voor het boren en inrichten van het			
		.	oorgat benodigde materiaal en materieel op die locatie			
		.	Afmetingen boorlocatie(s) door de aannemer te nader te			
		.	bepalen			
		4.	Tijdelijke verharding ter plaatse van de boorlocatie ter			
		.	keuze van de aannemer			
422020		.	Bestekspost is gewijzigd			
		.				




Cleverland
RAW1574-139862

Opdrachtgever: Gemeente Stein
Project: Herinrichting Mauritsweg Stein Fase 3
Besteknr.: 2022089-402-CON (Nota van Inlichtingen) d.d. 19-04.2023

Bladnr. 14 van 23

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
422020	270199		Maken boorpaal infiltratie.	st	6,00	V
			Situering boorpalen tpv infiltratieputten wadi's			
			Mauritsweg			
			Aansluiten op putbodem van geprefabriceerde			
			betonelementen			
			Lengte boorpaal 15m			
422021			Bestekspost is gewijzigd			
422021	271011		Maken verticale verbuisde boring.	m		90,00 I
			Betreft het maken van een boring dmv pulsen			
			Grondsoort: grond / leem			
			Zie bijlage 6, 7, 10 en 11 (rapporten milieukundige			
			onderzoeken).			
			Rekening houdend met bodemkwaliteitsklasse			
			"industrie"			
			Toetsing PFAS tijdelijke handelingskader klasse "AW /			
			Wonen"			
			Boring tot ca 15m beneden maaiveld. Exacte diepte in			
			overleg met de directie			
		1.	Pulsboring			
		.1.	Boring vanaf maaiveld tot 15 m			
		.7.	Diameter boorgat 500 mm			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			met door bevoegd gezag verleende			
			omgevingsvergunning volgens bestekpost 321020 (25			
			m3)			
			Hoeveelheid op basis van theoretisch profiel van			
			ontgraving			
422022			Bestekspost is gewijzigd			
422022	252201		Aanbrengen PVC-buis	m		90,00 I
			Betreft het aanbrengen van infiltratiebuis			
		5.	Rechte buis, drukklasse PN 10	m		90,00 L
			Filterbuizen voorzien van een aangevormde mof/spie			
			verbinding.			
			type: filterbuis voorzien van perforatiesleuven			
			Afm. perforaties: sleuven 2mmx 50mm h.o.h.sleuven			
			100mm.			
			Conform standaard detail 8.12 van de gemeente Stein			
		.2.7. . .	Nominale middellijn 250 mm			
		4	Verbinding buizen d.m.v. lijmen			
422023			Bestekspost is gewijzigd			
422023	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		12,00 I
			Betreft het leveren en aanbrengen van een slibscheiding			
			Situering infiltratieput			
		5.	Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 10	st		12,00 L
			bocht 90° ø250mm, kleur grijs. 2 stuks per infiltratiepaal			
		.2.7. . .	Nominale middellijn 250 mm			
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met			
			rubbermanchet			
422024			Bestekspost is gewijzigd			




Cleverland
RAW1574-139862

Opdrachtgever: Gemeente Stein
Project: Herinrichting Mauritsweg Stein Fase 3
Besteknr.: 2022089-402-CON (Nota van Inlichtingen) d.d. 19-04.2023

Bladnr. 15 van 23

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
422024	272011		Aanbrengen hulpstuk.	st		6,00	I
			Betreft het leveren en aanbrengen van een bladrooster				
			boven op infiltratiebuis RVS bladrooster tbv buis drsn				
			250mm				
		1.	Hulpstuk van RVS bladrooster tbv buis	st		6,00	L
		. .9. . . .	Diameter 250mm				
		3	Verbinding buis-hulpstuk door middel van spie				
422025			Bestekspost is gewijzigd				
422025	224602		Aanbrengen inlage van kunststof.	m2		30,00	I
			Betreft het leveren en aanbrengen van een omhulling				
			van de grindkolommen d.m.v. geotextiel				
			Grondsoorten: grond/leem				
		3.	Weefsel van polyetheen type Geolon PE 180	m2		30,00	L
		. .9. . . .	De uiteinden van de geotextiel dienen eerst in de				
			lengterichting en aan de onderkant met elkaar				
			verbonden te worden d.m.v. lasnaden, voordat het in de				
			boring mag worden afgezaakt.				
			Geotextiel ca. 0,5m langer aan brengen als de				
			lengterichting van de boring				
		. . .4. . .	De banen aanbrengen met een overlap van 0,25 m				
422026			Bestekspost is gewijzigd				
422026	272031		Aanbrengen van filtergrind.	m		90,00	I
			Betreft het leveren en aanbrengen van filtergrind				
			Situering tussen de buitenzijde PVC buis en de				
			kunststofinlage, van bodem boorgat tot aan de				
			onderzijde van de betonput				
		4.	Aanvullen rond stijgbuis				
		.9.	Aanvullen vanaf de bodem boorgat tot aan de onderzijde				
			betonput				
		. .1. . . .	Aanvullen met filtergrind, gewassen en gezeefdsortering	m3		13,50	L
			16/32				
		. . .3. . .	Methode van aanbrengen ter keuze van de aannemer				
422027			Bestekspost is gewijzigd				
422027	272031		Aanbrengen van bentoniet klei	m		3,00	I
			Betreft het leveren en aanbrengen van een bentoniet				
			kleiafdichting t.b.v het opvullen van boorgaten ter hoogte				
			van de ondoorlatende bodem lagen tussen het boorgat				
			en de buitenzijde (dichte) infiltratiebuisbodems.				
		4.	Aanvullen rond stijgbuis				
		.9.	ter hoogte van de ondoorlatende bodemlagen.				
			aanvullen tussen het boorgat en de buitenzijde (dichte)				
			infiltratiebuis				
		. .4. . . .	Aanvullen met klei Bentoniet, type QSM, korreldoorsnede	m3		0,90	L
			6 tot 7 mm, Enslinwaarde na 24 uur minimaal 200%,				
			met KIWA product-certificaat K1007/03.				
			Gerekend met 2 lagen elk 0,5m hoog. (ca				
			0,15m3/boorgat)				
		. . .3. . .	Methode van aanbrengen ter keuze van de aannemer				
422030			Bestekspost is gewijzigd				



Cleverland
RAW1574-139862

Opdrachtgever: Gemeente Stein
Project: Herinrichting Mauritsweg Stein Fase 3
Besteknr.: 2022089-402-CON (Nota van Inlichtingen) d.d. 19-04.2023


Bladnr. 16 van 23

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
422030	252602	.	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	6,00	V
		.	Betreft: het leveren en aanbrengen van een prefab			
		.	infiltratieput beton conform standaarddetail 8.12 van de			
		.	gemeente Stein.			
		.	Situering: Infiltratieput tpv wadi's Mauritsweg			
		.	Inclusief bijbehorend grondwerk.			
		.	Vrijkomende grond vervoeren vervalt aan de aannemer	m3		30,00 I
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st		6,00 L
		.	inwendige afm. 1000x1000mm			
		.	betonkwaliteit C40/50, milieuklasse XA3			
		.	incl.gaten boren drsn 300mm in de bodem ten behoeve	st		6,00 I
		.	van aansluiting op infiltratiebuis.			
		.	Incl gat boren in wand tbv aansluiting drain 80mm	st		6,00 I
		.	Inclusief:			
		.	- leveren en aanbrengen van een afdichting tussen	st		6,00 L
		.	infiltratiebuis en putbodem dmv een			
		.	rubbermanchet EPDM drsn 250mm conform			
		.	standaarddetail 8.13 van de gemeente Stein			
		.	- leveren en aanbrengen afdekplaat met sparing tbv	st		6,00 L
		.	mangat/putafdekking			
		.	- aanbrengen putrand conform bestekspost 425210	st		6,00 I
		.	Leverantie putten met KOMO-certificaat			
		.	Puthoogte inwendig ca 1,5m			
		.	Plaatsen op grondverbetering van zand in aanvulling ,	m3		4,80 I
		.	laagdikte 0,2m, zand geleverd volgens bestekspostnr.			
		.	340020			
		.	Plaatsen over infiltratiebuis aangebracht volgens			
		.	bestekspost 422020			
		.3.	Afdekplaat dikte 220/150mm met sparing drsn 625mm	st		6,00 L
		.	Mangat afdekken met plaat .(betreft valbeveiliging,	st		6,00 L
		.	materiaal afdekking ter keuze aannemer)			
		.5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met			
		.	bijbehorende rubberring			
422040		.	Bestekspost is gewijzigd			
422040	230111	.	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	60,00	V
		.	Betreft het leveren en aanbrengen drainleiding rondom			
		.	infiltratie put			
		.	Situering wadi's Mauritsweg			
		.	Lengte ca 10m			
		.	incl 1 Tstuk PVC klikmof 80mm	st		6,00 L
		.	Drain aansluiten op infiltratie put			
		5.	PP-buizen geribbeld en geperforeerd	m		60,00 L
		.4.	Uitwendige diameter 80 mm			
		.2.1	Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm			
540010		.	Bestekspost is gewijzigd			
540010	831499	.	Herstellen van particuliere inritten en tuinpaden	m2	50,00	N
		.	Betreft: het herstellen en op hoogte brengen van			
		.	particuliere inritten welke grenzen aan het werk.			
		.	Inclusief het aanvullen met grond, achter langs de			
		.	opsluitingen			
		.	Situering: Mauritsweg			
		.	Inritten herstellen in oude staat inclusief het op hoogte			
		.	brengen van eventuele kantopsluitingen en het op			
		.	hoogte brengen van de verharding zodat inrit en pad			
		.	aansluit op nieuwe situatie en kan afwateren			
		.	Bijleveringen tekortkomende materialen verrekenen op			
		.	stelpost 950010.			
722000		.	Bestekspost toevoegen...			
		.				



Bladnr. 17 van 23

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
722000	221131	 1.1.1.1	Egaliseren. Betreft:egaliseren in te zaaien grond Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Toegestane positieve afwijking 0,02 m Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	65,00	V	
731010			Bestekspost is gewijzigd				
731010	515602	. 1.1	Inboeten bomen. Betreft: het inboeten van bomen welke zijn aangebracht volgens bestekspost 720020 De inboetgarantie is van toepassing voor een periode van 1 jaar, waarbij jaarlijks bomen ingeboet dienen te worden. Situering:Mauritsweg Gerekend is met ca 15% uitval over drie jaar Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s). 720020 (bomen met kluif) De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	2,00	V	
731020			Bestekspost is gewijzigd				
731020	515502	. 1.3.9.	Water geven bomen. Betreft: het aantal keren watergeven watergeven van de geplante bomen gedurende 1 jaar Situering: alle aangeplante bomen (10 st) Water uit waterleidingnet Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom. Gerekend is met een frequentie van 15x / jaar De aannemer bevestigt elke beurt (watergeven) binnen 2 werkdagen nadat deze is uitgevoerd aan de projectleider van de gemeente per email.	st	150,00	V	
731040			Bestekspost toevoegen				
731040	514499	. .	Watergeven sierplantsoen/hagen Betreft: het aantal keren watergeven watergeven van de geplante heesters gedurende 1 jaar Situering: alle aangeplante sierplantsoen/hagen (330m2) Water uit waterleidingnet Hoeveelheid: ten minste 20 liter/m2 Gerekend is met een frequentie van 15x / jaar De aannemer bevestigt elke beurt (watergeven) binnen 2 werkdagen nadat deze is uitgevoerd aan de projectleider van de gemeente per email.	m2	4.950,00	V	
841010			Bestekspost is gewijzigd				
841010	109999	. 1	Opstellen opleverdossier uitvoering Betreft het maken van een opleverdossier na oplevering van het werk. De revisietekeningen moeten voldoen aan de NEN-normen voor technisch tekenwerk Gegevens: digitaal verwerken volgens aangeleverde bestanden en t.o.v. N.A.P. Het opleverdossier dient de volgende inhoudsopgave te bevatten, waarbij de betreffende documenten worden opgenomen: 1 Revisietekening(en) Ondergrond Conform bestekspost 861020 . Inclusief. revisiegegevens en inspectierapport riolering conform besteksposten	EUR		N	



Cleverland
RAW1574-139862

Opdrachtgever: Gemeente Stein
Project: Herinrichting Mauritsweg Stein Fase 3
Besteknr.: 2022089-402-CON (Nota van Inlichtingen) d.d. 19-04.2023


Bladnr. 18 van 23

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
852160		.	861010 en . Inclusief:			
		.	- Inspectiebeelden (Panorama) toevoegen			
		.	- Putnummering conform gemeente Stein			
		.	toepassen op de tekeningen van het			
		.	opleverdossier (door opdrachtnemer tijdig bij			
		.	directie aan te vragen)			
		.	- Bij toepassing van infiltratiesystemen,			
		.	detaillering en overige informatie over deze			
		.	voorziening toevoegen			
		2	Tekening Beheer-, Onderhoud- en			
		.	Eigendomsgrenzen			
		3	Bestekken incl. bestekstekeningen			
		4	Lijst toegepaste materialen.			
		.	Inclusief:			
		.	- Lijst van leveranciers			
		.	- Een overzicht aanleveren van alle verwerkte			
		.	materialen met vermelding van de verwerkte			
		.	hoeveelheid en een afschrift van de certificaten			
		.	van het betreffende materiaal			
		.	- Een overzicht aanleveren van alle afgevoerde			
		.	materialen met vermelding van de afgevoerde			
		.	hoeveelheid, de plaats van verwerking,			
		.	alsmede een bewijs van acceptatie van de			
		.	eindverwerker			
		.	- Een overzicht aanleveren van alle vrijgekomen			
		.	materialen welke in het werk worden			
		.	hergebruikt met vermelding van de verwijderde			
		.	en verwerkte hoeveelheid, alsmede de plaats			
		.	van verwerking (bouwbesluit).			
		5	Proces verbaal 1ste oplevering			
		6	Proces verbaal 2de oplevering (wordt later door			
		.	directie zelf toegevoegd)			
		7	Kwaliteitsregistraties, Certificaten,			
		.	keuringsrapporten en garantiestrukken			
		.	Inclusief:			
		.	- Een overzicht aanleveren van alle uitgevoerde			
		.	kwaliteitstoetsen om aan te tonen dat de			
		.	vereiste kwaliteit is gerealiseerd.			
		8	Bijzondere afspraken met derden.			
		.	Documenten dienen uiterlijk 10 werkbare dagen na de			
		.	eerste opname compleet te zijn ingediend en in			
		.	tweevoud te zijn verstrekt aan de directie.			
		.	Na goedkeuring (en eventuele aanpassingen) de			
		.	documenten leveren in enkelvoud analoog (ingebonden			
		.	met tabbladen) en in digitaal op een USB-stick in een			
		.	bestandsformaat welke gelezen en verwerkt kan worden			
		.	in AutoCad 2020 alsmede in PDF-formaat.			
		.	Van de hierboven genoemde punten dienen de punten			
		.	3, 4, 6 en 7 te worden toegevoegd door de directie. Het			
		.	opleverdossier dient op voorhand voorzien te zijn van			
		.	tabbladen conform bovenstaande punten 1 t/m 9			
		.	Bestekspost is gewijzigd			
		.				
		.				



Bladnr. 19 van 23

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
852160	320112	.	Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal.	m2	45,00	V
		.	Betreft: het leveren en aanbrengen van vlakmarkeringen incl strepen oversteekplaats			
		.	Situering: Mauritsweg, zoals aangegeven op bestekstekening(en)			
		7.	Puntstuk en/of witte vlakken			
		. .3.	Op een dichte bitumineuze ondergrond			
		. . .1.	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2	kg		315,00 L
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit			
860220		.	Bestekspost is gewijzigd			
860220	102101	.	Graven proefsleuf.	st	10,00	V
		.	Situering: tpv erfgrans grenzend aan werk			
		.	Betreft het graven van een proefsleuf om de ligging van de huisaansluitingen te bepalen			
		.	Opbouw van de ondergrond: leem			
		.	Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m			
		.	Gerekend met:			
		.	- gemiddelde sleuflengte van 2x 3 m per bedrijf/onderneming			
		.	- 5 bedrijven/ondernemingen			
		.	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,50 m			
		.	Taluds 1 : 0			
		.	Kabels en leidingen inmeten in N.A.P.-hoogte t.o.v vast punt en vastleggen met foto's en schetsen.			
		.	de volgende gegevens moeten worden vastgelegd:			
		.	- de positie (x,y)			
		.	- de diepte (z)			
		.	- de netwerkbeheerder.			
		1.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.1.	Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond			
		. .2.	Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen			
		.	Verdichten in lagen van maximaal 0,30 m			
861010		.	Bestekspos tvervalt			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
95			Stelposten				
950050			Bestekspost toevoegen	EUR		V	
950050	100301		Stelpost aanvullen asfaltonderzoek	EUR	7.500,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		9.	aanvullend asfaltonderzoek				
							
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 13 SOCIAL RETURN

- 01 De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedings-trajecten.
- Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer eerdergenoemde vormen niet mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met de Coördinator SR, die wordt ingezet door de gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return. Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in samenspraak met de coördinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.
- Contactgegevens coördinatiepunt Social Return
- De coördinatie van Social Return is belegd bij gemeente Sittard - Geleen en deze organisatie zorgt voor coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie.
- Voor advies en ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met de Social Return functionaris Westelijke Mijnstreek per email: sroi@sittard-geleen.nl.

Programma van Eisen

Percentage opdrachtwaarde

Bij de toepassing van Social Return dient 2% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project dan wel diensten/leveringen gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 2% van de opdrachtwaarde (realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk) aan te wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

Doelgroep

Tot de doelgroep van Social Return behoren:

- Uitkeringsgerechtigden in het kader van de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen loaz
- Werkloosheidswet
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
- Algemene Nabestaandenwet (ANW)
- Dan wel rechtsoptvolgers van deze regelingen
- Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats)
- Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet
- Met werkloosheid bedreigde inwoners
- Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers)
- Kandidaten doelgroepregister
- BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde)

Duur meetellen

Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn

HFD PAR ART LID

geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding worden meegeteld.

Procedure na gunning

Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen met het coördinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Verantwoording en rapportage Social Return

- Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden voorgelegd en geaccordeerd.
- De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en onderbouwt deze met bewijsstukken,
- Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te worden gemaakt.
- Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder geval de volgende uitgangspunten:

- Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst bij een andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de Wsw-doelgroep een aparte CAO geldt.
- Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting.
- Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut.
- Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd.

Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te werkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van de totale verplichting.

- Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het coördinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

Voldoen aan verplichting

Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social

Return-bedrag.

Het te verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de opdrachtnemer.

Verantwoordelijkheid

De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de advisering en faciliteiten van het coördinatiepunt SR.

02 VERVALT

HFD PAR ART LID

01 03 03 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJINGEN VERREKENBARE HOEEVELH.

- 03 Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede bepaald, dat verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens, zoals genoemd in de U.A.V. 2012 paragraaf 39 lid 02, slechts zelden worden herzien en alleen als de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd. Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht.
- 04 De aannemersvergoeding, bestaande uit ; uitvoeringskosten, algemene kosten en winst&risico , m.b.t. uit te voeren meerwerken en bestekswijzigingen binnen c.q. gerelateerd aan dit bestek bedraagt 16%.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 Aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

- 02 De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of directie aangevraagde en afgegeven vergunningen / ontheffingen:
- Kapvergunning
- 11 De kosten ten behoeve van bovengenoemde bepalingen dienen te worden opgenomen in de post "uitvoeringskosten".

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 08 Gelijkwaardigheid

- 01 De inschrijver die met een gelijkwaardig product wenst in te schrijven, dient bij de inschrijving de naam van het gelijkwaardig product te vermelden (m.b.v. bijlage 12), en tevens in een verificatiegesprek tussen voorlopige- en definitieve gunning de gelijkwaardigheid aan te tonen, bijvoorbeeld door overlegging van een onderzoeksrapport van een extern bureau waaruit die gelijkwaardigheid blijkt. Aanbiedingen van producten waarvan niet meteen bij de inschrijving de gelijkwaardigheid is aangetoond, worden niet toegestaan en niet in beschouwing genomen.