

Groot Onderhoud Elementenverhardingen Perceel II

PAR

PAR

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6					
112710							Tekst en hoeveelheid gewijzigd				
112710	810799						Laden en vervoeren asfalt. Betreft teervrij asfalt vrijgekomen bij bestekspostnr. 112510 en 112520 Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in middelen van vervoer t.p.v. de verwerkingsinrichting Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting Verwerkingskosten volgens niet teerhoudend asfalt volgens bestekspostnr. 112810 teerhoudend asfalt volgens bestekspostnr. 112820	ton	1.050,00	F	
112720							Post toegevoegd				
112720	810799						Laden en vervoeren asfalt. Betreft teerhoudend asfalt vrijgekomen bij bestekspostnr. 112530 en 112540 Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in middelen van vervoer t.p.v. de verwerkingsinrichting Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting Verwerkingskosten volgens niet teerhoudend asfalt volgens bestekspostnr. 112810 teerhoudend asfalt volgens bestekspostnr. 112820	ton	75,00	F	
115220							Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
115220	831711						Opbreken betonbanden. Betreft opsluiting Op zandbed Opsluitbanden 60 x 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	656,00	F	
115230						3	Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
115230	831711					7	Opbreken betonbanden. Betreft opsluiting Op zandbed Kantplanken 45 x 200 mm (gewapend) incl. betonpalen 80 x 80 x 650 mm achter de kantplank 2 betonpalen per kantplank De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	495,00	F	
115520							Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
115520	831705						Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft opsluiting Op zandbed Bestaand uit 1 rollaag Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	629,00	F	
			1	8		3					
						7					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
116110							Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
116110	831711						Opbreken betonbanden. Betreft opsluiting Indien aanwezig: rollaag opbreken volgens bestekspostnr. 117410 streklaag opbreken volgens bestekspostnr. 117430 Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: 350x150 mm, beton Afmetingen en materiaal steunrug: 150x150 mm, beton Trottoirbanden 180/200 x 200 mm	m	955,00	F	
			5								
				5							
					7		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
116120							Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
116120	831799						Opbreken natuursteenbanden Betreft opsluiting Indien aanwezig: rollaag opbreken volgens bestekspostnr. 117410 streklaag opbreken volgens bestekspostnr. 117430 Incl. fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: 350x150 mm, beton Afmetingen en materiaal steunrug: 150x150 mm, beton Natuursteenbanden 180/200 x 250 mm, lengte tot 3,0 m De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	283,00	F	
116130							Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
116130	831711						Opbreken betonbanden. Betreft opsluiting Indien aanwezig: rollaag opbreken volgens bestekspostnr. 117410 streklaag opbreken volgens bestekspostnr. 117430 Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: 450x150 mm, beton Afmetingen en materiaal steunrug: 150x150 mm, beton Trottoirband 280/300 x 240 mm	m	388,00	F	
			5								
				9							
					7		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
116410							Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
116410	831711						Opbreken betonbanden. Betreft opsluiting Indien aanwezig: rollaag opbreken volgens bestekspostnr. 117410 streklaag opbreken volgens bestekspostnr. 117430 Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: 250x150 mm, beton Afmetingen en materiaal steunrug: 150x150 mm, beton Opsluitbanden 100 x 200 mm	m	295,00	F	
			5								
				5							
					7		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
116510								Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
116510	831711							Opbreken betonbanden. Betreft opsluiting Indien aanwezig: rollaag opbreken volgens bestekspostnr. 117410 streklraag opbreken volgens bestekspostnr. 117430 Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: 800x150 mm, beton Afmetingen en materiaal steunrug: 150x150 mm, beton Inritbanden 650 x 200 x 500 mm 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	295,00	F	
				5								
						3						
							7					
117410								Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
117410	831705							Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft opsluiting Bestaand uit 1 rollaag In cementmortel inclusief fundering Afmetingen fundering: 200 x 150 mm Materiaal: beton Voegen gevuld met cementmortel Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	437,00	F	
		1	8									
				1								
					1							
						3						
							7					
117430								Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
117430	831705							Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft opsluiting Bestaand uit 1 streklaag In cementmortel inclusief fundering Afmetingen fundering: 100 x 150 mm Materiaal: beton Voegen gevuld met cementmortel Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	1.090,00	F	
		1	1									
				1								
					1							
						3						
							7					
117440								Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
117440	831799							Opbreken koperslakkeien Betreft opsluiting Bestaand uit 2 streklagen In cementmortel inclusief fundering Afmetingen fundering: 330 x 150 mm Voegen gevuld met cementmortel Koperslakkeien afm. 160x160x130 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	333,00	F	
121010								Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
121010	831504							Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft straatbakstenen vrijgekomen bij bestekspostnr. 111010 en 111020 Straatbakstenen diverse formaten 1 Vervoeren naar: tijdelijk depot en terug naar het werk Incl. laden in middelen van vervoer, gerekend is met depot op 5 km afstand Depot ingericht volgens bestekspostnr. 602620	m2	11.323,00	F	
		1										
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6					
121110							Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
121110	831504						Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft betonstraatstenen vrijgekomen bij bestekspostnr. 111210 en 111220	m2	2.425,00	F	
			1				Betonstraatstenen diverse formaten				
						1	Vervoeren naar: tijdelijk depot en terug naar het werk Incl. laden in middelen van vervoer, gerekend is met depot op 5 km afstand Depot ingericht volgens bestekspostnr. 602620				
170150							Post toegevoegd				
170150	831605						Leveren rechte trottoirband van beton.	st	35,00	F	
			9				Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de donkergrijze toplaag				
						9	Profiel 260/300 x 260 verbinding: verbeterde visbek	st			35,00 L
						1	Werkende lengte 1 m				
						1	Leveren op plaats van verwerking				
170250							Post toegevoegd				
170250	831605						Leveren rechte trottoirband van beton.	st	325,00	F	
			9				Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de antraciete toplaag				
						6	Profiel 180/200 x 250 mm	st			325,00 L
						1	Werkende lengte 1 m				
						1	Leveren op plaats van verwerking				
170260							Post toegevoegd				
170260	831606						Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	45,00	F	
			9				Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de antraciete toplaag				
						6	Profiel 180/200 x 250 mm verbinding: verbeterde visbek R = 0,50 m tot R = 12,0 uitwendig/inwendig	st			45,00 L
						1	Werkende lengte 0,785 m				
						1	Leveren op plaats van verwerking				
170270							Post toegevoegd				
170270	831607						Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	25,00	F	
			9				Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de antraciete toplaag				
						1	Hoekblok 500x500 mm R = 0,30 m inwendig	st			25,00 L
						6	Verbinding: verbeterde visbek Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
						1	Werkende lengte 1 m				
						1	Leveren op plaats van verwerking				
170280							Post toegevoegd				
170280	831607						Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	24,00	F	
			9				Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de antraciete toplaag				
						1	Verlaagde band (rechtstaand) bestaand uit:	st			24,00 I
							Inritverloopband 20x25/13 x 100 cm rechts	st			8,00 L
							Inritverloopband 20x25/13 x 100 cm links	st			8,00 L
							Inritband 20x13x100 cm middenstuk	st			8,00 L
						6	verbinding: verbeterde visbek Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
						1	Werkende lengte 1,0 m				
						1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6					
170310							Hoeveelheids resultaatsverplichting te leveren toegevoegd				
170310	831605		9				Leveren rechte trottoirband van beton. Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.14 voor de omschrijving van de antraciete toplaag	st	135,00	F	
			9			1	Profiel 280/300 x 240 mm verbinding: verbeterde visbek Werkende lengte 1 m	st			135,00 L
						1	Leveren op plaats van verwerking				
170320							Hoeveelheids resultaatsverplichting te leveren toegevoegd				
170320	831606		9				Leveren bochtband - trottoirband van beton. Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.14 voor de omschrijving van de antraciete toplaag	st	17,00	F	
			9			2	Profiel 280/300 x 240 mm verbinding: verbeterde visbek R = 0,50 m tot R = 12,0 m uitwendig/inwendig	st			17,00 L
						1	Werkende lengte 0,785 m Leveren op plaats van verwerking				
170330							Hoeveelheids resultaatsverplichting te leveren toegevoegd				
170330	831607		9				Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Strak glas antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.14 voor de omschrijving van de antraciete toplaag	st	17,00	F	
			1			9	Hoekblok 500x500 mm R = 0,30 m inwendig verbinding: verbeterde visbek	st			17,00 L
						1	Behorend bij profiel 280/300 x 240 mm Werkende lengte 1 m				
						1	Leveren op plaats van verwerking				
170410							Hoeveelheids resultaatsverplichting te leveren toegevoegd				
170410	831605		9				Leveren rechte trottoirband van beton. Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de grijze toplaag	st	150,00	F	
			9			1	Profiel 280/300 x 240 mm verbinding: verbeterde visbek Werkende lengte 1 m	st			150,00 L
						1	Leveren op plaats van verwerking				
170420							Hoeveelheids resultaatsverplichting te leveren toegevoegd				
170420	831606		9				Leveren bochtband - trottoirband van beton. Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de grijze toplaag	st	17,00	F	
			9			2	Profiel 280/300 x 240 mm verbinding: verbeterde visbek R = 0,50 m tot R = 12,0 m uitwendig/inwendig	st			17,00 L
						1	Werkende lengte 0,785 m Leveren op plaats van verwerking				
170430							Hoeveelheids resultaatsverplichting te leveren toegevoegd				
170430	831607		9				Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Strak glas grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de antraciete toplaag	st	17,00	F	
			1			9	Hoekblok 500x500 mm R = 0,30 m inwendig verbinding: verbeterde visbek	st			17,00 L
						1	Behorend bij profiel 280/300 x 240 mm Werkende lengte 1 m				
						1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
170440							Hoeveelheids resultaatsverplichting te leveren toegevoegd				
170440	831607		9				Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	18,00	F	
				1			Strak glas grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de grijze toplaag				
							Verlaagde band (rechtstand) bestaand uit:	st			18,00 L
							Inritverloopband 30x12 x 100 cm rechts	st			6,00 L
							Inritverloopband 30x12 x 100 cm links	st			6,00 L
							Inritband 30x12 x 100 cm middenstuk	st			6,00 L
							verbinding: verbeterde visbek				
				6			Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
					1		Werkende lengte 1 m				
					1		Leveren op plaats van verwerking				
170770							Hoeveelheids resultaatsverplichting te leveren toegevoegd				
170770	831611						Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	9,00	F	
							Betreft gazonband met 1 zijdig afgeronde rand R=5 cm. z.g. kwartrond				
				9			Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.14 voor de omschrijving van de antraciete toplaag				
					1		Hoekstuk 90° uitwendig	st			9,00 L
							verbinding: verbeterde visbek				
					5		Behorend bij profiel 100 x 200 mm				
						2	Werkende lengte 0,60 m				
					1		Leveren op plaats van verwerking				
170810							Hoeveelheids resultaatsverplichting te leveren toegevoegd				
170810	831608						Leveren rechte opsluitband van beton.	st	83,00	F	
							Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de donkergrijze toplaag				
							Verbinding: geprofileerde uiteinden				
				9			Profiel 30/120 x 200 mm	st			83,00 L
					1		Werkende lengte 1 m				
					1		Leveren op plaats van verwerking				
170820							Hoeveelheids resultaatsverplichting te leveren toegevoegd				
170820	831610						Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	9,00	F	
							Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de donkergrijze toplaag				
							Verbinding: geprofileerde uiteinden				
				9			Profiel 30/120 x 200 mm				
							R = 0,50 m tot R = 12,0 m uitwendig/inwendig	st			9,00 L
					2		Werkende lengte 0,785 m				
					1		Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1710								<u>Leveren rijwielpadband 30/120 x 200 mm antraciet</u>				
171010								Post toegevoegd				
171010	831608							Leveren rechte opsluitband van beton. Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de antraciete toplaag Verbinding: geprofileerde uiteinden Profiel 30/120 x 200 mm Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	30,00	F	
				9								
					1							
171020								Post toegevoegd				
171020	831610							Leveren bochtband - opsluitband van beton. Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de donkergrijze toplaag Profiel 30/120 x 200 mm R = 0,50 m tot R = 12,0 m uitwendig/inwendig Werkende lengte 0,785 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	8,00	F	
				9					st			8,00 L
					1							
171030								Post toegevoegd				
171030	831611							Leveren hulpstuk - opsluitband van beton Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de donkergrijze toplaag Verbinding: geprofileerde uiteinden Verloopstukken van opsluitband naar rijwielpadband Verloopstuk links van 3/12x20 naar 12x20 Verloopstuk rechts van 3/12x20 naar 12x20 Behorend bij profiel 3/12x20 Werkende lengte 1,0 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F	
				1					st			10,00 I
									st			5,00 L
				9					st			5,00 L
					1							
172210								Hoeveelheids resultaatsverplichting te leveren toegevoegd				
172210	831699							Leveren stalen boomkrans Bestaand uit: Hoekprofiel afm. 120x120 x 8 mm, lengte 1,20 m (4x) Hoekprofiel afm. 200x200 x 8 mm, lengte 80 mm (4x) Materiaal: onbehandeld staal, constructiestaal M8 lenge 40 mm, 4 per hoek Leveren op plaats van verwerking	set	9,00	F	
									set			36,00 L
									set			36,00 L
									st			128,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
1723											
172310							Leveren boomkrans antraciet				
							Post toegevoegd				
172310	831699						Leveren boomkrans	set	35,00	F	
							Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.14 voor de omschrijving van de antraciete toplaag				
							Hoekstuk 450 x 450 x 100 mm (4 st per set)	set			35,00 L
							verbinding: verbeterde visbek				
							Boomgat diam 70 cm				
							Leveren op plaats van verwerking				
172320							Post toegevoegd				
172320	831699						Leveren boomkrans	st	575,00	F	
							Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.14 voor de omschrijving van de antraciete toplaag				
							Tussenstuk 300 x 100 x 100 mm	st			575,00 L
							verbinding: verbeterde visbek				
							Leveren op plaats van verwerking				
174130							Hoeveelheids resultaatsverplichting ter informatie toegevoegd				
174130	831399						Aanbrengen banden van natuursteen	m	398,00	F	
							Betreft: rechte banden				
							Op zandbed				
							Profiel 180/200 x 250 mm, tot lengtes van 3,0 m	st			398,00 I
							Banden vrijgekomen bij bestekspostnr. 115110				
180210							Hoeveelheids resultaatsverplichting te leveren toegevoegd				
180210	220301						Grond verwerken in aanvulling	m3	2.867,00	F	
							Betreft: zand voor het aanbrengen van elementenverharding				
							Grondsoort: zand geleverd volgens bestekspostnr. 180110	m3			2.867,00 L
							Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van vervoer				
							Hoogte 0,05 m tot 0,15 m				
			9				Zonder overhoogte				
			1				Kruinbreedte vanaf 0,50 m tot 15,0 m				
			9				Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
			1				3 Profileren volgens bestekspostnr. 180410 en verdichten volgens bestekspostnr. 180310				
181130							Post toegevoegd				
181130	831602						Leveren straatbakstenen.	st	12.500,00	F	
							Straatbakstenen: standaard waalformaat, bezande vormbak, kleur rood	st			12.500,00 L
							type Robina leverancier Van der Sanden o.g.				
							1 Leveren op plaats van verwerking				

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
339350	252832		1					Maken inlaat. Betreft het maken van een inlaat op een gerenoveerd riool In ongewapende betonbuis Door middel van boren Wanddikte tot 50 mm Diameter inlaat 160 mm Verbinding d.m.v. schroefinlaat type Fabekun Informatie: https://www.funkegrupee.com/applicationscopes/ctrl/as/ca/sc_ope/sewer-connections/produkte/fabekun-junction-dnod-160-and-200.html As-inlaat loodrecht op as-buis	st	30,00	F
602230								Post toegevoegd			
602230	620299							Aanbrengen, instandhouden en verwijderen tijdelijke afrastering. Betreft bouwhek t.b.v. het uitvoeren van de werkzaamheden, het tijdelijk afsluiten van afvalcontainers en of afsluiten van een depot of opslag. Hoogte ca. 2,00m Gekend is met een lengte van 3,5 m per element per keer Hekwerk van metaal en gaasnet in voeten Hekken onderling koppelen Met materiaal van de aannemer Inclusief eventueel verplaatsen van het hekwerk tijdens werkzaamheden, instandhouden en het verwijderen van deze voorziening.	keer	175,00	F
602710								Post is komen te vervallen			
602720								Post is komen te vervallen			
613030								Post is komen te vervallen			
618120								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
618120	611101		1					Ter beschikking stellen van werknemers. Werknemers: Verkeersregelaar gecertificeerd en voorzien van alle benodigde persoonlijke uitrusting, communicatie middelen, afzettingen en overige hulpmiddelen zoals voorgeschreven in de "Regeling verkeersregelaars 2009 " Minimale inzet per keer: 2 uren Alleen met goedkeuring is van de directie	uur	80,00	F
618250								Post is komen te vervallen			
618460								Post is komen te vervallen			
618600								Post toegevoegd			
618600	100599							T.b.s. materieel waterwagen Materieel: waterwagen inclusief bediening	uur	20,00	F
618610								Post toegevoegd			
618610	100599							T.b.s. materieel waterpas Materieel: waterpas huur per dag	dag	20,00	F
618620								Post toegevoegd			
618620	100599							T.b.s. materieel bladblazer Materieel: bladblazer huur per dag	dag	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
621220							Hoeveelheids resultaatsverplichting toegevoegd				
621220	170199						Uitvoeren van meetingen: luchtmetingen Luchtkwaliteit vastleggen mbv luchtconcentratiemeetmiddel Resultaten vastleggen in een arbo technisch logboek	st	7,00	F	