

Groot Onderhoud Elementenverhardingen Perceel I

PAR

PAR

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6					
112710							Hoeveelheid en tekst gewijzigd				
112710	810799						Laden en vervoeren asfalt. Betreft teervrij asfalt vrijgekomen bij bestekspostnr. 112510 en 112520 Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in middelen van vervoer t.p.v. de verwerkingsinrichting Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting Verwerkingskosten volgens niet teerhoudend asfalt volgens bestekspostnr. 112810 teerhoudend asfalt volgens bestekspostnr. 112820	ton	300,00	F	
112720							Post toegevoegd				
112720	810799						Laden en vervoeren asfalt. Betreft teerhoudend asfalt vrijgekomen bij bestekspostnr. 112530 en 112540 Hoeveelheidsbepaling aan de hand van weging in middelen van vervoer t.p.v. de verwerkingsinrichting Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting Verwerkingskosten volgens niet teerhoudend asfalt volgens bestekspostnr. 112810 teerhoudend asfalt volgens bestekspostnr. 112820	ton	60,00	F	
115220							Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
115220	831711						Opbreken betonbanden. Betreft opsluiting Op zandbed Opsluitbanden 60 x 200 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	900,00	F	
115230							Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
115230	831711						Opbreken betonbanden. Betreft opsluiting Op zandbed Kantplanken 45 x 200 mm (gewapend) incl. betonpalen 80 x 80 x 650 mm achter de kantplank 2 betonpalen per kantplank De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	960,00	F	
115520							Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
115520	831705						Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft opsluiting Op zandbed Bestaand uit 1 rollaag Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	264,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
116110							Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
116110	831711						Opbreken betonbanden. Betreft opsluiting Indien aanwezig: rollaag opbreken volgens bestekspostnr. 117410 streklaag opbreken volgens bestekspostnr. 117430 Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: 350x150 mm, beton Afmetingen en materiaal steunrug: 150x150 mm, beton Trottoirbanden 180/200 x 200 mm	m	425,00	F	
			5								
				5							
					7		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
116120							Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
116120	831799						Opbreken natuursteenbanden Betreft opsluiting Indien aanwezig: rollaag opbreken volgens bestekspostnr. 117410 streklaag opbreken volgens bestekspostnr. 117430 Incl. fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: 350x150 mm, beton Afmetingen en materiaal steunrug: 150x150 mm, beton Natuursteenbanden 180/200 x 250 mm, lengte tot 3,0 m De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	170,00	F	
116130							Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
116130	831711						Opbreken betonbanden. Betreft opsluiting Indien aanwezig: rollaag opbreken volgens bestekspostnr. 117410 streklaag opbreken volgens bestekspostnr. 117430 Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: 450x150 mm, beton Afmetingen en materiaal steunrug: 150x150 mm, beton Trottoirband 280/300 x 240 mm	m	200,00	F	
			5								
				9							
					7		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
116410							Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
116410	831711						Opbreken betonbanden. Betreft opsluiting Indien aanwezig: rollaag opbreken volgens bestekspostnr. 117410 streklaag opbreken volgens bestekspostnr. 117430 Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: 250x150 mm, beton Afmetingen en materiaal steunrug: 150x150 mm, beton Opsluitbanden 100 x 200 mm	m	165,00	F	
			5								
				5							
					7		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
116510								Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
116510	831711							Opbreken betonbanden. Betreft opsluiting Indien aanwezig: rollaag opbreken volgens bestekspostnr. 117410 streklaag opbreken volgens bestekspostnr. 117430 Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: 800x150 mm, beton Afmetingen en materiaal steunrug: 150x150 mm, beton Inritbanden 650 x 200 x 500 mm 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	190,00	F	
				5								
						3						
							7					
117410								Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
117410	831705							Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft opsluiting Bestaand uit 1 rollaag In cementmortel inclusief fundering Afmetingen fundering: 200 x 150 mm Materiaal: beton Voegen gevuld met cementmortel Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	280,00	F	
		1	8									
				1								
					1							
						3						
							7					
117430								Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
117430	831705							Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft opsluiting Bestaand uit 1 streklaag In cementmortel inclusief fundering Afmetingen fundering: 100 x 150 mm Materiaal: beton Voegen gevuld met cementmortel Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	260,00	F	
		1	1									
				1								
					1							
						3						
							7					
117440								Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
117440	831799							Opbreken koperslakkeien Betreft opsluiting Bestaand uit 2 streklagen In cementmortel inclusief fundering Afmetingen fundering: 330 x 150 mm Voegen gevuld met cementmortel Koperslakkeien afm. 160x160x130 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	175,00	F	
121010								Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
121010	831504							Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft straatbakstenen vrijgekomen bij bestekspostnr. 111010 en 111020 Straatbakstenen diverse formaten 1 Vervoeren naar: tijdelijk depot en terug naar het werk Incl. laden in middelen van vervoer, gerekend is met depot op 5 km afstand Depot ingericht volgens bestekspostnr. 602620	m2	8.570,00	F	
		1										
							1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
122010							Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
122010	831599						Palleteren straatbaksteen waalformaat Betreft straatbaksteen vrijgekomen bij bestekspostnr. 111010 en 111020 Straatbakstenen waalformaat Verband: elleboogverband Palleteren op Europalet Afmetingen per laag ca. 1,20 x 0,80 m Gerekend is met 10 lagen op een pallet	m2	150,00	F	
								st			15,00 L
122020							Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
122020	831599						Palleteren straatbaksteen dikformaat Betreft straatbaksteen vrijgekomen bij bestekspostnr.111010, 111020 Straatbakstenen dikformaat Verband: elleboogverband Palleteren op Europalet Afmetingen per laag ca. 1,20 x 0,80 m Gerekend is met 10 lagen op een pallet	m2	2.480,00	F	
								st			244,00 L
122030							Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
122030	831599						Palleteren straatbaksteen keiformaat Betreft straatbaksteen vrijgekomen bij bestekspostnr. 111010, 111020 Straatbakstenen keiformaat Verband: elleboogverband Palleteren op Europalet Afmetingen per laag ca. 1,20 x 0,80 m Gerekend is met 10 lagen op een pallet	m2	3.440,00	F	
								st			338,00 L
122050							Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
122050	831504						Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft straatbakstenen vrijgekomen bij bestekspostnr. 111010 en 111020 Straatbakstenen diverse formaten Vervoeren naar of van: gemeentelijk depot Incl. laden en of lossen Incl. middelen van vervoer Gerekend is met een vervoersafstand van 15 km.	m2	2.500,00	F	
			1								
123010							Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
123010	831504						Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft straatbakstenen vrijgekomen bij bestekspostnr. 111010 en 111020 Straatbakstenen standaard waalformaat div. kleuren De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Incl. laden in middelen van vervoer	m2	150,00	F	
			1								
123020							Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
123020	831504						Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft straatbakstenen vrijgekomen bij bestekspostnr. 111010 en 111020 Straatbakstenen standaard dikformaat div. kleuren De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Incl. laden in middelen van vervoer	m2	2.480,00	F	
			1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
123030								Hoeveelheid ter inlichtingen gewijzigd				
123030	831504							Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft straatbakstenen vrijgekomen bij bestekspostnr. 111010 en 111020	m2	3.440,00	F	
		1						Straatbakstenen standaard keiformaat div. kleuren				
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Incl. laden in middelen van vervoer				
170150								Post toegevoegd				
170150	831605							Leveren rechte trottoirband van beton.	st	275,00	F	
		9						Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de donkergrijze toplaag				
						9		Profiel 280/300 x 240 verbinding: verbeterde visbek	st			275,00 L
						1		Werkende lengte 1 m				
						1		Leveren op plaats van verwerking				
170160								Post toegevoegd				
170160	831606							Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	50,00	F	
		9						Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de donkergrijze toplaag				
						9		Profiel 280/300 x 240 verbinding: verbeterde visbek R = 0,50 m tot R = 12,0 m uitwendig/inwendig	st			50,00 L
						1		Werkende lengte 0,785 m				
						1		Leveren op plaats van verwerking				
170170								Post toegevoegd				
170170	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	25,00	F	
		9						Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de donkergrijze toplaag				
						1		Hoekblok 500x500 mm R = 0,30 m inwendig	st			25,00 L
						9		verbinding: verbeterde visbek				
						1		Behorend bij profiel 280/300 x 240 mm				
						1		Werkende lengte 1,0 m				
						1		Leveren op plaats van verwerking				
170180								Post toegevoegd				
170180	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	24,00	F	
		9						Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de donkergrijze toplaag				
						1		Verlaagde band (rechtstaand) bestaand uit:	st			24,00 I
								Inritverloopband 30x12 x 100 cm rechts	st			8,00 L
								Inritverloopband 30x12 x 100 cm links	st			8,00 L
								Inritband 30x12 x 100 cm middenstuk	st			8,00 L
						9		verbinding: verbeterde visbek				
						1		Behorend bij profiel 280/300 x 240				
						1		Werkende lengte 1,0 m				
						1		Leveren op plaats van verwerking				
170190								Post toegevoegd				
170190	831605							Leveren rechte trottoirband van beton.	st	20,00	F	
		9						Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de donkergrijze toplaag				
						9		Profiel 260/300 x 260 verbinding: verbeterde visbek	st			20,00 L
						1		Werkende lengte 1 m				
						1		Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1703								<u>Leveren trottoirbanden 18/20x25 antraciet</u>				
170310								Post toegevoegd				
170310	831605							Leveren rechte trottoirband van beton.	st	250,00	F	
		9						Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de antraciete toplaag				
			6					Profiel 180/200 x 250 mm	st			250,00 L
				1				Werkende lengte 1 m				
					1			Leveren op plaats van verwerking				
170320								Post toegevoegd				
170320	831606							Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	30,00	F	
		9						Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de antraciete toplaag				
			6					Profiel 180/200 x 250 mm verbinding: verbeterde visbek	st			30,00 L
				1				R = 0,50 m tot R = 12,0 uitwendig/inwendig				
					1			Werkende lengte 0,785 m				
						1		Leveren op plaats van verwerking				
170330								Post toegevoegd				
170330	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	15,00	F	
		9						Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de antraciete toplaag				
			1					Hoekblok 500x500 mm R = 0,30 m inwendig	st			15,00 L
				6				Verbinding: verbeterde visbek				
					1			Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
						1		Werkende lengte 1 m				
							1	Leveren op plaats van verwerking				
170340								Post toegevoegd				
170340	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	24,00	F	
		9						Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de antraciete toplaag				
			1					Verlaagde band (rechtstaand) bestaand uit:	st			24,00 I
								Inritverloopband 20x25/13 x 100 cm rechts	st			8,00 L
								Inritverloopband 20x25/13 x 100 cm links	st			8,00 L
								Inritband 20x13x100 cm middenstuk	st			8,00 L
								verbinding: verbeterde visbek				
			6					Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
				1				Werkende lengte 1,0 m				
					1			Leveren op plaats van verwerking				
170770								Hoeveelheids resultaatsverplichting te leveren toegevoegd				
170770	831611							Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	9,00	F	
								Betreft gazonband met 1 zijdig afgeronde rand R=5 cm.				
								z.g. kwartrond				
		9						Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.14 voor de omschrijving van de antraciete toplaag				
			1					Hoekstuk 90° uitwendig	st			9,00 L
				5				verbinding: verbeterde visbek				
					2			Behorend bij profiel 100 x 200 mm				
						1		Werkende lengte 0,60 m				
							1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
170810							Hoeveelheids resultaatsverplichting te leveren toegevoegd				
170810	831608						Leveren rechte opsluitband van beton. Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de donkergrijze toplaag Verbinding: geprofileerde uiteinden	st	45,00	F	
			9				Profiel 30/120 x 200 mm	st			45,00 L
				1			Werkende lengte 1 m				
					1		Leveren op plaats van verwerking				
170820							Hoeveelheids resultaatsverplichting te leveren toegevoegd				
170820	831610						Leveren bochtband - opsluitband van beton. Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de donkergrijze toplaag Verbinding: geprofileerde uiteinden	st	8,00	F	
			9				Profiel 30/120 x 200 mm				
				2			R = 0,50 m tot R = 12,0 m uitwendig/inwendig	st			8,00 L
					1		Werkende lengte 0,785 m				
							Leveren op plaats van verwerking				
170830							Post toegevoegd				
170830	831611						Leveren hulpstuk - opsluitband van beton Strak glad grijs. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de donkergrijze toplaag Verbinding: geprofileerde uiteinden	st	10,00	F	
			1				Verloopstukken van opsluitband naar rijwielpadband	st			10,00 I
							Verloopstuk links van 3/12x20 naar 12x20	st			5,00 L
							Verloopstuk rechts van 3/12x20 naar 12x20	st			5,00 L
			9				Behorend bij profiel 3/12x20				
				1			Werkende lengte 1,0 m				
					1		Leveren op plaats van verwerking				
170910							Hoeveelheids resultaatsverplichting te leveren toegevoegd				
170910	831608						Leveren rechte opsluitband van beton. Verbinding: geprofileerde uiteinden	st	45,00	F	
			1				Uitgewassen deklaag van natuursteensplit. Zie deel 3 bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de natuursteensplittoplaag				
			9				Profiel 30/120 x 200 mm	st			45,00 L
				1			Werkende lengte 1 m				
					1		Leveren op plaats van verwerking				
170920							Hoeveelheids resultaatsverplichting te leveren toegevoegd				
170920	831610						Leveren bochtband - opsluitband van beton. Verbinding: geprofileerde uiteinden	st	8,00	F	
			1				Uitgewassen deklaag van natuursteensplit. Zie deel 3 bepaling 83.26.12 voor de omschrijving van de natuursteensplittoplaag				
			9				Profiel 30/120 x 200 mm				
							R = 0,50 m tot R = 12,0 m uitwendig/inwendig	st			8,00 L
				2			Werkende lengte 0,785 m				
					1		Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
170930								Post toegevoegd				
170930	831611							Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	10,00	F	
		1						Verbinding: geprofileerde uiteinden				
								Uitgewassen deklaag van van natuursteensplit. Zie deel 3				
								bepaling 83.26.13 voor de omschrijving van de donkergrijze				
								toplaag				
						1		Verloopstukken van opsluitband naar rijwielpadband	st			10,00 I
								Verloopstuk links van 3/12x20 naar 12x20	st			5,00 L
								Verloopstuk rechts van 3/12x20 naar 12x20	st			5,00 L
						9		Behorend bij profiel 3/12x20				
						1		Werkende lengte 1,0 m				
						1		Leveren op plaats van verwerking				
1710								<u>Leveren rijwielpadband 30/120 x 200 mm antraciet</u>				
171010								Post toegevoegd				
171010	831608							Leveren rechte opsluitband van beton.	st	30,00	F	
								Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de				
								omschrijving van de antraciete toplaag				
						9		Verbinding: geprofileerde uiteinden				
								Profiel 30/120 x 200 mm				
						1		Werkende lengte 1 m				
						1		Leveren op plaats van verwerking				
171020								Post toegevoegd				
171020	831610							Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	8,00	F	
								Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de				
								omschrijving van de donkergrijze toplaag				
						9		Profiel 30/120 x 200 mm				
								R = 0,50 m tot R = 12,0 m uitwendig/inwendig	st			8,00 L
						1		Werkende lengte 0,785 m				
						1		Leveren op plaats van verwerking				
171030								Post toegevoegd				
171030	831611							Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	10,00	F	
								Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.13 voor de				
								omschrijving van de donkergrijze toplaag				
						1		Verbinding: geprofileerde uiteinden				
								Verloopstukken van opsluitband naar rijwielpadband	st			10,00 I
								Verloopstuk links van 3/12x20 naar 12x20	st			5,00 L
								Verloopstuk rechts van 3/12x20 naar 12x20	st			5,00 L
						9		Behorend bij profiel 3/12x20				
						1		Werkende lengte 1,0 m				
						1		Leveren op plaats van verwerking				
172210								Hoeveelheids resultaatsverplichting te leveren toegevoegd				
172210	831699							Leveren stalen boomkrans	set	8,00	F	
								Bestaand uit:				
								Hoekprofiel afm. 120x120 x 8 mm, lengte 1,20 m (4x)	set			32,00 L
								Hoekprofiel afm. 200x200 x 8 mm, lengte 80 mm (4x)	set			32,00 L
								Materiaal: onbehandeld staal, constructiestaal				
								M8 lengte 40 mm, 4 per hoek	st			128,00 L
								Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
1723											
172310							Leveren boomkrans antraciet				
							Post toegevoegd				
172310	831699						Leveren boomkrans	set	25,00	F	
							Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.14 voor de omschrijving van de antraciete toplaag				
							Hoekstuk 450 x 450 x 100 mm (4 st per set)	set			25,00 L
							verbinding: verbeterde visbek				
							Boomgat diam 70 cm				
							Leveren op plaats van verwerking				
172320							Post toegevoegd				
172320	831699						Leveren boomkrans	st	500,00	F	
							Strak glad antraciet. Zie deel 3 bepaling 83.26.14 voor de omschrijving van de antraciete toplaag				
							Tussenstuk 300 x 100 x 100 mm	st			500,00 L
							verbinding: verbeterde visbek				
							Leveren op plaats van verwerking				
174130							Hoeveelheids resultaatsverplichting ter informatie toegevoegd				
174130	831399						Aanbrengen banden van natuursteen	m	175,00	F	
							Betreft: rechte banden				
							Op zandbed				
							Profiel 180/200 x 250 mm, tot lengtes van 3,0 m	m			175,00 I
							Banden vrijgekomen bij bestekspostnr. 115110				
180210							Hoeveelheids resultaatsverplichting te leveren toegevoegd				
180210	220301						Grond verwerken in aanvulling	m3	1.904,00	F	
							Betreft: zand voor het aanbrengen van elementenverharding				
							Grondsoort: zand geleverd volgens bestekspostnr. 180110	m3			1.904,00 L
							Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van vervoer				
							Hoogte 0,05 m tot 0,15 m				
			9				Zonder overhoogte				
			1				Kruinbreedte vanaf 0,50 m tot 15,0 m				
			9				Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
			1				3 Profileren volgens bestekspostnr. 180410 en verdichten volgens bestekspostnr. 180310				
181130							Post toegevoegd				
181130	831602						Leveren straatbakstenen.	st	5.000,00	F	
							Straatbakstenen: standaard waalformaat, bezande vormbak, kleur rood	st			5.000,00 L
							type Robina leverancier Van der Sanden o.g.				
							1 Leveren op plaats van verwerking				

[illegible]

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
339350	252832		1					Maken inlaat. Betreft het maken van een inlaat op een gerenoveerd riool In ongewapende betonbuis Door middel van boren Wanddikte tot 50 mm Diameter inlaat 160 mm Verbinding d.m.v. schroefinlaat type Fabekun Informatie: https://www.funkegrupee.com/applicationscopes/ctrl/as/ca/sc_ope/sewer-connections/produkte/fabekun-junction-dnod-160-and-200.html As-inlaat loodrecht op as-buis	st	25,00	F
602230								Post toegevoegd			
602230	620299							Aanbrengen, instandhouden en verwijderen tijdelijke afrastering. Betreft bouwhek t.b.v. het uitvoeren van de werkzaamheden, het tijdelijk afsluiten van afvalcontainers en of afsluiten van een depot of opslag. Hoogte ca. 2,00m Gekend is met een lengte van 3,5 m per element per keer Hekwerk van metaal en gaasnet in voeten Hekken onderling koppelen Met materiaal van de aannemer Inclusief eventueel verplaatsen van het hekwerk tijdens werkzaamheden, instandhouden en het verwijderen van deze voorziening.	keer	150,00	F
602710								Post is komen te vervallen, valt onder bouwkosten			
602720								Post is komen te vervallen, valt onder bouwkosten			
613030								Post is komen te vervallen, valt onder bouwkosten			
618120								Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd			
618120	611101		1					Ter beschikking stellen van werknemers. Werknemers: Verkeersregelaar gecertificeerd en voorzien van alle benodigde persoonlijke uitrusting, communicatie middelen, afzettingen en overige hulpmiddelen zoals voorgeschreven in de "Regeling verkeersregelaars 2009 " Minimale inzet per keer: 2 uren Alleen met goedkeuring is van de directie	uur	80,00	F
618250								Post is komen te vervallen			
618460								Post is komen te vervallen			
618600								Post toegevoegd			
618600	100599							T.b.s. materieel waterwagen Materieel: waterwagen inclusief bediening	uur	20,00	F
618610								Post toegevoegd			
618610	100599							T.b.s. materieel waterpas Materieel: waterpas huur per dag	dag	20,00	F
618620								Post toegevoegd			
618620	100599							T.b.s. materieel bladblazer Materieel: bladblazer huur per dag	dag	20,00	F