



Den Haag

Europese aanbesteding

Groot Onderhoud Elementenverharding (GOE)

Nota van Inlichtingen 2

Versie	1
Datum	6-12-2022
Referentie	220070
Aanbesteder	Gemeente Den Haag
Copyright	Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum Inkoop Fysiek Domein

Inhoudsopgave

Nota van Inlichtingen	3
Directiemededelingen	3
Gewijzigde en/of toegevoegde documenten	3
Behandeling vragen en antwoorden.....	4

Nota van Inlichtingen

Behorende bij en integraal onderdeel uitmakend van de Aanbestedingsdocumenten van de Aanbesteding Groot Onderhoud Elementenverharding (GOE) ten behoeve van Gemeente Den Haag is deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen opgesteld.
De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden.

Directiemededelingen

De volgende posten zijn toegevoegd:

- 329220 – Aanbrengen betonnen afdekplaat met mangat
- 333450 – Aanbrengen PP buis
- Daarnaast zijn div. posten alsnog toegevoegd in het NSX- en notabestand welke in Nota van Inlichtingen 1 enkel als tekstuele directiemededelingen stonden benoemd.

Gewijzigde en/of toegevoegde documenten

Toegevoegd op 28-11-2022 :

- 281205 - NVI Perceel I.nsx
- 281205 - NVI Perceel II.nsx
- 281205 - Raamcontract Groot Onderhoud Elementen perceel I.rsx
- 281205 - Raamcontract Groot Onderhoud Elementen perceel II.rsx

Vervallen op 28-11-2022:

- 221122 - NVI Perceel I.nsx
- 221122 - NVI Perceel II.nsx
- 221118 - Raamcontract Groot Onderhoud Elementen perceel I.rsx
- 221118 - Raamcontract Groot Onderhoud Elementen perceel II.rsx

Toegevoegd op 6-12-2022

- Bijlage 2 - Wegenbouwdetails Residentiekwaliteit 221206.pdf
- Bijlage 3 - Wegenbouwdetails Hofstadkwaliteit 221206.pdf
- Bijlage 15 - Cortenstalen boomrooster details RBO07-HBO4.pdf
- Bijlage 16 - Wegenbouwdetails Scheveningen.pdf
- Bijlage 1 - 221205 Inschrijfstaat Groot onderhoud Elementen - perceel 2.xls
- Bijlage 1 - 221205 Inschrijfstaat Groot onderhoud Elementen - perceel 1.xls

De volgende documenten zijn in een apart zip.bestand geupload ivm extensie .bst welke niet door TenderNed wordt geaccepteerd: '221205 Tweede NVI Perceel I en II.zip'.

- 221205 - Tweede NVI Perceel II.bst
- 221205 - Tweede NVI Perceel II.pdf
- 221205 - Tweede NVI Perceel I.bst
- 221205 - Tweede NVI Perceel I.pdf

Vervallen op 6-12-2022

- Bijlage 2 - Wegenbouwdetails Residentiekwaliteit.pdf
- Bijlage 3 - Wegenbouwdetails Hofstadkwaliteit.pdf
- Bijlage 1 - 221123 Inschrijfstaat Groot onderhoud Elementen - perceel 2.xls
- Bijlage 1 – 221123 Inschrijfstaat Groot onderhoud Elementen - perceel 1.xls

Behandeling vragen en antwoorden

Nr.	Verwijzing Document	Perceel	Vraag	Antwoord
31	stukken	Perceel 1, Perceel 2	de bijgevoegde rsx bestanden zijn niet in te lezen hoofdcode 010801 van post 331010 bestaat niet de bijgevoegde nsx bestanden zijn ook niet in te lezen hoofdcode 611001 van post 618120 bestaat niet graag leesbare bestanden	Bestanden zijn gecontroleerd en de fouten zijn hersteld. Inhoudelijk zijn de bestanden niet gewijzigd! De nieuwe bestanden zijn: • 221128 - NVI Perceel I • 221128 - NVI Perceel II • 221128 - Raamcontract Groot Onderhoud Elementen perceel I • 221128 - Raamcontract Groot Onderhoud Elementen perceel II De volgende bestanden zijn komen te vervallen: • 221122 - NVI Perceel I • 221122 - NVI Perceel II • 221118 - Raamcontract Groot Onderhoud Elementen perceel I • 221118 - Raamcontract Groot Onderhoud Elementen perceel II De betreffende bestanden zijn 28-11-2022 toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten op TenderNed

32	Bestek - Deel 3 01 04	Perceel 1, Perceel 2	Gezien de huidige onrust op de markt, kan de indexeringsregeling worden aangepast naar 1 keer per half jaar?	Niet akkoord, de indexeringsregeling blijft ongewijzigd.
33	Bijlage 1 - Berekening Bijdragen	Perceel 1, Perceel 2	De berekening van de bijdrage klopt niet in de inschrijvingsstaten in Excel. Deze betreft nu niet 0.15% over de aanneemsom, maar 0.15% over sub en staart. Graag aanpassen.	De aanneemsom is het subtotaal plus staartkosten plus de bijdragen. De bijdragen gaan percentueel over de sub en staart en vormen daarmee een onderdeel van de aanneemsom. De berekening is juist en wordt niet aangepast.
34	Aanvullende vraag 1e nota vraag 12	Perceel 1, Perceel 2	U geeft in uw antwoord aan dat aan de hand van afgesproken werktijden gecontroleerd gaat worden. Worden deze werktijden in de eerste startvergadering afgestemd?	Per deelopdracht is dit in de startvergadering af te stemmen.
35	Aanvullende vraag 1e nota vraag 9.	Perceel 1, Perceel 2	U geeft aan dat naast de inzet van medewerkers gerelateerd op het werk ook andere creatieve oplossingen mogelijk zijn. Indien u deze gedachtegang hanteert gaat u er dus vanuit dat elke inschrijver de 2 tot 5% SROI extra op de aanneemsom meerekent om zo de inzet die u noemt te bekostigen. Normaal zit de kosten die besteed worden aan inzet SROI verwerkt in de eenheidsprijzen, omdat vaak de medewerkers die wij inzetten ook daadwerkelijk ingezet worden op de projecten en meedraaien in de productie. Gezien uw antwoord is dat niet meer haalbaar. Hoe dient de inschrijver dan om te gaan met de extra kosten voor de creatieve oplossingen?	Het is aan Inschrijver zelf om zijn inschrijving vorm te geven en zijn prijs opbouw te bepalen.
36	Bestekpost 339350	Perceel 1, Perceel 2	In de post ontbreekt de levering van de Fabekun schroefinlaat. Is dit juist?	Ja, dit is juist. Dit is aangepast in de post.
37	Postgroep 1127	Perceel 1, Perceel 2	In de 1e nota heeft u de vervoersposten opgesplitst en een nieuwe resultaatsverplichting eraan gegeven.	Deze posten komen nagenoeg overeen, zie onderstaande berekening en worden niet aangepast.

			Echter komt de resultaatsverplichting niet overeen met postgroep 1128. Graag verzoek dit aan te passen omdat deze posten aan elkaar gerelateerd zijn.	Perceel I: Opbreken teervrij asfalt totaal = 952m² x gemiddelde dikte 0,15m = 142,8 m³ x 2100 kg/m³ / 1000 = 299,88 ton (300 ton in de nota). Opbreken teerhoudend asfalt = 170m² x gemiddelde dikte 0,15m = 25,5 m³ x 2100 kg/m³ / 1000 = 53,55 ton (60 ton in de nota) Perceel II: Opbreken teervrij asfalt totaal = 3387m² x gemiddelde dikte 0,15m = 508,05 m³ x 2100 kg/m³ / 1000 = 1066,91 ton (1050 in de nota) Opbreken teerhoudend asfalt = 170m² x gemiddelde dikte 0,15m = 25,5 m³ x 2100 kg/m³ / 1000 = 53,55 (75 ton in de nota)
38	Bestekpost 510010	Perceel 1, Perceel 2	In de post wordt gesproken over cortenstalen boomopsluitingen. Corten staal is er alleen is plaat materiaal. Het is eventueel te knippen en dan te zetten tot het gevraagde hoestaal, maar is dat echt wat men wil?	Aan de bijlagen is een detail toegevoegd van deze boomopsluitingen, zie Bijlage 15 - Cortenstalen boomrooster details RBO07-HBO4.
39	Bestekpost 172210 en 510010	Perceel 1, Perceel 2	In beide posten wordt het leveren van stalen hoekprofielen benoemd. is dit juist of dient de leverantie in post 510010 komen te vervallen?	Met post 172210 is een cortenstalen boomkrans / rooster, en met post 510010 wordt een cortenstalen opsluiting / hoekprofiel bedoeld.