



MAS architectuur bv

Document 21034_kms_055-001
Project Oudenbosch, Kapel van Saint Louis
Datum 8 december 2022
Betreft Kleur- en materiaalstaat behorende bij aanvraag omgevingsvergunning

Omschrijving	Materiaal	Kleur en nummer	Opmerkingen
Trappen en hellingen			
Prefab betonnen wenteltrap	Prefab beton, maatwerk	Gestraald of licht uitgewassen prefab beton, naturel lichtgrijs	Te bemonsteren gedurende besteksfase in overleg met prefableverancier
Hoofddraagconstructies			
Stalen onderslagen, hulpstaal rondom opvangconstructie ravelingen souterrain	Stalen profielen conform tekening	Beige; gelijk aan vloertint (RAL/NCS in afwachting van gietvloermonsters)	Brandwerende coating 30 min WBDBO, boutverbindingen in zelfde kleur schilderen
Opvangconstructie ravelingen souterrain ter plaatse van lift en trap	Prefab beton, maatwerk	Gestraald of licht uitgewassen prefab beton, naturel lichtgrijs	Te bemonsteren gedurende besteksfase in overleg met prefableverancier, geldt ook voor de delen die boven de begane grondvloer komen.
Buitenwandopeningen			
Bestaande kozijnen begane grond na aanpassingen i.v.m. brandveiligheid	-	Conform bestaand	Definitieve kleur op basis van kleuronderzoek te bepalen, conform bestaand



MAS architectuur bv

Omschrijving	Materiaal	Kleur en nummer	Opmerkingen
Bestaande entree-deuren begane grond na aanpassingen i.v.m. brandveiligheid	-	Conform bestaand	Definitieve kleur op basis van kleuronderzoek te bepalen, conform bestaand
Buitenwandopeningen (vervolg)			
Aanpassingen entree-deuren	-	-	Pushbar met smeedwerk, beslag gekopieerd van bestaand beslag en op nieuwe functie aangepast
Hang- en sluitwerk	-	-	Te bemonsteren gedurende besteksfase
Bestaande kozijnen souterrain (4 stuks) binnenzijde	Amerikaans grenen/Oregon Pine	Oker; NCS S3020-Y20R	Buitenzijde conform bestaand
Te vernieuwen buitendeuren souterrain (8 stuks, waarvan 4 dicht) binnenzijde	Amerikaans grenen/Oregon Pine	Bordeauxrood; NCS6030-Y90R	Buitenzijde conform bestaand
Toe te voegen en te vernieuwen buitendorpels	Hardsteen	Naturel gezoet	Te bemonsteren gedurende besteks-/uitvoeringsfase
Binnenwandopeningen			
Bestaande kozijnen begane grond na aanpassingen i.v.m. brandveiligheid	-	Conform bestaand	Definitieve kleur op basis van kleuronderzoek te bepalen
Bestaande deuren begane grond na aanpassingen i.v.m. brandveiligheid	-	Conform bestaand	Definitieve kleur op basis van kleuronderzoek te bepalen
Omlijstingen souterrain	Amerikaans grenen/Oregon Pine	Bordeauxrood; NCS6030-Y90R	-
Glazen binnendeuren richting voorruimten sanitair	Translucent glas	-	Translucentie door folie tussen glasbladen, te voorzien van n.t.b. logo/opschrift
Houten binnendeuren richting MIVA-toilet en garderobe	Hout	RAL 9010 Reinweiß	V-naad van de lambrisering loopt door in de deur.



MAS architectuur bv

Omschrijving	Materiaal	Kleur en nummer	Opmerkingen
Deur en kozijn CV-ruimte	-	Zie opmerking	Voorzetwand plaatsen voor de installatie met dubbele deur. Lambrisering loopt in dezelfde kleur door over de deuren en wandkleur loopt ook door.
Hang- en sluitwerk	-	-	Te bemonsteren gedurende besteksfase
Toe te voegen en te vernieuwen buitendorpels	Hardsteen	Naturel gezoet	Te bemonsteren gedurende besteks-/uitvoeringsfase
Balustrades en leuningen			
Spijlen trapleuning en balustrade rondom trapgat	Staal ø10 mm	RAL 1035 Perlbeige	Spijlen verzonken in beton.
Trapleuning en bovenregel balustrade	Stripstaal 40x10mm	RAL 1035 Perlbeige	-
Binnenwandafwerkingen			
Bestaand stucwerk voorruimte souterrain, lambrisering in kleur	Sauswerk	Oker; NCS S3020-Y20R	-
Bestaand stucwerk boven lambrisering voorruimte souterrain	Sauswerk	RAL 9010 Reinweiß	-
Nieuw toegevoegde lichte scheidingwanden	Sauswerk	RAL 9010 Reinweiß (evt. + coating)	Coating t.p.v. sanitaire ruimtes, bij wasbak en toilet.
Oorspronkelijke hoekbeschermers (speren)	-	Bordeauxrood; NCS6030-Y90R	-
Bestaande gewelven	Matte dampopen keim	Transparant matte basiskeim om loszittende delen en stof te fixeren	Dampopen uitvoering, voorafgaand aan aanbrengen keim gewelven reinigen en proefvlak ter beoordeling opzetten.
Afwerkingsvlakken toe te voegen inbouwreservoirs	2k epoxycoating	RAL 9010 Reinweiß	-



MAS architectuur bv

Omschrijving	Materiaal	Kleur en nummer	Opmerkingen
Vloerafwerkingen			
Bestaande vloer kapelzaal	Marmoleum overeenkomstig bestaande patroon	DLW/Gerflor linoleum, serie Marmorette, kleuren: - Tabac grey, R854-0158 - Sand beige, R854-0045 - Beeswax beige, R854-0146 - Smoked pearl, R854-0155 - Foggy blue, R854-0056	Naden koud op elkaar uitvoeren, zonder lasnaden. Na aanbrengen de marmoleum voorzien van een extra glanzende polymeerbehandeling, vooraf proefvlak ter beoordeling opzetten. Herstellen bestaand patroon, locatie te plaatsen altaar wordt subtiel gemarkeerd.
Schoonloopmat	Coral brush	5764 petrified grey	Omranding in messing profielen
Vloerafwerkingen (vervolg)			
Vloer voorruimte souterrain	Gietvloer	EPI Gusto Fino Core	Leverancier: EPI floors
Vloer sanitaire ruimten souterrain en garderobe	Gietvloer	EPI Gusto Mezzo Core	Leverancier: EPI floors
Plafondafwerkingen			
Bestaande stucwerken, lijsten, ornamenten en dergelijke kapelzaal	Overeenkomstig bestaand en onderzoek aanpak stucwerk	Overeenkomstig bestaand	Definitieve kleur op basis van kleuronderzoek te bepalen
Bestaande gewelfde plafonds voorruimte souterrain	Overeenkomstig bestaand en onderzoek aanpak stucwerk	Overeenkomstig bestaand RAL 9010 Reinweiß	-
Bestaande houten balklagen souterrain	-	Overeenkomstig bestaand, donkerbruin NCS S 7020-Y30R	-
Gewelven souterrain	Overeenkomstig bakstenen wanden in gewelven	Transparant keimwerk	Gereinigde gewelven met transparant keimwerk.



MAS architectuur bv

Omschrijving	Materiaal	Kleur en nummer	Opmerkingen
Verlichtingsinstallaties			
Verlichting kapelzaal	-	N.t.b.	Derden
Verlichting souterrain	Metaal	Messing	Spotjes boven spiegel. Leverancier: Rietveld verlichtingsspecialist, type: wandlamp 13936 Spotjes boven toiletten. Leverancier: Rietveld verlichtingsspecialist, type: wandlamp 74147 Specificaties: zie specificatieblad verlichting
Verlichting souterrain	Metaal	Zwart	Langwerpige verlichting in voorruimte (80 cm) en sanitaire ruimtes (120 cm). Leverancier: Homeson, type: minimalistische lineaire wandlamp led sfeerverlichting Specificaties: zie specificatieblad verlichting
Beveiligingsinstallaties			
In het zicht komende componenten alarm- en brandbeveiligingsinstallatie	Nader te bepalen	-	Aandacht voor integratie in bestaande pand, leidingwerk en dergelijke blind/uit het zicht aan te brengen.
Transportinstallaties			
Maatwerk rond lift met dichte halfhoge balustrade in kapelzaal	Buitenzijde metaalplaat	NCS 4010-Y10R	Naden en precieze uitvoering, zie tekenwerk liftleverancier.
Vaste sanitaire voorzieningen			



MAS architectuur bv

Omschrijving	Materiaal	Kleur en nummer	Opmerkingen
Wastafelbladen met geïntegreerde wastafels	Composiet; massief plaatmateriaal	Antarctica	-
Kranen op wastafelbladen	-	Messingkleurig	GROHE essence
Scheidingswandjes en deuren toiletten	HPL	Zwart	Leverancier AFKOR, type 13 smartline