
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2021-SB-098

2e NOTA versie 21-12-2022

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

09 Indexatie

Paragraaf 09 lid 3 komt te vervallen en wordt vervangen door:

3. De opdrachtgever en opdrachtnemer heeft het recht de tarieven jaarlijks per 1 januari en voor het eerst met ingang van 1 januari 2024 aan te passen met maximaal de jaarmutatie oktober van de CBS-prijs indexcijfers deelgebied 4211a, 'Wegen met open verharding' van oktober 2023. " (laatst vastgestelde basisjaar) zoals gepubliceerd door het CBS.

Voor de eventuele verlengingsjaren 2025 en 2026 heeft de opdrachtgever het recht om jaarlijks per 1 januari de tarieven aan te passen met maximaal de jaarmutatie oktober van de CBS-prijs indexcijfers deelgebied 4211a, 'Wegen met open verharding' van oktober 2024 en 2025. " (laatst vastgestelde basisjaar) zoals gepubliceerd door het CBS.

Uw voornemen voor prijsverhoging wordt minimaal zes weken voor de ingangsdatum bekend gemaakt (middels brief of mail) aan Afdeling Inkoop en Contractmanagement t.a.v. Alex Marshall alex.marshall@utrecht.nl van de gemeente. Gewijzigde prijzen en tarieven gaan pas in na toestemming van de gemeente."

Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW)' deelgebied 4211a 'Wegen met open verharding' (reeks 2015 = 100).

Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots \%$, waarin:

B01 = de index van oktober 2022.

B1 = de index van respectievelijk oktober 2023, oktober 2024 en oktober 2025

Het berekende indexeringspercentage wordt verrekend t.o.v. de tarieven ten tijde van inschrijving.

Indexering wordt ook doorgevoerd in geval van een negatieve indexering.

Indexeringspercentage afronden op tienden.

Indien in de afzonderlijke deelopdrachten posten staan vermeld die niet in de raamovereenkomst zijn opgenomen, dient de aannemer voor de betreffende posten een kennelijk redelijke prijs op te nemen. De opdrachtgever heeft het recht betreffende posten uit het deelopdracht te verwijderen indien geen redelijke prijs wordt aangehouden.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
118010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
118010	832199		Opbreken kleinschalige natuursteen < 50 m2	m2	750,00	F
			Betreft opbreken van kleinschalige natuursteen			
			Afmeting: 120x120mm en 150x100x120mm			
			Op zandbed			
			Oppervlak < 50 m2			
			Vrijgekomen, herbruikbare materialen, hergebruiken.			
			Overige materialen vervoeren volgens paragraaf 82.			
118020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
118020	832199		Opbreken kleinschalige natuursteen > 50 m2	m2	2.000,00	F
			Betreft opbreken van kleinschalige natuursteen			
			Afmeting: 120x120mm en 150x100x120mm			
			Op zandbed			
			Oppervlak < 50 m2			
			Vrijgekomen, herbruikbare materialen, hergebruiken.			
			Overige materialen vervoeren volgens paragraaf 82.			
118030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
118030	832199		Opbreken grote natuursteenkeien < 50 m2	m2	750,00	F
			Betreft opbreken van grootschalige natuursteen			
			Afmeting: ca 160x160x160 mm			
			Dikte: var.			
			Op zandbed			
			Oppervlak < 50 m2			
			Vrijgekomen, herbruikbare materialen, hergebruiken.			
			Overige materialen vervoeren volgens paragraaf 82.			
118040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
118040	832199		Opbreken grote natuursteenkeien > 50 m2	m2	2.500,00	F
			Betreft opbreken van grootschalige natuursteen			
			Afmeting: ca 160x160x160 mm			
			Dikte: var.			
			Op zandbed			
			Oppervlak < 50 m2			
			Vrijgekomen, herbruikbare materialen, hergebruiken.			
			Overige materialen vervoeren volgens paragraaf 82.			
404110			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
404110	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag.	m2	20,00	F
		9.	Hoeveelheid per fase tot 100 m2			
		.9.	Gemiddelde dikte 150 tot 250 mm			
		. .2. . . .	Gebonden funderingsmateriaal			
			van hydraulisch menggranulaat/betongranulaat/teenvrij			
			asfaltgranulaat/ cementstabilisatie			
404120			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
404120	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag.	m2	50,00	F
		9.	Hoeveelheid per straat 100- 500 m2			
		.9.	Gemiddelde dikte 150 tot 250 mm			
		. .2. . . .	Gebonden funderingsmateriaal			
			van hydraulisch menggranulaat/betongranulaat/teenvrij			
			asfaltgranulaat/ cementstabilisatie			
404130			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
404130	800401	 9.9.2.	Verwijderen teervrije funderingslaag. Hoeveelheid per straat > 500 m2 Gemiddelde dikte 150 tot 250 mm Gebonden funderingsmateriaal van hydraulisch menggranulaat/betongranulaat/teervrij asfaltgranulaat/ cementstabilisatie	m2	100,00	F
404210			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
404210	800401	 9.9.2.	Verwijderen teervrije funderingslaag. Hoeveelheid per straat tot 100 m2 Gemiddelde dikte 250 tot 350 mm Gebonden funderingsmateriaal van hydraulisch menggranulaat/betongranulaat/teervrij asfaltgranulaat/ cementstabilisatie	m2	20,00	F
404220			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
404220	800401	 9.9.2.	Verwijderen teervrije funderingslaag. Hoeveelheid per straat 100- 500 m2 Gemiddelde dikte 250 tot 350 mm Gebonden funderingsmateriaal van hydraulisch menggranulaat/betongranulaat/teervrij asfaltgranulaat/ cementstabilisatie	m2	50,00	F
404230			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
404230	800401	 9.9.2.	Verwijderen teervrije funderingslaag. Hoeveelheid per straat > 500 m2 Gemiddelde dikte 250 tot 350 mm Gebonden funderingsmateriaal van hydraulisch menggranulaat/betongranulaat/teerhoudend asfaltgranulaat/ cementstabilisatie	m2	100,00	F
521			Omschrijving vervalt en wordt vervangen door Omschrijving vervalt en wordt vervangen door			
521			AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN ASLASTBEPERKING < 2 TON Betreft werkzaamheden op verhardingen in gebieden met een aslastbeperking <2 ton In onderstaande posten dient de prijs op de verminderde productie en het toe te passen lichtere materieel te zijn inbegrepen. Het maximale gewicht van het materieel inclusief lading mag de aslastbeperking van 2 ton niet overschrijden. Hoeveelheid brekerzand/split 2/6 t.b.v. afstrooien/invegen = 0,01 m3/m2 Staffeling wordt toegepast op basis van de totaalhoeveelheden per straat			
522			Omschrijving vervalt en wordt vervangen door Omschrijving vervalt en wordt vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
522			AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN WERF Onderstaande posten betreffen de all in aanbrengkosten voor het aanbrengen van straatbakstenen in het laaggelegen wervengebied (langs de gracht) in de binnenstad. In de onderstaande posten dient de prijs van de verminderde productie en de aangepaste aanvoer van het materiaal inbegrepen te zijn. Hoeveelheid brekerzand/split 2/6 t.b.v. afstrooien/invegen = 0,01 m3/m2 Staffeling wordt toegepast op basis van de totaalhoeveelheden per straat. Werkzaamheden worden standaard onder de hamer uitgevoerd			
525010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
525010	831201		Aanbrengen sierbestrating. Betreft: Kleinschalige natuursteen afm. 120x120x120 mm en 150x100x120 mm Oppervlak < 50 m2	m2	750,00 F	
		.9.	Op een straatlaag van split (1 m3 per 50m2)	m3		15,00 L
		.1.	Inclusief profileren			
		.5	Natuursteen	m3		15,00 L
525020			Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6			
525020	831201		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
525020	831201		Aanbrengen sierbestrating. Betreft: Natuursteen keien af.160x160x160mm Oppervlak < 50 m2	m2	750,00 F	
		.9.	Op een straatlaag van split (1 m3 per 50m2)	m3		15,00 L
		.1.	Inclusief profileren			
		.5	Natuursteen	m3		15,00 L
525110			Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6			
525110	831201		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
525110	831201		Aanbrengen sierbestrating. Betreft: Kleinschalige natuursteen 120x120x120 mm en 150x100x120 mm Oppervlak > 50 m2	m2	2.000,00 F	
		.9.	Op een straatlaag van split (1 m3 per 50m2)	m3		40,00 L
		.1.	Inclusief profileren			
		.5	Natuursteen	m3		40,00 L
525120			Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6			
525120	831201		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
525120	831201		Aanbrengen sierbestrating. Betreft: Natuursteen keien af.160x160x160mm Oppervlak > 50 m2	m2	2.500,00 F	
		.9.	Op een straatlaag van split (1 m3 per 50m2)	m3		50,00 L
		.1.	Inclusief profileren			
		.5	Natuursteen	m3		50,00 L
586010			Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6			
586010	831699		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
586010	831699		Leveren natuursteen keien 150 x 100mm, dikte 160mm Betreft keien afmetingen 150 x 100 x 160 mm Leveren op plaats van verwerking	m2 m2	50,00 F	50,00 L
586020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door....			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
586020	831699		Leveren natuursteen keien 120 x 120mm, dikte 160mm	m2	100,00 F	
			Betreft keien afmetingen 120 x 120 x 160 mm	m2		100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking			
586030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
586030	831699		Leveren natuursteen keien 160 x 160x160 mm	m2	100,00 F	
			Betreft keien afmetingen 160 x 160 x 160mm	m2		100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking			
864110			Bestekspost wordt toegevoegd			
864110	820099		Registratie schoon materieel incl. voortgangsrapportage	jaar	1,00 F	
			Aanleveren van registratie schoon materieel na			
			opdrachtverstrekking en periodiek bij de			
			voortgangsrapportages. Deze registratie moet op elk			
			moment een actueel inzicht geven aan de gemeente of			
			de door u bij inschrijving opgegeven percentages			
			behaald worden.			
			U toont gedurende de looptijd van de			
			raamovereenkomst (inclusief eventuele verlengingen)			
			aan dat u voldoet aan de door u bij inschrijving			
			opgegeven percentages. Conform invulformulier			
			Schone Voer- en werktuigen.			