

Mycorsa nummer: 21.0007576

Datum: november 2021

Inleiding

In het Projectplan met betrekking tot de plaatsing van ondergrondse containers voor de inzameling van afval- en grondstoffen is beschreven dat de locaties met ingediende zienswijzen, voordat ze worden vastgesteld middels definitieve aanwijzingsbesluiten, worden voorgelegd aan het College van B&W. Dit document bevat een toelichting op de locaties ten behoeve van het College van B&W. Graag ontvangen wij akkoord op de voorgestelde locaties, waarna definitieve locatiebesluiten kunnen worden afgegeven.

De geplande inzamelcapaciteit van de ondergrondse containers op de locaties in Bussum zijn afgestemd op het aantal huishoudens dat op de locaties is aangewezen. Door de inrichting van meerdere locaties in het verzorgingsgebied verdelen wij de drukte evenredig over de verschillende locaties. De verdeling van de ondergrondse containers is geen onderdeel van het advies en hoeft dus ook niet door B&W te worden vastgesteld. Op basis van het aanbod en de actuele scheidingsresultaten kan de verdeling van de aangesloten huishoudens indien noodzakelijk in de toekomst herverdeeld worden. Echter, op basis van de ervaringscijfers verwachten wij dat dit soort mutaties beperkt blijven.

In deze tweede nota leggen wij twee locaties voor, waarop door bewoners zienswijzen zijn ingediend. De voorgestelde locaties zijn getoetst aan de vastgestelde locatiecriteria. Hierbij is in samenspraak met de projectgroep (GAD en gemeente) een keuze gemaakt tussen de verschillende belangen. Hierna volgt een samenvatting van de afwegingen die zijn gemaakt. De locaties zijn na eerdere goedkeuring middels een zienswijzeprocedure voorgelegd aan de bewoners. De reacties op ingestuurde stukken zijn terug te lezen in het zienswijzenverslag, welke separaat wordt voorgelegd aan het College ten behoeve van de afgifte van het definitieve locatiebesluit. Bij de afgifte van de definitieve locatiebesluiten wordt het zienswijzenverslag verzonden aan de indieners en gepubliceerd op overheid.nl.

Bussum-Zuid

Binnen het project Van Afval Naar Grondstof zijn in Bussum-Zuid 64 aanbiedlocaties voor huishoudelijk afval opgenomen. Inmiddels zijn 43 locaties opgeleverd conform de nieuwe standaarden, waardoor bewoners het huishoudelijk afval gescheiden weg kunnen brengen. Een groot deel van deze locaties is door de GAD aangemerkt als onderhoudslocatie. De containers op deze locaties zijn in een groot onderhoudstraject vervangen. Voor negentien locaties geldt dat de besluitvorming gereed is en de containers geplaatst worden op het moment dat de in de weg liggende ondergrondse kabels en leidingen zijn verlegd. Voor twee locaties moet nog een definitief locatiebesluit worden afgegeven.

Bij de locaties is rekening gehouden met de gevolgen voor de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld het verlies van parkeerplaatsen, het verwijderen van bomen of het verplaatsen van lichtmasten. Voor onderstaande voorgestelde locaties geldt dat er geen bomen worden gekapt en geen lichtmasten worden verplaatst. Ook gaat de plaatsing niet ten koste van parkeergelegenheid. Op één van de locaties wordt een haag geplaatst om de containers uit het zicht te onttrekken.

BS089 Aagje Dekenlaan thv nr. 1 t/m 123



Op de locatie aan de Aagje Dekenlaan zijn momenteel nog geen (ondergrondse) containers in gebruik. Bewoners maken momenteel gebruik van bovengrondse voorzieningen nabij het appartementencomplex. Op de nieuwe (ondergrondse) containers worden bij benadering 62 huishoudens aangewezen. Gezien het beperkte aantal huishoudens wordt er één ondergrondse duocontainer voor restafval en verpakkingsafval (pmd) en een bovengrondse voorziening voor groente-, fruit-, en tuinafval (gft) geplaatst. Voor het wegbrengen van papier & karton kunnen bewoners gebruik maken van de ondergrondse container op de hoek van de Aagje Dekenlaan en de Betje Wolfflaan. Op deze manier wordt er voor de verschillende afvalstromen een aanbodmogelijkheid gerealiseerd voor de woningen zonder voldoende tuinruimte voor eigen containers.

Afweging

Er zijn twee zienswijzen binnengekomen naar aanleiding van het eerder afgegeven ontwerp locatiebesluit. De desbetreffende betrokkenen zijn zelf geen beoogd gebruiker van de locatie en maken zich zorgen over het uitzicht en vormen van overlast. De betrokkenen stellen een alternatieve locatie voor: de groenvoorziening nabij de inrit van het appartementencomplex ter hoogte van nr. 201-203.

Naar aanleiding van de zienswijzen heeft de GAD extra locatieonderzoek verricht. De aangedragen locatie is gelegen naast de inrit van het terrein van Flatgebouw Vogelhof. Het desbetreffende stuk groenvoorziening betreft gemeentegrond. De naastgelegen inrit met veelal geparkeerde auto's betreft particulier terrein. Door een tekort aan parkeerplaatsen op het eigen terrein wordt door bewoners nabij de beoogde locatie op eigen terrein geparkeerd. Hierdoor is veilig takelen (over geparkeerde auto's) van de ondergrondse container niet mogelijk. Een verbod om hier te parkeren kan door de GAD niet worden opgelegd, waardoor het niet mogelijk is om de continuïteit van het ledigen te waarborgen. Daarnaast is het voor de vrachtwagen van de GAD in verband met de inrichting van het terrein niet mogelijk om na legen te keren. Hierdoor moet een gedeelte achteruit worden gereden, wat door GAD niet veilig is bevonden. De GAD wijst de zienswijzen om bovenstaande redenen af.

De gekozen locatie is centraal gelegen voor de daarop aangewezen huishoudens, waardoor de loopafstanden beperkt blijven. De gekozen locatie is nog **niet** in gebruik als aanbodplaats. Om het serviceniveau te behouden wordt het mogelijk gemaakt om de diverse afvalstromen dicht bij de woning weg te brengen. De gevonden locatie ligt in de nabijheid van het complex en valt binnen de richtlijnen met betrekking tot de loopafstand voor gebruikers.

Op de locatie moet er worden gegraven om de betonputten van 6m³ te plaatsen. Hiervoor zullen tijdelijke werkzaamheden moeten worden verricht. Bovengronds zijn er geen belemmeringen om de containers veilig te plaatsen en in gebruik te nemen. Wel dient rekening te worden gehouden met twee grote aanwezige bomen. De containers worden op voldoende afstand van de boomwortels geplaatst. Door de aanwezige streep is het verboden om bij de beoogde (ondergrondse) containers te parkeren. Hierdoor is het mogelijk om de containers te ledigen wanneer nodig. Er zijn in de ondergrond geen kabels en leidingen gevonden die een belemmering vormen voor de plaatsing. Wel dient voldoende afstand te worden gehouden van de aanwezig gasleiding in het trottoir. De containers worden om die reden op twee meter van de aanwezige gasleiding geplaatst en staan zodoende niet direct in lijn met het trottoir. In de ruimte tussen de containers en het trottoir wordt door de gemeente Gooise Meren een haag geplaatst om de containers uit het zicht te onttrekken. Op deze manier ondervinden omwonende niet gebruikers zo min mogelijk overlast van de locatie. De ondergrondse container wordt voorzien van een vulgraadsensor, waardoor tijdig wordt geleegd en bijplaatsen van afval niet nodig moet zijn.

BS092 Boomkleverlaan



Op de locatie aan de Boomkleverlaan zijn momenteel nog geen (ondergrondse) containers in gebruik. Bewoners maken momenteel gebruik van bovengrondse voorzieningen nabij het appartementencomplex in de Zwaluwlaan. Op de nieuwe containers worden bij benadering 48 huishoudens aangewezen. Gezien het beperkte aantal huishoudens wordt er één ondergrondse duocontainer voor restafval en verpakkingsafval (pmd) geplaatst. Op deze manier wordt er voor de verschillende afvalstromen een aanbodmogelijkheid gerealiseerd voor de woningen zonder voldoende tuinruimte voor eigen containers.

Afweging

Er zijn drie zienswijzen binnengekomen naar aanleiding van het eerder afgegeven ontwerp locatiebesluit. Twee van de desbetreffende betrokkenen zijn zelf geen beoogd gebruiker van de locatie en maken zich zorgen over het uitzicht, vormen van overlast en de veiligheid in verband met een nabijgelegen school. De bewoners zien graag dat de containers in de Zwaluwlaan worden geplaatst. Een derde betrokkene vindt de loopafstand te veel toenemen en ziet eveneens graag dat de container in de Zwaluwlaan wordt geplaatst.

Naar aanleiding van de zienswijzen heeft de GAD nogmaals extra locatieonderzoek verricht in de Zwaluwlaan. Hierbij is in de gehele straat gekeken naar mogelijkheden. Door parkeerdruk heeft de GAD geen akkoord gekregen voor het opheffen van extra parkeervakken. Dit beperkt de mogelijkheden aanzienlijk. Op andere plaatsen in de straat vormt de ondergrondse infrastructuur doorlopend een belemmering voor het plaatsen van containers i.v.m. een uitgegeven tracé. Uit het onderzoek is één mogelijke locatie naar voren gekomen aan de Zwaluwlaan ter hoogte van het appartementencomplex Zwaluwlaan 98 t/m 144.

Om de locatie te realiseren dienen meer kosten te worden gemaakt omdat kabels en leidingen dienen te worden verlegd en een nieuwe inrichting van het terrein noodzakelijk is. De desbetreffende locatie is voorgelegd aan bewoners. Naar aanleiding van dit locatievoorstel is overleg geweest met het bestuur van de Vereniging van Eigenaren. Hieruit is naar voren gekomen dat de inrit naar het appartementencomplex bij plaatsing op deze alternatieve plek onvoldoende vrij blijft voor hulpdiensten, glazenwassers en andere derden. De GAD wijst de zienswijzen om bovenstaande redenen af.

De gekozen locatie is centraal gelegen voor de daarop aangewezen huishoudens, waardoor de loopafstanden beperkt blijven. De gekozen locatie is nog **niet** in gebruik als aanbodplaats. Om het serviceniveau te behouden wordt het mogelijk gemaakt om de diverse afvalstromen dicht bij de woning weg te brengen. De gevonden locatie ligt in de nabijheid van het complex en valt binnen de richtlijnen met betrekking tot de loopafstand voor gebruikers. De locatie is binnendoor lopend te bereiken via de Kwartellaan. Op de locatie moet er worden gegraven om de betonputten van 6m³ te plaatsen. Hiervoor zullen tijdelijke werkzaamheden moeten worden verricht. Bovengronds zijn er geen belemmeringen om de containers veilig te plaatsen en in gebruik te nemen. Wel dient rekening te worden gehouden met nabijgelegen boom. In de ruimte tussen de containers en de omliggende woningen staat reeds een door de gemeente Gooise Meren geplaatste haag. De containers worden hierdoor uit het zicht te onttrekken. De GAD probeert zoveel als mogelijk rekening te houden met de aanlooproutes naar de school. Om deze te behouden komt de eerder beoogde container voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) te vervallen. De containers worden in de regel onder schooltijden geleegd. Hierdoor wordt de veiligheid gewaarborgd tijdens het legen. De ondergrondse container wordt voorzien van een vulgraadsensor, waardoor tijdig wordt geleegd en bijplaatsen van afval niet nodig moet zijn.