



NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk:

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE										
		1	2	3	4	5	6					
111030	342099							Opzetten en in stand houden storingswachtdienst Betreft: het eenmalig opzetten en het in standhouden van een 24 uren storingsdienst, zeven (7) kalenderdagen per week, tot de einddatum van de overeenkomst. De aannemer voorziet de gemeente van een telefoonnummer (geen 0900 nummer) en mailadres. Het storingsnummer moet ten alle tijden mobiel bereikbaar zijn. Meldingen en acties via de storingsdienst dienen bijgehouden te worden in het beheersysteem (ter beschikking gesteld door gemeente Berekelland). Opdrachtgever meldt storingen in het beheersysteem dat zij ter beschikking stelt.	week	208,00	F	
520010	340351							Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft: leveren verlichtingsarmatuur.	st	2.200,00	F	
		1						Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur LED Driver geïntegreerd dimbaar en geprogrammeerd met dimregime Indal 3A Type armatuur: Lightronics, KFK 1000-2000 LUMEN 3000K optiek nader te bepalen Type lamp: LED Incl. 5,0 m aansluitsnoer 3x1mm2 of 3x1,5 mm2, type RTPR Incl. verwijderingsbijdrage	st		2.200,00	L
		1						Leveren op plaats van verwerking Montagewijze: opzet.				
520050	340351							Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft: leveren verlichtingsarmatuur.	st	700,00	F	
		1						Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur LED Driver geïntegreerd dimbaar en geprogrammeerd met dimregime Indal 3A Type armatuur: Signify Luma BGP701, 1350-4200 LUMEN 3000K optiek nader te bepalen Type lamp: LED Incl. 7,0 m aansluitsnoer 3x1mm2 of 3x1,5 mm2, type RTPR Incl. verwijderingsbijdrage	st		700,00	L
		1						Leveren op plaats van verwerking Montagewijze: opschuif.				
520060	340351							Leveren verlichtingsarmatuur. Betreft: leveren verlichtingsarmatuur.	st	100,00	F	
		1						Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur LED Driver geïntegreerd dimbaar en geprogrammeerd met dimregime Indal 3A Type armatuur: Signify Luma BGP702, 3000-8000 LUMEN 3000K optiek nader te bepalen Type lamp: LED Incl. 12,0 m aansluitsnoer 3x1 mm2 of 3x1,5 mm2, type RTPR Incl. verwijderingsbijdrage	st		100,00	L
		1						Leveren op plaats van verwerking Montagewijze: opschuif.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
532010	340451	1					Leveren lamp. Betreft: leveren lamp PLL 18W 830 4P Lamp Type: PLL 18W 830 4P 1 Leveren op plaats van verwerking	st	300,00	F
								st		300,00 L
532040	340451	1					Leveren lamp. Betreft: leveren lamp PLL 55W 830 4P Lamp Type: PLL 55W 830 4P 1 Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F
								st		100,00 L

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 26 SROI

01 26 01 SPELREGELS SROI

- 01 De gemeente heeft als doelstelling om met haar inkoopbeleid invulling te geven aan het sociaal beleid door speciale voorwaarden, eisen en wensen op te nemen in de inkoopovereenkomst met bedrijven en instellingen. Deze invulling bestaat uit het duurzaam aan het werk krijgen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of de ondersteuning bij de realisatie van dat doel, als ook jongeren die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een stageplaats of reguliere baan. Verder biedt Social Return de kans om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de gemeente t.a.v. welzijn, zorg en burgerparticipatie. De opdrachtnemer dient een bijdrage te leveren aan deze doelstellingen. Dit wordt gezien als de maatschappelijke bijdrage van de opdrachtnemer. De volgende geclassificeerde groepen worden beschouwd:
- Lonen ten behoeve van de inzet van werklozen;
 - Leer / werkplekken in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (bijv. VMBO, VSO en MBO);
 - Lonen ten behoeve van gerechtigden Wet Sociale Werkvoorzieningen (WSW);
 - Lonen ten behoeve van mensen met een gemeentelijke uitkering (Wwb, IOAW, IOAZ);
 - Lonen ten behoeve van mensen met een niet gemeentelijke uitkering (Wajong, WAO, WIA, WW);
 - Lonen ten behoeve van Inburgeraars (WI).
- Tijdens de duur van de raamovereenkomst besteedt de opdrachtnemer minimaal 2% van de inschrijfsom aan invulling van SROI. De gemeente kan hiervoor bewijslast opvragen in de vorm van kandidaatprofielen, overzichten van per kwartaal ingevulde functies, uitgedrukt in uren en een verklaring loonsom van dit bestek. Het staat de inschijver vrij om kandidaten in te zetten die niet direct verband houden met het verrichten van uitvoerende werkzaamheden in het kader van dit bestek. Indirect dient er wel een aantoonbare relatie te zijn zoals administratie en eenvoudige montage werkzaamheden. Als de inschrijver niet bekend is met potentiële kandidaten dan kan hij zich wenden tot de individuele opdrachtgevers. Bij het verwijtbaar niet nakomen van uw voornemen tot inzet van kandidaten, zal dit leiden tot een korting van 10% van de omzet of ontbinding van het contract. Als opdrachtnemer mag u zelf bepalen welke onderstaande vorm(en) binnen het bedrijf passend is(zijn).

SROI-I Het bieden van een nieuw regulier dienstverband waarbij werklozen worden ingezet in de betreffende opdracht of een andere opdracht van de opdrachtnemer. De loonkosten (conform CAO afspraken) kunnen tijdens de opdracht worden gebruikt om invulling te geven aan de SROI eis. De doelgroep van 55+ heeft voor deze opdracht speciale aandacht.

SROI-II Het bieden van een nieuwe BOL/BBL plaats. De opleidingskosten en loonkosten (conform CAO afspraken)

kunnen tijdens de opdracht worden gebruikt om invulling te geven aan de SROI eis.

SROI-III Met behoud van uitkering een nieuwe werkervaringsplaats creëren, voor een op persoonsniveau afgesproken periode. Voornamelijk bedoeld om praktijkervaring op te doen en te coachen op werknemers vaardigheden. De kosten voor begeleiding van de kandidaat, maximaal € 3000 per jaar, op basis van begeleidingsplan opgemaakt door opdrachtnemer, kunnen tijdens de opdracht worden gebruikt om invulling te geven aan de SROI eis.

SROI-IV Het bieden van een nieuwe stageplaats. De vergoeding voor de stagiair (conform CAO afspraken) kan tijdens de opdracht worden gebruikt om invulling te geven aan de SROI eis.

SROI-V Bijdrage naar rato aan een (indien voorhanden) maatschappelijk project.

In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven hoe de SROI wordt ingevuld.

34 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERLICHTING

34 01 ALGEMEEN

34 01 03 GEGEVENSBEHEER

- 01 De opdrachtgever beschikt over een eigen beheersysteem. Het beheersysteem is het LMS systeem van het Nederlands Licht Instituut. Dit beheersysteem zal beschikbaar worden gesteld aan de aannemer. Aannemer moet kennis nemen van het ter beschikking gestelde beheerssysteem. Op de ingangsdatum van de overeenkomst moet de aannemer het ter beschikking gestelde beheerssysteem op de juiste manier kunnen gebruiken. De opdrachtgever verlangt dat alles wordt bijgehouden in het beheerssysteem:

- Storingen/schades binnen komst, storingen zelf vastleggen;
- Storingen/schades toewijzen en afhandelen;
- Storingen/schades status bijhouden (ook netbeheerder status);
- Storingen/schades plannen (ronde, te verwachten oplosdatum ook netbeheerder);
- Status storingen/schades bijhouden;
- Mutaties storingen/schades areaal bijhouden;
- Facturatie per storing/schade;
- Maandelijks verzamelfactuur storingen indienen;
- Werkorders ontvangen, toewijzen en afhandelen;
- Werkorders offerte opstellen en indienen;
- Status werkorders bijhouden;
- Mutaties werkorders areaal bijhouden;
- Geplande datum werkorders invullen;
- Factureren werkorders (per werkorder);
- Maandelijkse rapportage storingen/schades: open, afgehandeld, KPI doorlooptijd, boetes;
- Maandelijkse rapportage werkorders: open, afgehandeld, op tijd.

Maandelijkse rapportages dienen binnen 2 werkdagen na het einde van de maand beschikbaar te zijn in het beheerssysteem.