

Tweede nota van inlichtingen aanbesteding Levering verkeersborden gemeente Westerkwartier				
Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
4	Inhoud	Bijlage 1 Concept raamovereenkomst:	<p>2.2 De Raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 4 jaar en heeft een looptijd van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2028.</p> <p>Hier wordt een looptijd van 4 jaar genoemd, maar de duur van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2028 is 5 jaar. Wat dient het te zijn?</p>	Looptijd 4 jaar. De einddatum moet zijn 30 juni 2027.
5	Inhoud	Bijlage 1 Concept raamovereenkomst:	<p>3.4 De tarieven kunnen met ingang van 1 januari 2024 één maal per jaar worden bijgesteld met een percentage gelijk aan het CBS-prijsindexcijfer CPI 2023 voor levering van verkeersborden. Hierbij wordt telkens het maandcijfer van de voorafgaande maand oktober gehanteerd, waarbij het indexcijfer van 2023 wordt gesteld op 100%.</p> <p>CBS-prijsindexcijfer CPI is niet relevant voor de onderhavige aanbesteding. Het indexcijfer van de VNVF is dat wel. zie de volgende link  <a href="https://vnvf.nl/verkeersborden/verkeersborden-prijs-index/">https://vnvf.nl/verkeersborden/verkeersborden-prijs-index/</a></p> <p>Wij verzoeken u vriendelijk de markt conforme VNVF index als indexmethode te hanteren.</p>	Akkoord om voorgestelde indexering aan te houden.
6	Inhoud	Bijlage 5 Programma van eisen	<p>Alle leveringen franco (DDP incoterms 2000) aan het afleveradressen van de gemeente zie aanbestedingsleidraad paragraaf 3.7.</p> <p>Gezien de in de Aanbestedingsleidraad geuite duurzaamheidswens (Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de gemeente Westerkwartier) verzoeken wij u te overwegen om de eis levering dmv een elektrisch voertuig (zero emissie) toe te voegen?</p>	Niet akkoord.
7	Inhoud	Bijlage 5 Programma van eisen	<p>Bij regel 14 wordt poedercoating gevraagd, bij regel 17 wordt 2-componentenlak of moffellak aangegeven en bij regel 19 wordt aangegeven dat de drager vervaardigd uit een voorgecoate plaat.</p> <p>Dit zijn alle 3 verschillende vormen van aanbrengen van de kleur aan de drager, waarvan de voorgecoate plaat het minst milieu belasten is. Wij verzoeken u deze eisen eenduidig te formuleren en de eis bij regel 14 en 17 aan te passen naar voorgecoate plaat?</p>	Akkoord.
8	Inhoud	Bijlage 5 Programma van eisen	<p>Bij regel 19 geeft u aan dat de reflectie moet voldoen aan DIN 67520-2013:10 Type RA3B, maar in de tabel laat u zowel Type RA3B als RA3A zien, heeft de gemeente niet de wens om voor een reflectie folie te kiezen die aan beide eisen voldoet, dit ter verhoging van de zichtbaarheid in het donker wat de verkeersveiligheid ten goede komt? Wilt u de eis aanpassen naar RA3A en RA3B?</p>	Akkoord.
9	Inhoud	Bijlage 5 Programma van eisen	<p>Bij regel 22 worden 2 beschrijvingen door elkaar gehaald van 2 uitvoeringen namelijk de uitvoering in DOR aluminium bord met omgeslagen rand voorzien van ontwateringsgaten en twee beugel fixatiegaten. En de kokeruitvoering van aluminium koker met een sleuf aan de onder en bovenkant. Wij verzoeken u vriendelijk deze omschrijving aan te passen en correct te formuleren.</p>	Opmerking is juist er zijn 2 uitvoeringen. De omschrijving moet zijn: uitvoering in DOR aluminium bord met omgeslagen rand voorzien van watergaten en twee beugelfixatiegaten en de kokeruitvoering van aluminium koker met een sleuf aan de onder en bovenkant.
10	Inhoud	Bijlage 5 Programma van eisen	<p>Regel 26. De gestelde eis kan niet worden uitgevoerd bij de kokeruitvoering, Wij verzoeken u dit aan te passen.</p>	Akkoord met voorgestelde aanpassing.
11	Inhoud	Bijlage 5 Programma van eisen	<p>Regel 27. De gestelde eis kan niet worden uitgevoerd bij de kokeruitvoering. Wij verzoeken u dit aan te passen.</p>	Akkoord met voorgestelde aanpassing.
12	Inhoud	Bijlage 5 Programma van eisen	<p>"38 Het topeinde van de paal is afgesloten d.m.v. een getrompte kop".  Is het toegestaan het topeinde af te dichten door een Kunststof dop. Dat is aanzienlijk duurzamer.</p>	Nee. Zie antwoord vraag uit 1e nota van inlichtingen.

13	Inhoud	bijlage 7 Inschrijfstaat	Regel 18, 19 en 20: Blanco gele borden, moeten deze wel voorzien zijn van reflectie folie of gaat het hier uitsluitend om gele aluminium borden zonder folie?	Deze borden moeten voorzien zijn van reflecterende folie.
14	Inhoud	bijlage 7 Inschrijfstaat	Regel 47: OB Blanco borden, moeten deze wel voorzien zijn van reflectie folie of gaat het hier uitsluitend om witte aluminium borden zonder folie?	Deze borden moeten voorzien zijn van reflecterende folie.
15	Inhoud	bijlage 7 Inschrijfstaat	Regel 48 t/m 67: Het gaat om dubbelzijdige borden echter met welk type bevestiging? Of zonder afrijzen?	Prijsopgave zonder bevestigingsmaterialen.
16	Inhoud	bijlage 7 Inschrijfstaat	Regel 86 en 87: Om welk product gaat het hier, deze wordt niet omschreven in het programma van eisen en het is niet duidelijk waar het hier om gaat. Wij verzoeken u aanvullende specificaties aan te leveren inclusief een foto ter verduidelijking?	Het woord wervel moet komen te vervallen.
17	Inhoud	bijlage 7 Inschrijfstaat	Regel 94: Om welke maat klemband gaat het hier? HP2, HP3, HP4, HP5 of HP6?	HP3
18	Inhoud	bijlage 7	Regel 101 t/m 111: De schrikhekplank wordt niet omschreven in het programma van eisen, dus de technische specificatie ontbreekt. Dienen de gegadigden hier een DOR bord af te prijzen of wenst de gemeente hier een schrikhekplank uitgevoerd in extrusie profiel aangezien deze veel steviger zijn bij langere lengtes? Wij verzoeken u aanvullende informatie inclusief een foto toe te voegen ter verduidelijking	De gewenste planken moeten zijn van extrusie-profiel.
19	Inhoud	bijlage 7 Inschrijfstaat	Regel 112 t/m 113: Gaat het hier alleen om de losse verkeerszuil (buis) met boven- en onderkap ?	Ja.
20	Inhoud	bijlage 7 Inschrijfstaat	116BB22/US 20 compleet met buispaal 2,0m/60 mm 305 Wat wordt bedoeld met '305'?	Compleet met buispaal 2,0m/60 mm. 305 kan weggelaten worden.
21	Inhoud	bijlage 7 Inschrijfstaat	115BB22/US 20 compleet met flespaal 2,5m/48- 76 mm 116BB22/US 20 compleet met buispaal 2,0m/60 mm 305  Inclusief bord D02 rond 400mm en scharnierbeugels?	Ja.
22	Inhoud	bijlage 7 Inschrijfstaat	Regel 120 en 121 in welke uitvoering moet deze borden afgeprijsd worden? Dienen de gegadigden uit te gaan van aluminium borden met dubbel omgezette rand?	Ja.
23	Inhoud	SROI gunningscriterium SROI	" SROI is van toepassing op alle leveringen, mits de arbeidscomponent van de levering 30% of meer is, en bedraagt 5% van de aanneemsom/opdrachtwaarde Wanneer dit percentage disproportioneel is, kan een lager percentage worden gehanteerd."  De arbeidscomponent van de leveringen van borden en aanverwante artikelen ligt aanzienlijk onder de 30%. Om u inzicht te geven met betrekking tot de kosten van een bord verwijzen wij u graag naar de VNVF prijsindex ( <a href="https://vnvf.nl/verkeersborden/verkeersborden-prijs-index/">https://vnvf.nl/verkeersborden/verkeersborden-prijs-index/</a> ). Hieruit blijkt dat de productiekosten waaronder het grootste deel loonsom 10% behelst. Voor de overige onderdelen zoals palen, beugels etc geldt zelfs een lager percentage omdat de arbeidscomponent nog lager is en dat in de regel handelsartikelen betreffen en deze niet door de inschrijvers zelf worden geproduceerd.  Het opnemen van SROI als gunningscriterium in onderhavige aanbesteding is daarom disproportioneel en wij verzoeken u deze eis te laten vervallen. Om die reden verkiezen aanbestedende diensten om die reden terecht veelal SROI niet op te nemen. Het betreft tenslotte leveringen en wordt als niet proportioneel beschouwd. Wij verzoeken u vriendelijk dit gunningscriterium te laten vervallen.	Niet akkoord. Het betreft een gunningscriterium geen eis. Vrij in te vullen door de inschrijver.
24	Inhoud	Prijsstaat 86-87	In de prijsstaat vraagt u op regel 86 en 87 om een Wervel met een straatnaam. Ons is niet bekend wat u hiermee bedoeld, kunt u hiervan een tekening of foto beschikbaar stellen.	Zie antwoord vraag 16.

25	Planning		Uitgestelde inschrijvingsdatum.	Aangezien de planning voor het publiceren van de nota van inlichtingen uiterlijk 4 mei niet is gehaald, wordt de inschrijvingsdatum verlengd. De nieuwe inschrijvingsdatum is 19 mei voor 12.00 uur.
----	----------	--	---------------------------------	--