

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Betreft	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
1	Inschrijffase	Contract	referentie eisen		Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.3.2 Technische bekwaamheid (pagina 13) U vraagt bij zowel KC 1 als KC 2 een competentie uit welke aan een minimale omzetpercentage van het uitgevoerde werk dient te voldoen, waarbij geen minimale omzeteis van het betreffende onderdeel wordt gevraagd. Op onze uitgevoerde werken zien wij ook dat de gevraagde percentages niet worden behaald, ondanks dat het in omvang grote complexe projecten betreffen, in het door u gevraagde areaal. Kunt u ermee overeenstemmen dat u voor KC 1 een minimale aanleg spooraanleg van € 1 miljoen uitvraagt en voor KC 2 een minimale aanleg bovenleiding van € 500.000,= uitvraagt.	Nee, deze bepaling blijft staan. Directieleveranties mogen meegerekend worden met de gevraagde omzet.	11-1-2023
2	Inschrijffase	Contract	Hfdst 3; 39 05 01		Aan- afvoer materialen magazijn RAIL-TECH, klopt dat wel?	Directieleveranties worden vanaf medio mei beschikbaar gesteld. Afroep in overleg met ON. Overdracht vindt plaats bij leverancier op maximaal 75 km van het werk.	13-1-2023
3	Inschrijffase	Contract	BP 735010 t/m 752040		door aannemer te leveren materialen; kan dit met Kummler + Matter/Elektroline materialen aangeboden worden?	Gegadigde is in principe vrij om te kiezen waar de materialen besteld worden wanneer dit niet is voorgeschreven	13-1-2023
4	Inschrijffase	Contract	BP 733040 t/m 733060		zijn de te leveren lengtes draagkabel en rijdraad incl de benodigde overlengtes?	Lengtes zijn een optelling van de draadtabellen en die zijn met overlengte.	13-1-2023
5	Inschrijffase	Contract	BP 733030		hangdraadglijder (6 stuks) kloppen deze aantallen wel? Er wordt verwezen naar een langspoorprofiel (6051) welke types?	De betreffende hangdraad is een hangdraadglijder, conform nummer in HTM constructieboek 027199 en de hoeveelheid klopt. Wel worden ook loopbare hangdraden type B toegevoegd (26 stuks) in een nieuwe post.	13-1-2023
6	Inschrijffase	Contract	BP 733010		bestekspost leveren hangdraad 10 mm2; 1400 meter, maar wordt als levering ter beschikking gesteld? Waar is het aanbrengen van deze hangdraden?	Het woord "leveren" dient "aanbrengen" te zijn. De betreffende post is gewijzigd	13-1-2023
7	Inschrijffase	Contract	BP 733020		aanbrengen hangdraad 10 mm2 (560 stuks) gaat dit over type CB079 ?	Nee, het betreft om de hangdraden op tekening 9R3654-DR-EV-6055. De betreffende omschrijving is gewijzigd.	13-1-2023
8	Inschrijffase	Contract	BP 732290		verwijderen verkeerd geplaatste masten, (er wordt verwezen naar een tekening welke niet in bestek geleverd is) tevens staan deze niet als blauw gemarkeerd op de bestekstekeningen (blauw = te verwijderen), daar staan alleen groen gemarkeerde masten (bestaande)welke worden hier bedoelt?	De betreffende omschrijving is gewijzigd naar tekening 9R3654-DR-BVL-6013-6014.	13-1-2023
9	Inschrijffase	Contract	BP 732270		schilderen masten (118 stuks) is voor de nieuw te plaatsen masten, wat met de masten welke al staan?	De bestaande masten hoeven niet te worden geschilderd	13-1-2023
10	Inschrijffase	Contract	Prijsindexering, deel 3 bestek		Gezien de enorme prijsstijgingen / prijsonzekerheid van de laatste tijd en het einde hiervan nog niet in zicht is verzoeken wij u de risico regeling wel toe te passen. Kunt u hiermee akkoord gaan ?	Nee. De doorlooptijd van het werk is kort genoeg.	14-1-2023
11	Inschrijffase	Contract	Bestek, hoofdpst 69		U verwijst naar bijlage B12 in het bestek. Deze is niet gegeven bij start aanbesteding. Kan u dit verstrekken al voor de Nota	Verwijzing wordt verduidelijkt. B12 betreft een bijlage van bijlage A21 en is onder die bijlage meegeleverd	14-1-2023
12	Inschrijffase	Contract	Bestek, Post 680010 & 680020		posten 680010, 680020 verwijzen naar BL010388 maar deze is niet te vinden, zou u deze tekening kunnen verstrekken?	Bijlage meegeleverd bij Nvl (bijlage A6)	14-1-2023
13	Inschrijffase	Contract	Algemeen, Sloopwerkzaamheden		Kunt u verduidelijken hoe wij de situatie overgedragen krijgen na het slopen door derden? tot welke niveua is er gesloopt ? (bovenzijde bims ?) Treffen zij ook al maatregelen met betrekking tot BLVC?	Bijlage meegeleverd bij Nvl (bijlage A8)	14-1-2023
14	Inschrijffase	Contract	Bestek, Post 7510		Post verwijst naar tekeningen die niet met de aanbesteding beschikbaar zijn gemaakt. Graag deze tekeningen met de nota leveren of post aanpassen met de juiste verwijzing.	Is onderdeel van document 9R3654-EV-DR-6101-6106 d1.0	14-1-2023

15	Inschrijffase	Contract	Bijlagen A25 en ontbrekende tekeningen		Door het ontbreken van bepaalde documenten zal het prijsvorming en offerte aanvragen pas later mogelijk zijn. Bepaalde leveranciers zullen meer tijd nodig hebben dan de tijd die overblijft. Is het mogelijk om de aanbesteding met 1 week uit te stellen? Als dat niet mogelijk is, graag de documenten voor het verstrekken van de nota te delen	Nee, Bijlage 25 is slechts ter informatie. Werkzaamheden worden door nevenaannemer uitgevoerd.	14-1-2023
16	Inschrijffase	Contract	BLVC-plan Nieuwbouw Mekelpark		U geeft aan dat de bussen zullen omrijden via de Schoemakerstraat en de Rotterdamseweg. Rijdt de bus dan via de Julianalaan de Rotterdamseweg op? En via de Mijnbouwplein de Rotterdamseweg op?	Het gaat om 2 verschillende buslijnen. Bus 40 via Rotterdamseweg/Jaffalaan en zal bij Zuidplantsoen weer op de busbaan komen. Lijn 174 rijdt via Schoemakerstraat naar Mijnbouwplein.	14-1-2023
17	Inschrijffase	Contract	Bestek, Post 694140		Kunt u aangeven op tekening waar we rekening dienen te houden met het aanbrengen van de gegeven mantelbuizen?	Deze mantelbuizen zijn weergegeven in tekening 9R3654-DR-KL-6133 d2.0, 9R3654-DR-KL-6134 d2.0 en 9R3654-DR-KL-6135 d2.0. Dit betreffen mantelbuizen t.b.v. toekomstige kabels van de TU Delft	14-1-2023
18	Inschrijffase	Contract	Bestek, Post 692210		Post verwijzt naar tekeningen die niet met de aanbesteding beschikbaar zijn gemaakt. Graag deze tekeningen met de nota leveren of post aanpassen met de juiste verwijzing.	Verwijzing in post is aangepast. Moet zijn 9R3654-DR-KL-6133, 9R3654-DR-KL-6134 en 9R3654-DR-KL-6135	14-1-2023
19	Inschrijffase	Inhoud	Bestek, Post 675010		Bij welke delen van het spoor dienen we de corrosie op het raillijf en voet te verwijderen?	Betreft het spoor voorgebouwd volgens hoofdstuk 6101 en 6102. Hoeveelheid post 675010 is aangepast	14-1-2023
20	Inschrijffase	Contract	Bestek, Post 661210 en 662210		Kunt u verduidelijken of deze overkluizingen dezelfde zijn?	Ja dit kunnen wij verduidelijken. De vdBroekweg is afwijkend tov de andere overkluizingen en is afzonderlijk uitgewerkt. Van de verschillende overkluizingen zijn ook tekeningen meegeleverd bij het bestek	14-1-2023
21	Inschrijffase	Contract	Bestek, Post 640020		Aantal m2 strookt niet met de aan te brengen m3. Kan opdrachtgever dit toelichten en eventueel aanpassen?	Hoeveelheid is inderdaad niet juist. Deze is bijgewerkt in de post	14-1-2023
22	Inschrijffase	Contract	Bestek, Post 461820		Post geeft aan dat we buis 160mm moeten toepassen. Op tekening staat 125mm. Welke is nu leidend?	Het DWA afvoer van de betonbaan, hoofdstuk 46, betreft de afvoer van de waterbakken. Deze dient uitgevoerd te worden met 160mm. Dit staat correct in de posten en op tekening 6131	14-1-2023
23	Inschrijffase	Contract	Bestek, Post 451910		Staat u toe dat we een prefab goot toepassen in plaats van het goot in het werk te storten? Uit ons ervaring valt het tegen om in het werk te storten en creëert een planningsrisico. Zo nee, kunt u uitleggen waarom uw voorkeur er is om het in het werk te storten?	In de lengterichting van de trambaan dient de goot afschot te hebben. Als dit te realiseren is met een prefab goot dan kan dit als alternatief worden aangeboden.	14-1-2023
24	Inschrijffase	Contract	BLVC-kaderplan, 5.3 Bereikbaarheid a t/m f		""Geen bouwtransporten tijdens de volgende spitsuren op de campus tijdens werkdagen"" Is het wel toegestaan om naar het depotterrein (op de HOV-baan) te rijden via de Watermansweg/Heertjeslaan gedurende de spitsuren?"	Belangrijk is dat er tijdens genoemde uren geen kruisingen van bouwverkeer met overig verkeer plaatsvindt. Als er alleen over de HOV-baan wordt gereden zonder andere wegen te kruisen, is dat bespreekbaar. De veiligheid van verkeersdeelnemers staat voorop.	14-1-2023
25	Inschrijffase	Contract	BLVC-kaderplan, Bijlage E		Bijlage E ontbreekt. Kunt u dit nog erbij voegen?	Document is bij Nvl geleverd als bijlage in de map A26	14-1-2023
26	Inschrijffase	Contract	BLVC-kaderplan, 2.3 Overzicht van de BLVC- Kaders, Communicatie		Conform BLVC-plan Nieuwbouw Mekelpark is de BLVC-kaderplan in hierarchie hoger. In het kaderplan valt te interpreteren dat TU Delft leidend is in het communiceren met de omgeving. Is dit het geval?	Ja. Dat klopt. Dit gebeurt onder aansturing van de communicatiemedewerker van MRDH. Communicatie vanuit de aannemer moet altijd met MRDH en TU worden afgestemd.	14-1-2023
28	Inschrijffase	Contract	BLVC-plan Nieuwbouw Mekelpark, paragraaf 2.5 Contactpersonenlijst		Wat zijn de rollen van de communicatieadviseurs en BLVC-coördinator van TU Delft en MRDH? En hoe zit uw rol qua communicatie richting omgeving?	Zie antwoord op vraag 26	14-1-2023

29	Inschrijffase	Contract	BLVC-plan Nieuwbouw Mekelpark		""De werkzaamheden worden voor het grootste deel uitgevoerd vanuit het tracé van de te bouwen HOV-baan. Als bouwweg wordt een strook direct naast de HOV-baan aan de oostkant ter beschikking gesteld."" Kan opdrachtgever op een tekening aanwijzen waar het voorgestelde strook ten oosten van de HOV-baan komt te liggen?"	Het is de aannemer toegestaan om een tijdelijke bouwweg aan te leggen indien deze benodigd is. Deze dient zo smal mogelijk te zijn (maximaal 3,5 meter breed (gemeten vanaf de buitenzijde (parkzijde) van de Ako kerbdrainbanden). De tijdelijke bouwweg mag aan de oostzijde, dat is de zijde van het park, worden aangelegd	14-1-2023
32	Inschrijffase	Contract	Leidraad, 5.2.2 Gunningscriterium Kwaliteit, Onderdeel 4		Op welke aspecten worden op Onderdeel 4 beoordeeld? Er wordt alleen gesproken op beoordelingsaspecten voor het communicatieplan.	Het communicatieplan is onderdeel van het plan van aanpak. Het communicatieplan heeft als doel hetgeen beschreven staat in de leidraad op pagina 17. "Dit als preventieve.... stakeholders". Het gehele plan van aanpak wordt beoordeeld op de punten die aangegeven staan op pagina 17: "Het plan.... vereiste".	14-1-2023
33	Inschrijffase	Contract	Leidraad, 5.2.2 Gunningscriterium Kwaliteit		""Daarnaast dient de gegadigde een communicatieplan toe te voegen. Dit als preventieve en correctieve maatregel ter voorkoming van miscommunicatie, onduidelijkheden en ontevredenheid tussen alle project stakeholders."" Wat wordt er bedoeld met alle project stakeholders? Wij hebben alleen invloed op projectstakeholders die wij in aanraking ermee komen dus kunt u dit voor ons verduidelijken en eventueel aanpassen."	De project stakeholders zijn de stakeholders waar het project mee te maken heeft, denk aan omwonenden, studenten, de TU Delft, waterschap, gemeente Delft etc.	14-1-2023
34	Inschrijffase	Contract	Leidraad, 5.2.2 Gunningscriterium Kwaliteit, Onderdeel 3		""Beoordeeld worden de, naar eigen inzicht, op te geven en na te streven (meetbare) VGM-projectdoelen welke gerelateerd zijn aan de projecten en VGM-doelstellingen van de opdrachtgever."" versus ""In algemene zin wordt de vorm en inhoud van het specifieke VGM-project plan met algemene risico-inventarisatie en evaluatie beoordeeld op de mate van compleetheid en zorgvuldigheid."" Op welke onderdeel worden we beoordeeld? Op het op te geven en na te streven (meetbare) VGM-projectdoelen welke gerelateerd zijn aan de projecten en VGM-doelstellingen van de opdrachtgever? Of worden we beoordeeld op de mate van compleetheid en zorgvuldigheid van de vorm en inhoud van het specifieke VGM-project plan met algemene risico-inventarisatie en evaluatie? Kan opdrachtgever dit verduidelijken?"	Er wordt beoordeeld of de aannemer het onderdeel VGM voldoende onder controle heeft in een uitdagende omgeving.	14-1-2023
35	Inschrijffase	Contract	Leidraad, 5.2.2 Gunningscriterium Kwaliteit, Onderdeel 3		""In algemene zin wordt de vorm en inhoud van het specifieke VGM-project plan met algemene risico-inventarisatie en evaluatie beoordeeld op de mate van compleetheid en zorgvuldigheid."" Verwacht opdrachtgever voor onderdeel 3 een risico dossier? Of hoe moeten we dit interpreteren?"	Er wordt beoordeeld of de aannemer het onderdeel VGM voldoende onder controle heeft in een uitdagende omgeving. Er wordt geen aparte bijlage verwacht met een risicodossier.	14-1-2023
36	Inschrijffase	Contract	Bestek, Deel 1 Algemeen, lid 05 Tijdsbepaling		Kan opdrachtgever aangeven in welke week alle ter beschikking te stellen materialen beschikbaar zijn? Zijn ze direct na gunning beschikbaar? Dit in verband met het benodigde tijd om voor te bouwen ten opzichte van het beoogde start datum in week 20.	Materialen zijn niet direct na gunning beschikbaar. Met leveranciers is besproken dat materialen medio mei beschikbaar moeten zijn.	14-1-2023

37	Inschrijffase	Inhoud	BLVC-plan Nieuwbouw Mekelpark, 6.1. Communicatieplan Tramlijn 19		""Het communicatieplan is als bijlage bij dit BLVC-plan gevoegd."" Bijlage is niet terug te vinden. Kan OG de bijlage beschikbaar stellen? Dit om invulling te geven op de communicatieplan"	Document is bij Nvl geleverd als bijlage in de map A26	14-1-2023
38	Inschrijffase	Contract	BLVC-plan Nieuwbouw Mekelpark, 3.4 Werkterrein en bouwverkeer		""Op tekening 652-2040-452-C Tramlijn 19.pdf is de bouwlogistiek weergegeven van aannemer KWS die de huidige baan in het Mekelpark heeft aangelegd."" Deze tekening is nergens terug te vinden. Kan deze nog verstrekt worden?"	Document is bij Nvl geleverd als bijlage in de map A26	14-1-2023
39	Inschrijffase	Inhoud	BLVC-plan Nieuwbouw Mekelpark, 3.1 Beschrijving start-situatie		""Tijdens de nieuwbouw-werkzaamheden is er geen overige verkeer binnen het bouwterrein. Uitzondering is de verbinding tussen de Berlageweg en de B.v.d.Polweg."" Is het oversteken van autoverkeer hier wel toegestaan? De situatie lijkt als of alleen fietsers hier mag oversteken"	Incidenteel is er gemotoriseerd verkeer: leverancier, onderhoudvoertuigen van TU, nood- en hulpdiensten.	14-1-2023
40	Inschrijffase	Contract	Leidraad, 5.2.2 Gunningscriterium Kwaliteit		""Het gunningscriterium Kwaliteit wordt beoordeeld door een ter zake deskundig beoordelingsteam, op basis van de procedure die in paragraaf 5.3 is uitgewerkt."" a) Wie horen allemaal binnen het beoordelingsteam? b) Wordt het plan beoordeeld door zowel deskundigen vanuit Royal Haskoning of ook door vertegenwoordigers vanuit MRDH? c) Beoordeelt ook gemeente Delft, TU Delft en/of HTM? "	In de beoordelingscommissie zitten vertegenwoordigers van RHDHV, MRDH en TU Delft.	14-1-2023
41	Inschrijffase	Contract	Leidraad, 5.2.2 Gunningscriterium Kwaliteit		"Daarnaast dient de gegadigde een communicatieplan toe te voegen. Dit als preventieve en correctieve maatregel ter voorkoming van miscommunicatie, onduidelijkheden en ontevredenheid tussen alle project stakeholders." Valt het maken van de communicatieplan onder onderdeel 4 of moeten we dit zien als een aparte onderdeel? Zo ja, hoeveel punten krijgen we hiervoor?	Het communicatieplan valt onder onderdeel 4. Zie ook antwoord vraag 32.	14-1-2023
42	Inschrijffase	Contract	Leidraad, 5.2.2 Gunningscriterium Kwaliteit		Voor ons is het belangrijk om een goeie Plan van Aanpak op te stellen wat optimaal invulling geeft aan uw uitvraag. Hoe het nu staat is het niet duidelijk wat u wilt bereiken per onderdeel. Kan opdrachtgever vertellen wat de doelstelling van elke onderdeel is? Wat wilt u precies bereiken met het uitvragen van elke onderdeel?	De leidraad en de aanvullingen in deze nota geven voldoende duidelijkheid aan hetgeen gevraagd wordt.	14-1-2023
43	Inschrijffase	Contract	Bomen irt cunet		Mogen wij er vanuit gaan dat OG alle locaties met bomen irt de nieuwe situatie beoordeelt heeft, en zorgt voor bomenkap indien nodig?	Ja daar kan ON van uit gaan. De betreffende bomen (2 stuks populier) worden door derden gekapt	16-1-2023
44	Inschrijffase	Contract	Stelpost 950080, posten 862010 en 862210		Kunt u verduidelijken hoe de benoemde stelpost zich verhoudt tot de posten 862010 en 862210?	Stelpost 950080 is bedoeld voor diverse werkzaamheden aan spoor vanaf splitsing Westvest tot het projectgebied t.b.v. completering van de opleverdossiers (door OG) van deze delen	16-1-2023
45	Inschrijffase	Inhoud	Inschrijfleidraad 5.2.2. Onderdeel 2, 5.3		Aanbesteder beoordeelt elk gunningscriterium op basis van 0,1,3,5,7,10 punten naar aanleiding van de meerwaarde. Aan onderdeel 2 de realisatie van het ERMS-systeem worden zeer hoge kwaliteitseisen gesteld. Voor dit UAV-2012 (RAW-bestek) bouwen wij het systeem conform de eisen. Kan aanbesteder toelichten hoe beoordeeld wordt? Licht de gezochte meerwaarde voor aanbesteder van dit onderdeel in de wijze waarop aannemer het systeem bouwt/realiseert?	Beoordeling vindt plaats op basis van een plan waaruit blijkt dat ON begrijpt wat het belang is van de juiste wijze van bouwen van het systeem. Daarnaast wordt beoordeeld of de voorgestelde aanpak van de ON voldoende blijkt geeft van de kansen op het verkrijgen van de gevraagde kwaliteit.	16-1-2023

46	Inschrijffase	Inhoud	Inschrijfleidraad 5.2.2. Onderdeel 4		Inschrijver omschrijft in de uitvraag "Daarnaast dient de gegadigde een communicatieplan toe te voegen." Dienen wij dit te zien als een aanvullend onderdeel van de BPKV waarop apart beoordeeld gaat worden? Indien nee, hoe verhoudt het communicatieplan zich tot de bovenstaande uitvraag over de projectorganisatie?	Zie antwoord vraag 32.	16-1-2023
47	Inschrijffase	Inhoud	Inschrijfleidraad 5.2.2 Onderdeel 3		"Op basis van de beoordelingsomschrijving ""In algemene zin wordt de vorm en inhoud van het specifieke VGM-project plan met algemene risico-inventarisatie en evaluatie beoordeeld op de mate van compleetheid en zorgvuldigheid. "" verwacht inschrijver dat OG een VGM-risicolijst met beheersingsmaatregelen wenst te ontvangen. Is deze aannee juist? "	Ja, dat is juist, er wordt echter geen risicodossier verwacht. Zie ook antwoord op vraag 35.	16-1-2023
48	Inschrijffase	Inhoud	Inschrijfleidraad 5.2.2 onderdeel 3		In de BLVC-plannen zijn de criteria voor o.a. geluid en trillingen reeds voorgeschreven door de opdrachtgever. Het volgen van deze criteria zou tot een minimaal aantal klachten van de omgeving dienen te leiden, hetgeen OG voorschrijft waarop beoordeel gaat worden in onderdeel 3. Wil OG in ons plan lezen op welke wijze wij aan de criteria van het BLVC-plan gaan voldoen en/of welke aanvullende maatregelen wij t.o.v. het BLVC-plan treffen?	Ja, dat is inderdaad de bedoeling.	16-1-2023
49	Inschrijffase	Inhoud	Inschrijfleidraad 5.2.2 Onderdeel 3		Het is voor inschrijver niet duidelijk hoe en op welke wijze de scores worden gegeven voor onderdeel 3. In de uitvraag staat "Beoordeeld worden de, naar eigen inzicht, op te geven en na te streven (meetbare) VGM-projectdoelen welke gerelateerd zijn aan de projecten en VGM-doelstellingen van de opdrachtgever" en "In algemene zin wordt de vorm en inhoud van het specifieke VGM-project plan met algemene risico-inventarisatie en evaluatie beoordeeld op de mate van compleetheid en zorgvuldigheid. " Zou de aanbesteder SMART kunnen omschrijven op welke aspecten het Project VGM-doelstellingen onderdeel beoordeeld gaat worden.	Zie antwoord vraag 34.	16-1-2023
50	Inschrijffase	Inhoud	Inschrijfleidraad 5.2.2 Onderdeel 3		In de uitvraag van onderdeel 3 zegt aanbesteder "Beoordeeld worden de, naar eigen inzicht, op te geven en na te streven (meetbare) VGM-projectdoelen welke gerelateerd zijn aan de projecten en VGM-doelstellingen van de opdrachtgever." Wil de aanbesteder hier lezen welke KPI's de aannemer gaat hanteren en hoe deze door aannemer behaald worden voor de veiligheid, gezondheid en het milieu?	Zie antwoord vraag 34.	16-1-2023
51	Inschrijffase	Inhoud	Inschrijfleidraad 5.2.2 Onderdeel 3		In de uitvraag van onderdeel 3 staat "Voorbeelden zijn onder andere het maximale aantal geluidsoverlast-, trillingsoverlast- en/of stofoverlastklachten, externe onregelmatigheden, verkeersveiligheidsklachten (bv. vervuiling wegen),...." Het is voor de inschrijver niet helder hoe een maximaal aantal klachten/onregelmatigheden zich verhouden tot de doelstellingen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu. In de ogen van inschrijver gaat een VGM-plan niet over het voorkomen van klachten en onregelmatigheden - maar over de maatregelen die getroffen worden voor een optimale veiligheid (Van omgeving en personeel), gezondheid en voorkomen van verstoringen aan het milieu. Kan aanbesteder dit toelichten?	De voorgestelde maatregelen hebben ook tot doel het beperken van klachten en onregelmatigheden. Het aantal klachten is hierbij niet maatgevend.	16-1-2023
52	Inschrijffase	Contract	541820		Aanbrengen sierbestrating, op straatlaag. De post voor straatlaag ontbreekt, moet er rekening worden gehouden met het al dan niet aanbrengen van een fundering?	Post is toegevoegd: 541210	16-1-2023

53	Inschrijffase	Contract	311010		in de post staat niet benoemd dat we nog moeten profileren voor het storten van het schuimbeton. Kunt u dit opnemen of een post toevoegen?	Ja er dient geprofileerd te worden. Post 640030 toegevoegd	16-1-2023
54	Inschrijffase	Contract	101250		Er staat alleen een V benoemd, kunt u hier de eenheid en hoeveelheid toevoegen?	Eenheid en hoeveelheden zijn toegevoegd	16-1-2023
55	Inschrijffase	Contract	693210		Kunt u een detailtekening voor de aansluiting van het mantelbuissysteem naar de bovenleidingsmasten aanleveren?	Gegadigde dient er voor prijsvorming van uit te gaan dat de mantelbuis van de compensatiekabel en kabelbuis aan de mast fysiek niet met elkaar verbonden zijn	16-1-2023
56	Inschrijffase	Contract	620180		Druksterkte 18 Kn/cm2, klopt dit (is op alle andere werken 14 Kn/cm 2)?	Ja dit klopt, de gestelde druksterkte is conform eerdere bestekken	16-1-2023
57	Inschrijffase	Contract	620130		verloren spoorstaafondersteuning 2x betonplaat 400x400x100mm en betonblok 200x200x200 mm dit is samen 400 mm dit moet 320 mm zijn beton plaat van 100 mm is al jaren 60 mm. Kunt u dit aanpassen?	De post m.b.t. verloren spoorstaafondersteuning is aangepast naar 3 platen van 60mm dik om de benodigde dikte van de onderlaag te halen.	16-1-2023
58	Inschrijffase	Contract	610510		Voorbouwen ES-lassen betreft hergebruik van spoorstaven (welke hergebruikt spoorstaven zijn dit)?	Dit betreffen ES-lassen welke in de huidige situatie reeds aanwezig zijn in de bestaande trambaan tussen begraafplaats Jaffa en de Christiaan Huygensweg. De worden in het voorafgaande sloopwerk uitgenomen.	16-1-2023
59	Inschrijffase	Contract	montage voorschrift		Kunt u het montage voorschrift bouwen Polycorp aanleveren?	Nee dit kan niet worden geleverd. Ten behoeve van correcte montage wordt door OG begeleiding verzorgd door mensen van Polycorp. Het gaat hier om instructies aan personeel van ON.	16-1-2023
60	Inschrijffase	Contract	fabrikage tekening		Kunnen we de fabrikage tekeningen van het spoor krijgen?	Nee dit kan niet worden geleverd. Ten behoeve van correcte montage wordt door OG begeleiding verzorgd door mensen van Polycorp. Het gaat hier om instructies aan personeel van ON.	16-1-2023
61	Inschrijffase	Contract	boorbuizen		Mogen de boorbuizen ook in getrilt worden i.p.v. boren	Dat mag, als dit valt binnen de gestelde kaders van het BLVC-kader plan (Bijlage A26).	16-1-2023
62	Inschrijffase	Contract	tek. 9r3654-rhd-wo-xx-dg 6171		op tek. 9r3654-rhd-wo-xx-dg 6171 staat buiten de sloopgrens derden verwijderen tramspoor klop dit	Ja dit klopt. Ter plaatse van de begraafplaats dient een klein gedeelte van de bestaande baan gesloopt te worden door ON	16-1-2023
63	Inschrijffase	Contract	Post 75		De tekening 9R3654-DR-EV-6102 is niet bij het bestek meegeleverd. Deze graag alsnog toevoegen.	Deze tekening is meegeleverd, echter is onderdeel van document 9R3654-EV-DR-6101-6106 d1.0	16-1-2023
64	Inschrijffase	Contract	besteksdeel 2.2		Waar en wanneer worden de directieleveranties (bovenleidingsmaterialen) ter beschikking gesteld?	Directieleveranties worden vanaf medio mei beschikbaar gesteld. Afroep in overleg met ON. Overdracht vindt plaats bij leverancier op maximaal 75 km van het werk.	16-1-2023
65	Inschrijffase	Contract	bestek 2.2		Waar en wanneer worden de directieleveranties (masten en boorbuizen) ter beschikking gesteld?	Bij aanvang werkzaamheden. Op een locatie binnen een straal van 75km vanaf het werk.	16-1-2023
66	Inschrijffase	Contract	Post 733050		De rijdraad van 80 mm2 wordt niet meer gebruikt. Wordt hier bedoelt 100mm2?	Nee. De rijdraad van 80mm2 is een eis voor het compensatiesysteem. De rest van het traject is 100mm2.	16-1-2023
67	Inschrijffase	Contract	Post 733020		De resultaatsverplichting is in meters. Graag deze aanpassen in stuks.	De eenheid bij de hoeveelheden in bestekspost 733010 en 733020 is gewijzigd in stuks i.p.v. meters.	16-1-2023

68	Inschrijffase	Contract	Post 733010		De besteksomschrijving is leveren hangdraden. Deze hangdraden worden in de post ter beschikking gesteld. Wat dient hier te worden gerekend?	Zie antwoord op vraag 6	16-1-2023
69	Inschrijffase	Contract	Post 731		Kunt u een bestekspost opnemen voor het maken van de proefgaten voor het plaatsen van de boorbuizen.	Extra post is opgenomen, post 731040	16-1-2023
70	Inschrijffase	Contract	Post 678010		Wie levert het spoorstaafconditionerigssysteem?	Het systeem dient door ON geleverd te worden conform de bestekspost. Het systeem dient van Rail Partner Holland of gelijkwaardig te zijn. Leverantie wordt toegevoegd aan post	16-1-2023
71	Inschrijffase	Contract	Post 675010		Is de opgegeven hoeveelheid in meter spoorstaaf?	Ja de hoeveelheid is in meter spoorstaaf	16-1-2023
72	Inschrijffase	Contract	Post 675010		klopt de hoeveel meters voor het verwijderen van de corrosie? (De spoorstaaf is toch ingepaky met Polycorp).	Nee, de betreffende hoeveelheid van de post wordt gewijzigd. Betreft het spoor voorgebouwd volgens hoofdstuk 6101 en 6102.	16-1-2023
73	Inschrijffase	Contract	Post 632110 en 632120		Het bekleden van de lassen met polycorp staat niet omschreven in het bestek. Graag voor het bekleden van de lassen een aparte bestekspost opnemen. Wie levert deze bekleding?	De bekleding wordt geleverd door Polycorp. Voor het bekleden van de lassen zijn posten 632130 en 632140 opgenomen	16-1-2023
74	Inschrijffase	Contract	Post 620610		De voorgestelde bewerking voor het frezen van de sleuven in de spoorstaaf is niet haalbaar gebleken op andere werken. Graag hiervoor de standaard sleuven toepassen.	Afmeting sleuf wordt 200x30mm. Bijlage A14 is voorzien van een aangepaste tekening: Bijlage A14 - Aangepaste waterafvoerbakken P500-650-NA-HTM-IB-SPO-00005	16-1-2023
75	Inschrijffase	Contract	Post 620610		Het bekleden van de waterbakken met polycorp staat niet omschreven in het bestek, echter wel op tekening. Graag voor het bekleden van de waterbakken een aparte bestekspost opnemen. Wie levert deze bekleding?	De bekleding wordt geleverd door Polycorp. Voor het bekleden van de waterbakken is post 620620 opgenomen	16-1-2023
76	Inschrijffase	Contract	Post 6101		Waar en wanneer worden de directieleveranties (spoorstaven en polycorp) ter beschikking gesteld?	Bij aanvang werkzaamheden. Op een locatie binnen een straal van 75km vanaf het werk.	16-1-2023
77	Inschrijffase	Proces	sloopbestek		Wil OG het sloopbestek als bijlage toevoegen bij de stukken ter informatie?	Deze stukken worden meegeleverd bij de Nvl	16-1-2023
78	Inschrijffase	Contract	152050		Toepassen van barriers. Waar heeft OG deze 20m voor voorzien?	Deze zijn voorzien aan de oostzijde van het kruispunt van de Christiaan Huygensweg en aan de hoek Jaffalaan met de Mekelweg (parallelweg aan spoor)	16-1-2023
79	Inschrijffase	Contract	EMVI kosten		Kosten volgend uit de EMVI-criteria. Post ontbreekt, graag toevoegen.	Een bestekspost is toegevoegd voor de maatregelen volgend uit EMVI. Hiervoor is bestekspost 110010 toegevoegd.	16-1-2023
80	Inschrijffase	Contract	deel 3 1.11.01		Met welke beperkingen in ruimte en tijd dienen wij rekening te houden gezien de werkzaamheden van derden	Van gegdigde wordt verwacht dat hierin een coördinerende rol wordt genomen en werkzaamheden worden afgestemd, inclusief beperkingen in ruimte en tijd. ON dient voor de inschrijving dus een aanname te doen.	16-1-2023
81	Inschrijffase	Contract	05 planning		Hoe gaat u om met eventuele verlegging van de uitvoeringstermijn c.q. opleverdatum in relatie tot in het werk onstane meerwerkzaamheden c.q. wijzigingen (VTW's) ?	Uitgangspunt is dat opleverdatum blijft staan. Vanzelfsprekend wordt in voorkomende gevallen redelijk mee omgegaan.	16-1-2023
82	Inschrijffase	Juridisch	Erkenningsregelingen		voor alle werkzaamheden binnen de (tram)spoorzone is het volgens HTM verplicht om de HTM erkenningsregling te hebben. Over deze verplichting wordt in deze aanbesteding niet naar verwezen? Welke erkenningsregelingen zijn hier van toepassing?	Het betreft hier spoor in aanleg en dit valt dus (nog) binnen het beheer- of exploitatiegebied van HTM.	16-1-2023
83	Inschrijffase	Contract	01 16 01		De bodemsaneringsverzekering is hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar , wilt u deze laten vervallen ?	Bepaling uit art 01 16 01 vervalt.	16-1-2023
84	Inschrijffase	Contract	post 322050		betreft het grond of bouwstof ? Weet u ook welke milieuhygienische kwaliteit erbij hoort ? A.d.h.v. welke analyseresultaten kunnen wij de Yalibims (laten) afprijzen ?	De Bims dienen behandeld te worden als een bouwstof. Uitgangspunt is schoon, anders verrekenen op stelpost 950070	16-1-2023
85	Inschrijffase	Contract	post 322030		Is het niet verstandiger om deze grond direct AP04 te keuren ? Is deze grond puinhoudend , zo ja , wilt u hier tevens een asbestmonster op hebben ?	De besteksposten zijn gewijzigd en de gevraagde onderzoeken zijn toegevoegd.	16-1-2023

86	Inschrijffase	Contract	post 311010		wat gaan we hier ontgraven , grond of een bouwstof ? Weet u ook welke milieuhygienische kwaliteit erbij hoort ?	De Bims dienen behandeld te worden als een bouwstof. Uitgangspunt is schoon, anders verrekenen op stelpost 950070	16-1-2023
87	Inschrijffase	Contract	Bestek blz 9 par 8		U benoemd alle kosten voor het volgens de vigerende wet - en regelgeving in lid 08 van 2.1 in het bestek , kunt u aangeven wat daaronder wrpdt verstaan ? Immers een bestek dient te zijn voorzien van posten welke naar hoeveelheden refereren , dit maakt uit of werkzaamheden onder de WBB vallen en of er vervolgens met een BRL gecertificeerd bedrijf dient te worden gewerkt .Gaat het vervolgens om tijdelijke uitplaatsing of afvoer van sterk verontreinigde grond , welke analyseresultaten horen daarbij en kunt u een post opnemen in tonnen als de grond inderdaad naar een erkend verwerker moet ? Vervolgens zijn wij nieuwsgierig of het vergunningstraject , de MKB en de evatuatie ook onder "alle kosten "valt ? Daarnaast zou het ook gewaarderd worden als er een post wordt opgenomen conform CROW 400 voor de specifieke VGM.	De besteksposten zijn gewijzigd en de gevraagde onderzoeken zijn toegevoegd. Uit vooronderzoek blijkt geen aanleiding tot het vermoeden van sterke bodemverontreiniging. De hanteren grondkwaliteit bij ontgraving, hergebruik en afvoeren betreft klasse Industrie. Hergebruik van vrijgekomen grond binnen het project is toegestaan. Let daarbij wel even op visuele bijmenging in de gronden zoals baksteen, puin en kolengruis. Houdt deze gronden gescheiden van zintuiglijk schonere gronden. Bij af te voeren grond dient de grond in-situ gejeurd tw riden middels een partijkeuring AP04, conform BRL1000. Er is geen sprake van een veiligheidsklasse. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder de basis hygiëne. De definitieve veiligheidsklasse wordt vastgesteld door een MVK-er.	16-1-2023
88	Inschrijffase	Contract	leidraad 5.2.1		is het toegestaan bij besteksposten waar wellicht een opbrengst uit voortkomt , hier een negatief bedrag op de inschrijfstaat in te vullen ?	Ja, dat is toegestaan	16-1-2023
89	Inschrijffase	Proces	Leidraad 4.3.2		u vraagt per kerncompetenties 2 referentiewerken maar bij de referentieeis staat dat de inschrijver middels een of twee referentie(s) moet aantonen dat hij voldoet ? Hoeveel referenties vraagt u nu precies ? Heeft u een concept formaat referentieverklaring waarop wij de in te dienen referenties nader kunnen onderbouwen ?	Per kerncompetentie wordt gevraagd om 2 referentieprojecten. Deze mogen beide van dezelfde opdrachtgever zijn, mits elke ervan voldoet aan de vereisten. (ter info: als het 2 projecten van 1 opdrachtgever betreft, mogen deze samen op 1 referentie staan). Gegadigde mag zijn eigen format gebruiken.	16-1-2023
90	Inschrijffase	Contract	01 11 01		kunt u de uitvoeringstermijnen van deze derden aangeven ?	Gedurende hele uitvoeringstermijn dient met genoemde activiteiten rekening gehouden te worden.	16-1-2023
91	Inschrijffase	Juridisch	01 04 01		Risicoregeling is niet van toepassing. Hoe gaat u , in deze onzeker tijden , om met extreme prijsstijgingen ?	Binnen de gestelde termijn tot opleverdatum geldt de inschrijfprijs.	16-1-2023
92	Inschrijffase	Contract	post 910080		Zonder grondonderzoek kunnen wij dit niet afprijzen , daarnaast dit wordt toch verrekend vlgs stelpost 950070? Kunt u dit herzien?	De betreffende bestekspost verval. Vanwege problemen in de software is deze post niet aangegeven als vervallen in het nota-bestand.	16-1-2023
93	Inschrijffase	Contract	post 650840		Wat wordt bepeld met breedte : 6,80 meter ?	Eenheid en resultaatsverplichting van de post worden bijgewerkt. Het betreft een drainagemat met een breedte van 6,80 meter en een lengte van 24 meter	16-1-2023
94	Inschrijffase	Contract	post 650630		is de hoeveelheidsresultaatsverplichting per meter PE band ?	Ja, de hoeveelheid is per meter PE band	16-1-2023
95	Inschrijffase	Contract	post 650620		is de hoeveelheidsresultaatsverplichting per meter voeg ?	Ja, de hoeveelheid is per meter voeg	16-1-2023

96	Inschrijffase	Contract	post 650610		is de hoeveelheidsresultaatsverplichting per meter overgangsvoorziening ?	Ja, de hoeveelheid is per meter overgangsvoorziening	16-1-2023
97	Inschrijffase	Contract	post 650310		Kunt u een type aangeven ? Moet deze folie gelast worden ivm waterdichtheid?	De folie dient aan elkaar te worden getaped of er dient een overlap van 50cm te worden aangehouden, ter keuze aan ON. Voorwaarde is toegevoegd aan post 650310	16-1-2023
98	Inschrijffase	Contract	post 640020		Klopt de 570 m2 t.o.v. van de 4850 m3 ?	Hoeveelheid is inderdaad niet juist. Deze is bijgewerkt in de post	16-1-2023
99	Inschrijffase	Contract	post 451910		wat zijn de afmetingen van de goot ?	Conform tekening 9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6197 zijn de afmetingen 0,40m bij 0,15m.	16-1-2023
100	Inschrijffase	Contract	Bestek		Moet er tbv het storten van de schuimbeton en overige beton bekisting aangebracht worden ? Zo ja, graag toevoegen.	Voor het schuimbeton is er geen bekisting benodigd. Voor het storten van het overige beton dient er wel bekisting te worden toegepast. Deze betreffende bestekspost wordt toegevoegd.	16-1-2023
101	Inschrijffase	Contract	post 241610		Is er een specifieke reden waarom dit niet in het sloopbestek is opgenomen? Waar is dit precies ?	Dit betreft de eerste meters ter plaatse van de noordelijke aansluiting op het bestaande spoor ter hoogte van de begraafplaats Jaffa. De reden dat dit niet in het sloopbestek is meegenomen is tweeledig. Het bereikbaar houden van de begraafplaats tussen sloop en het realiseren van een correcte aansluiting op bestaand spoor -> Mitigeren van het risico dat de sloopaannemer te veel sloopt om een goede aansluiting te kunnen maken op de verlangde locatie	16-1-2023
102	Inschrijffase	Contract	post 152		Er ontbreekt een bestekspost voor de stationaire verkeersmaatregelen, kunt u deze toevoegen ?	Verkeersmaatregelen worden overgenomen van de sloopaannemer.	16-1-2023
103	Inschrijffase	Contract	beste par 13		zijn er voor de aannemer kosten aan verbonden om van dit verblijf gebruik te maken ? Wat voor voorzieningen zijn er allemaal al aanwezig in dit verblijf ? Er wordt 40 m2 t.b.g. , is er een mogelijk tot uitbreiding van deze ruimte ?	Er zijn geen kosten voor aannemer. Beperkte voorzieningen: internet, koffie, toiletten. In principe is 40 m2 de maximale beschikbaarheid.	16-1-2023
104	Inschrijffase	Contract	bestek 12 regel 9		kunt u de jaarkalender van de TU verstrekken ?	De jaarkalender van het studiejaar 2022-2023 is bijgevoegd in bijlage A9	16-1-2023
105	Inschrijffase	Contract	9R3654-DR-BS-6132-d2.0		Op tekening staat de Silent Joint in bovenaanzicht. Hierop is de goot niet ingetekend. Wordt de goot ter plaatsen van deze voeg onderbroken? Is er een detail beschikbaar?	Het klopt dat de goot wordt onderbroken ter plaatse van een dilatatie. Het einde van de goot dient tegen de silent joint conform 9R3654-RHD-WO-XX-DG-C-6197 : PRINCIPEDETAIL 03 te zijn gerealiseerd.	16-1-2023
106	Inschrijffase	Contract	deel 1 par 05 tijdsbepaling		Het is voor ons niet mogelijk om het werk uit te voeren binnen het gestelde aantal werkbare dagen gezien de krappe voorbereidingstijd, te leveren kwaliteit en de krapte op de arbeidsmark. Wij verzoeken dan ook vriendelijk om hier minimaal 25 werkbare dagen aan toe te voegen.	Dit is niet mogelijk vanwege de overall planning van het totale project.	16-1-2023
107	Inschrijffase	Contract	Bijlage A21 Documentatie EMC-systeem; DO en eisen.		De functionele werking van de spanningsregelaar is hier beschreven en er wordt verwezen naar Bijlage 17. In het bestek is geen resultaatsverplichting opgenomen. Klopt het dat er dus geen spanningsregelaar geleverd en geïnstalleerd hoeft te worden?	Spanningsregelaar zit in het onderstation en die wordt door derden geplaatst.	16-1-2023

108	Inschrijffase	Contract	Bijlage A21 Documentatie EMC-systeem; DO en eisen.		In welke mate bepalen/beïnvloeden ook de positie van het onderstation en bovenleidingportalen het behalen van de vereisten?	De positie van het onderstation (Kruithuisweg) is voor de opdrachtnemer een gegeven. Die positie is dusdanig, dat de eisen ten aanzien van elektromagnetische emissie worden gehaald. Het behalen van de eisen, gelet op de positie van het OS is overigens de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. •de vereiste ligging van de sporen en de posities van de bovenleidingmasten en -portalen zijn op de bestekstekeningen aangegeven. Als die worden geïnstalleerd volgens de eisen van het bestek, dan worden de de eisen ten aanzien van elektromagnetische emissie gehaald. Voor de opdrachtnemer is het dus zaak om precies te doen wat wordt gevraagd.	16-1-2023
109	Inschrijffase	Contract	Bijlage A21 Documentatie EMC-systeem; DO en eisen.		Uit de contractstukken blijkt dat integratie van systemen niet heeft plaatsgevonden en er ligt op dit moment geen compleet en geïntegreerd systeemontwerp. Zorgt aanbesteder voor een compleet en geïntegreerd systeemontwerp?	Aan ON wordt gevraagd te bouwen conform bestek en bijlagen. Deze vraag heeft betrekking op systeemintegratie. Dat is verantwoordelijkheid van OG. Het te maken werk is echter wel een belangrijk onderdeel van het totale systeem.	16-1-2023
110	Inschrijffase	Proces	Bijlage A20 Polycorp spoorconstructie en spoorstaafisolatie		Deze informatie wordt geleverd bij de Nvl. Dit betreft dan nieuwe informatie, waarover de gelegenheid gegeven moet worden om vragen te stellen, zeker gezien het belang van die informatie voor het project. Kan de aanbesteder ten minste een extra vragenronde toevoegen?	Bijlage A20 is geleverd bij Nvl. Vragen kunnen altijd gesteld worden, of een extra nota van inlichtingen benodigd is wordt beoordeeld obv de gestelde vragen.	16-1-2023
111	Inschrijffase	Contract	Bijlage A17 Constructie Trambaan		Wat is het doel van het document bijlage 17 TL19 constructief advies trambaan? Zijn de adviezen in dit document opgenomen in de besteksposten?	Het doel is als onderbouwing van het ontwerp. Deze adviezen zijn overgenomen in het bestek.	16-1-2023
112	Inschrijffase	Juridisch	Bijlage A3 Polisvoorwaarden MRDH-CAR		De Polis is verlopen op 1-1-2018. Zorgt Aanbesteder voor correcte Polis?	Ja. Aangepaste polis wordt bij aanvang werk ter beschikking gesteld.	16-1-2023
113	Inschrijffase	Contract	01.01.02		Aanvullende van toepassing zijnde bepalingen. De documenten waarnaar wordt verwezen maken geen deel uit van de contractstukken. Kunnen al deze documenten worden toegevoegd?	Alle genoemde documenten zijn op verzoek te verkrijgen en/of in te zien bij HTM.	16-1-2023
114	Inschrijffase	Proces	Aanbestedingsleidraad 3.3		Aanbesteder verlangt van inschrijver dat er al veel wordt uitgezocht en dat er ook uitgebreide Kwaliteit producten worden geleverd die voor deelnemer aanzienlijk kosten met zich meebrengen. De Gids Proportionaliteit (paragraaf 3.8) stelt dat "proportioneel is aan een inschrijver daarvoor een vergoeding te geven". Kan Aanbesteder art 3.11 wijzigen en wel een inschrijvergoeding aan deelnemer geven?	Nee. Er wordt geen inschrijvergoeding verstrekt.	16-1-2023

115	Inschrijffase	Proces	Aanbestedingsleidraad 3.3		Er is tot op heden niets bekend van het Polycorp deel. Met name het bouwdeel. Als deze info pas bij de nota bekend wordt gemaakt is de tijd veel te kort om op 8 februari een goed doordachte prijs neer te leggen. Kan de aanbesteding om deze reden worden uitgesteld?	OG heeft de inschrijfdatum met 1 week uitgesteld naar 15 februari.	16-1-2023
116	Inschrijffase	Inhoud	Leidraad 5.2.2. Onderdeel 4		Kunt u aangeven hoe uw eigen projectorganisatie eruit ziet inclusief verantwoordelijkheden, in relatie tot onderdeel 4 van het plan van aanpak?	MRDH is OG, vertegenwoordigd door een Projectmanager. Namens MRDH is een directievoerder van RHDHV aangesteld. Contact met OG en derden, waaronder TU Delft, vanuit ON verloopt primair via Directievoerder. Er zal daarnaast intensief contact zijn met de Projectmanager en met communicatiemedewerker van MRDH.	16-1-2023
117	Inschrijffase	Contract	Aansluiting bovenleiding Westvest		Het in- en uitschakelen van de bovenleiding ten behoeve van het aansluiten op de Westvest is niet opgenomen in het bestek, kunt u hiervoor een post opnemen?	Hier is een post voor toegevoegd: 736020	16-1-2023
118	Inschrijffase	Contract	Bijlages		Mogen wij ervan uitgaan dat alle bijgevoegde bijlages zijn opgenomen in de resultaatsverplichtingen in deel 2 van het bestek?	Ja, dat mag	16-1-2023
119	Inschrijffase	Proces	Extra inlichtingen		Is het een mogelijkheid om een individuele inlichtingenronde (dialoog) toe te voegen in de aanbesteding, dit gezien de complexiteit van het werk en de diverse belangen die meespelen?	Nee, er wordt geen individuele inlichtingenronde gehouden.	16-1-2023
120	Inschrijffase	Contract	01 20 15		In deel 3 staat beschreven hoe VTW's verrekend worden, maar staf kosten zijn hier niet in opgenomen. Kunt u dit herzien?	Nee. In art 01 20 15 is geen sprake van stafkosten.	16-1-2023
121	Inschrijffase	Contract	733010		In het bestek worden hangdraden in meters aangegeven, mogen wij er vanuit gaan dat dit stuks dienen te zijn?	Pos 733010 en pos 733020 moeten stuks zijn. Dit is aangepast	16-1-2023
122	Inschrijffase	Contract	451910		In het bestek wordt uitgegaan van in het werk gestorte molgoten. In de overige stukken wordt uitgegaan van prefab. Als wij uit dienen te gaan van prefab, kunt u dan de bestekspost aanpassen?	In de lengterichting van de trambaan dient de goot afschot te hebben. Als dit te realiseren is met een prefab goot dan kan dit als alternatief worden aangeboden. Prefab wordt niet voorgeschreven dus de bestekspost is niet gewijzigd	16-1-2023
123	Inschrijffase	Contract	TWI Installaties		Wij gaan er vanuit dat TWI installatie weggehaald wordt en later teruggeplaatst wordt door een derde partij?	Dit is juist	16-1-2023
124	Inschrijffase	Contract	Post 561490		De m1 lijken niet te kloppen, moeten de stuks strekkende meters zijn?	Hoeveelheid dient inderdaad in strekkende meters te zijn. De betreffende post is gewijzigd	16-1-2023
125	Inschrijffase	Contract	Deel 2.1 par 03 kwaliteitsborging		In de algemene omschrijvingen en bij de stoppunten wordt gesproken over markeringen. Hier zijn echter geen besteksposten voor. Waar dienen wij vanuit te gaan?	De betreffende besteksposten zijn toegevoegd.	16-1-2023
126	Inschrijffase	Contract	Post 271810/20		Waar moeten de banden naar toe vervoerd worden?	Banden dienen vervoert te worden naar depot en naar de plaats van verwerking. Hiervoor is een nieuwe bestekspost toegevoegd.	16-1-2023
127	Inschrijffase	Contract	Post 261840		Waar moeten de stenen na het optassen naar toe gebracht worden?	Stenen dienen vervoert te worden naar depot en naar de plaats van verwerking. Hiervoor is een nieuwe bestekspost toegevoegd.	16-1-2023
128	Inschrijffase	Contract	post 261830		Opbreken natuursteenkeien welke in specie cq voegmiddel liggen. Ontdoen van grond is niet genoeg, post 261840 is niet toereikend, kunt u dit aanpassen?	De betreffende bestekspost vervalt. Er is een nieuwe bestekspost toegevoegd voor het ontdoen van specie.	16-1-2023
129	Inschrijffase	Contract	deel 2.1 par 12 Fasering/uitvoeringsvoorwaarden		Waarom wordt er specifiek benoemd dat alleen de deklaag in de nacht mag worden aangericht? Mogen ook andere werkzaamheden vanwege veiligheid (bv het plaatsen van masten nabij het fietspad) ook in de nacht worden uitgevoerd?	Nachtwerk moet geminimaliseerd zijn omdat er ook bewoning is in de buurt van het werkvak. Deklaag is specifiek benoemd ivm aansluiting op overige wegvakken waar geen stremming van verkeer kan plaatsvinden.	16-1-2023

130	Inschrijffase	Contract	sloopbestek		Hoe laat de sloopaannemer de diverse kruisingen achter? (hekwerk – stelconplaten o.i.d.?)	Kruisingen worden voorzien van stelconplaten conform Bijlage 02 van de sloopuitvraag (sloopuitvraag = Bijlage A8). De sloopaannemer dient conform Artikel 2.4.7 van de rapportage van de projectspecificatie (van Bijlage 08) hekwerken te realiseren. Deze komen op of nabij de systeemgrenzen conform Bijlage 01 (van Bijlage A8).	16-1-2023
131	Inschrijffase	Contract	compensatiekabel		Ter hoogte van de dilitatievoegen, kan de compensatiekabel worden opgehangen aan de deuvels - nietjes, hoe dienen wij dit te doen tussen de 25m? Ivm doorhangen kabel ten tijde van storten	De methode om de buis op de juiste ligging te krijgen is onderdeel van het uitgevraagde werkplan in post 101250 (Ter acceptatie)	16-1-2023
132	Inschrijffase	Contract	vastleggen leidingen		Dienen we de leidingen vast te leggen, i.v.m. het gaan drijven van de leidingen? Zo ja, hoe moeten wij dit doen en kunt u hier een post voor opnemen?	De methode om de buis op de juiste ligging te krijgen is onderdeel van het uitgevraagde werkplan in post 101250 (Ter acceptatie)	16-1-2023
133	Inschrijffase	Contract	Stellen kolken		Dient de kolk in de trambaan (t.p.v. de molgoot) incl. tegel op zand gesteld te worden of op betonspecie?	Wat voor de uitvoering de voorkeur heeft.	16-1-2023
134	Inschrijffase	Contract	frezen schuimbeton		Mag de uitsparing tussen de onderlaag en schuimbeton worden gefreesd?	Ja, maar zorg dat het oppervlak vlak is zodat de betonplaat, ondanks de tussenliggende folie, niet aan de schuimbeton hecht ivm uithardingskrimp.	16-1-2023
135	Inschrijffase	Contract	post 6933		Hoe dient er om gegaan te worden met de compensatiekabel thv de molgootkolken? (er omheen of er onderdoor?)	Ter hoogte van een bovenleidingmast gaat de compensatiekabel vanuit het hart van ieder spoor naar de mast. Ter plaatse van de afbuiging ontstaat er een ruimte waarin de kolken kunnen worden geplaatst.	16-1-2023
136	Inschrijffase	Contract	Afsluitingen		Mag de Michiel de Ruijterweg middels een halve rijbaan worden gestremd i.v.m. aanleg kantverharding (eventueel met compensatie op naastgelegen trambaan)	Dit betreft tijdelijke verkeersmaatregelen. Als dit noodzakelijk is, moet met wegbeheerder worden afgestemd hoe, wat en hoe lang.	16-1-2023
137	Inschrijffase	Contract	BLVC plan		Er ontbreken posten voor het monitoren van trillingen. In de richtlijnen in het BLVC plan wordt hier wel over gesproken. Kunt u een post toevoegen?	Een bestekspost is toegevoegd. Vanwege software is het niet mogelijk deze toe te voegen in hoofdstuk 91, maar in hoofdstuk 12.	16-1-2023
138	Inschrijffase	Contract	Deel 2.1 par 13 werkterrein		Er wordt hier gesproken over een fysieke afscheiding. Deze is niet opgenomen in de besteksposten. Kunt u hier een post voor toevoegen?	Bij de sloop van de trambaan wordt er reeds een hekwerk geplaatst.	16-1-2023
139	Inschrijffase	Contract	BVC plan 652-2040-452 C		Tekening behorend bij BVC plan 652-2040-452 C tramlijn 19 is niet toegevoegd, graag ontvangen we de tekening.	Zie antwoord op vraag 39	16-1-2023
140	Inschrijffase	Contract	Bestek		Er mist een post voor het aansluiten van de kerbdrain op het IT riool, kunt u deze toevoegen?	Er zijn reeds aansluitingen beschikbaar als de oude kerbdrain is verwijderd (door derden)	16-1-2023
141	Inschrijffase	Contract	101210		Faseringstekeningen zijn niet aanwezig, kunt u deze toevoegen?	Omschrijving in de post is aangepast	16-1-2023
142	Inschrijffase	Contract	tekeningen		De projectgrenzen zijn verschillend op de sloop en aanlegtekeningen. Welke projectgrens is leidend?	Vraagstelling is onduidelijk, omdat tek nrs ontbreken in de vraag. Algemeen geldt: ruimste projectgrens is leidend	16-1-2023
143	Inschrijffase	Inhoud	4416, 4516, 4616		In de besteksposten wordt de diepte van de inlaten niet aangegeven, kan dit worden toegevoegd?	De omschrijving is gewijzigd van de betreffende posten.	16-1-2023
144	Inschrijffase	Contract	bestek		Dient er voor het maken van de rioolaansluitingen, bemaling toegepast te worden? Indien ja, graag resultaatverplichting opnemen	Nee, er dient ervanuit gegaan te worden dat er geen bemaling benodigd is.	16-1-2023
145	Inschrijffase	Inhoud	Leidraad 5.2.2		Gegadigde wordt gevraagd om bij onderdeel 4 (projectorganisatie) een communicatieplan toe te voegen. Echter wordt in Bijlage A26 - BLVC-plan Nieuwbouw Mekelpark v1, blz. 10, hoofdstuk 6.1 aangegeven dat MRDH reeds een communicatieplan heeft opgesteld. Dient de aannemer ook een communicatieplan op te stellen? Zo ja, hoe verhoudt deze zich t.o.v. het reeds opgestelde communicatieplan?	Het gevraagde communicatieplan is onderdeel van het Plan van Aanpak van de ON. Dit plan moet tonen wat de visie is van ON op de communicatie rondom dit project en daarbij aangeven op welke wijze het aansluit bij het Communicatieplan van OG.	16-1-2023
146	Inschrijffase	Proces	Leidraad 5.2.2		Is het toegestaan om voorblad en inhoudsopgave toe te voegen aan het plan van aanpak?	Ja, dat is toegestaan, dit wordt niet meegerekend met het aantal pagina's.	16-1-2023

147	Inschrijffase	Juridisch	Leidraad 5.2.2. Onderdeel 2		EMVI Onderdeel 2: Technische uitvoering en werkwijze: Met nadruk wordt gewezen op het feit dat voor het voldoen aan de eisen van spoorisolatie, een verwijzing naar norm EN-50122-2 niet voldoende is. Het lijkt erop dat OG hier aan aannemer vraagt om een dusdanig ontwerpoplossing voor te stellen en te realiseren dat de spoorisolatie wel voldoet aan de eisen van de overeenkomst (zoals bijvoorbeeld benoemd in stoppunten 19, 20, 22, 23 en 25). Echter, het ontwerp is de verantwoordelijkheid van OG in deze overeenkomst en de aannemer realiseert het ontwerp van OG. Wat is de visie van OG hierop?	Er wordt van ON geen ontwerpoplossing gevraagd. ON dient te bouwen zoals voorgeschreven (en aangegeven door medewerkers Polycorp). In PvA moet ON aangegeven op welke wijze hij de gewenste kwaliteit zal leveren. En daarvoor is verwijzing naar de norm niet voldoende.	16-1-2023
148	Inschrijffase	Contract	Leidraad 5.2.2. Onderdeel 2		EMVI Onderdeel 2: Technische uitvoering en werkwijze: Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ontwerp wat de basis vormt voor het bestek. Van de aannemer worden maatregelen verwacht om de uitvoering dusdanig te realiseren zodat dit voldoet aan de contractuele eisen zoals bv geometrie, elektrische eigenschappen en elektrische isolatie van het spoor. Echter mogelijke onvoldoende resultaten van berekeningen, metingen en inspecties waar aannemer geen invloed op heeft als gevolg van de ontwerpkeuze en materiaalkeuze die gemaakt is door OG behoren niet tot de verantwoordelijkheid van aannemer. Wat is de visie van OG hierop?	Dit is correct. OG hecht daarom groot belang aan de kwaliteit van uitvoeren van de werkzaamheden. Doel is het uitsluiten van 'bouwfouten'. ON dient aan te geven op welke wijze hij daar voor zorgt.	16-1-2023
149	Inschrijffase	Inhoud	Leidraad 5.2.2 onderdeel 2		De gestelde eisen zijn vooralsnog niet bekend. Naar onze mening ligt de aantoonbaarheid bij de leverancier/opdrachtgever. Gegadigde bouwt slechts volgens instructie van de systeemleverancier. Wat dient opdrachtnemer aan te tonen terwijl opdrachtgever systeem en leverancier heeft bepaald?	In bijlagenset 21 zijn de eisen van het Emrs-systeem beschreven. De ontwerpverantwoordelijkheid ligt bij OG, maar aan ON de taak om het werk zodanig uit te voeren dat aan de eisen wordt voldaan. ON moet begrijpen wat de gevoeligheden zijn van het systeem en zorgvuldig werken bij het realiseren van het systeem. In het PvA moet ON beschrijven op welke wijze hij dat doet.	16-1-2023
150	Inschrijffase	Juridisch	EMRS		Mogen wij er vanuit gaan dat de ontwerpverantwoordelijkheid volledig bij opdrachtgever ligt?	Dat is correct.	16-1-2023
151	Inschrijffase	Inhoud	Bestek Deel 2.1 par 03 kwaliteitsborging		Betreffende stoppunt 19, 20, 22, 23 en 25. Kunt u vooraf aantonen dat het systeem is ingericht op het behalen van de genoemde normen? Wij kunnen het ontwerp op dit moment niet beoordelen (conform de RAW systematiek valt dit ook niet onder onze verantwoordelijkheden) op de haalbaarheid van deze normen en daardoor deze stoppunten niet garanderen.	In de vraagstelling wordt de term “normen” gebruikt, OG gaat ervan uit dat hier “eisen van het bestek” wordt bedoeld. OG hoeft deze niet vooraf aan te tonen. Het ontwerp is een verantwoordelijkheid van OG. Een stoppunt betekent dat het werk op het aangegeven punt in de uitvoering (tijdelijk) wordt stilgelegd, teneinde bepaalde controles uit te voeren. Na een akkoord van de opdrachtgever kan het werk worden hervat. Dat is projectmatig en niet inhoudelijk. De opdrachtnemer moet, op basis van de eisen van het bestek, een aanpak formuleren waarmee hij denkt de eisen te kunnen halen. Als er een stoppunt is bereikt moet de opdrachtnemer met valide metingen aantonen dat hij op dat punt de van toepassing zijnde eis heeft gehaald. Het ontwerp is zodanig opgesteld dat deze eisen kunnen worden gehaald. Als de ON van mening is, dat hij een bepaalde eis niet zal of kan halen, dan dient hij dat in zijn inschrijving kenbaar te maken met vermelding van redenen.	16-1-2023

153	Inschrijffase	Inhoud	Tekening 9R3654-DR-BS-6131 d3.0, Dwarsprofiel Groefrail 60R2 Polycorp spoorconstructie en spoorstaafisolatie in beton t.p.v. bovenleidingmasten		Het is ons niet helder hoe de getekende Mantelbuis compensatiekabel wordt bevestigd om te voorkomen dat het gaat drijven of beschadigd zal worden tijdens het aanbrengen van het schuimbeton, zou u dat willen uitleggen?	De methode om de buis op de juiste ligging te krijgen is onderdeel van het uitgevraagde werkplan in post 101250 (Ter acceptatie).	16-1-2023
154	Inschrijffase	Inhoud	Bestek, Post 561470		Is het toegestaan om SMA 8B ipv SMA 8A te verwerken? SMA 8A is onzettend gevoelig, instabiel en kan vetslaan wanneer de SMA 8A rechtstreeks zal worden aangebracht op het beton.	Op dit moment kunnen we dit niet toezeggen dus is het antwoord nee	16-1-2023
155	Inschrijffase	Inhoud	Bestek, Post 561470		Er staat nergens omschreven wat er gewenst om een grijze SMA-NL 8A aan te brengen. Het zal altijd zwart worden door de bitumenthuidje. Zou u willen aangeven hoe de grijze SMA wilt u bereikt worden, door middel van stralen of door middel van blanke bindmiddel met grijs pigment?	De bitumenhuid zal in de loop der tijd er vanzelf worden afgereden. De aannemer hoeft hier geen werkzaamheden voor te verrichten	16-1-2023
156	Inschrijffase	Inhoud	Bestek, post 322050		Kunnen wij vanuit gaan dat de Yalibims schoon zijn en vrij van enige vorm van verontreiniging? Zo niet, worden de kosten dan verrekend op stelpost 950070?	Uitgangspunt is schoon, anders verrekenen op stelpost 950070	16-1-2023
157	Inschrijffase	Inhoud	Leidraad, Onderdeel 2		Technische uitvoering en werkwijze. Kan opdrachtgever verduidelijken wat het scope van de term elektrische eigenschappen is? De scope kan best breed aangepakt worden.	Onder Elektrische eigenschappen worden verstaan de eigenschappen die onderdeel zijn van een elektrisch systeem. Voorbeeld hiervan is de elektrische weerstand van een onderdeel (waar dat vereist wordt). Dit staat beschreven in de documentatie van bijlage A21.	16-1-2023
158	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen		Is de bestaande Tu koker sterk genoeg om een bouwweg overheen te kunnen leggen?	De locatie van de bouwweg is gelijk aan de locatie ten tijde van de bouw van de huidige baan. De situatie van de CV-kokers is ook gelijk. OG raadt aan om tpv de cv-kokers een dubbele rijplaat toe te passen om de asdruk te spreiden	16-1-2023
159	Inschrijffase	Inhoud	Algemeen, Sloopwerkzaamheden		Hoe worden bestaande afvoer leidingen(aangesloten kolkleidingen, huisaansluitngen) achtergelaten door sloopaannemer?	Conform Bijlage A8 (meegeleverd met NvI) sloop de sloopaannemer de leidingen ter plaatse van de bestaande betonbaan. Daaronder blijven de afvoerleidingen zitten en worden deze dichtgezet. Zie Artikel 3.3.5 in de rapportage van de sloopuitvraag (in Bijlage A8).	16-1-2023
160	Inschrijffase	Inhoud	Bestek, Post 261840		Natuursteen ligt in specie en voegvulling. Schrappen is niet voldoende om de natuursteen te ontdoen van specie en voegvulling. Graag post aanpassen.	De betreffende bestekspost vervalt. Er is een nieuwe bestekspost toegevoegd voor het ontdoen van specie.	16-1-2023
161	Inschrijffase	Inhoud	Tekening 9R3654-BVL-6011-6016-v11.0-6011 t/m 6016		Staan er voor de masten ter hoogte van de Sint Sebastiaanbrug al boorbuizen in de grond en op welke diepte afgewerkt? Vanuit de tekening en bestek valt niet te achterhalen of deze zijn meegenomen	De masten rond de SSB staan er al, inclusief boorbuizen. Deze zijn bestaand op de LDB weergegeven	16-1-2023

162	Inschrijffase	Inhoud	Bestek, deel 1, 05 tijdsbepaling		De doorlooptijd van 14 weken lijkt best krap gezien alle BLVC-aspecten die we rekeningen ermee moet houden. Kan opdrachtgever een onderbouwing/toelichting geven of concept planning hoe opdrachtgever bij een uitvoering van 14 weken is gekomen?	14 weken is enerzijds gebaseerd op voldoende bouwtijd en anderzijds op de overall projectplanning (die omvangrijker is dan dit deelproject). De BLVC-aspecten leiden niet per definitie tot een langere bouwtijd.	16-1-2023
163	Inschrijffase	Inhoud	Bestek, Post 731020 & 731030		Worden deze boorbuizen ter beschikking gesteld op het werk zo niet kunt u aangeven vanaf welke locatie de genoemde boorbuizen dienen aan te voeren?	Directieleveranties worden vanaf medio mei beschikbaar gesteld. Afroep in overleg met ON. Overdracht vindt plaats bij leverancier op maximaal 75 km van het werk.	16-1-2023
164	Inschrijffase	Aanbestedingsleidraad	hst. 4.3.2	Technische bekwaamheid	Is het toegestaan om de waarde van de directieleveranties mee te nemen in de weging van het percentage spooraanleg of bovenleiding om zo aan de referentie eis te kunnen voldoen?	Ja, dat is toegestaan.	16-1-2023
165	Inschrijffase	Aanbestedingsleidraad	hst. 4.3.2	Technische bekwaamheid	Kunt u de erkenningsregeling van de HTM van toepassing verklaren in plaats van de gevraagde referenties?	Zie antwoord op vraag 1.	16-1-2023
166	Inschrijffase	Aanbestedingsleidraad	hst. 4.3.2	Technische bekwaamheid	Kunt u de percentages van de gevraagde referenties halveren?	Nee, de percentages worden niet aangepast.	16-1-2023
167	Inschrijffase	Aanbestedingsleidraad	hst. 4.3.2	Technische bekwaamheid kerncompetentie 1	Wij stellen als uitgangspunt dat onder de definitie "spooraanleg" inclusief de activiteiten van ondergrondse kabels en leidingen, Wisselsturing, seinen en beveiliging (WS&B) systemen, bovenleiding en de waarde van de directieleveranties betreft. Is dit het juiste uitgangspunt?	Ja dat is juist.	16-1-2023
168	Inschrijffase	Aanbestedingsleidraad	hst. 4.3.2	Technische bekwaamheid kerncompetentie 1	Indien de vraag 4 hierboven met nee wordt beantwoord kunt u dan smart omschrijven wat u onder spooraanleg verstaat?	Niet van toepassing	16-1-2023
169	Inschrijffase	Aanbestedingsleidraad	hst. 4.3.2	Technische bekwaamheid	Dient ON 1 of 2 referentieprojecten per kerncompetentie aan te leveren? De eerste en laatste zin per kerncompetentie geven een tegenstrijdig beeld wat de vereiste bekwaamheid omvat.	Zie antwoord op vraag 89.	16-1-2023
170	Inschrijffase	Aanbestedingsleidraad	5.2.2.	Gunning onderdeel 3 Kwaliteit VGM	Wat verstaat u onder externe onregelmatigheden? Kunt u dit nader beschrijven of voorbeelden geven?	Overige negatieve invloeden op de omgeving als gevolg van de werkzaamheden.	16-1-2023
171	Inschrijffase	bestek	hst. 1 par 1.05	tijdsbepaling	De termijn voor de benodigde inkopen van kritische materialen en voorbereiden van het werk is kort, daar er door schaarste in de markt er lange levertijden zijn van diverse materialen. Is opdrachtgever bewust van deze marktsituatie en is er voldoende rekening gehouden met de lastige marktsituatie voor diverse materialen zoals kunststof, kabels en metalen. Het dringende verzoek aan opdrachtgever om de uitvoeringsperiode te verlengen en de opleverdatum naar achteren verschuiven zodat leveren van materialen een minder groot risico geeft voor de uitvoering en eindoplevertermijn gehaald kan worden.	Ja daar is OG zich van bewust. In dit stadium van het project zal de uitvoeringsperiode niet worden verlengd.	16-1-2023
172	Inschrijffase	bestek	610311	Spoorstaven	Wanneer worden de ter beschikking gestelde spoorstaven beschikbaar gesteld voor het voorbouwen spoorsecties	Bij aanvang werkzaamheden. Op een locatie binnen een straal van 75km vanaf het werk.	16-1-2023
173	Inschrijffase	bestek	610411	Spoorstaven	Wanneer worden de ter beschikking gestelde spoorstaven beschikbaar gesteld voor het voorbouwen spoorsecties	Zie antwoord op vraag 65	16-1-2023
174	Inschrijffase	Bestek	632110	thermietlassen	Kan aan de type lassen ook bekistlassen toegestaan worden voor R200 kwaliteit spoorstaven	Nee dit dienen thermietlassen te zijn	16-1-2023
175	Inschrijffase	Bestek	675010	verwijderen corrosie	in hoeverre mag ontroesten voor installatie van de spoorstelsel geschieden, daar na afstellen rails dit niet meer gaat	Ontroesten is bedoeld ten behoeve van een goede aanhechting van de PE-band voor het spoor in de kunststofplaatconstructie. De methode is vrij aan ON	16-1-2023
176	Inschrijffase	Bestek	678010	Levering spoorstaafconditionering	Dient opdrachtnemer de installatie te leveren? (T of L) ontbreekt	Leverantie door ON. L is toegevoegd aan post	16-1-2023

177	Inschrijffase	bestek	692330 692360 en 692380	aanbrengen plus en min kabel	Kunt u de 9R3654DRKL3050 t/m 9R3654DRKL3052 aanleveren? Of de juiste tekeningnummers benoemen voor de aan te brengen constructie	Verwijzingen in posten zijn aangepast	16-1-2023
178	Inschrijffase	Bestek	731020, 731030, 732210, 732220, 732230,732240	directielevering boorbuizen en masten	Wanneer en hoe kunnen deze masten en boorbuizen beschikbaar worden gesteld aan aannemer?	Bij aanvang werkzaamheden. Op een locatie binnen een straal van 75km vanaf het werk.	16-1-2023
179	Inschrijffase	bestek	733030	hangdraadglijder	Er worden 6 stuks voorgeschreven (is dit voor beide sporen samen opgeteld?), langsprofiel tekening 9R3654-DR-EV-6051	De betreffende handraad is een hangdraadglijder conform nummer 027199 in HTM constructieboek. De hoeveelheid klopt. Wel zijn ook loopbare hangdraden type B toegevoegd in een nieuwe post	16-1-2023
180	Inschrijffase	bestek	732290	verwijderen masten	Volgens post vervalt de masten aan Opdrachtnemer, echter in deel 3 staat 39 02 70 dienen deze in opslag gelegd te worden en blijft eigendom van opdrachtgever	Masten vervallen aan ON. Dit is aangepast	16-1-2023
181	Inschrijffase	bestek	751010, 751020, 751030	Stroomrail st Sebastiaanbrug	Klopt de hoeveelheid te leveren stroomrail voor 2 sporen?	De hoeveelheden in de posten zijn aangepast	16-1-2023
182	Inschrijffase	Bestek	910080	meerkosten Pfas	Kunt u de kosten voor Pfas onder stelpost plaatsen ipv Eur post in eenmalige kosten.	Post vervalt want er is een nieuwe gecombineerde verrekenbare post voor het funderingsonderzoek.	16-1-2023
183	Inschrijffase	bestek	25 06 01 PVC-onderdelen	inkoop leveranciers	Kunt u toestaan dat PVC van verschillende leveranciers afgenomen kan worden? Mede vanwege schaarste en beschikbaarheid van PVC	Op dit moment kunnen we dit niet toezeggen dus is het antwoord nee	16-1-2023
184	Inschrijffase	Bestek en tekening	tekening 9R3654-DR-BVL- 6011- 6012- 6013-6014	CB092 elektrische doorverbinding	Constructie CB092 elektrische doorverbinding RDDR ontbreekt in bestek, klopt dit of moet dit nog ook nog geleverd worden? Op tekeningen wel weergegeven	Voor constructie CB092 elektrische doorverbinding RDDR is een nieuwe post toegevoegd.	16-1-2023
185	Inschrijffase	bestek	deel 3 par 39.05.01	leverancier bovenleiding	Klopt de firmanaam alwaar materialen die ter beschikking worden gesteld moeten worden opgehaald en geretourneerd?	39 05 01 is aangepast	16-1-2023
186	Inschrijffase	Bestek en tekening	tekening9R3654-DR-EV-6024	bovenleiding principe tekening CB030	Constructie CB030 staat niet in bestek omschreven noch leverantie ervan, klopt dit of moet dit nog aan bestek toegevoegd worden? Mogelijk ook op andere tekeningen nog aanbrengen?	Voor constructie CB030 is een nieuwe post toegevoegd.	16-1-2023
187	Inschrijffase	compensatiesysteem materialen tbv leveren en aanbrengen en extra opvoeren	9R3654-DR-EV-6061		Ontbreekt in bestek de extra materialen die op tekening voor compensatiesysteem worden genoemd.	De kritieke materialen worden geleverd door middel van een directielevering. Overige onderdelen dienen door ON aangeleverd te worden.	16-1-2023
188	Inschrijffase	compensatiesysteem materialen tbv leveren en aanbrengen en extra opvoeren	9R3654DREV6060		Ontbreekt in bestek de extra materialen die op tekening voor compensatiesysteem worden genoemd.	De kritieke materialen worden geleverd door middel van een directielevering. Overige onderdelen dienen door ON aangeleverd te worden.	16-1-2023
189	Inschrijffase	9R3654-DR-BVL-6012		F8 fundatie prefab blok en voetplaatmasten	Op tekening staan 2 stuks Fc8 blokken, Zijn deze al aanwezig of moet dit nog geplaatst worden door de aannemer? Dit ontbreekt in bestek	De tekeningen zijn aangepast	16-1-2023
190	Inschrijffase	planning	aanbestedingsdatum		In verband met de late verstrekking van diverse belangrijke informatie zoals van de producent van het compensatie systeem voor spoor en de beantwoording van vragen in de nota, hierbij het verzoek de aanbesteding met ten minste 2 weken uit te stellen.	De aanbesteding (uiterlijke ontvangst van inschrijvingen) is verschoven naar 15 februari 2023 om 10.00 uur.	16-1-2023
191	Inschrijffase	Bijlagen A26	tekening	652-2040-452-C Tramlijn 19.pdf	Kunt u de ontbrekende tekening naleveren bij de nota	652-2040-452-C Tramlijn 19.pdf is als bijlage van bijlage A26 meegeleverd met NvI	16-1-2023

192	Inschrijffase	Bijlagen map 10 tekeningen		spoor tekeningen 9R3654-DR-BS-6127-6130	verzoek of tekeningen in origineel bestand kunnen worden verstrekt voor aanbesteding.	Van de situatietekeningen worden DWG-bestanden beschikbaar gesteld bij de NvI	16-1-2023
193	Inschrijffase	EMVI maatregelen			Kunt u een bestekpost of bestekposten toevoegen voor EMVI maatregelen te begroten	Post 110010 is toegevoegd.	16-1-2023