

Bijlage 3

Hoeveelheden t.b.v. Marktconsultatie:

Versie 1.0 d.d. 29-03-2023

Renovatie Startbaan:

Vervangen asfaltdeklaag dik 40 mm incl. anti skid slijtlaag	135.000 m2
Aanbrengen drempel en aanvliegverlichtings armaturen	62 st.

Aanleg Shoulders:

Ontgraven cunet	12.670 m3
Aanbrengen zand voor zandbed	9.500 m3
Aanbrengen betonpuinfundering onder shoulders	33.500 m2
Aanbrengen asfaltverharding	32.000 m2
Aanbrengen riolering diam. 500-600 mm evenwijdig aan hoofdbaan	5.600 m1
Verwijderen riolering evenwijdig aan hoofdbaan	5.600 m1
Aanbrengen putranden en deksels in asfaltverharding	105 st
Graven sleuf tbv VVV kabels, breedte ca. 2 m	7.100 m1
Aanbrengen vliegveldverlichtingskabels	47.500 m1
Afwerken bermen	52 ha

Aanleg ILS CAT III:

Zagen sleuven in asfaltverharding	17.000 m1
Aanbrengen verzonken armaturen in startbaan	342 stuks
Aanbrengen trafoputten	200 stuks
Plaatsen nieuwe regelstations	2 stuks

Aanleg VAI's:

Realiseren vliegtuigafreminstallaties	2 stuks
Aanbrengen gestuurde boringen	2 x 150 m1

Renovatie R3, R4, R5, L3, L4 en L5:

Slopen asfaltverhardingen dik gem. 150 mm	7900 m2
Aanbrengen asfaltverhardingen dik 150 mm	7900 m2

Reconstructie R2 en R6:

Verwijderen asfaltverhardingen dik 150 mm	3.100 m2
Slopen betonverhardingen dik 280 mm	7.400 m2
Aanbrengen betonpuinfunderingen dik 250 mm	11.800 m2
Aanbrengen betonverhardingen dik 330 mm	11.600 m2
Aanbrengen betonnen molgoten	900 m1
Aanbrengen roostergoten incl. zandvangputten	160 m1

Gedeeltelijke reconstructie R1, R7, L1 EN L2:

Verwijderen asfaltverhardingen dik 150 mm	4.780 m2
Slopen betonverhardingen dik 280 mm	9.260 m2
Aanbrengen betonpuinfunderingen dik 250 mm	8.810 m2
Aanbrengen betonverhardingen dik 330 mm	8.410 m2
Aanbrengen betonnen molgoten	560 m1
Aanbrengen roostergoten incl. zandvangputten	265 m1

Herstellen Wateroverlast:

Opbreken en opnieuw aanbrengen betonverharding dik 330 mm	1.710 m2
Verwijderen betonpuinfundering dik 250 mm	1.750 m2
Aanbrengen duikers diam. 1000 mm	580 m1
Aanbrengen riolering diam. 1000 – 1250 – 1500 mm	1.100 m1
Herprofileren watergang	3.000 m1

Gedeeltelijk Onderhoud L1 en L2:

Aanbrengen kunststof deklaag op betonverharding	7.800 m2
Vervangen voegen	3.650 m1

Verwijderen restanten lus 8 en 28:

Verwijderen vervallen VVV kabels incl. graafwerk	9.100 m1
--	----------