

.....
.....

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 WET NATUURBESCHERMING	5
04 BIJLAGE	5
05 LOCATIES VESTIGINGEN	5
06 DEELOPDRACHTEN	6
2.2 Nadere beschrijving	8
2 ONDERHOUD VAARWEGEN OOST EN ZUID	10
20 KLEPELEN DROGE BERM EN TALUD	10
201 KLEPELEN DROGE BERM EN TALUD, BEHEERTYPE F2	10
21 MAAIEN, NIET SPECIFIEK AFGESTEMD	10
211 MAAIEN DROGE BERM EN TALUD, BEHEERTYPE: S1	10
212 MAAIEN DROGE BERM EN TALUD, BEHEERTYPE: A1	11
213 KLEPELEN PLASBERM EN TALUD, BEHEERTYPE: A2	11
22 MAAIEN/KLEPELEN DROGE EN NATTE BERM EN	11
221 MAAIEN/KLEPELEN DROGE EN NATTE BERM EN	11
222 MAAIEN/KLEPELEN DROGE EN NATTE BERM EN	12
223 MAAIEN/KLEPELEN DROGE EN NATTE BERM EN	12
23 BIJMAAIEN RONDOM OBSTAKELS	13
231 BIJMAAIEN RONDOM OBSTAKELS	13
24 MAAIEN EN OPSCHONEN	13
241 VRIJMAKEN DUIKERUITLATEN	13
242 AFVAL EN REINIGINGSDIENSTEN	13
243 ONDERHOUD PASSANTENSTEIGERS EN	14
244 MAAIEN ONDERWATERBEGROEIING	15
245 MAAIEN ZICHTHOEKEN	15
246 VERWIJDEREN/BESTRIJDEN ONG. BEGROEIING	16
25 WERK ALGEMENE AARD	16
251 WERKZAAMHEDEN WET NATUURBESCHERMING	16
252 ACCEPTATIEKOSTEN VRIJKOMEND MATERIAAL	17
253 INZETTEN WERKNEMERS	17
254 INZETTEN MATERIEEL	18
255 INZETTEN VAARTUIGEN	19
256 MOBILISATIE MATERIEEL	20
257 OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN	21
9 Staartposten	22
3. Bepalingen	23
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	24
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	24

1. Algemeen

PAR

01 OPDRACHTGEVER

.....

02 DIRECTIE

.....

03 LOCATIE

.....

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 TEKENINGEN

De opdrachtnemer kan het te beheren areaal inzien via
<https://arcg.is/1n4ayz>
De gebruikersnaam: Aanbesteding_oevers2023
Ww: h7jN83!a@2

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Alle hoogten worden gemeten ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP). De NAP hoogten zijn te verkrijgen via peilmerken. NAP-peilmerken zijn meetmerken in de vorm van bronzen bouten. Vrijwel overal in Nederland is binnen een afstand van 1 kilometer een peilmerk te vinden waar vanaf de NAP-hoogte berekend kan worden. Deze peilmerkinformatie is online te verkrijgen via de NAP-publicatie. U kunt een kosteloos abonnement nemen op de NAP-publicatie. Hierin staat een geüpdate overzicht van alle beschikbare peilmerken binnen Nederland.
Ga naar www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/open-data/normaal-amsterdams-peil/index.aspx
Opzoeken, verifiëren en het berekenen van hoogtes behoort tot de verantwoordelijkheid van de aannemer.

De hoogten worden aangegeven in meters t.o.v. N.A.P.

De hieronder vermelde peilen zullen worden gehanteerd:

1. In de hoge afdeling van de polder N.A.P. -5,20 m;
2. In de lage afdeling van de polder N.A.P. -6,20 m.

Afwijkingen van genoemde peilen geven de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding.

03 WET NATUURBESCHERMING

Op dit werk is van toepassing de vigerende Gedragscode provinciale infrastructuur in het kader van Wet Natuurbescherming. De gedragscode is als bijlage 2 toegevoegd bij deze raamovereenkomst en op moment van aanbesteden de meest actuele versie.

04 BIJLAGE

De volgende bijlagen behoren tot de raamovereenkomst:

- Bijlage 1: Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) - Ontwerpfase;
- Bijlage 2: Gedragscode provinciale infrastructuur.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Bijlage 3: Kaart provinciale vaarwegen;
- Bijlage 4: Kilometrerings provinciale vaarwegen;
- Bijlage 5: Locatiestaat 23008-50 Maaian oevers in Flevoland;
- Bijlage 6: Locatiestaat pasantensteigers;
- Bijlage 7: Locatiestaat zichthoeken.

05 LOCATIES VESTIGINGEN

Vestiging Flevoland Oost
Houtwijk 20
8251 GD DRONTEN
tel: 0321 - 312441

Vestiging Flevoland Zuid
Gooimeerdijk 12
3896 LG ZEEWOLDE
tel: 036 - 5228275

06 DEELOPDRACHTEN

1a. Om de inhoud van de deelopdrachten goed vast te kunnen stellen zullen opdrachtgever en aannemer gezamenlijk (op initiatief van de opdrachtgever) de volgende activiteiten uitvoeren:

- Het bezoeken van de locatie(s) en/of het schriftelijk aangeven van de locatie(s) waar de werkzaamheden gepland zijn. De aannemer verzorgt de verslaglegging van de bezoeken.

Voor de door de aannemer op te stellen deelopdrachten zal de directie de volgende gegevens aanleveren aan de aannemer:

- Een overzicht (locatie met hoeveelheden) van de uit te voeren werkzaamheden.

De hierboven genoemde gegevens dienen als basis om de deelopdracht op te stellen.

De aannemer stelt aan de hand van de aangeleverde gegevens de staat van hoeveelheden opgebouwd uit resultaatsbeschrijvingen conform deel 2.2 van dit bestek op.

Indien naar oordeel van de aannemer sprake is van:

- een hoeveelheid die niet nauwkeurig is te bepalen of niet controleerbaar is, geeft hij dit aan op de controleverklaring;
- een missende resultaatsbeschrijving, vult hij de deelopdracht aan conform het vermelde in lid 1b.

De aannemer voorziet de deelopdracht van prijzen en staartkosten conform artikel 01.21.06 van de Standaard 2020.

De aannemer levert binnen 7 werkdagen na verstrekking van de deelopdracht, de volgende stukken aan bij de directie:

- de inschrijfstaat op basis van bovenstaande opgestelde deelopdracht;
- een ondertekende controleverklaring;
- voorstel voor opleveringsdatum of - termijn en een daarbij geldende korting bij overschrijding;
- een algemeen tijdschema conform artikel 01.13.06 in deel 3 van deze overeenkomst.

1b. Indien bij het opstellen van een deelopdracht blijkt dat een uit te voeren werkzaamheid niet valt onder één van de resultaatsbeschrijvingen in de raamovereenkomst dan dient hiervoor door de aannemer een aanvullende resultaatsbeschrijving te worden opgesteld met bijbehorende hoeveelheid, prijs per eenheid en percentage staartkosten. Dit ter goedkeuring bij de directie indienen.

Indien de opdrachtgever en aannemer geen overeenstemming over de resultaatsbeschrijving en/of prijs en/of staartkosten kunnen bereiken, behoudt de opdrachtgever zich het recht toe om de betreffende werkzaamheid niet uit te voeren of door derden te laten uitvoeren.

1c. De directie zal de conform lid 1a van de aannemer ontvangen stukken controleren en de opmerkingen hierop schriftelijk overhandigen aan de aannemer. Hierna zal overeenstemming worden bereikt tussen de beide partijen waarna de aannemer de bovenstaande stukken definitief maakt. Deze definitieve stukken ondertekend in tweevoud indienen bij de directie waarna de directie de deelopdracht definitief maakt door één exemplaar ondertekend aan de aannemer te retourneren.

2. Voor de deelopdracht zoals vermeld in bovenstaand lid 1 geldt dat:

- de aannemer mede verantwoordelijk is voor de gekozen resultaatsbeschrijving en (uitvoeringsmethode);
- afwijkingen van in de deelopdracht opgenomen verrekenbare hoeveelheden geen recht geven op herziening van de verrekensprijs, ook niet bij afwijking van meer dan +/- 10 %.

3. De aannemer mag per deelopdracht eenmalig, wanneer van toepassing, de mobilisatiekosten als benoemd onder hoofdstuk INZETTEN MATERIEEL en INZETTEN VAARTUIGEN van deel 2.2 eenmalig in rekening brengen. Overige mobilisatiekosten en tussentijdse verplaatsingskosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

4. Tot elke deelopdracht behoren automatisch en zonder verrekening de benodigde wettelijke-, hygiënische- en Arbo technisch benodigde voorzieningen (persoonlijke bescherm- en hulpmiddelen, keten, toiletten etc.).

5. De aannemer stelt een contactpersoon aan voor de coördinatie van de werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst, ongeacht de aard van de werkzaamheden. Dit dient voor de gehele duur van het contract (behoudens eventuele verlenging) dezelfde persoon te zijn.

Kortingen:

- Indien de aannemer de bovenstaande algemene eisen aan de deelopdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2			ONDERHOUD VAARWEGEN OOST EN ZUID Voor oevers die gefaseerd gemaaid of geklepeld worden, geldt dat in de oneven jaren de linkerzijde gemaaid of geklepeld wordt en in de even jaren de rechterzijde. Indien locaties vanaf de land bereikbaar zijn is het de opdrachtnemer toegestaan vanaf het land te werken na schriftelijk akkoord van de directie. De opdrachtnemer dient zelf toestemming aan de aangrenzende beheerder(s) te vragen. Indien er geen toestemming is dient er vanaf het water gewerkt te worden. Vrijgekomen maaisel dient zo min mogelijk in de watergangen terecht te komen. Alle locaties zijn vanaf het water bereikbaar.			
20			KLEPELEN DROGE BERM EN TALUD Situering: zie digitale kaart			
201			KLEPELEN DROGE BERM EN TALUD, BEHEERTYPE F2 Gefaseerd klepelen Periode 1 sep t/m 30 nov Per maaibeurt 15% van de te maaïen lengte talud laten staan in lengte van 25 meter met een minimale afstand tussen de gedeeltes van 100 meter evenredig verdeeld over de te maaïen lengte. Bij de volgende maaibeurt andere gedeeltes laten staan. Niet gemaaide locaties registreren in de schouwapp van IAsset De fictieve hoeveelheid betreft het areaal exclusief het percentage wat moet blijven staan.			
201010	511403		Uitmaaïen droog profiel van watergang. Droge berm beheertype F2 Inclusief verkennend inventariseren en registreren flora en fauna Aantal maaibeurten: 1x per één zijde .9. . . Breedte droge berm: ca. 1 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m tot 5 m Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer . . .9. . Oeververdediging: divers	m	18.258,00	F
21			MAAÏEN, NIET SPECIFIEK AFGESTEMD Situering: zie locatiestaten			
211			MAAÏEN DROGE BERM EN TALUD, BEHEERTYPE: S1 Betreft stedelijk gebied Periode 15 jul t/m 31 aug en 1 okt t/m 30 nov Per maaibeurt 15% van de te maaïen lengte laten staan in lengte van 25 meter met een minimale afstand tussen de gedeeltes van 100 meter evenredig verdeeld over de te maaïen lengte. Bij de volgende maaibeurt andere gedeeltes laten staan. Niet gemaaide locaties registreren in de schouwapp van iASSET De fictieve hoeveelheid betreft het areaal exclusief het percentage wat moet blijven staan.			
211010	511499		Uitmaaïen droog gedeelte watergang, incl. afvoer Plasberm beheertype S1 Inclusief verkennend inventariseren en registreren flora en fauna Aantal maaibeurten: 2x per jaar	m	37.944,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211011	511403		Uitmaaaien droog profiel van watergang. Droge berm beheertype S1 Inclusief verkennend inventariseren en registreren flora en fauna Aantal maaibeurten: 2x per jaar .9. . . Breedte droge berm: ca. 1 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m tot 5 m Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer . . .9. . Oeververdediging: verticaal	m		37.944,00 I
211012	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 2x per jaar .9. . . . Maaisel verwerken in één werkgang9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten conform bestekspostnummer 252010	m		37.944,00 I
212			MAAIEN DROGE BERM EN TALUD, BEHEERTYPE: A1 Periode 15 jul t/m 31 aug en 1 okt t/m 30 nov			
212010	511403		Uitmaaaien droog profiel van watergang. Droge berm beheertype A1 Inclusief verkennend inventariseren en registreren flora en fauna Aantal maaibeurten: maximaal 2x per jaar .9. . . Breedte droge berm: ca. 1 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m tot 5 m Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer . . .9. . Oeververdediging: verticaal	m	91.096,00 F	
213			KLEPELEN PLASBERM EN TALUD, BEHEERTYPE: A2 Gefaseerd klepelen Periode 1 sep t/m 30 nov			
213010	511403		Uitmaaaien droog profiel van watergang. Plasberm beheertype A2 Inclusief verkennend inventariseren en registreren flora en fauna Aantal maaibeurten: 1x per één zijde .9. . . Breedte droge berm: ca. 1 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m tot 5 m Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer . . .9. . Oeververdediging: verticaal	m	68.200,00 F	
22			MAAIEN/KLEPELEN DROGE EN NATTE BERM EN TALUD, NVO Situering: zie locatiestaten			
221			MAAIEN/KLEPELEN DROGE EN NATTE BERM EN TALUD, BEHEERTYPE N1 Gefaseerd klepelen periode 1 sep t/m 30 nov Per maaibeurt 15% van de te maaaien lengte laten staan in lengte van 25 meter met een minimale afstand tussen de gedeeltes van 100 meter evenredig verdeeld over de te maaaien lengte. Bij de volgende maaibeurt andere gedeeltes laten staan. Niet gemaaide locaties registreren in de schouwapp van IAsset De fictieve hoeveelheid betreft het areaal exclusief het percentage wat moet blijven staan.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
221010	511403		Uitmaaaien droog profiel van watergang. Droge en natte berm beheertype N1 Inclusief verkennend inventariseren en registreren flora en fauna Aantal maaibeurten: 1x per één zijde .9. . . Breedte droge berm: ca. 1 m of meer Breedte natte berm: 1 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m tot 5 m . . .9. . Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Betreft: natuurvriendelijke oever	m	60.926,30	F
222			MAAIEN/KLEPELEN DROGE EN NATTE BERM EN TALUD, BEHEERTYPE N2 Gefaseerd klepelen periode 1 sep - 30 nov Per maaibeurt 15% van de te maaaien lengte laten staan in lengte van 25 meter met een minimale afstand tussen de gedeeltes van 100 meter evenredig verdeeld over de te maaaien lengte. Bij de volgende maaibeurt andere gedeeltes laten staan. Niet gemaaide locaties registreren in de schouwapp van IAsset De fictieve hoeveelheid betreft het areaal exclusief het percentage wat moet blijven staan.			
222010	511403		Uitmaaaien droog profiel van watergang. Droge en natte berm beheertype N2 Inclusief verkennend inventariseren en registreren flora en fauna Aantal maaibeurten: 1x per één zijde .9. . . Breedte droge berm: ca. 1 m of meer Breedte natte berm: 1 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m tot 5 m Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer . . .9. . Oeververdediging: natuurvriendelijke oever	m	22.848,00	F
223			MAAIEN/KLEPELEN DROGE EN NATTE BERM EN TALUD, BEHEERTYPE N3 Betreft: stedelijk gebied periode 15 jul - 31 aug en 1 okt - 31 nov Per maaibeurt 15% van de te maaaien lengte laten staan in lengte van 25 meter met een minimale afstand tussen de gedeeltes van 100 meter evenredig verdeeld over de te maaaien lengte. Bij de volgende maaibeurt andere gedeeltes laten staan. Niet gemaaide locaties registreren in de schouwapp van IAsset De fictieve hoeveelheid betreft het areaal exclusief het percentage wat moet blijven staan.			
223010	511499		Maaaien nat en droog profiel watergang. incl. afvoeren Plasberm beheertype N3 Inclusief verkennend inventariseren en registreren flora en fauna Aantal klepelbeurten: 2x per jaar	m	59.015,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
223011	511403		Uitmaaaien droog profiel van watergang. Plasberm beheertype N3 Inclusief verkennend inventariseren en registreren flora en fauna Aantal maaibeurten: 2x per jaar .9. Breedte droge berm: ca. 1 m of meer Breedte natte berm: 1 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m tot 5 m Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer . . .9. . . . Oeververdediging: blokkenmatten of stortsteen	m		59.015,00 I
223012	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 2x per jaar .9. Tijdstip van verwerken: in 1 werkgang1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten conform bestekspostnummer 252010	m		59.015,00 I
23			BIJMAAIEN RONDOM OBSTAKELS			
231			BIJMAAIEN RONDOM OBSTAKELS			
231110	511499		Bijmaaaien obstakels langs vaarwegen Betreft: - Km en halve km borden - Verwijsborden en vaartnaamborden - Vaarweg bebording Inclusief verkennend inventariseren en registreren flora en fauna Aantal maaibeurten: 4x per jaar Maaaien in een straal van 3 meter rondom borden	st	2.400,00 F	
24			MAAIEN EN OPSCHONEN			
241			VRIJMAKEN DUIKERUITLATEN			
241010	512599		Uitmaaaien en verwijderen opschot duikerlaat Betreft: het maaaien en verwijderen van opschot rondom uitlaten van duikers langs de vaarwegen Maaaien in straal van 1 meter rondom duiker Inclusief verkennend inventariseren en registreren flora en fauna Situering: conform tekening Aantal beurten: maximaal 4x per jaar Maaisel laten liggen	st	1.316,00 F	
242			AFVAL EN REINIGINGSDIENSTEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
242010	511499		Verwijderen zwerfafval en drijfvuil.	km	320,00	F
			Betreft: watergang en onverhard terrein linker- en			
			rechteroever			
			Inclusief verkennend inventariseren en registreren flora			
			en fauna			
			Verwijderen grof en fijn zwerfafval / drijfvuil			
			Uitvoering: vanaf het water			
			In de vaart, natuurvriendelijke oever, plasberm, talud,			
			steenbestorting etc.			
			Langs de provinciale vaarten binnen en buiten de			
			bebouwde kom.			
			Aantal beurten: 2x per jaar op aangeven van de directie			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar			
			een bereikbare locatie (voor een auto)			
			Het vuil dient te worden opgehaald van depot en te			
			worden vervoerd naar de werf van de provinciale			
			vestiging, en aldaar in de daarvoor bestemde bakken te			
			worden gedeponeerd.			
243			ONDERHOUD PASSANTENSTEIGERS EN			
			TRAILERHELLINGEN			
243010	512503		Maaien grasveld.	are	2.274,00	F
			Betreft: maaien grasveld aansluitend aan			
			passantensteiger en trailerhellingen inclusief het			
			bijmaaien van de obstakels (bankjes, borden ect.).			
			Inclusief verkennend inventariseren en registreren flora			
			en fauna			
			Inclusief verwijderen zwerfafval voorafgaand aan het			
			maaien			
			Maaien rond loopdek en hekwerk en 1 meter rond de			
			trailerhelling			
			Locatie bereikbaar via land			
			Aantal percelen: conform locatiestaat			
		2.	Standaard beheer			
		.9.	Grasveldtype: grasveld			
		. . .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. . . .	Gerekend is met 12 beurten per jaar			
			Rekening houdend met onderstaand schema (richtlijn).			
			Indien nodig op aanwijzing directie aan te passen.			
			april: 1x maaien			
			mei: 2x maaien (min. 2 weken aanhouden tussen			
			maaibeurten)			
			juni: 2x maaien (min. 2 weken aanhouden tussen			
			maaibeurten)			
			juli: 2x maaien (min. 2 weken aanhouden tussen			
			maaibeurten)			
			aug: 2x maaien (min. 2 weken aanhouden tussen			
			maaibeurten)			
			sept: 2x maaien (min. 2 weken aanhouden tussen			
			maaibeurten)			
			okt: 1x maaien			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
243020	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel bij het maaien van grasveld conform bestekspostnummer 243010 Het maaisel dient direct na het maaien geruimd te worden. .9. Grasveldtype: grasveld . . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 32. . . Gerekend is met 12beurt(en) per jaar9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten conform bestekspostnummer 252010	are	2.274,00	F
243030	501299		Opschonen terrein trailerhellingen Betreft: het verwijderen van drijfvuil, beplantingsresten, riet en opschot van de trailerhelling en uit het water voor de trailerhelling Inclusief verkennend inventariseren en registreren flora en fauna Aantal percelen: conform locatiestaat Gerekend is met 12 beurten per jaar gelijktijdig / gecombineerd aan het maaien conform bestekspostnummer 243010 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten conform bestekspostnummer 252010	are	216,00	F
244			MAAIEN ONDERWATERBEGROEIING			
244010	511404		Uitmaaien nat profiel van watergang. Betreft: uitmaaien onder watergroeiing Inclusief verkennend inventariseren en registreren flora en fauna Aantal maaibeurten: 3x per jaar Periode: in overleg met de directie. Start uitvoering: binnen 5 werkdagen. De maaironden dient binnen 10 werkdagen na start van het werk gereed te zijn. Te maaien over een breedte van 2,5 tot 6 m .9. . . Waterdiepte: van ca. 0,5 m tot 3,00 m9. . . Op het naastliggend terrein is geen werkbreedte beschikbaar9 Afkomend wier op het naastgelegen talud deponeren, op minimaal 1 meter boven het polderpeil. Verwerken: in 1 werkgang Vrijgekomen materialen verspreiden op naastgelegen talud.	m	210.000,00	F
245			MAAIEN ZICHTHOEKEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
245010	511403		Uitmaaïen droog profiel van watergang.	m	15.200,00	F		
			Betreft: het maaïen van zichthoeken					
			Inclusief verkennend inventariseren en registreren flora					
			en fauna					
			Situering: conform locatiestaat					
			Betreft: klepelen of handmatig maaïen					
			Aantal maaibeurten: 2 x per jaar op aanwijzing van de					
			directie					
			Uitvoeringsperiode: 1 mei - 15 jun en 15 jul - 31 aug					
			Start uitvoering: binnen 5 werkdagen.					
			De maaironden dienen binnen 10 werkdagen na start					
			van het werk gereed te zijn.					
		2.	Standaard beheer					
		 9.	Naastliggend terrein geen werkbreedte beschikbaar					
			Maaisel kneuzen en laten liggen					
								
246			VERWIJDEREN/BESTRIJDEN ONG. BEGROEIING					
								
246010	514199		Verwijderen van ongewenste begroeiing	m2	9.240,00	F		
			Betreft: onkruid en jong opschot					
			Inclusief verkennend inventariseren en registreren flora					
			en fauna					
			Situering kunstwerk Blauwe Dromer, strekdam en talud					
			van basaltblokken.					
			Kunstwerk is alleen per boot bereikbaar					
			Frequentie 2 x jaar op aanwijzing van de directie					
			Oppervlakte:					
			Talud: 1650 m2					
			Strekdam: 60 m2					
			Kunstwerk: 600 m2					
								
25			WERK ALGEMENE AARD					
								
251			WERKZAAMHEDEN WET NATUURBESCHERMING					
								
251010	640199		Opstellen ecologisch werkprotocol	keer	2,00	F		
			Betreft het opstellen en actualiseren van een					
			ecologisch werkprotocol					
			Conform de vigerende Gedragscode Provinciale					
			Infrastructuur					
								
251020	640199		Inventariseren en markeren flora en fauna (binnen	keer	16,00	F		
			broedseizoen)					
			Betreft: inventariseren en markeren flora en fauna door					
			middel van een veldbezoek door een gecertificeerde					
			ecoloog voor alle voorkomende werkzaamheden binnen					
			het broedseizoen t.b.v. besteksposten onder 253,					
			254, 255					
			Eenheid keer betreft een dagdeel (4 uur)					
			Conform vingerende gedragscode, zie bijlage 2					
			Waarnemingen registreren middels een					
			waarnemingenformulier.					
			Waarnemingsformulieren + rapportage uiterlijk 1 week					
			voor aanvang werkzaamheden aanleveren bij directie.					
								
251030	640199		Inventariseren (verkennd)en markeren flora en fauna	keer	32,00	F		
			(buiten broedseizoen)					
			Betreft: verkennend inventariseren en markeren flora					
			en fauna in veldbezoek voor werkzaamheden buiten					
			het broedseizoen t.b.v. besteksposten onder 253, 254,					
			255. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd					
			door een medewerker met minimaal Wet					
			Natuurbescherming niveau 2.					
			Eenheid keer betreft een dagdeel (4 uur)					
			Conform vingerende gedragscode, zie bijlage 2					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
252			Waarnemingen registreren middels een waarnemingenformulier. Waarnemingsformulieren uiterlijk 1 week voor aanvang werkzaamheden aanleveren bij directie. ACCEPTATIEKOSTEN VRIJKOMEND MATERIAAL			
252010	307199		Acceptatiekosten vrijkomend materiaal Hoeveelheidsbepaling door middel van weging Verrekening o.b.v. weegbonnen Betreft maaisel vrijgekomen volgens besteksposten afvoeren aan een door het bevoegd gezag erkende (eind) verwerkingsinrichting. De kosten voor het onderzoek en weging worden geacht in de prijs per eenheid van deze besteksposten te zijn in begrepen.	ton	100,00	F
253			INZETTEN WERKNEMERS Werknemers dienen bij de onderstaande besteksposten te beschikken over (hand)gereedschap om de werkzaamheden te kunnen verrichten.			
253010	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: een ploeg bestaande uit 2 werknemers Vervoer volgens bestekspostnummers 254040 en 254050 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. . . Ploeg moet bestaan uit minimaal 1 werknemer uit categorie bouwbedrijf groep B Exclusief vervoer	uur	80,00	F
253020	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: een ploeg bestaande uit 2 werknemers t.b.v. het maaien schadelijke begroeiing in bermen taluds (Berenklauw e.d.) + overige (hand)maaiwerkzaamheden. Maaisel laten liggen Reactietijd na afroep: binnen 3 werkdagen Vervoer volgens bestekspostnummer 254050 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. . . Ploeg moet bestaan uit minimaal 1 werknemer uit categorie bouwbedrijf groep B Exclusief vervoer	uur	80,00	F
253030	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: een ploeg bestaande uit 2 werknemers t.b.v. het verwijderen jong opschot uit droge berm, talud, plasberm, steenbestorting en blokkenmatten welke te dik is om te maaien/klepelen. Opschot versnipperen en lokaal verspreiden Vervoer volgens bestekspost 255020 Opschot tot maximaal 4 jaar oud Betreft o.a. opschot en uitloop van wiepenmatten in de 15% niet te maaien gedeeltes. Locaties bereikbaar vanaf het water Exclusief vervoer Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. . . Ploeg moet bestaan uit minimaal 1 werknemer uit categorie bouwbedrijf groep B	uur	80,00	F
253040	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: een ploeg bestaande uit 2 werknemers t.b.v.	uur	80,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
			het handmatig maaien en opschonen fups				
			Vervoer volgens bestekspostnummer 254050				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door				
			de directie op te dragen werkzaamheden				
		.9. . . .	Ploeg moet bestaan uit minimaal 1 werknemer uit				
			categorie bouwbedrijf groep B				
			Exclusief vervoer				
			Afkomend materiaal op het naastgelegen talud				
			deponeren, op minimaal 1 meter boven het polderpeil.				
			Verwerken: in 1 werkgang				
			Vrijgekomen materialen verspreiden op naastgelegen				
			talud.				
253050	100501		Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F	
			Betreft: een ploeg bestaande uit 2 werknemers en				
			benodigde gereedschap(pen) t.b.v. het verwijderen				
			van bomen met een diameter tot max 15 cm op 1,40				
			meter hoogte.				
			vrijgekomen materiaal versnipperen en lokaal verspreiden				
			Vervoer volgens bestekspost 255020				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door				
			de directie op te dragen werkzaamheden				
		.9. . . .	Ploeg moet bestaan uit minimaal 1 werknemer uit				
			categorie bouwbedrijf groep B				
253060	100501		Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F	
			Betreft: een ploeg bestaande uit 2 werknemers t.b.v.				
			het handmatig maaien en opschonen poelen				
			Maaisel laten liggen				
			Vervoer volgens bestekspostnummer 254050				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door				
			de directie op te dragen werkzaamheden				
		.9. . . .	Ploeg moet bestaan uit minimaal 1 werknemer uit				
			categorie bouwbedrijf groep B				
			Exclusief vervoer				
253070	100599		Inzetten beroepsverkeersregelaar	uur	8,00	F	
			Betreft: het inzetten van een beroepsverkeersregelaar				
			Inclusief vervoer				
254			INZETTEN MATERIEEL				
254010	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	80,00	F	
			Betreft vrachtauto voor het uitvoeren van diverse				
			werkzaamheden				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door				
			de directie op te dragen werkzaamheden				
		4.	Laadvermogen: ten minste 12 ton				
		.3. . . .	Driezijdig hydraulisch kipbaar				
		.9. . . .	Minimum hefvermogen van laad- en losinrichting 1 ton				
		. .9. . .	Inclusief bediening				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	80,00	F	HOEEVELHEID TER INLICHTING
254020	100518	. 1.1. .						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
255020	101399	. .	Inzetten vaartuig Betreft: ter beschikking stellen vaartuig voor uitvoering van werkzaamheden omschreven in post 253030 en 253050 Inclusief gereedschappen (versnipperaar) voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden Exclusief bediening	uur	80,00	F	
255030	100599	. .	Inzetten maaiboot inclusief vorkschep Betreft: ter beschikking van een maaiboot inclusief vorkscherp Maaiboot dient verplaatsbaar te zijn met trailer inclusief tractor. Inclusief bediening	uur	80,00	F	
256		. .	MOBILISATIE MATERIEEL Opvoeren mobilisatiekosten Aan- en afvoer 1 keer per (deel)opdracht per type inzet materieel. Verplaatsen tussentijds van werk naar werk i.o. met directie.				
256010	100124	. 2.	Mobiliseren van materieel. Betreft: vrachtauto Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s). 254010	keer	16,00	F	
256020	100124	. 2.	Mobiliseren van materieel. Betreft: tractor Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s). 254020 , 254030	keer	16,00	F	
256030	100124	. 2.	Mobiliseren van materieel. Betreft: pickup Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s). 254040 , 254050	keer	16,00	F	
256040	100124	. 2.	Mobiliseren van materieel. Betreft: robotmaaier Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s). 254060	keer	16,00	F	
256050	100124	. 2.	Mobiliseren van materieel. Betreft: mobiele wielkraan Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s). 254070	keer	16,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
256060	100124	. 2.	Mobiliseren van materieel. Betreft: motorschip met kraan Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s). 255010	keer	16,00	F	
256070	100124	. 2.	Mobiliseren van materieel. Betreft: vaartuig Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s). 255020	keer	16,00	F	
256080	100124	. 2.	Mobiliseren van materieel. Betreft: maaiboot Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven zijn in de bestekspostnr(s). 255030	keer	16,00	F	
257			OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN Betreft opstellen deelopdrachten conform artikel 06 deelopdrachten in deel 2.1				
257010	100101		Opstellen van een deelopdracht. Betreft opstellen deelopdrachten met een bedrag tot 2.500 euro (excl. staartkosten)	keer	10,00	F	
257020	100101		Opstellen van een deelopdracht. Betreft opstellen deelopdrachten met een bedrag tussen 2.500 en 10.000 euro (excl. staartkosten)	keer	10,00	F	
257030	100101		Opstellen van een deelopdracht. Betreft opstellen deelopdrachten met een bedrag >10.000 euro (excl. staartkosten)	keer	10,00	F	

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 23008-50

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

Behoort bij: 23008-50

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	ONDERHOUD VAARWEGEN OOST EN ZUID				
20	KLEPELEN DROGE BERM EN TALUD				
201	KLEPELEN DROGE BERM EN TALUD, BEHEERTYPE F				
201010	Klepelen droog profiel van watergang.	m	18.258,00	F	
21	MAAIEN, NIET SPECIFIEK AFGESTEMD				
211	MAAIEN DROGE BERM EN TALUD, BEHEERTYPE: S1				
211010	Maaien droog gedeelte watergang, incl. afvoer	m	37.944,00	F	
212	MAAIEN DROGE BERM EN TALUD, BEHEERTYPE: A				
212010	Maaien droog profiel van watergang.	m	91.096,00	F	
213	KLEPELEN PLASBERM EN TALUD, BEHEERTYPE: A2				
213010	Klepelen droog profiel van watergang.	m	68.200,00	F	
22	MAAIEN/KLEPELEN DROGE EN NATTE BERM EN TALUD, NVO				
221	MAAIEN/KLEPELEN DROGE EN NATTE BERM EN TALUD, BEHEERTYPE N1				
221010	Klepelen nat en droog profiel watergang.	m	60.926,30	F	
222	MAAIEN/KLEPELEN DROGE EN NATTE BERM EN TALUD, BEHEERTYPE N2				
222010	Klepelen nat en droog profiel watergang.	m	22.848,00	F	
223	MAAIEN/KLEPELEN DROGE EN NATTE BERM EN TALUD, BEHEERTYPE N3				
223010	Maaien nat en droog profiel watergang. incl. afvoeren	m	59.015,00	F	
23	BIJMAAIEN RONDOM OBSTAKELS				
231	BIJMAAIEN RONDOM OBSTAKELS				
231110	Bijmaaien obstakels langs vaarwegen	st	2.400,00	F	
24	MAAIEN EN OPSCHONEN				
241	VRIJMAKEN DUIKERUITLATEN				
241010	Uitmaaien en verwijderen opschot duikerlaat	st	1.316,00	F	
242	AFVAL EN REINIGINGSDIENSTEN				
242010	Verwijderen zwerfafval en drijfvuil.	km	320,00	F	
243	ONDERHOUD PASSANTENSTEIGERS EN TRAILERHELLINGEN				
243010	Maaien grasveld	are	2.274,00	F	
243020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	2.274,00	F	
243030	Opschonen terrein trailerhellingen	are	216,00	F	
244	MAAIEN ONDERWATERBEGROEIING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
244010	Uitmaaïen nat gedeelte van watergang.	m	210.000,00F		
245	MAAIEN ZICHTHOEKEN				
245010	Maaïen zichthoeken	m	15.200,00F		
246	VERWIJDEREN/BESTRIJDEN ONG. BEGROEIING				
246010	Verwijderen van ongewenste begroeiing	m2	9.240,00F		
25	WERK ALGEMENE AARD				
251	WERKZAAMHEDEN WET NATUURBESCHERMING				
251010	Opstellen ecologisch werkprotocol	keer	2,00F		
251020	Inventariseren en markeren flora en fauna (binnen broedseizoen)	keer	16,00F		
251030	Inventariseren (verkennd)en markeren flora en fauna (buiten broedseizoen)	keer	32,00F		
252	ACCEPTATIEKOSTEN VRIJKOMEND MATERIAAL				
252010	Acceptatiekosten vrijkomend materiaal	ton	100,00F		
253	INZETTEN WERKNEMERS				
253010	Inzetten werknemer (2 personen)	uur	80,00F		
253020	Inzetten werknemer (2 personen) t.b.v. verwijderen schadelijke begroeiing	uur	80,00F		
253030	Inzetten werknemer (2 personen) t.b.v. verwijderen jonge opschot	uur	80,00F		
253040	Inzetten werknemer (2 personen) t.b.v. handmatig maaïen en opschonen fups	uur	80,00F		
253050	Inzetten werknemer (2 personen) t.b.v. verwijderen bomen	uur	80,00F		
253060	Inzetten werknemer (2 personen) t.b.v. handmatig maaïen en opschonen poelen	uur	80,00F		
253070	Inzetten beroepsverkeersregelaar	uur	8,00F		
254	INZETTEN MATERIEEL				
254010	Inzetten vrachtauto.	uur	80,00F		
254020	Inzetten tractor.	uur	80,00F		
254030	Inzetten tractor t.b.v. klepelen Reuzenberenklauw	uur	80,00F		
254040	Inzetten pick-up 4x4 met HD-reiniger.	uur	80,00F		
254050	Inzetten pick-up 4x4	uur	240,00F		
254060	Inzetten robotmaaier inclusief klepelbak	uur	80,00F		
254070	Inzetten mobiele wielkraan	uur	80,00F		
255	INZETTEN VAARTUIGEN				
255010	Inzetten motorschip met kraan	uur	80,00F		
255020	Inzetten vaartuig	uur	80,00F		
255030	Inzetten maaiboot inclusief vorkschep	uur	80,00F		
256	MOBILISATIE MATERIEEL				
256010	Mobiliseren van vrachtauto	keer	16,00F		
256020	Mobiliseren van tractor	keer	16,00F		
256030	Mobiliseren van pickup	keer	16,00F		
256040	Mobiliseren van robotmaaier	keer	16,00F		
256050	Mobiliseren van mobiele wielkraan	keer	16,00F		
256060	Mobiliseren van motorschip met kraan	keer	16,00F		
256070	Mobiliseren van vaartuig	keer	16,00F		
256080	Mobiliseren van maaiboot	keer	16,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				