
Behoort bij: 1004639.29

Aanpassen periferie EvN-kazerne te Roosendaal

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	SLOOP- EN OPRUIMINGSWERK				
11	BEGROEIING				
110	VERWIJDEREN BEGROEIING BOVENGRONDS				
110010	Verwijderen begroeiing - bosplantsoen	are	15,75	V	
110030	Verwijderen begroeiing - opslag in het terrein	are	16,75	V	
110040	Verwijderen begroeiing - sierplantsoen	are	2,80	V	
110050	Verwijderen bomen - stamdiameter < 0,25 m	st	4,00	V	
110060	Verwijderen bomen - stamdiameter 0,25 m tot 0,50 m	st	2,00	V	
110070	Verwijderen bomen - stamdiameter 0,50 m tot 0,75 m	st	5,00	V	
110080	Verwijderen bomen - stamdiameter 1,0 m tot 1,25 m	st	1,00	V	
110090	Frezen grasland.	are	65,00	V	
111	VERWIJDEREN BEGROEIING ONDERGRONDS				
111010	Verwijderen stobben - bosplantsoen	st	1.575,00	V	
111020	Verwijderen stobben - gekapte houtwal/bosplantsoen	st	1.000,00	V	
111030	Verwijderen stobben - opslag in het terrein	st	1.675,00	V	
111040	Verwijderen stobben - sierplantsoen	st	80,00	V	
111050	Verwijderen stobben - bomen - stamdiameter < 0,25 m	st	4,00	V	
111060	Verwijderen stobben - stamdiameter 0,25 m tot 0,50	st	2,00	V	
111070	Verwijderen stobben - stamdiameter 0,50 m tot 0,75 m	st	4,00	V	
111080	Verwijderen stobben - stamdiameter 1,0 m tot 1,25 m	st	1,00	V	
12	AFRASTERINGEN				
120010	Verwijderen gaasafrastering.	m	1.577,50	V	
120020	Verwijderen spijlenafrastering (hoog).	m	17,40	V	
120030	Verwijderen spijlenafrastering (laag).	m	7,40	V	
120040	Verwijderen schuifpoort	st	3,00	V	
120050	Verwijderen dubbele draaiport	st	2,00	V	
120060	Verwijderen loopport	st	3,00	V	
120070	Verwijderen concertinas	m	471,70	V	
13	BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN				
132	MARKERINGEN OP ASFALT				
132010	Volledig verwijderen markering.	m2	1,80	V	
133	ASFALTVERHARDINGEN				
1332	<u>Teerhoudend asfalt</u>				
133210	Zagen van bitumineuze verharding.	m	53,00	V	
133220	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	162,70	V	
133230	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	3,30	V	
15	BESTRATINGEN				
152	BETONSTRAATSTEENVERHARDINGEN				
152010	Opbreken betonstraatstenen tbv hergebruik rijbaan p-plaats	m2	93,45	V	
152020	Opbreken betonstraatstenen tbv hergebruik parkeervak	m2	20,00	V	
152030	Opbreken betonstraatstenen uit middengeleider	m2	6,40	V	
154	BETONTEGELVERHARDINGEN				
154020	Opbreken betontegels.	m2	6,10	V	
16	KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN				
161	KANTOPSLUITINGEN				
1611	<u>Trottoirbanden</u>				
161110	Opbreken trottoirbanden.	m	94,30	V	
1612	<u>Opsluitbanden</u>				
161210	Opbreken opsluitbanden.	m	56,50	V	
162	GOTEN				
1621	<u>Molgoten van betonstraatstenen</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
162110	Opbreken molgoot.	m	79,00	V	
19	OPSTALLEN				
190010	Slopen buitenopslag brandstoftank.	st	1,00	V	
190020	Slopen stalen brandstoftank.	st	1,00	V	
190030	Slopen kunststof watertank.	st	1,00	V	
2	GRONDWERKEN				
21	ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN				
211	DETECTEREN				
211010	Uitvoeren realtime oppervlakedetectie	are	56,00	V	
211020	Vastleggen detectiepunten realtime detectie	are	56,00	V	
211030	Uitvoeren realtime boorgatdetectie	st	50,00	V	
212	BENADEREN, IDENTIFICEREN EN VEILIGSTELLEN				
212010	Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten	st	50,00	V	
212020	Aanbrengen voorziening veiligstellen ontplofbare oorlogsresten	st	1,00	V	
212030	Instandhouden voorziening veiligstellen ontplofbare oorlogsresten	dag	2,00	V	
212050	Verwijderen voorziening veiligstellen ontplofbare oorlogsresten	st	1,00	V	
213	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
213010	Overdracht ontplofbare oorlogsresten	keer	1,00	V	
213020	Vervoeren schroot	kg	20,00	V	
213030	Opstellen proces verbaal van deeloplevering	st	10,00	V	
22	GRONDDEPOTS				
222	TIJDELIJK GRONDDEPOT VERONTREINIGDE GROND				
222010	Inrichten tijdelijk gronddepot.	m2	147,00	V	
222020	Opruimen tijdelijk gronddepot.	m2	147,00	V	
23	ONTGRAVEN				
231	BOVENGROND				
231010	Grond ontgraven uit cunet tbv voetpad	m3	2,50	V	
231020	Grond ontgraven uit cunet tbv dolomietverharding	m3	146,50	V	
231030	Grond ontgraven uit depot.	m3	149,00	V	
24	VERVOEREN				
241	BOVENGROND				
241010	Grond vervoeren naar tijdelijk gronddepot..	m3	149,00	V	
241020	Grond vervoeren naar inrichting.	m3	149,00	V	
26	VERWERKEN				
263	ZAND VOOR ZANDBED				
263010	Grond verwerken in cunet.	m3	2,30	V	
264	BOVENGROND				
264010	Grond verwerken in tijdelijk gronddepot.	m3	149,00	V	
264020	Grond verwerken in terrein c.a.	m3	30,00	V	
27	PROFILEREN OPPERVLAKKEN				
271	ZANDBED				
271010	Profileren van oppervlakken.	m2	126,80	V	
272	BOVENGROND				
272010	Profileren van oppervlakken.	m2	10.610,00	V	
3	LEIDINGWERKEN				
33	HEMELWATERAFVOER-RIOLERING				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
335	PUTTEN HWA				
3354	<u>Putranden en deksels</u>				
335410	Verwijderen putrand met deksel.	st	1,00	V	
335420	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00	V	
337	KOLKEN				
3372	<u>Trottoirkolken</u>				
337210	Verplaatsen kolk van beton/gietijzer combinatie	st	1,00	V	
4	WEGVERHARDINGEN				
41	FUNDERINGEN				
411	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4111	<u>Egaliseren en verdichten zandbed</u>				
411110	Afwerken zandbed tbv dolomietverharding	m2	748,05	V	
414	FUNDERING OPEN VERHARDINGEN				
4142	<u>Hydraulisch gebonden funderingslagen van steenm.</u>				
414210	Aanbrengen hydr. geb. wegfundering (dolomiet (0/5)	m2	683,25	V	
42	KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN				
421	TROTTOIRBANDEN				
4212	<u>Trottoirbanden 180/200</u>				
421210	Aanbrengen trot.banden van beton (recht).	m	106,40	V	
421220	Aanbrengen trot.banden van beton (inritverloop).	m	8,70	V	
421230	Aanbrengen trot.banden van beton (inritverloop).	m	4,00	V	
421240	Aanbrengen gebogen trot.banden van beton (R=8,0 m).	m	12,60	V	
421250	Aanbrengen trottoirbanden van beton (hoekblok 180°)	st	4,00	V	
421260	Aanbrengen trottoirbanden van beton (hoekstuk 90°)	st	3,00	V	
421280	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00	V	
422	OPSLUITBANDEN				
4221	<u>Opsluitbanden 80</u>				
422110	Aanbrengen opsluitbanden (80x200) van beton.	m	550,90	V	
422120	Pasmaken van betonbanden.	st	48,00	V	
4222	<u>Opsluitbanden 100</u>				
422210	Aanbrengen opsluitbanden (100x300) van beton.	m	2.593,15	V	
422220	Pasmaken van betonbanden.	st	55,00	V	
425	GOTEN				
4251	<u>Molgoten van betonstraatstenen</u>				
425110	Aanbrengen molgoot (hergebruik).	m	35,50	V	
425120	Aanbrengen molgoot.	m	50,70	V	
43	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
432	ASFALTLAGEN				
432010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	16,65	V	
432020	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	17,00	V	
432030	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	16,10	V	
432040	Aanbrengen kleeflaag.	m2	297,00	V	
45	ELEMENTENVERHARDINGEN				
451	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4511	<u>Egaliseren en verdichten zandbed</u>				
451110	Afwerken zandbed.	m2	126,80	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4512	<u>Straatlaag</u>				
451210	Aanbrengen straatlaag.	m2	612,50	V	
452	STRAATSTEENVERHARDING				
4521	<u>Betonstraatstenen</u>				
452110	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	28,28	V	
452120	Aanbrengen betonstraatstenen (rijbaan).	m2	20,85	V	
452130	Aanbrengen betonstraatstenen (parkeervak).	m2	7,43	V	
4523	<u>Herstraten</u>				
452310	Herstraten betonstraatstenen (rijbaan).	m2	35,55	V	
452320	Herstraten betonstraatstenen (parkeervak).	m2	5,00	V	
453	BETONTEGELVERHARDING				
4531	<u>Betontegels</u>				
453110	Aanbrengen betontegels (B<1,50 m).	m2	29,05	V	
453120	Aanbrengen betontegels (b=1,50 - 3,00 m).	m2	11,25	V	
453130	Aanbrengen betontegels (b>3,00 m).	m2	34,70	V	
4532	<u>Herstraten</u>				
453210	Herstraten betontegels.	m2	10,00	V	
49	WEGBEBAKENING				
491	MARKERINGEN				
4912	<u>Wegenverf op asfaltverhardingen</u>				
491210	Aanbr overige markering -wegenverf- stopstreep.	m2	0,75	V	
491220	Aanbr overige markering -wegenverf- puntstuk.	m2	2,70	V	
491230	Aanbr overige markering -wegenverf- haaientand.	m2	1,90	V	
7	GROENVOORZIENINGEN				
71	GRONDBEWERKINGEN EN BEMESTEN				
711	SPITTEN EN EGALISEREN				
711010	Spitten	are	106,10	V	
711020	Egaliseren.	are	106,10	V	
712	BEMESTEN				
712010	Bemesten terrein - t.b.v. inzaaien	are	106,10	V	
712020	Bemesten terrein - t.b.v. sierplantsoen	are	2,30	V	
72	VERPLANTEN BOMEN				
720010	Maken plantplaats.	st	5,00	V	
720020	Bemesten plantplaats.	st	5,00	V	
720030	Maken plantgat.	st	5,00	V	
720040	Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m (RAW-bestek).	st	5,00	V	
720050	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	15,00	V	
720060	Aanbrengen gietrand.	st	5,00	V	
73	AANBRENGEN BEPLANTINGEN				
731	SIERPLANTSOEN				
731010	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
731020	Maken plantplaats.	st	92,00	V	
731030	Planten van kruidachtigen.	st	1.357,00	V	
731040	Planten van sierplantsoen.	st	92,00	V	
74	INZAAIEN				
741	ZAAIEN				
741010	Zaaien.	are	114,60	V	
741020	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat.	m2	814,00	V	
75	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
750010	Opname 0-situatie te handhaven bomen	EUR		N	
750020	Opstellen plan van aanpak incl. werkplan werken bij bomen	EUR		N	
750030	Opstellen rapportage voor het werken in, rond en met bomen;	EUR		N	
750040	Toepassen maatregelen uit PVA - werken bij bomen	EUR		N	
750050	Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	m	200,00	V	
750060	In stand houden tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	EUR		N	
750070	Verwijderen tijdelijk afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	m	200,00	V	
750080	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	50,00	V	
750090	In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	EUR		N	
750100	Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	50,00	V	
76	SNOEIWERKZAAMHEDEN BOMEN				
761010	Specifieke snoei bomen.	st	8,00	V	
77	NAZORG				
771	GRAS				
771010	Maaien grasveld.	are	732,00	V	
772	BOMEN				
772010	Water geven bomen.	st	20,00	V	
772020	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).	EUR		N	
773	HEESTERS				
773010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	1.380,00	V	
773020	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	1.380,00	V	
773030	Inboeten beplanting (nazorg).	EUR		N	
8	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
81	MANTELBUIZEN				
810010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	16,50	V	
810020	Aanbrengen kabelbuis, L=10,50 m, in sleuf.	st	3,00	V	
810030	Aanbrengen kabelbuis, L=6,00 m, in sleuf.	st	1,00	V	
82	FYSIEKE BEVEILIGING				
821	AFRASTERINGEN				
8211	<u>Gaasafrastering</u>				
821110	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	1.200,00	V	
8212	<u>Spijlenafrastering</u>				
821210	Aanbrengen verzwaard spijlenhekwerk	m	57,40	V	
821220	Aanbrengen spijlenhekwerk	m	10,25	V	
8216	<u>Gesloten hekwerk</u>				
821610	Aanbrengen gesloten hekwerk met roterende kam	m	1.505,60	V	
821620	Aanbrengen gesloten hekwerk	m	6,00	V	
821630	Maken hoekconstructie gesloten hekwerk	st	24,00	V	
821640	Maken eindconstructie gesloten hekwerk	st	16,00	V	
822	POORTEN				
8221	<u>Looppoorten</u>				
822110	Aanbrengen looppoort (spijlen)	st	1,00	V	
822120	Aanbrengen looppoort (gesloten)	st	2,00	V	
8222	<u>Draai poorten</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822210	Aanbrengen dubbele draaipoort (gesloten)	st	1,00	V	
8223	<u>Schuifpoorten</u>				
822310	Aanbrengen schuifpoort (spijlen)	st	1,00	V	
822320	Aanbrengen schuifpoort (gesloten)	st	1,00	V	
8224	<u>Speedgates</u>				
822410	Aanbrengen speedgate (gesloten).	st	2,00	V	
822420	Aanbrengen uitzetvoeg.	m	16,00	V	
824	AFSCHEMINGSVOORZIENINGEN				
8241	<u>Aanrijdpalen</u>				
824110	Aanbrengen aanrijdpalen	st	20,00	V	
829	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
829010	Aanbrengen coating.	m2	3.820,00	V	
83	TERREININRICHTING				
833	BEWEGWIJZERING T.B.V. COMPLEX				
833010	Verplaatsen entreezuil.	st	1,00	V	
833020	Aanbrengen belbord.	st	2,00	V	
86	PROEFSLEUVEN				
860010	Graven proefsleuf.	st	10,00	V	
88	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
881	INZETTEN WERKNEMERS				
881010	Inzetten werknemer: Allround medewerker Wegenbouw.	uur	80,00	V	
881020	Inzetten werknemer: Senior OOO-deskundige.	uur	40,00	V	
881030	Inzetten werknemer: OOO-deskundige.	uur	40,00	V	
881040	Inzetten werknemer: Assistent OOO-deskundige.	uur	40,00	V	
881050	Inzetten werknemer - ETT'er	uur	24,00	V	
881060	Inzetten werknemer - ETW'er	uur	16,00	V	
882	INZETTEN MATERIEEL				
882010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	80,00	V	
882020	Inzetten hydraulische graafmachine - OOO.	uur	40,00	V	
89	DIRECTIEBEHOEFTE				
892	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
892020	Maatregelen t.b.v. veiligheid i.v.m. fasering	EUR		N	
892030	Werkzaamheden tbv V&G	EUR		N	
892040	Aanleveren documenten	EUR		N	
892050	Inmeten en verwerken revisiegegevens	EUR		N	
892060	Opleveringscontrole asfaltverharding	EUR		N	
892070	Aanleveren garantiestaat	EUR		N	
892080	Werkzaamheden ihkv Flora- en Faunawet	EUR		N	
892090	Keuren grond.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel	EUR		N	
910040	Werkzaamheden OOO	EUR		N	
910050		EUR		N	
910060		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost - aanplant bomen	EUR	6.000,00	V	
950020	Stelpost t.b.v. verwijderen materialen uit buitenopslag	EUR	1.500,00	V	
950030	Stelpost.	EUR	850.000,00	V	
950040	Stelpost.	EUR	30.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				