

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:**AANPASSEN PERIFERIEBEVEILIGING OP DE
ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE TE ROOSENDAAAL****BESTEKNUMMER : 1004639.29**

Oraclenummer : 1004639

Met 1 bijlagen

RIJKSVASTGOEDBEDRIJF
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesDIRECTIE VASTGOEDBEHEER
AFDELING REALISATE & ADVIES BUITENRUIMTEBezoekadres:
St. Jacobsstraat 16, 3511 BS UtrechtCorrespondentieadres:
Postbus 16169, 2500 BD Den Haag

VRAGEN / ANTWOORDEN

Door de gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Vraag 1 : Kunt u het RSX bestand ter beschikking stellen van het RAW bestek?

Antw. 1 : Het rsx-bestand is op 18-01-2023 ter beschikking gesteld.

Vraag 2 : Kunt u het RSX-bestand van het RAW bestek nasturen. Deze ontbreekt in de meegeleverde stukken. Alvast bedankt.

Antw. 2 : Het rsx-bestand is op 18-01-2023 ter beschikking gesteld.

Vraag 3 : In de bestekposten 8212, 8216, 822, 8224 (en bijbehorende sub bestekposten) is voor de daar nader beschreven hekwerken en poorten Hexta Terreinbeveiliging & Hekwerk als voorgeschreven leverancier vermeld en zijn ook de betreffende producten met typeaanduidingen van deze voorgeschreven leverancier vermeld. Tegelijkertijd is in het bestek onder Bouwstoffen in § 01.14.02.73 vermeld dat voor hekwerken en poorten geldt dat deze niet in aanmerking komen voor vervanging door andere bouwstoffen met een andere fabrieksnaam en/of typeaanduiding.

Naar onze mening van is hiermee sprake van een evident disproportionele regeling in de aanbesteding die de mededinging ongerechtvaardigd belemmert.

De aanbestedende dienst heeft de plicht de opdracht zo veel mogelijk functioneel te specificeren; het is aan de inschrijver om met producten in te schrijven die aan die (technische) specificaties voldoen.

De wijze waarop technische specificaties geformuleerd moeten worden, wordt in artikel 2.76 lid 1 Aanbestedingswet 2012 dwingend/ voorgeschreven. De aanbesteder heeft uitsluitend de keuze tussen het gebruik van normen of specificatie in termen van prestatie-eisen en functionele eisen, danwel doormiddel van een combinatie van beide.

Als een aanbesteder zijn opdracht specificeert doormiddel van het verwijzen naar normen ex artikel 2.76 lid1 sub a Aanbestedingswet 2012, dan dient de verwijzing naar een of meer normen vergezeld te gaan van de woorden 'of gelijkwaardig'.

Voorts is het op grond van artikel 2.76 lid 3 Aanbestedingswet 2012 uitdrukkelijk niet toegestaan in de aanbestedingsstukken te verwijzen naar merken en typen. Het betreffende wetsartikel luidt:

“Een aanbestedende dienst verwijst in de technische specificaties niet naar een bepaald fabrikaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze die kenmerkend is voor de producten of diensten van een bepaalde ondernemer, een merk, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of uitgesloten, tenzij dit door het voorwerp van de overheidsopdracht gerechtvaardigd is.”

Er is niet (gemotiveerd) uiteengezet waarom de uitzondering hier van toepassing zou zijn. De gestelde eis is discriminatoir, omdat alternatieve producten die niet identiek maar wel gelijkwaardig zijn geen kans maken op gunning. Volgens vaste rechtspraak is dat niet toegestaan.

Wij zijn voorts van mening dat door deze bepalingen in het bestek op te nemen duidelijk in strijd met (de gedachte achter) de Regeling Scheiding van Belang Rijksvastgoedbedrijf 16.1 wordt gehandeld die ook bij deze aanbesteding was gevoegd.

Vraag: Is het Rijksvastgoedbedrijf ten eerste bereid de besteksposten terzake poorten en hekwerken functioneel te omschrijven en/of door middel van technische specificaties in plaats van te verwijzen naar producten van Hexta terreinbeveiliging & Hekwerk en/of is het Rijksvastgoedbedrijf ten tweede bereid § 01.14.02.73 te verwijderen uit het bestek?

Antw. 3 : De hekwerken en poorten zoals deze zijn omschreven in het bestek zijn het resultaat van een lang ontwerpproces tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de veiligheidsfunctionarissen van Defensie. Vanuit het oogpunt van veiligheid zullen producten die niet exact gelijk zijn aan de voorgeschreven hekwerken en poorten niet worden geaccepteerd. Om zeker te stellen dat de mededinging niet wordt belemmerd is er voor gekozen om de leverantie van de hekwerken en poorten, alsmede de bijbehorende engineeringswerkzaamheden, onder te brengen in stelpost 950030 en 950040. .

Vraag 4 : U schrijft voor de onderdelen hekwerk en poorten een bepaalde leverancier (lees Hexta Hekwerk) dwingend voor. Dit is in strijd met het transparantie- en gelijkheidsbeginsel. Hier wordt door het Rijksvastgoedbedrijf een ongelijk speelveld gecreëerd. Wij gaan er vanuit dat wij voor de bovengenoemde onderdelen (lees hekwerk en poorten (incl. speedgates)) ten aller tijden een gelijkwaardig alternatief mogen aanbieden.

Antw. 4 : Zie antwoord op vraag 3

Vraag 5 : Bij de stukken ontbreekt een duidelijke detailtekening van het nieuwe hekwerk, poortconstructie en

speedgates. Zou u deze kunnen toevoegen aan het aanbestedingsdossier. Het is ons niet helemaal duidelijk hoe deze in de nieuwe situatie eruit komt te zien, wat we moeten bouwen?

Antw. 5 : De detailtekeningen voor de hekwerken en poorten moeten worden gemaakt door de leverancier van de elementen. Hiervoor is bestekspostnr. 892010 vervangen door stelpost 950040. Na gunning worden de AD-tekeningen van het Rijksvastgoedbedrijf ter beschikking gesteld aan de aannemer die het werk gegund heeft gekregen voor verdere uitwerking en detaillering van de werkzaamheden.

MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDER

- 1. Aan de gegadigden is het werkterrein getoond.
- 2. De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.
- 3. In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

Deel 2.2:

810020	Romptekst bestekspost gewijzigd
810030	Romptekst bestekspost gewijzigd
821210	Leverantie hekwerk uit bestekspost gehaald
821220	Leverantie hekwerk uit bestekspost gehaald
821610	Leverantie hekwerk uit bestekspost gehaald
821620	Leverantie hekwerk uit bestekspost gehaald
822110	Leverantie poorten uit bestekspost gehaald
822120	Leverantie poorten uit bestekspost gehaald
822210	Leverantie poorten uit bestekspost gehaald
822310	Leverantie poorten uit bestekspost gehaald
822320	Leverantie poorten uit bestekspost gehaald
822410	Leverantie poorten uit bestekspost gehaald
892010	Bestekspost vervallen
950020	Romptekst bestekspost gewijzigd
950030	Bestekspost toegevoegd
950040	Bestekspost toegevoegd

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING						EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE										
810020			1	2	3	4	5	6				
810020	262101								st	3,00	V	
		9							st			6,00 L
			1						m			31,50 L
				1	2				st			6,00 L
810030												
810030	262101								st	1,00	V	
		9							st			2,00 L
			1						m			6,00 L
				1	2				st			2,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6			VERPLICHTING			
821210								BESTEKSPOST GEWIJZIGD					
821210	103199							Aanbrengen verzwaard spijlenhekwerk Situering volgens tekening C02. Betreft: spijlenafrastering aan noordzijde van de hoofdingang ten behoeve van de nachtpoort en ter plaatse van het gasinkoopstation aan de zijde van de Commandobaan. Leverancier: Hexta Terreinbeveiliging & Hekwerk, op stelpost 950030. Type: SVDC Staanders: - Kokerprofiel 70x70 mm, ca. 800 mm in ongeroerde grond geheid; Panelen: - Onderligger 60x40 mm, onderzijde ligger op 50 mm boven maaiveld; - Bovenligger 60x40 mm, bovenzijde ligger op 2375 mm boven maaiveld; - Spijlen kokerprofiel 35x35 mm, h.o.h. 150 mm. De spijlen in de onderligger geïntegreerd. De spijlen 150 mm door de bovenligger gestoken, waarbij de uiterste punt van de spijlen op 2,50 m boven maaiveld komt. De spijlen aan de bovenzijde onder 45° afgeschuind; - Spijlen voorzien van interne anti-zaagbuis; Boven de panelen een roterende puntenkam aanbrengen, waarbij de uiterste punt van de roterende puntenkam op 3,00 m boven maaiveld komt. Paal/paneelaansluiting door middel van blinde verbinding Ter plaatse van de aansluiting op het gesloten hekwerk (aan te brengen volgens bestekspostnr(s). 821610) en de portalen van de schuifpoort (aan te brengen door derden), een eindpaal type SCDC aanbrengen. Palen te lood aanbrengen. Conservering: - Thermisch verzinkt; - Polyester poedercoating, kleur RAL 6009.	m	57,40	V		
									m			57,40	I
									st			4,00	I
821220								BESTEKSPOST GEWIJZIGD					
821220	103199							Aanbrengen spijlenhekwerk Situering volgens tekening C02. Betreft: spijlenafrastering langs voetpad ten noorden van gebouw F1. Leverancier: Hexta Terreinbeveiliging & Hekwerk, op stelpost 950030. Type: SR Plus Staanders: - Kokerprofiel 60x60 mm, 700 mm in ongeroerde grond geheid; Panelen: - Onderligger 50x30 mm, onderzijde ligger op 50 mm boven maaiveld; - Bovenligger 50x30 mm, bovenzijde ligger op 2000 mm boven maaiveld; - Spijlen ø25 mm, h.o.h. 150 mm, geïntegreerd in zowel onder- als bovenligger; - Paneel voorzien van puntenkam op bovenligger, waarbij de uiterste punt van de vaste puntenkam op 2,50 m boven maaiveld komt; Paal/vakaansluiting door middel van blinde verbinding. Conservering: - Thermisch verzinkt; - Polyester poedercoating, kleur RAL 6009.	m	10,25	V		
									m			10,25	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
821610								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
821610	103199							Aanbrengen gesloten hekwerk met roterende kam Situering volgens tekening blad C02. Betreft: buitenperiferie rondom de kazerne. Leverancier: Hexta Terreinbeveiliging & Hekwerk, op stelpost 950030. Type: Privacy hekwerk. Staanders: - Kokerprofiel 80x60x3 mm, h.o.h. 1500 mm, ingeheid in ongeroerde grond; Panelen: - Speciale gezette privacy panelen; - Voorzien van vaste/geïntegreerde puntenkam, waarbij de uiterste punt van de vaste/geïntegreerde puntenkam op 2,50 m boven maaiveld komt; - Panelen bevestigen tegen/tussen de staanders tot een hoogte van 2500 mm. Onderzijde panelen 50 mm boven maaiveld; Boven de panelen een roterende puntenkam aanbrengen, waarbij de uiterste punt van de roterende puntenkam op 3,00 m boven maaiveld komt. Conservering: - Thermisch verzinkt; - Polyester poedercoating, kleur RAL 6009.	m	1.505,60	V	
									m		1.505,60	I
821620								BESTEKSPOST GEWIJZIGD				
821620	103199							Aanbrengen gesloten hekwerk Situering volgens tekening blad C02. Betreft: zichtscherf aan binnenzijde kazerne ter plaatse van het bestaande tourniquet ten westen van gebouw F1. Leverancier: Hexta Terreinbeveiliging & Hekwerk, op stelpost 950030. Type: Privacy hekwerk. Staanders: - Kokerprofiel 80x60x3 mm, h.o.h. 1500 mm, ingeheid in ongeroerde grond; Panelen: - Speciale gezette privacy panelen; - Voorzien van vaste/geïntegreerde puntenkam, waarbij de uiterste punt van de vaste/geïntegreerde puntenkam op 2,50 m boven maaiveld komt; - Panelen bevestigen tegen/tussen de staanders tot een hoogte van ca. 2500 mm. Onderzijde panelen 50 mm boven maaiveld; Conservering: - Thermisch verzinkt; - Polyester poedercoating, kleur RAL 6009.	m	6,00	V	
									m		6,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING						EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6				
822210												
822210	103199								st	1,00	V	
									st			1,00 I
822310												
822310	103199								st	1,00	V	
									st			1,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
822320								- Aanslagportaal geschikt voor ontvangst van poort met roterende puntenkam; - Ruimte tussen portalen en hekwerk, ontstaan door benodigde afstand t.b.v. langs elkaar schuivende puntenkammen, als gesloten uitvoeren. - Aansturing van de poort middels MIPSS, door Bosch. Vermogen: - 0,18kW/380V Conservering: - Thermisch verzinkt; - Dubbellaags polyester poedercoating, kleur RAL 6009. Fundatie: - In het werk gestorte betonnen fundatie t.b.v. elektrisch bediende stalen schuifpoort. Berekening van de fundatie is onderdeel van de engineeringswerkzaamheden volgens bestekspostnr(s). 950040. Inclusief bijbehorend grondwerk. Inclusief aansluiten en in bedrijf stellen van de schuifpoort.				
822320	103199							BESTEKSPPOST GEWIJZIGD				
								Aanbrengen schuifpoort (gesloten) Situering volgens tekening blad C02. Betreft: schuifpoort ter plaatse van de neveningang aan de Commandobaan. Leverancier: Hexta Terreinbeveiliging & Hekwerk, op stelpost 950030. Type: Secu Nova "Privacy" Vrije doorgang: 4,00 m. Poort: - Hoogte onderbalk: 160 mm. Onderzijde geleidebalk 50 mm boven fundatie/rijbaan; - Onderbalk voorzien van geïntegreerde INOVA aandrijving; - Speciale gezette panelen met puntenkam; - Voorzien van vaste/geïntegreerde puntenkam, waarbij de uiterste punt van de vaste/geïntegreerde puntenkam op 2,50 m boven maaiveld komt; - Panelen bevestigen tegen/tussen kaderconstructie tot een hoogte van ca. 2500 mm; - Poortvleugel voorzien van roterende puntenkam, waarbij de uiterste punt van de roterende puntenkam op 3,00 m boven maaiveld komt; Portalen: - Geleidezuil, met geïntegreerde besturing, geschikt voor geleiding van poort met roterende puntenkam; - Aanslagportaal geschikt voor ontvangst van poort met roterende puntenkam; - Ruimte tussen portalen en hekwerk, ontstaan door benodigde afstand t.b.v. langs elkaar schuivende puntenkammen, als gesloten uitvoeren. - Aansturing van de poort door middel van een sleutelschakelaar aan de kazernezijde van het hekwerk, op een afstand van tenminste twee meter van de schuifpoort. Exacte locatie in overleg met de directie. Sleutelschakelaar bevestigen aan een stalen paal van kokerprofiel 100x100 mm, lang 1500 mm (waarvan 1200 mm boven maaiveld), en voorzien van een aangestorte betonpoer 300x300x300 mm. Sturingskabel in de stalen paal verwerkt. Vermogen: - 0,18kW/380V Conservering: - Thermisch verzinkt; - Dubbellaags polyester poedercoating, kleur RAL 6009. Fundatie: - In het werk gestorte betonnen fundatie t.b.v. elektrisch bediende stalen schuifpoort. Berekening van de fundatie is onderdeel van de engineeringswerkzaamheden volgens bestekspostnr(s). 950040.	st	1,00	V	
									st			1,00 I
									st			1,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
822410								Inclusief bijbehorend grondwerk. Inclusief aansluiten en in bedrijf stellen van de schuifpoort.				
								BESTEKSPPOST GEWIJZIGD				
822410	103199							Aanbrengen speedgate (gesloten). Situering volgens tekening blad C02. Betreft: speedgates ter plaatse van de in- en uitgaande rijbanen van de hoofdingang aan de Parabaan. Vouwpoort met ondergeleiding conform NEN-EN 13241:2020. Windbelastingklasse: 3 Leverancier: Hexta Terreinbeveiliging & Hekwerk, op stelpost 950030. Type: Hexta STS " Privacy" Materiaal: staal S235JRH conform EN 10219 Oppervlaktebehandeling: volbad thermisch verzinkt conform EN ISO 1461 Uitvoering: poedercoating dennengroen, RAL 6009 (dikte 80 µm, buchholz hardheid 80 conform EN 5254) Afmeting: - Hoogte: 3000 mm - Vrije doorgang: 4000 mm Kolom: - Kokerprofiel afm.: 220x220 mm - Met serviceluik voorzien van slot - Geïntegreerde electromotor - Geïntegreerde fotocellen klasse 3 EN 12978 Onderbak: - Ondergeleider geïntegreerd in betonnen fundatieplaat; - Fundatieplaat voorzien van onder 45° afgeschuinde randen. Deurvleugel: - Kokerprofiel afm.: 60x60 mm Paneelvulling: - Speciale gezette panelen; - Voorzien van vaste/geïntegreerde puntenkam, waarbij de uiterste punt van de vaste/geïntegreerde puntenkam op 2,50 m boven maaiveld komt; - Panelen bevestigen tegen/tussen de kaderconstructie tot een hoogte van 2500 mm. Onderzijde panelen 50 mm boven maaiveld; - Poortvleugel voorzien van een roterende puntenkam, waarbij de uiterste punt van de roterende puntenkam op 3,00 m boven maaiveld komt; - Panelen aan de buitenzijde van de poort aanbrengen. Aandrijving: - Electromechanisch, in beide kolommen: - Voedingsspanning: 230 Vac - Stroom: 16 A - Openingssnelheid: 1 m/s Bediening: - Elektrisch; - Aansturing van de poort middels MIPSS, door Bosch. Met noodontgrendeling. Poorten dienen te worden geleverd met DoP verklaring. Toebehoren: - Verkeerslicht met rode en groene LED-lamp in portaal aan bestuurderszijde; - Extra beveiliging vrachtwagens met infraroodcellen; - Zichtdichte voorziening t.p.v. onderlingen aansluiting vleugels; Plaatsing: Kolommen bevestigd op prefab betonnen fundatie-element/ondergeleider, te plaatsen in gegraven gat	st	2,00	V	
									st		2,00 I	
892010								BESTEKSPPOST VERVALLEN				
95								STELPOSTEN				

