

**2E NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:****AANPASSEN PERIFERIEBEVEILIGING OP DE  
ENGELBRECHT VAN NASSAUKAZERNE TE ROOSENDAAL****BESTEKNUMMER : 1004639.29**

Oraclenummer : 1004639

Met 1 bijlagen

RIJKSVASTGOEDBEDRIJF  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesDIRECTIE VASTGOEDBEHEER  
AFDELING REALISATE & ADVIES BUITENRUIMTEBezoekadres:  
St. Jacobsstraat 16, 3511 BS UtrechtCorrespondentieadres:  
Postbus 16169, 2500 BD Den Haag

## VRAGEN / ANTWOORDEN

Door de gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

- Vraag 1 : In post 120010 wordt gesproken over 1577,5 meter gaashekwerk te demonteren, compleet langs Oostzijde en aan noordoostzijde van het complex 230 mtr: zit deze 230 meter in de genoemde 1577 meter of komt deze er nog bij?
- Antw. 1 : De 230 meter hekwerk zit in de 1577,5 meter inbegrepen, maar is bestemd als materiaal voor de tijdelijke afscherming van het complex tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Na gereedkomen van de plaatsing van alle nieuwe hekwerken is er geen noodzaak meer voor de tijdelijke maatregelen voor het afsluiten van de kazerne en komen de materialen te vervallen aan de aannemer.
- Vraag 2 : Post 120010: Zit het harmonica gaas en het zichtdoek bovengronds of is dit aan onderzijde ingegraven?
- Antw. 2 : Het harmonicagaas is ingegraven. De inschrijvers mogen hierbij uitgaan van een ingraafdiepte van 0,30 m. Het zichtwerend doek is niet ingegraven en komt tot aan maaiveld
- Vraag 3 : Post 120010: het zichtwerende doek in 2 lagen aangebracht? zijn dit 2 lagen over elkaar of 1 laag aan ene zijde en andere laag aan andere zijde van de gaasmat?
- Antw. 3 : De twee lagen zijn aan dezelfde zijde over elkaar aangebracht.
- Vraag 4 : Post 120010; de staanders van het hekwerk, zijn die van het type inslag / of zitten hier prefab betonvoeten aan ? zo ja hoeveel kilo voeten ? of zijn deze staanders aangestort met beton
- Antw. 4 : De inschrijvers dienen er vanuit te gaan dat alle palen zijn voorzien van een aangestorte betonnen fundering van 0,30 x 0,30 x 0,50 m
- Vraag 5 : Post 821110 en 821111 geeft aan het hermonteren als tijdelijke zichtonttrekkende afrastering van 1200 meter hekwerk, echter in post 821111 staat omschreven in de tekst "gaasafrastering vrijgekomen uit post 120010 230 meter" gaat het hermonteren nu om totaal 1200 meter of om 230 meter, of nog anders?
- Antw. 5 : Het betreft hier een totale lengte van 1200 m in verschillende fasen van ten hoogste 230 m, met vrijkomend materiaal.
- Vraag 6 : Post 821110, gaat deze post alleen om de kosten van vervoeren en in 10 fasen aanbrengen? wat is anders het verschil tussen Toepassen en aanbrengen?
- Antw. 6 : Het betreft hier een clusterpost voor het 10 keer aanbrengen, in stand houden, opbreken en vervoeren (tussen de fasen) van de tijdelijke gaasafrastering voor het afsluiten van de kazerne gedurende de uitvoering van de werkzaamheden aan de buitenperiferie binnen die betreffende fase.
- Vraag 7 : Post 120070: Gaat het hier om 1 rij/rol consertinadraad gekoppeld aan elkaar over 471,7 meter lengte? Of gaat het hier om meerdere rollen gekoppeld, gestapeld en aan elkaar verbonden? Er wordt gesproken ook over stalen palen en draden en stalen pinnen? Hoe zit deze constructie in elkaar?
- Antw. 7 : Aan de zuidzijde van de kazerne bestaat de consertina uit 1 rol, en aan de west- en noordzijde bestaat de consertina uit 2 rollen op elkaar, verbonden met de in de bestekspost genoemde pinnen. De pinnen zijn stalen pinnen met een aantal "krullen" erin om de consertina in te leggen. In de bijlage is een aantal foto's toegevoegd ter verduidelijking.