

Voor de inventaris in de horeca, zwembad, kleedruimtes, sanitaire ruimtes en overige ruimtes geldt het volgende:

1. Er komt geen inventaris over van het bestaande (te slopen) zwembad naar het nieuwe zwembad.
2. De gemeente (opdrachtgever) bekostigt de inrichting van het nieuwe sportcentrum conform de bijgevoegde demarcatielijst (bijlage 1).
3. De sporttechnische inrichting van het zwembad is eveneens bijgevoegd (bijlage 2)
4. De gemeente (opdrachtgever) heeft een budget van € 40.000,- (excl. btw) beschikbaar voor de (vaste) inrichting van de horecaruimte. Denk aan: balie(s), meubilair, verlichting, groenvoorziening en losse elementen ter verfraaiing. De gemeente laat deze inrichting uitwerken door de architect van de aannemer.
5. De losse inventaris voor de douche- en kleedruimten dient door de toekomstige exploitant te worden aangeschaft.

Bijlage **1 - DEMARCTIELIJST**
 Project Nieuwbouw sportcentrum Druten
 Datum 12 februari 2021

Algemeen

	D&B Aannemer	Exploitant	Gemeente
Vloerafwerking	X		
Wandafwerking	X		
Plafondafwerking	X		
Zon-/lichtwering (elektrisch)	X		
Zichtwering binnen (elektrisch)	X		
Mogelijkheid tot glasbewassing c.q. glazenwasinstallatie	X		
Stijgpunten (lift en trap)	X		
Gebouw gebonden vaste installaties	X		
Aansluitingen/voedingen keukenapparatuur (incl. derden)	X		
Sanitaire installaties (incl. kraan en gootsteen)	X		
Aansluitingen op het openbare net (netbeheerders en providers)	X		
MS/LS Trafo en inkoopstation	X		
Camerasysteem	X		
Bewegwijzering	X		
Voorzieningen minder validen	X		
Tekeningen ontruimingsplattegronden	X		
Raamdecoratie alle ruimten incl. zwembaden (Luxaflex, gordijnen, stickers, etc.)	X		
Brievenbus (maximaal 10 meter van straat)	X		
Vlaggenmast	X		
Naam aanduiding accommodatie verlicht (2 st)	X		
Huisnummer	X		
Tochtsluis met luchtgordijn	X		
Schoon/droogloopmat	X		
Sfeerverlichting	X		
Sleutelplan	X		
Kaartlezers toegangsdeuren buitenschil inclusief badges, randapparatuur en koppeling inbraaksignalering	X		
Universeel te gebruiken data netwerk inclusief kasten (passieve deel)	X		
LED schermen 65 inch	X		
Aansluitingen narrowcasting, actieve ICT apparatuur	X		
Accespoints	X		
Narrow casting LED schermen + beamer		X	
Actieve ICT apparatuur (Wifi, data- en telefonie)		X	
Telefooncentrale incl. bijbehorende apparatuur		X	
Kantoorinventaris, apparatuur en losse verlichting		X	
Meubilair horeca, multifunctionele en verenigingsruimte			X
Meubilair / losse inrichting overige ruimten (incl. EHBO)		X	
Aankleding (handdoeken, beplanting, schilderijen, etc.)		X	
Wanddecoratie (handmatig te verwijderen)		X	

	D&B Aannemer	Exploitant	Gemeente
Schrob-/zuig-/schoonmaakmachines		X	
Plantenbakken		X	
Bergingstellingen		X	
Sanitaire accessoires		X	
Vaste prullenbakken (buiten)			X

Entree, receptie, kassa, centrale hal

	D&B Aannemer	Exploitant	Gemeente
Receptie meubel (incl. miva deel)	X		
LED scherm 65 inch (2 st)	X		
Monitor CCTV matrix	X		
Garderobe	X		
Klok	X		
Tourniquet toegangscontrole kleedruimte hardware incl. kaartlezers	X		
Kassa		X	
Software tourniquet, kassa		X	
Pinautomaat		X	
Aansluitingen elektra + data tbv apparatuur exploitant	X		
Vrije aansluitingen elektra + data (10 st)	X		

Horeca

	D&B Aannemer	Exploitant	Gemeente
Meubilair (tafels, stoelen)			X
Led schermen 65 inch (2 st)	X		
Bar meubel	X		
Bar achterwand meubel	X		
Aansluitingen elektra + data tbv apparatuur exploitant	X		
Vrije aansluitingen elektra (10 st)	X		
Vrije aansluitingen data (5 st)	X		
Bar meubel inventaris ↳ onderzetkoelingen 6 deurs (3 x 2 deurs waarvan 1 flessennest), ↳ fustenkoeling met tapinstallatie (4 x 20 liter) ↳ voldoende afzetruimte / spoelbak en lekbladen ↳ warmhoud vitrine		X	
Bar achterwand meubel inventaris ↳ koffie machine volautomaat (380V + wateraansluiting) ↳ kassa ↳ vrieskist met glazendecksel		X	
Keuken inventaris ↳ 3 x 9 liter frituur (elektrisch) + afzetruimte naast frituur ↳ 4 of 6 pits (elektrisch) fornuis ↳ 6 1/1 GN Convectomat hetelucht oven ↳ dagkoeling 1 deurs ↳ diepvries 1 deurs ↳ 2 verrijdbare werkbanken van minimaal 2 meter ↳ afzuigkap ↳ vaatwasser ↳ magnetron ↳ spoelkeukeninrichting	X		
Koel/vriescel ↳ opslag 2 x 4 meter waarbij diepvries geïntegreerd is in koeling.	X		
Losse inventaris (horeca / keuken)		X	
Magazijnstellingen		X	
Automaten drank en snoep (2 st)		X	
Automaten aansluitingen (elektra + data)	X		

Multifunctionele ruimte

	D&B Aannemer	Exploitant	Gemeente
Meubilair (tafels, stoelen)			X
Beamer en scherm			X

Zwembad

	D&B Aannemer	Exploitant	Gemeente
Zitbanken (vast + betegeld)	X		
Beweegbare bodem(s)	X		
Bassinladders (incl. luie trap in nis)	X		
Onderwaterverlichting RGBW	X		
Onderwatergeluidsinstallatie (incl. voorzieningen)	X		
Swimlift (mobiel) Brancard	X		
Sporttechnische inrichting (Vraagspecificatie bijlage 2)	X		
Klok per bassin	X		
Waterstofzuiger/ bodemzuiger		X	
Les-, speel- en instructiemateriaal		X	
Duikzeilen		X	
Sporttechnische inrichting zwembad (bijlage 2)	X		
Multimedia led scherm (minimaal 2 x 3 m ¹) dat als scorebord multifunctioneel geschikt is. Levering inclusief actieve componenten, programmatuur en draadloze bediening.	X		

Kleedruimten zwembad

	D&B Aannemer	Exploitant	Gemeente
Gezin (inclusief aankleedmeubel baby's) / wissel / MIVA-cabines en scheidsrechters- en groepskleedruimten.	X		
Kleedruimtebanken en -haken	X		
Lockers met pandslot ➤ 120st minimale afmeting 30x90x50cm (l x h x d)	X		
Haardrogers (2st), spiegels, make-up balie, etc.	X		
Toiletcabines	X		

Sporthal

	D&B Aannemer	Exploitant	Gemeente
Sporttechnische inrichting (Vraagspecificatie bijlage 3)			X
Constructieve (hulpstaal) , bouwkundige en installatietechnische voorzieningen t.b.v. Sporttechnische inrichting	X		
Scheidingswanden	X		
Zonwering	X		
Geluidsinstallatie	X		
Klok	X		
Transportdeur	X		
Vrijdrijbare kanten tribunes 100 personen	X		
Peesframes voor reclame uitingen op helft lange wand sporthal	X		
Multimedia led scherm (minimaal 2 x 3 m ¹) dat als scorebord multifunctioneel geschikt is. Levering inclusief actieve componenten, programmatuur en draadloze bediening.	X		

Gym- en turnzaal

	D&B Aannemer	Exploitant	Gemeente
Sporttechnische inrichting (Vraagspecificatie bijlage 3)			X
Constructieve (hulpstaal) , bouwkundige en installatietechnische voorzieningen t.b.v. Sporttechnische inrichting	X		
Inrichting foampit (bodem, foamblokken, etc.)	X		
Scheidingswanden	X		
Zonwering	X		
Geluidsinstallatie	X		
Klok	X		
Transportdeur(en)	X		

Kleedruimten sporthal en gym- en turnzaal

	D&B Aannemer	Exploitant	Gemeente
Kleedruimtebanken en -haken	X		
Lockers		X	

Personeel

	D&B Aannemer	Exploitant	Gemeente
Pantry ➤ incl. spoelbak, koelkast, combimagnetron en vaatwasser	X		
Vrije aansluitingen elektra (10 st) tbv bv waterkoker, tosti ijzer, koffiemachine			
Sleutelkuis	X		
Nachtkuis	X		
Kleedbanken en -haken	X		
Garderobekasten (lockers) met pandslot ➤ 15st (d) + 10st (h) minimale afmeting 40x80cm	X		
LED scherm 65 inch (1 st)	X		
Losse gebruiksartikelen pantry		X	
Wasmachine / droger		X	

Bijlage	2 – SPORTTECHNISCHE INRICHTING ZWEMBAD
Project	Nieuwbouw sportcentrum Druten
Datum	12 februari 2021

Algemeen

- Peesframes voor reclame uitingen op een volledige langswand wedstrijdbad
- Multimedia led scherm (minimaal 2 x 3 m¹) dat als scorebord multifunctioneel geschikt is voor zwemmen en waterpolo. Levering inclusief actieve componenten en programmatuur
- 10 extra grondbussen / lijnbevestigingen op nader te bepalen posities
- Alle lijnen in perron op te bergen met één doorvoering per lijn, type Jumbo o.g. inclusief onderliggende kunststof opvangcontainers type Maxi o.g. met afwateringsgaten. De lijnen zijn voorzien van schijven zodat ze niet door de doorvoering kunnen vallen

Wedstrijdzwemmen

- Startblok Omega OSB 11 of gelijkwaardig (geschikt voor aansluiting met elektronische tijdwaarneming) in het wedstrijdbad
- Rugslagstartstelsysteem
- Wedstrijdlijnen Type competitor Gold o.g. voorzien van kleurencombinatie volgens FINA / KNZB wedstrijdregels met spansystemen
- Trainingslijnen met spansystemen
- Rugslagkeerpuntinstallatie (inclusief benodigde vloerpotten)
- Voorzieningen voor digitale tijdwaarneming en aantekeningen
- Niveau D-accommodatie Handboek KNZB onderdeel Zwemmen

Waterpolo

- 2 stuks waterpolodoelen
- 2 stuks keernetinstallatie van 12,5 meter inclusief keernetstaanders en vloerpottenbevestiging
- jurystelsysteem inclusief controller voor waterpolo inclusief aansluitingen (bekabeling en elektra-aansluitingen) vanuit de jurypositie langs bad, te weten in het midden van het bad, aan de langszijde tegenover de tribune onder het scorebord
- Schotklokken
- Niveau D-accommodatie Handboek KNZB onderdeel Waterpolo

Overig

- Scheidingslijnen: perron doorvoering per lijn inclusief onderliggende kunststof opvangcontainer per lijn