

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Vorbereidende en opruimwerkzaamheden				
11	Algemeen				
111	Plannen				
111010	Opstellen algemeen tijdschema.	EUR		N	
111020	Opstellen V&G-plan.	EUR		N	
111030	Opstellen straatwerkplan en logboek.	EUR		N	
111040	Opstellen bereikbaarheidsplan.	EUR		N	
111050	Opstellen Kwaliteitsplan.	EUR		N	
111060	Opstellen Verkeersplan.	EUR		N	
112	Communicatie				
1121	<u>Communiceren met omwonende</u>				
112110	Communiceren met omwonende.	EUR		N	
112120	Opstellen en bijhouden projectapp	EUR		N	
1123	<u>Communiceren met nutsbedrijven</u>				
112310	Communiceren met nutsbedrijven.	EUR		N	
1124	<u>Communiceren met derden</u>				
112410	Communiceren met Unsal.	EUR		N	
113	Landmeetkundige werken				
1131	<u>Controle meting hoogte ligging verhardingen</u>				
113110	Landmeetkundige werken.	EUR		N	
113120	Opstellen gedetailleerd hoogteplan.	EUR		N	
113130	Uitzetten nieuwe locaties lichtmasten middels piketten.	EUR		N	
114	Bijkomende werkzaamheden				
114110	Assistentie afvalverwijdering.	EUR		N	
114120	Toepassen bebording t.b.v. vooraankondiging.	EUR		N	
12	Verkeersmaatregelen				
121	Maken tekeningen				
121110	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
121120	Maken tekening(en) t.b.v. faseringsplan(nen).	EUR		N	
125	BLVC- EN V&G PLAN UITVOERINGSFASE				
1251	<u>Opstellen en naleven BLVC-plan uitvoeringsfase</u>				
125110	Opstellen BLVC-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
125120	Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Bereikbaarheid.	EUR		N	
125130	Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Leefbaarheid.	EUR		N	
125140	Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Veiligheid.	EUR		N	
125150	Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Communicatie.	EUR		N	
14	Voorzieningen				
141	Voorzieningen t.b.v. kabel en leidingen				
1411	<u>Graven van proefsleuven</u>				
141110	Graven proefsleuf.	m	250,00V		
142	Boombescherming en bescherming beplanting				
1421	<u>Toepassen boombescherming</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142110	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen tot ca. 0,3m.	st	25,00V		
142120	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen van ca. 0,3 tot ca. 0,5m.	st	25,00V		
142130	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen van ca. 0,5 tot ca. 0,8m.	st	25,00V		
144	Toepassen tijdelijke voorzieningen				
144110	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
144130	Tijd. voorz. tbv bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer.	EUR		N	
144140	Toepassen rijplaten tbv ontsluitingsweg richting bouwdepot.	EUR		N	
145	Werkterrein				
1451	<u>Tijdelijk depot</u>				
145110	Toepassen materialen depot.	EUR		N	
145120	Toepassen gronddepot.	EUR		N	
1452	<u>Tijdelijke ontsluiting bouwroute</u>				
145210	Toepassen tijdelijke ontsluiting bouwroute	EUR		N	
2	Opruimwerkzaamheden				
21	Verwijderen groenvoorzieningen				
2110	<u>Verwijderen bomen</u>				
211010	Verwijderen bomen, ø tot 0,25 m	st	4,00V		
211020	Verwijderen bomen, ø tot 0,25 - 0,50 m	st	2,00V		
2120	<u>Verwijderen heesters</u>				
212010	Verwijderen heesters, bodembedekker	are	0,38V		
212020	Verwijderen heesters, tot 1 m	are	1,80V		
212030	Verwijderen heesters, tot 2 m	are	5,30V		
212040	Verwijderen heesters, tot 5 m	are	3,20V		
2130	<u>Verwijderen haag</u>				
213010	Verwijderen haag.	m	84,00V		
2140	<u>Verwijderen kruidachtigen</u>				
214010	Verwijderen kruidachtigen.	m2	72,00V		
22	Verwijderen straatmeubilair en terreininrichting				
221	Verwijderen wegbebakening				
2211	<u>Verwijderen bebording</u>				
221110	Verw. en afv. verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	33,00V		
222	Verwijderen straatmeubilair en terreininrichting				
2221	<u>Verwijderen meubilair</u>				
222110	Verw. en afv. afzetpaal	st	91,00V		
222120	Verw. en afv. afvalbak	st	6,00V		
222130	Verw. en afv. fietsklem	st	60,00V		
222140	Verw. en afv. stalen hekwerk hoog ca. 1,00 m	m	30,00V		
23	Opbreken bitumineuze verhardingen				
2312	<u>Opbreken teervrije asfaltverhardingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231210	Opbr. en afv. teervrij asfalt dik 120 mm.	m2	280,00V		
25	Opbreken elementenverhardingen				
2511	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
251110	Opbr. sbs keiformaat, keper, kleur rood (hergebruik).	m2	1.545,00V		
2512	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
251210	Opbr. bss dikformaat, keper, rood (hergebruik)	m2	655,00V		
251220	Opbr. en afv. bss keiformaat, breedte >3,00 m	m2	11.345,00V		
251230	Opbr. en afv. bss keiformaat, breedte <1,50 m	m2	20,00V		
2513	<u>Opbreken betontegels</u>				
251310	Opbr. en afv. bt tegels 300x300x45mm grijs b=1,50 to 3,00.	m2	8.735,00V		
251320	Opbr. en afv. bt tegels 300x300x45mm grijs b=tot 1,50.	m2	1.200,00V		
251330	Opbr. en afv. bt tegels 300x300x80mm rood.	m2	380,00V		
251340	Opbr. en afv. bt tegels 400x600x60mm.	m2	495,00V		
251350	Opbr. bt tegels 200x200x80mm geel (hergebruik).	m2	130,00V		
251360	Opbr. en afv. bt tegels 300x300x45mm grijs b=0,30 m.	m2	150,00V		
251370	Opbr. en afv. bt tegels 300x300x45mm grijs b>3,00 m.	m2	275,00V		
2515	<u>Opbreken overige elementenverhardingen</u>				
251510	Opbr. en afv. rubbertegels 500x500 mm zwart	m2	275,00V		
2517	<u>Vervoeren elementenverhardingen naar depot</u>				
251710	Vervoeren sbs keiformaat naar materiaal depot.	m2	1.045,00V		
251720	Vervoeren bss dikformaat naar materiaal depot.	m2	655,00V		
251730	Vervoeren bt tegels 200x200x80 naar materiaal depot.	m2	130,00V		
251740	Vervoeren bt tegels 300x300x45 naar gemeentedept incl palletteren.	m2	500,00V		
26	Opbreken kantopsluitingen				
2611	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
261110	Opbr. en afv. ob 60x200mm.	m	3.880,00V		
261120	Opbr. en afv. ob 80x200mm.	m	505,00V		
261130	Opbr. en afv. ob 100x200mm.	m	80,00V		
261140	Opbr. en afv. ob 200x250mm.	m	150,00V		
2612	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
261210	Opbr. en afv. trottoirband 130/150x250mm.	m	2.680,00V		
261220	Opbr. en afv. trottoirband 180/200x250mm.	m	905,00V		
2614	<u>Opbreken inritbanden</u>				
261410	Opbr. en afv. inritbanden 450x200x500 mm.	m	350,00V		
261420	Opbr. en afv. inritbanden 650x200x500 mm.	m	5,00V		
261430	Opbr. en afv. inritbanden 800x250x500 mm.	m	45,00V		
2616	<u>Opbreken molgoot</u>				
261610	Opbr. en afv. 5 strekse molgoot bss kf.	m	450,00V		
27	Verwijderen vrijvervalriolering				
271	Voorbereidende werkzaamheden				
2713	<u>Reinigen kolk</u>				
271310	Reinigen kolken.	st	227,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2719	<u>Afvoeren rioolslib</u>				
271910	Rioolslib vervoeren.	ton	3,00V		
275	Verwijderen kolken				
2751	<u>Verwijderen trottoirkolken</u>				
275110	Verw. en afv. trottoircolk.	st	93,00V		
2752	<u>Verwijderen straatkolken</u>				
275210	Verw. en afv. straatcolk.	st	134,00V		
277	Verwijderen kolkaansluitleidingen				
277110	Verw. en afv. kolkaansluitleiding PVC ø125 incl. grondwerk.	m	455,00V		
3	Grondwerk				
31	Grond ontgraven				
311	Grond ontgraven uit cunet				
3111	<u>Ontgraven klei</u>				
311110	Klei ontgraven uit nieuw cunet rijbaan en parkeervakken dik 630 mm.	m3	820,00V		
311120	Klei ontgraven uit nieuw cunet wandelpad dik 570 mm.	m3	90,00V		
311130	Klei ontgraven uit nieuw cunet parkeervak dik 230 mm.	m3	10,00V		
3112	<u>Ontgraven zand</u>				
311210	Zand ontgraven uit bestaand cunet rijbaan en parkeervakken tbv. aanbr. funderingslaag dik 300 mm	m3	2.135,00V		
311220	Zand ontgraven uit nieuw cunet parkeervak dik 500 mm	m3	20,00V		
311230	Zand ontgraven uit nieuw groenvak dik 500 mm	m3	650,00V		
32	Grond vervoeren				
3211	<u>Grond vervoeren naar depot</u>				
321110	Zand vervoeren naar depot tbv hergebruik.	m3	980,00V		
3212	<u>Grond vervoeren naar plaats van verwerking</u>				
321210	Zand vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	980,00V		
3213	<u>Grond afvoeren</u>				
321310	Klei afvoeren.	m3	1.180,00V		
321320	Zand afvoeren.	m3	1.825,00V		
33	Grond verwerken				
331	Verwerken in cunet				
3311	<u>Verwerken zand</u>				
331110	Aanbr. 500 mm zand in nieuw cunet parkeervak	m3	20,00V		
331120	Aanbr. 500 mm zand in nieuw cunet rijbaan en parkeervakken	m3	650,00V		
331130	Aanbr. 300 mm zand in nieuw cunet wandelpad	m3	50,00V		
3312	<u>Verwerken teelaarde</u>				
331210	Lev. en aanbr. 500 mm teelaarde in nieuw groenvak	m3	650,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
336	AANBRENGEN GROEIPLAATSVERBETERING				
336110	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen nabij verharding, bomenzand	m3	30,00V		
336120	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen in open grond, Vigro schimmelhumus	m3	11,00V		
336130	Bemesten beplantingsvakken	m2	3.556,00V		
35	Grond scheiden, verdichten en profileren				
353	Verdichten				
3531	<u>Verdichten zand</u>				
353110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	720,00V		
353120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	13.000,00V		
3532	<u>Verdichten teelaarde</u>				
353210	Verdichten grond.	m2	1.300,00V		
36	Grond bewerkingen				
361	Frezen en (diep) frezen				
3611	<u>Frezen</u>				
361110	Losfrezen bestaand zandbed dik 150 mm rijbaan.	are	130,00V		
4	Leidingwerk				
41	Mantelbuizen				
4111	<u>Aanbrengen PE Mantelbuizen</u>				
411110	Lev. en aanbr. mantelbuis PE ø110 mm rood	m	25,00V		
42	Bemaling				
421	Open bemaling				
4211	<u>Aanbrengen open bemaling</u>				
421110	Toepassen open bemaling.	EUR		N	
44	Vrijvervalriolering				
445	Aanbrengen putafdekkingen				
4451	<u>Aanbrengen van nieuwe putafdekkingen</u>				
445110	Lev. en aanbr. putrand met deksel VWA.	st	49,00V		
445120	Lev. en aanbr. putrand met deksel HWA.	st	9,00V		
445130	Lev. en aanbr. smalle putrand met deksel VWA.	st	15,00V		
445140	Leveren stelringen 800x800x50 mm.	st	232,00V		
445150	Leveren stelringen 800x400x50 mm.	st	60,00V		
4453	<u>Op hoogte brengen bestaande putafdekkingen</u>				
445310	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	13,00V		
445320	Lev. stelringen 800x800x50 mm.	st	52,00V		
446	Aanbrengen kolken				
4461	<u>Aanbrengen straatkolk</u>				
446110	Lev. en aanbr. straatkolk STR 9737 incl grondwerk	st	129,00V		
4462	<u>Aanbrengen trottoirkolk</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
446210	Lev. en aanbr. kolk TRK 4717.	st	130,00V		
448	Aanbrengen kolkaansluitleidingen				
4481	<u>Aanbrengen leidingen</u>				
448110	Lev. en aanbr. PVC ø125 mm incl. grondwerk (best. uitlegger).	m	400,00V		
448120	Lev. en aanbr. PVC ø125 mm incl. grondwerk (nieuwe aansluitleiding).	m	360,00V		
448130	Lev. en aanbr. PVC-buis ø 125mm standpijp.	m	105,00V		
448140	Lev. en aanbr. PVC ø160 mm incl. grondwerk (verzamelleiding achterpaden).	m	230,00V		
4482	<u>Aanbrengen hulpstukken</u>				
448210	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk bocht 30°, 45° en 90° ø125 mm.	st	840,00V		
448220	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk Stroom T-stuk ø125 mm.	st	40,00V		
448230	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk bocht 30°, 45° en 90° ø160 mm.	st	50,00V		
4489	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
448910	Maken inlaat ø125 mm op best. betonbuis wanddikte 50-70 mm.	st	20,00V		
448920	Maken inlaat ø125 mm op best. betonbuis wanddikte 70-100 mm.	st	20,00V		
448930	Op hoogte stellen kolken	st	19,00V		
449	Controle en revisie				
4493	<u>Reinigen van kolken</u>				
449310	Reinigen kolken.	st	259,00V		
4494	<u>Afvoeren rioolslib</u>				
449410	Rioolslib vervoeren.	ton	1,50V		
5	Verhardingen en kantopsluitingen				
51	Vorbereidende werkzaamheden				
5111	<u>Afwerken zandbed</u>				
511110	Afwerken zandbed.	m2	21.810,00V		
511120	Uitvullen, profileren en verdichten zandbed rijbaan en parkeervakken.	m2	6.310,00V		
511130	Uitvullen en profileren bestaand zandbed trottoir.	m2	8.910,00V		
511140	Leveren zand in zandbed	m3	1.085,00V		
5112	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
511210	Lev. en aanbr. straatlaag straatzand.	m2	15.220,00V		
511220	Lev. en aanbr. straatlaag brekerzand.	m2	6.590,00V		
5113	<u>Bestratingmateriaal ontdoen van grond</u>				
511310	Straatbakstenen keiformaat ontdoen van grond.	m2	1.045,00V		
511320	Betonstraatstenen dikformaat ontdoen van grond.	m2	415,00V		
511330	Betontegels 200x200x80 mm ontdoen van grond.	m2	90,00V		
5114	<u>Vervoeren van bestratingmaterialen</u>				
511410	Aanvoeren straatbakstenen kf vanuit depot.	m2	910,00V		
511420	Aanvoeren betonstraatstenen df vanuit depot.	m2	555,00V		
511430	Aanvoeren bt tegels 200x200x80 vanuit depot.	m2	110,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
52	Fundering(en)				
521	Aanbrengen ongebonden funderingslaag				
5211	<u>Aanbrengen menggranulaat</u>				
521110	Lev. en aanbr. menggranulaat 250 mm rijbaan.	m2	6.590,00V		
521120	Lev. en aanbr. menggranulaat 250 mm fietspad.	m2	520,00V		
521130	Lev. en aanbr. menggranulaat 200 mm wandelpad.	m2	160,00V		
53	Bitumineuze verhardingen				
531	Vorbereidende werkzaamheden				
5311	<u>Schoonmaken van verhardingsoppervlak</u>				
531110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	2.555,00V		
5312	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
531210	Lev. en aanbr. kleeflaag.	m2	2.555,00V		
532	Aanbrengen onderlaag				
532110	Lev. en aanbr. AC 22 OL-C dik 65 mm.	ton	176,00V		
532120	Lev. en aanbr. AC 22 OL-C dik 75 mm.	ton	72,00V		
533	Aanbrengen tussenlaag				
533110	Lev. en aanbr. AC 22 bind TL-C dik 65 mm.	ton	176,00V		
534	Aanbrengen deklaag				
534110	Lev. en aanbr, SMA NL 8B rood dik 25 mm	ton	110,00V		
534120	Afstrooien bereiden rijoppervlakken.	m2	1.465,00V		
54	Kantopsluitingen en goten				
541	Aanbrengen opsluitbanden				
5411	<u>Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200mm</u>				
541110	Lev. en aanbr. ob 80x200mm recht	m	2.450,00V		
541120	Lev. en aanbr. ob 80x200mm bocht.	m	195,00V		
541130	Lev. en aanbr. ob 80x200mm hoekstuk 90°	st	35,00V		
5412	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200mm</u>				
541210	Lev. en aanbr. ob 100x200mm recht	m	2.360,00V		
541220	Lev. en aanbr. ob 100x200mm bocht.	m	155,00V		
541230	Lev. en aanbr. ob 100x200mm hoekstuk 90°	st	90,00V		
5414	<u>Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250mm</u>				
541410	Lev. en aanbr. ob 200x250mm recht specie	m	105,00V		
541420	Lev. en aanbr. ob 250x200mm bocht specie	m	60,00V		
541430	Lev. en aanbr. ob 250x200mm hoekstuk 90°specie	st	5,00V		
541440	Lev. en aanbr. ob 200x250mm recht	m	110,00V		
541450	Lev. en aanbr. ob 250x200mm bocht.	m	55,00V		
5415	<u>Aanbrengen opsluitbanden 500 x 250mm</u>				
541510	Lev. en aanbr. ob 500x250mm recht specie	m	95,00V		
541520	Lev. en aanbr. ob 500x250mm bocht.	m	10,00V		
542	Aanbrengen trottoirbanden				
5423	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
542300	Lev. en aanbr. tb 180/200x250mm in specie (recht).	m	1.890,00V		
542310	Lev. en aanbr. tb 180/200x250mm in specie (bocht).	m	315,00V		
542320	Lev. en aanbr. tb 180/200x250mm hoekstuk 90° specie	st	40,00V		
542330	Lev. en aanbr. tb 180/200x250mm hoekstuk R=0,50 specie	st	30,00V		
542340	Lev. en aanbr. tb 180/200x250mm inritperronband specie	st	16,00V		
542350	Lev. en aanbr. tb 180/200x250mm (recht).	m	1.280,00V		
542360	Lev. en aanbr. tb 180/200x250mm (bocht).	m	75,00V		
542370	Lev. en aanbr. tb 180/200x250mm hoekstuk 90° inw.	st	30,00V		
542380	Lev. en aanbr. tb 180/200x250mm hoekstuk R=0,50	st	25,00V		
542390	Lev. en aanbr. tb 180/200x250mm inritperronband	st	18,00V		
542400	Lev en aanbr verloopbanden 180/200x250-200x250	st	65,00V		
5425	<u>Aanbrengen trottoirbanden 480/500 x 250mm</u>				
542510	Lev. en aanbr. tb 480/500x250mm in specie (recht).	m	340,00V		
542520	Lev. en aanbr. tb 480/500x250mm in specie (bocht).	m	15,00V		
542540	Lev en aanbr verloopbanden 480/500x250-500x250	st	24,00V		
546	Aanbrengen inritbanden				
5463	<u>Aanbrengen inritbanden 500 x 160 x 500mm</u>				
546310	Lev. en aanbr. inritbanden 500x160x500 mm specie.	m	310,00V		
546320	Lev. en aanbr. inritbanden 500x160x500 mm .	m	90,00V		
547	Aanbrengen goten				
5471	<u>Aanbrengen molgoot</u>				
547110	Lev. en aanbr. molgoot bss kf 3 str. lavaro rood.	m	975,00V		
5473	<u>Aanbrengen goottegels</u>				
547310	Lev. en aanbr, gootegel 300x150x80 mm rood	m	350,00V		
55	Elementenverhardingen				
552	Aanbrengen straatbakstenen				
552110	Aanbr. sbs kf, keper, kleur rood (hergebruik).	m2	910,00V		
553	Aanbrengen betonstraatstenen				
553110	Lev. en aanbr. bss kf keper lavaro rood 200.	m2	6.090,00V		
553120	Lev. en aanbr. bss kf elleboog havanna bruin 300.	m2	2.360,00V		
553130	Lev. en aanbr. bss 3 / 6 streklagen lavaro rood 200.	m2	1.320,00V		
553140	Lev. en aanbr. bss kf keper lavaro zwart 100.	m2	1.235,00V		
553150	Aanbr. bss df keper rood (hergebruik).	m2	580,00V		
553160	Lev. en aanbr. bss kf zwart/wit drempel taludmarkering.	m2	405,00V		
553170	Lev. en aanbr. punaise bss kf	st	1,00V		
553180	Lev. en aanbr. bss kf keper antraciet.	m2	575,00V		
554	Aanbrengen betontegels				
5542	<u>Betontegels 300x300x60 mm</u>				
554210	Lev. en aanbr. bt tegels 300x300x60 mm donkergrijs.	m2	7.575,00V		
554220	Lev. en aanbr. bt tegels 300x300x60 mm donkergrijs.	m2	1.200,00V		
5544	<u>Betontegels 200x200x80 mm</u>				
554410	Aanbr. bt tegels 200x200x80 mm geel.	m2	135,00V		
5545	<u>Symbooltegels</u>				
554510	Lev. en aanbr. symbooltegels 500x500x80 mm haaiantand	st	7,00V		
554520	Lev. en aanbr. symbooltegels 300x300x60 mm container	st	17,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
554530	Lev. en aanbr. symbooltegels 300x300x60 mm elektrische auto	st	1,00V		
554540	Lev. en aanbr. symbooltegels 300x300x60 mm parkeervak motormotorfiets	st	1,00V		
5546	<u>Betontegels 400x600x60 mm</u>				
554610	Lev. en aanbr. bt tegels 400x600x60 mm donkergrijs.	m2	10,00V		
5547	<u>Mindervaliden tegels</u>				
554710	Lev. en aanbr. noppentegels 300x300x60 mm	st	170,00V		
556	Aanbrengen overige elementenverhardingen				
5561	<u>Overgang tussen asfalt en betonstraatstenen</u>				
556110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	25,00V		
556120	Lev. en aanbr. 3 streklagen bss in specie en bitumineuze voegvulling	m	25,00V		
5562	<u>Middengeleider fietsstraat</u>				
556210	Lev. en aanbr. bss kf grijs in specie en bitumineuze voegvulling	m	170,00V		
557	Leveren van elementen verhardingen				
5572	<u>Leveren van betonstraatstenen</u>				
557210	Lev. betonstraatstenen dikformaat kleur rood.	st	2.415,00V		
5573	<u>Leveren van betontegels</u>				
557310	Lev. bt tegels 200x200x80 mm kleur geel.	st	375,00V		
557320	Lev. bt tegels 100x200x80 mm kleur geel.	st	250,00V		
559	Bijkomende werkzaamheden				
5593	<u>Opn & aanbr aansluitende verhardingen particulier</u>				
559300	Afstemming werkzaamheden met perceel eigenaar.	EUR	N		
559310	Opnemen en opnieuw aanbrengen elementenverhardingen	m2	2.500,00V		
56	Halfverhardingen				
5611	<u>Aanbrengen Nobré cal</u>				
561110	Lev. en aanbr. ongebonden verhardingslaag Nobré cal.	m2	160,00V		
6	Groenvoorzieningen				
61	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
610010	Coördinatie afroep plantmaterialen en bomen	EUR	N		
610020	Graven proefsleuf.	st	10,00V		
62	BOMEN				
621	BOOMPLAATSVERBETERING EN BELUCHTINGSSYSTEEM				
621010	Leveren en aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	3,00V		
621020	Lev. en aanbr. wortelscherm.	m	40,00V		
622	PLANTEN VAN BOMEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
622010	Vervoeren bomen	st	19,00V		
622020	Maken plantgat tbv boom in open grond, maat 16-18	st	22,00V		
622030	Planten bomen in plantgat, maat 16-18	st	19,00V		
622040	Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m	st	3,00V		
622050	Leveren en aanbrengen boompalen en -banden	st	44,00V		
622060	Leveren en aanbrengen gietrand met kokosmat	st	22,00V		
63	PLANTEN HEESTERS				
630010	Vervoeren plantmateriaal, heesters kluutgoed	st	6.489,00V		
630020	Planten van sierplantsoen solitairheesters kluutgoed	st	63,00V		
630030	Planten van sierplantsoen, heesters kluutgoed	st	6.426,00V		
64	PLANTEN VASTE PLANTEN				
640010	Vervoeren plantmateriaal, vaste planten	st	15.758,00V		
640020	Planten van vaste planten	st	15.758,00V		
65	AFWERKEN GROENVAKKEN NA AANPLANT				
650010	Cultiveren.	are	35,56V		
66	PLANTEN BLOEMBOLLEN				
660010	Leveren en planten van bloembollen in aan te leggen gazon	st	34.700,00V		
67	AANLEG / HERSTEL GAZONS				
670010	Frezen.	are	46,50V		
670020	Egaliseren.	are	46,50V		
670030	Zaaien.	are	46,50V		
68	NAZORG EN ONDERHOUD VOOR OPLEVERING GRO				
6801	<u>Nazorg en onderhoud bomen en beplanting FASE 1-5</u>				
680110	Uitvoeren nazorg tot aan oplevering van aanplant bomen FASE 1-5	EUR		N	
680120	Uitvoeren nazorg tot aan oplevering van aanplant heesters FASE 1-5	EUR		N	
680130	Uitvoeren nazorg tot aan oplevering van aanplant vaste planten FASE 1-5	EUR		N	
680140	Uitvoeren nazorg tot aan oplevering van gazons FASE 1-	EUR		N	
6802	<u>Nazorg en onderhoud bomen en beplanting FASE 6-9</u>				
680210	Uitvoeren nazorg tot aan oplevering van aanplant bomen FASE 6-9	EUR		N	
680220	Uitvoeren nazorg tot aan oplevering van aanplant heesters FASE 6-9	EUR		N	
680230	Uitvoeren nazorg tot aan oplevering van aanplant vaste planten FASE 6-9	EUR		N	
680240	Uitvoeren nazorg tot aan oplevering van gazons FASE 6-	EUR		N	
7	Inrichtingswerken				
71	Wegbebakening				
711	Markeringen				
7111	<u>Markering op gesloten verhardingen</u>				
711110	Lev. en aanbr. thermoplast 1-1 markering	km	0,01V		
711120	Lev. en aanbr. thermoplast voetgangersoversteekplaats	m2	40,00V		
711130	Lev. en aanbr. thermoplast Schoolzone markering	m2	20,00V		
711140	Lev. en aanbr. thermoplast 0,30-2,70 markering	km	0,15V		
7112	<u>Markering in elementen verhardingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
711220	Lev. en aanbr. 1-1 markering bss kf wit	m	3,00V		
711230	Lev. en aanbr. markering "schoolzone" bss kf wit	st	2,00V		
711240	Lev. en aanbr. kruis bss kf wit	m	140,00V		
711250	Lev. en aanbr. markering zoneportaal 30 km-zone	m	12,00V		
712	Bebording				
7121	<u>Aanbrengen verkeersbordpalen</u>				
712110	Lev. en aanbr. verkeersbordpalen.	st	12,00V		
7122	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
712210	Lev. en aanbr. verkeersborden.	st	22,00V		
712260	Lev. en aanbr. 30 km-portaal.	st	2,00V		
7123	<u>Aanbrengen attentiepalen</u>				
712310	Lev. en aanbr. attentiepalen Schoolzone	st	6,00V		
7124	<u>Aanbrengen verkeerszuilen</u>				
712410	Lev. en aanbr. D02ro_BB22 verkeerszuil.	st	2,00V		
72	Grondkerende constructies				
723	Beschoeiing				
7231	<u>Aanbrengen beschoeiing</u>				
723110	Lev. en aanbr. palen.	st	12,00V		
723120	Lev. en aanbr. planken beschoeiing.	m2	10,00V		
723130	Lev. en aanbr. gordingen.	m	20,00V		
723140	Lev. en aanbr. geotextiel of folie.	m2	10,00V		
76	Straatmeubilair en terreininrichting				
761	Straatmeubilair				
7611	<u>Zitbanken</u>				
761110	Lev. en aanbr. zitbank	st	9,00V		
7612	<u>Fietsparkeren</u>				
761210	Lev. en aanbr. fietsklem	st	60,00V		
7613	<u>Voetgangerssluis</u>				
761310	Lev. en aanbr. voetgangerssluis	st	2,00V		
7614	<u>Afzetpalen</u>				
761410	Aanbrengen.afzetpaal	st	75,00V		
761420	Lev. afzetpaal diamantkoppaal 1400x150x150 mm	st	50,00V		
7615	<u>Afvalbakken</u>				
761510	Aanbrengen afvalbak	st	8,00V		
761520	Lev. afvalbak	st	2,00V		
764	Brandkranen en straatpotten				
764110	Op hoogte brengen opbouwgarmituur.	st	50,00V		
8	Werken van algemene aard				
81	Directie behoeften				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811	Gebruik keet				
811110	Gebruik directieverblijf.	EUR		N	
82	Inzet personeel en materieel				
821	Inzet personeel				
821110	Inzetten werknemer, grondwerker	uur	80,00V		
821120	Inzetten werknemer, koppel stratenmaker	uur	80,00V		
821130	Inzetten werknemer, 1 Medewerker Groenvoorziener	uur	40,00V		
821140	Inzetten werknemer, 2 Assistent Groenvoorziening	uur	40,00V		
821150	Inzetten werknemer, 3 Groenvoorziener	uur	40,00V		
821160	Inzetten werknemer, European Tree Worker (ETW)	uur	20,00V		
821170	Inzetten werknemer, koppel verkeersregelaars	uur	40,00V		
8212	<u>Omgevingsmanagement</u>				
821210	Inzet Omgevingsmanager.	EUR		N	
821220	Verzorgen klachtenregistratie.	EUR		N	
822	Inzet materieel				
822110	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	80,00V		
822120	Inzetten vrachtauto.	uur	80,00V		
822130	Inzetten wiellader.	uur	80,00V		
822140	Inzetten hydraulische graafmachine, minigraver	uur	80,00V		
822150	Inzetten vrachtauto (kraanwagen).	uur	80,00V		
83	Opleverdossier				
830110	Samenstellen opleverdossier.	EUR		N	
84	Revisie				
841110	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Besteksadministratie.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost melden afwijkende ligging K en L.	EUR	500,00V		
950020	Stelpost melden onbekend ondergronds net.	EUR	500,00V		
950030	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	50.000,00V		
950040	Stelpost verplaatsen parkeermeter.	EUR	5.000,00V		
950050	Stelpost verplaatsen hekwerk.	EUR	3.000,00V		
950060	Stelpost schonen en herstellen banden Julianaplein.	EUR	5.000,00V		
950070	Stelpost toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR	15.000,00V		
950080	Stelpost sanering vervuilingsspot Karel Doormanstraat.	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				