

NOTA VAN INLICHTINGEN

behorende bij de openbare Europese aanbesteding "Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard".

Kenmerk: "Z/22/180016"

Datum:	24-01-2023
Aantal vragen	15

Inleiding

Deze Nota van Inlichtingen hoort bij de Europese aanbesteding "Onderhoud Sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard" met kenmerk "Z/22/180016".

De Nota van Inlichtingen is een aanvulling op de leidraad "Onderhoud Sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard" versie definitief d.d. 20 december 2022 en alle bijbehorende bijlagen.

Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in de eerdergenoemde aanbestedingsdocumenten, dan prevaleert de informatie gegeven in de Nota van Inlichtingen.

Opmerkingen

Ten aanzien van deze Nota van Inlichtingen wenst de aanbestedende dienst de volgende opmerkingen te maken:

1. Er zijn wijzigingen gedaan in de bestekken n.a.v. de Nota van inlichtingen. Onder de Nota van Inlichtingen staan de gemaakt aanpassingen opgesomd. De volgende bijlage zijn toegevoegd:

Het RAW-Bestek met kenmerk 380-007-06A perceel 1 incl. NvI

Het RAW-Bestek met kenmerk 380-007-06B perceel 2 incl. NvI

Onderhoud sportcomplex Klaaswaal (perceel 2)

Sportpark Kikkershoek en Olympia Oud Beijerland (Perceel 1)

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Percelen	Aanvulling	Antwoord	Ontvangen op
1	Inhoud	Bestek Deel II 14)Posten 413 en 414	Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 2	Er wordt afvoer van gras gevraagd, hoe ziet men dat uitgevoerd? Er liggen te maaïen oppervlakten als postzegels zo klein incl. obstakels en oppervlakten waar je niet met fatsoenlijke machines kan komen door ligging en obstakels. Beter is dit of frequenter te maaïen (beeld) of maaisel te laten liggen.	De besteksposten 413110 en 413220 in perceel 2 komen te vervallen en zijn verwijderd uit het RAW bestek dat bij deze nota van inlichtingen is gevoegd. De te maaïen oppervlakten tbv besteksposten 414 blijven gehandhaafd.	13-jan
2	Inhoud	Bestek Deel II 13)post 130310,20,30,40 en 230310,20,30,40;	Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 2	waarom 50% van de velden, beluchten doe je met groot onderhoud toch op het gehele veld t.b.v. de grasmatontwikkeling?	De besteksposten 130310,20,30,40 en 230310,20,30,40 zijn op 50% van het totaal areaal gezet zodat de aannemer in oveleg met directie de keuze kan maken welke beluchtingsmethode het beste past. Dit gelet op de omstandigheden van weer, de mate van verdichting en kwaliteit van het veld.	13-jan
3	Inhoud	Bestek Deel II 12)post 130310/ 230310	Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 2	Vraag; topbeluchten 15 cm gebeurt met d.m.v. prikrollen. Hier wordt een vertidrain omschreven met massieve pennen. Zie hiervoor de verwijzing naar begrippenlijst pag. 52 van deel III. Graag aanpassen naar prikrollen en plaatsen onder regulier onderhoud post 1122, zou ook de frequentie niet verhoogd moeten worden? 1x/jaar prikrollen is er weinig, minimaal 3x!	Zowel in de besteksposten 130310, 230310 als in deel 3 51 31 01 begrippenlijst (beluchten tot 15 cm diepte) is duidelijk aangegeven dat het hier gaat om prikrollen en niet om vertidraineren. De frequentie is op 1 keer gezet i.v.m. het beschikbare budget. De post is verrekenbaar gesteld, bij financiële ruimte kan de directie eventueel besluiten om de frequentie te verhogen.	13-jan
4	Inhoud	Bestek Deel II 11)post 224310,20,30,40;	Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 1	waarom 50% van de velden, beluchten doe je met groot onderhoud toch op het gehele veld t.b.v. de grasmatontwikkeling?	zie antwoord vraag 2	13-jan
5	Inhoud	Bestek Deel II 10)post 214310,20,30,40;	Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 1	waarom 50% van de velden, beluchten doe je met groot onderhoud toch op het gehele veld t.b.v. de grasmatontwikkeling?	zie antwoord vraag 2	13-jan

6	Inhoud	Bestek Deel II 9)post 143060;	Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 1	terugzetten beplanting per jaar 25% betekent in de looptijd (incl. Verlenging) van het bestek gehele beplanting verjongd. Klopt dit?	Nee, dit betreft alleen de bosplantsoenbeplanting langs de buitenzijde van het sportpark Kikkershoek en Olympia. Hiervan dient ca. 25% van de totale lengte per jaar met een breedte van ca. 1 m te worden teruggezet. Terug te zetten beplanting niet aaneengesloten en op aanwijzing van de directie. Bestekspost 143060 is hierop aangepast.	13-jan
7	Inhoud	Bestek Deel II 8)Posten 1421, 1423, 1424,1425,1426	Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 1	Er wordt afvoer van gras gevraagd, hoe ziet men dat uitgevoerd? Er liggen te maaïen oppervlakten als postzegels zo klein incl. obstakels en oppervlakten waar je niet met fatsoenlijke machines kan komen door ligging en obstakels. Beter is dit of frequenter te maaïen (beeld) of maaisel te laten liggen.	Vermoedelijk bedoelt u hiermee de kleine grasvlakken op de parkeerplaats van sportpark Kikkershoek. Deze zijn gewijzigd in grasveld 26 keer maaïen conform bestekspostnummer 141110. De hoeveelheid resultaatsverplichting van deze bestekspost is gewijzigd. De besteksposten 142410 en 142420 komen te vervallen. De hoeveelheid resultaatsverplichting 142310 en 142320 is gewijzigd.	13-jan
8	Inhoud	Bestek Deel II 7)Post 14 geheel	Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 1	Kunnen de te maaïen posten een verwijzing krijgen naar de kleur in de legenda op de tekening? of vv op tekening een verwijzing naar de bestek post? Erg onduidelijk zo waar welk type grasland bedoeld wordt.	De benamingen in de besteksposten 1421 t/m 1428 zijn aangepast aan de legenda op de bestekstekeningen. Er zijn aparte kopjes in het bestek aangemaakt om het onderscheid in vlak en talud duidelijker te maken	13-jan
9	Inhoud	Bestek Deel II 6)post 134310,20,30,40;	Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 1	waarom 50% van de velden, beluchten doe je met groot onderhoud toch op het gehele veld t.b.v. de grasmantontwikkeling?	zie antwoord vraag 2	13-jan
10	Inhoud	Bestek Deel II 5)post 124310,20,30,40;	Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 1	waarom 50% van de velden, beluchten doe je met groot onderhoud toch op het gehele veld t.b.v. de grasmantontwikkeling?	zie antwoord vraag 2	13-jan
11	Inhoud	Bestek Deel II 4)post 114250	Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 1	verwijst naar o.a. post 140040 deze bestaat niet, wat wordt er bedoeld	Klopt. Deze verwijzing verwijderd uit het bestek.	13-jan
12	Inhoud	Bestek Deel II 3)post 114210,20,30;	Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 1	waarom 25% van het veld (binnenterrein atletiek)	Het bewerkingpercentage is aangepast naar 50%	13-jan
13	Inhoud	Bestek Deel II 2)post 114210/124310/134310/214310/224210	Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 1	Vraag; topbeluchten 15 cm gebeurt met d.m.v. prikrollen. Hier wordt een vertidrain omschreven met massieve pennen. Zie hiervoor de verwijzing naar begrippenlijst pag. 52 van deel III. Graag aanpassen naar prikrollen en plaatsen onder regulier onderhou	zie antwoord vraag 3	13-jan
14	Inhoud	Bestek Deel I 1) pag. 4 par. 05, 1e alinea, laatste regel	Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 1	Vraag; kan de al of niet verlenging vn het bestek volgens de schriftelijke procedure kenbaar gemaakt worden (4mnd vooraf) aan de aannemer? nu kan er als je niets hoort, er van rechtswege, alsnog op de laatste dag een beëindiging van het contract zijn. Dit is niet wenselijk.	Ja, De volgende zin in deel 1 05 vervalt: "Indien deze bevestiging niet plaatsvindt,eindigt de overeenkomst van rechtswege na afloop van de lopende" termijn.	13-jan
15	Inhoud	Algemeen	Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 1, Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 2	Gezien de duurzaamheid doelstellingen van de gemeente HW is het toegestaan en mogelijk om in te schrijven met 1 of meerdere robotmaaiers?	Ja dit is toegestaan. De betreffende besteksposten zijn hierop aangepast	13-jan

Ter verduidelijking worden hieronder de wijzigingen in de bestekken opgesomd:

			Percelen	Aanvulling	Wijziging	
			Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 1, Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 2	Wijziging opdrachtgever: Toevoeging stelpost Doorspuiten drainage	Stelpost 950020 is toegevoegd bij perceel 1 en perceel 2	
			Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 1	Wijziging opdrachtgever: Bestekspost 142510 controleren drainage uiteinden op verstopping door maaisel en indien nodig maaisel verwijderen	Bij bestekspost 142510 is het volgende toegevoegd: LET OP: incl na maaien controleren drainage uiteinden op verstopping door maaisel en indien nodig maaisel verwijderen	
			Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 1	Wijziging opdrachtgever: Bestekspost 122220 en 132220 frequentie gewijzigd	De frequentie Slepen Sportveld is gewijzigd van 6 naar 1 keer per jaar.	
			Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 2	Wijziging opdrachtgever: Bestekspost 120220 en 220220 frequentie gewijzigd	De frequentie Slepen Sportveld is gewijzigd van 6 naar 1 keer per jaar.	
			Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 1	Wijziging opdrachtgever: Toevoeging besteksposten opnemen en terugplaatsen doelen	De besteksposten 124120, 124130, 134120, 134130, 214110 en 214120 zijn toegevoegd	
			Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 2	Wijziging opdrachtgever: Toevoeging besteksposten opnemen en terugplaatsen doelen	De besteksposten 130110, 130120, 230110 en 230120 zijn toegevoegd	
			Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 1	Wijziging opdrachtgever Bestekspost recycledressen twee keer rollen is verwijderd	De besteksposten 114260, 124370, 134370, 214370 en 224270 zijn aangepast	
			Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 2	Wijziging opdrachtgever Bestekspost recycledressen twee keer rollen is verwijderd	De besteksposten 130370 en 230370 zijn aangepast	
			Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 1	Wijziging opdracht gever: Bestekspost 142110 obstakels bijmaaien moet zijn 1 keer per jaar	Bestekspost 142110 is gewijzigd	
			Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 1	Wijziging opdrachtgever: Bestekspost 313010 wijziging aantal onderhoudsbeurten	De frequentie onkruidvrij maken verharding is gewijzigd in 8 keer per jaar	
			Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 1	Wijziging opdrachtgever: Bestekspost 410010 inzetten werknemers dit betreft inclusief mollen vangen	Bestekspost 410010 is aangepast	
			Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 2	Wijziging opdrachtgever: Bestekspost 510010 inzetten werknemers dit betreft inclusief mollen vangen	Bestekspost 510010 is aangepast	
			Onderhoud sportvelden voor gemeente Hoeksche Waard Perceel 1	Wijziging opdrachtgever: De benodigde meststoffen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld	Bestekspost 950010 vervalt. De besteksposten 113010, 123010, 133010, 213010 en 223010 zijn aangepast.	

Wij wensen u veel succes met het verdere verloop van de aanbestedingsprocedure en hopen uw inschrijving via TenderNed te ontvangen op de uiterlijke inleverdatum/-tijd.

(Vrijdag 10 februari 2023, 9:30 uur)