

Nota van Inlichtingen 2

Europees openbare aanbestedingsprocedure

Publiek Snelladen MRA-Elektrisch

Kenmerk PNH: 2004761

MRA-E 2023-2



In samenwerking met



namens

Gemeenten uit de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht

Inhoud

- **Mededelingen Aanbestedende Dienst**
- **Vragen en antwoorden**

Mededelingen Aanbestedende Dienst

1. Aanbestedende Dienst voegt de volgende eis toen aan bijlage 1 PvE. Dit wordt eis 2.27: "Concessiehouder verzorgt, indien nodig, de correcte registratie van revisiegegevens van aanleg volgens de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON)."
2. Aanbestedende Dienst past deze definities als volgt aan o.b.v. advies van de netbeheerders:
 - Kleinverbruikaansluiting: De aansluiting van de Snellader(s) op het laagspanningselektriciteitsnetwerk (t/m 3*80A) inclusief kabelverdeeldkast.
 - Grootverbruikaansluiting: De aansluiting van de Snellader(s) op een algemeen voedingsstation/netstation (Liander >3*80A t/m 160 kVA) of Trafo MS/LS (Stedin >3*80 A t/m 175 kVA) van de netbeheerder of op het middenspanningsnetwerk (Liander > 160kVA t/m 2 MVA, Stedin > 175 kVA t/m 2 MVA) inclusief Compactstation of systeemkast, eventuele bekabeling van systeemkast naar Snellader(s), transformatoren en meters.
3. In paragraaf 2.5.1 'Binnen scope van de Concessiehouder' van de Inschrijvingsleidraad bij de activiteit netaansluiting vervangt Aanbestedende Dienst "ruimtelijke inpassing uitwerken" door "verzorgen van bouwkundige voorzieningen voor de netaansluiting (buitenkast of station)". Het uitwerken van de ruimtelijk inpassing is onderdeel van de activiteit Locatiebepaling.