

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 267510

Centrumplan Blerick

Herinrichting Laurentiusstraat / Plein en omgeving.

Door de inschrijver (s) zijn via Tenderned vragen gesteld.
Naar aanleiding van de gehouden inlichtingen tot maandag 13 februari 2023
worden er de volgende wijzigingen aangebracht.

Hoofdstuk 2.1 Algemene gegevens

Par. 01 Tekeningen

Par. 08 Verkeersplan

Hoofdstuk 2: Beschrijving 2.2

De volgende bestekposten worden gewijzigd:

060010, 120030, 120040, 120120, 120130, 120170, 401010, 402020, 411010, 532010 t/m
532080, 533010, 533020, 950010 t/m 950040.

De volgende bestekposten worden toegevoegd:

120050, 120180, 424010, 533040, 533050, 950050 en 950060.

De volgende besteksposten vervallen:

030030

Hoofdstuk 3 Bepalingen

Par. 01.04.03 Berekening kosten bestekswijzigingen

De bovengenoemde wijzingen en aanvullingen zijn weergegeven op pagina 1 t/m 17.

De volgende gegevens zijn bijgevoegd:

- Nota van inlichtingen d.d. 16022023; pdf formaat; nsx formaat
- Gewijzigde inschrijfstaat; pdf formaat;
- Bijlage O: Tijdelijke verkeersmaatregelen in de gemeente Venlo
- Bijlage P: Aanleg middenspanningskabel Enexis Pontanusstraat

RGBORU
16022023

Inhoudsopgave

2. Beschrijving	2
2.1 Algemene gegevens	2
01 Tekeningen	3
02 Peilen en hoofdafmetingen	3
08 Verkeersplan	4
2.2 Nadere beschrijving	5
9 Staartposten	13
95 Stelposten	13
3. Bepalingen	15
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	16
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	16

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

nr.	korte omschrijving	datum
267510-20	Fasering CPB	11-01-2023
267510-21	Best.situatie incl. kabels en leidingen CPB	11-01-2023
267510-22	Opbreekwerkzaamheden CPB	11-01-2023
267510-23	Ontwerp herinrichting CPB	11-01-2023
267510-24	Dwarsdoorsneden CPB	11-01-2023
267510-25	It-Riolering herinrichting CPB	11-01-2023
267510-26	Bebording CPB	11-01-2023
267510-27	Details trottoir / opsluitbanden	11-01-2023
267510-28	Herinrichting "All in " CPB	11-01-2023
267510-30	Pontanusstraat: infiltratieriolering & rioolverzwaring	11-01-2023
267510-31	Pontanusstraat: dwarsprofielen	11-01-2023

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- A. Veiligheid- en gezondheidsplan (V&G-plan en V&G-dossier)
- B: Vervallen
- C: CROW 500:
 - Oriëntatiemelding in acad d.d. 20-01-2023
 - Risico-inventarisatie en Maatregelenplan d.d. 01-02-2023;
- D: Format veldwerk rioolrevisie;
- E: verkregen vergunningen/meldingen: Waterschap Limburg (in behandeling)
- F: Standaardblad B4-11e kolkaansluiting; d.d. 28-07-2022
- G: Standaardblad G1-01 boomplantvakken en bomenzand; d.d. 30-04-2015
- H: Standaardblad G1-12 boomplantvakken in trottoir; d.d.30-04-2015
- I: Standaardblad C4 - 22b verkeersdrempel 30 km/h d.d. 01-09-2014
- J: Ontwerp Ov-masten SPIE Infratechniek met kenmerk 20221219 d.d. 19-12-2022
- K: Hoeveelheden lijst op te breken werken CPB: d.d. 11-01-2023
- L: Hoeveelheden lijst nieuwe werken CPB: d.d. 11-01-2023

Bijlage M: Milieutechnisch en Infiltratie onderzoek Centrumplan Blerick:

Rapport 220674.BKK concept !
Datum: 02 januari 2023

Bijlage N: Explosieven onderzoek Bombs Away B.V.:

Vooronderzoek Na-Conflictperiode en Risico Analyse Ontploffbare Oorlogsresten
Laurentiusstraat en Laurentiusplein te Blerick (Venlo).
Kenmerk: 22p190 definitief rapport versie 1.0
Datum: 30-01-2023

Bijlage O: Tijdelijke verkeersmaatregelen in de gemeente Venlo
Bijlage P: Aanleg middenspanningskabel Enexis Pontanusstraat

Revisie digitaal:

- Maasbreesestraat: IT riool ø 600 mm
- Laurentiusplein: Berging infiltratiekratten

02 Peilen en hoofdafmetingen

08 Verkeersplan

Opdrachtnemer dient door middel van een verkeersplan de hinder / overlast in elke fasering van de uitvoering zoveel mogelijk te beperken voor alle typen weggebruikers.

Het verkeersplan en verkeerstekening(en) dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden

- Verkeersveiligheid voor alle typen weggebruikers;
- Minimale doorstromings-hinder;
- Slimme fasering van de tijdelijke verkeersmaatregelen zodat bedrijven te allen tijde bereikbaar zijn vanuit een kant, (eventueel) eenrichtingsverkeer opstellen;
- De bevoorrading/bereikbaarheid van de aanliggende bedrijven moet te allen tijde ongehinderd plaats kunnen vinden;
- Afstemming ten behoeve van de werkzaamheden van kabels en leidingen nutsbedrijven;
- Verkeersmaatregelen en bereikbaar borgen via omleidingen.

Aantal uit te werken fases: afhankelijk van het door de aannemer op te stellen faseringsplan of op basis fasering van de gemeente Venlo

Altijd bereikbaar:

Parkeerterrein Berden Gommanssterrein aan de Maasbreesestraat
Laad en losplaats Action Laurentiusstraat West

Bereikbaar houden van Carleysplaats van laden en lossen.
Bouwterrein nieuwbouw Berden

Ingang parkeergarages etc aan de Laurentiusstraat West en Oost, en Pontanusstraat

Kaders verkeersplan:

- Pontanusstraat, 1 x omleiding doorgaand verkeer > Eindhovenseweg, Burgemeester Gommansstraat, Shakespearelaan en Helmusweg visa versa.
- 1C en 3A niet tegelijk uitvoeren.
- Een parkeerterrein altijd bereikbaar, eventueel via omleiding.
- Laden en lossen Laurentiusstraat regelen bij afsluiting met o.a. Action, Roadhoes, Berden en Takko. Bereikbaarheid P-garages waarborgen.
- Bereikbaarheid gehandicapten parkeerplaatsen of vervangende locatie.
- 1D uitvoeren als 5 en 6 gereed is.

De kosten van het verkeersplan dienen te worden opgenomen in bestekspostnummer 020020.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
030030			Bestekspost komt te vervallen !!!!!!!!!!!!!				
060010			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.				
060010	100299		Uitvoeren bouwkundige voor- en na opnames	EUR		N	
			Situering: Laurentiusstraat / plein, Carleysplein en				
			Maasbreesestraat t.b.v. de werkzaamheden tekening				
			267510-23 en 25.				
			Gerekend op ca. 51 stuks (woningen / winkels /				
			bedrijven)				
			Laurentiusstraat / plein: 2 t/m 6e, 5,7, 10 t/m 56 > 39 stuks				
			Carleysplein: 7 > 1 stuks				
			Maasbreesestraat: 3 t/m 32 > 11 stuks				
			Betreft hierbij om een bouwkundige voor en na opname				
			e.e.a. conform richtlijnen BRL 5024.				
			Rapportages digitaal aanleveren.				
120030			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.				
120030	810312		Opbreken teerhoudende penetratielaag.	m2	200,00	V	
			Situering: volgens tekeningnr.: 267510-22,				
			zie hoeveelheden lijst Bijlage K: op te breken werken				
			CPB: d.d. 11-01-2023.				
			Betreft parkeerplaats Maasbreesestraat / Pontanusstraat				
			Teerhoudende penetratielaag:				
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.2. . . .	Dikte gemiddeld 0.07 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting				
			met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van				
			teerhoudend asfalt				
			Acceptatiekosten worden verrekend volgens				
			bestekspostnr. 120050.				
			Indicatie van de hoeveelheid: ca. 35 ton				
120040			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.				
120040	810299		Acceptatiekosten teerhoudende frees- asfalt	ton	71,00	V	
			Betreft de acceptatiekosten van de frees asfalt volgens				
			bestekspostnr 120020.				
			Hoeveelheid op basis van weegbonnen.				
120050	810299		Acceptatiekosten teerhoudende opbrek asfalt	ton	35,00	V	
			Betreft de acceptatiekosten van de opbrek asfalt				
			volgens bestekspostnr 120030.				
			Hoeveelheid op basis van weegbonnen.				
120120			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
120120	810301	. 3. 2. 1. 3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens tekeningnr.: 267510-22 zie hoeveelheden lijst Bijlage K: op te breken werken CPB: d.d. 11-01-2023. Teervrij asfalt: zie Bijlage M Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0.09 m Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m Vrijgekomen materialen vervoeren een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspostnr. 120180 Indicatie van de hoeveelheid: ca. 55 ton	m2	244,00	V
120130			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.			
120130	810301	. 3. 5. 1. 3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: volgens tekeningnr.: 267510-22 zie hoeveelheden lijst Bijlage K: op te breken werken CPB: d.d. 11-01-2023. Teervrij asfalt: zie Bijlage M Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte gemiddeld 0,23 m Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m Vrijgekomen materialen vervoeren een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden verrekend volgens bestekspostnr. 120180 Indicatie van de hoeveelheid: ca. 575 ton	m2	1.000,00	V
120170			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.			
120170	810299		Acceptatiekosten teervrije frees asfalt Betreft de acceptatiekosten van de frees /opbreek asfalt volgens bestekspostnr 120140 t/m 120160 Hoeveelheid op basis van weegbonnen.	ton	110,00	V
120180	810299		Acceptatiekosten teervrije opbreek asfalt Betreft de acceptatiekosten van de opbreek asfalt volgens bestekspostnr 120120, 120130 en 33001, Hoeveelheid op basis van weegbonnen.	ton	638,00	V
401010			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.			
401010	100299	. .	Uitvoeren bouwkundige voor- en na opnames Situering: Pontannustraart / Baarlosestraat t.p.v. de rioleringswerkzaamheden tekening 267510-30. Gerekend op ca. 40 stuks (woningen / winkels / bedrijven) Baarloseweg: 1, 6,8,10,12 en 14 > 6 stuks Pontanusstraat: 1 t/m 49 > 34 stuks Betreft hierbij om een bouwkundige voor en na opname e.e.a. conform richtlijnen BRL 5024. Rapportages digitaal aanleveren.	EUR		N
402020			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
402020	250199		Tijdelijke voorziening t.b.v. om pompen rioolwater Situering: aansluiting 800 mm Baarloseweg. Betreft het tijdelijk om pompen van rioolwater bestaande put 01-52431 Pomp-opbrengst: 10 m3 per uur bij een opvoerhoogte van ca. 3.00 m In de aansluiting(en) van de pomp(en) op de hoofd-afvoerleiding een terugslagklep aanbrengen.	EUR		N	
411010			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.				
411010	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Situering: ter plaatse van Dwa rioolsleuf 800 mm Breedte ca. 1.85 m Gemiddelde dikte 350 mm Ongebonden funderingsmateriaal Zie Rapport 220674.BKK, Bijlage M Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal Acceptatiekosten funderingsmateriaal worden verrekend conform bestekspostnr. 411030. S.g. gerekend op 1.85 kg/m3 Ter indicatie: ca. 37 ton	m2	57,00	V	
424010	252299		Overnemen bestaande huisaansluitingen Situering: Pontanusstraat Nominale middellijn 125 mm; 2,00 m per aansluiting Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 overgangsstuk gres-pvc Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45° Gerekend met 4 stuks per aansluiting. Kleur: grijs Inclusief grondwerk	st st st	10,00	V	
532010			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.				
532010	831101		Aanbrengen straatlaag. Situering: zie hoeveelheden lijst Bijlage L: nieuwe werken CPB: d.d. 11-01-2023. Betreft: besteksposten 532020 t/m 532090 en 534010 en 534020. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm Op het zandbed / funderingslaag Brekerzand	m2 m3	7.656,00	V	
532020			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.				
532020	220421		Profileren van oppervlakken. Zie bestekspostnr. 532010 Grondsoort: straatzand Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m Oppervlakken boven water Oppervlakken: conform dwarsprofielen tekening 267510-24 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	7.656,00	V	
532030			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
532030	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	2.336,00	V	
			Situering: volgens tekeningnr(s): 267510-23/24				
			En hoeveelheden lijst Bijlage L: nieuwe werken CPB:				
			d.d. 11-01-2023.				
			Betreft: rijbanen Laurentiusstraat en Pontanusstraat				
			Bijzonderheid: het uitvoeren van het knipwerk				
			dient te worden uitgevoerd met een				
			lamellenknipper en niet met een normale				
			knipmachine of door hakwerk.				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en	st			112.128,00 L
			straatbaksteen zonder afstandhouders				
			Formaat: keiformaat				
			Afmeting. 206 x 102 x 80 mm				
			Kleur: rood genuanceerd (Nova)				
			Gerekend op ca. 48 st./m2				
			KOMO kwaliteit A4-12				
			Knipverlies voor rekening van de aannemer				
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .3. . .	In keperverband				
		. . .1. .	Op straatlaag				
		4	Afstrooien en invegen met brekerzand				
532040			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
532040	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	933,00	V	
			Situering: volgens tekeningnr(s): 267510-23/24.				
			En hoeveelheden lijst Bijlage L: nieuwe werken CPB:				
			d.d. 11-01-2023.				
			Betreft: plateaus Pontanusstraat en Steegstraat				
			Bijzonderheid: het uitvoeren van het knipwerk				
			dient te worden uitgevoerd met een				
			lamellenknipper en niet met een normale				
			knipmachine of door hakwerk.				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en	st			44.784,00 L
			straatbaksteen zonder afstandhouders				
			Formaat: keiformaat				
			Afmeting. 206 x 102 x 80 mm				
			Kleur: geel/rood bruin genuanceerd (Fiore)				
			Gerekend op ca. 48 st./m2				
			KOMO kwaliteit A4-12				
			Knipverlies voor rekening van de aannemer				
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .3. . .	In keperverband				
		. . .1. .	Op straatlaag				
		4	Afstrooien en invegen met brekerzand				
532050			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
532050	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.364,00	V	
			Situering: volgens tekeningnr(s): 267510-23/24				
			En hoeveelheden lijst Bijlage L: nieuwe werken CPB:				
			d.d. 11-01-2023.				
			Betreft: parkeervakken Laurentiusstraat / plein en				
			Pontanusstraat				
			Bijzonderheid: het uitvoeren van het knipwerk				
			dient te worden uitgevoerd met een				
			lamellenknipper en niet met een normale				
			knipmachine of door hakwerk.				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en	st			65.472,00 L
			straatbaksteen zonder afstandhouders				
			Formaat: keiformaat				
			Afmeting. 206 x 102 x 80 mm				
			Kleur: zwart bruin (Antra)				
			Gerekend op ca. 48 st./m2				
			KOMO kwaliteit A4-12				
			Knipverlies voor rekening van de aannemer				
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .3. . . .	In keperverband				
		. . .1. . .	Op straatlaag				
		4	Afstrooien en invegen met brekerzand				
532060			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
532060	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	132,00	V	
			Situering: volgens tekeningnr(s): 267510-23/24				
			En hoeveelheden lijst Bijlage L: nieuwe werken CPB:				
			d.d. 11-01-2023.				
			Betreft: pleinen Carley en Terras				
			Bijzonderheid: het uitvoeren van het knipwerk				
			dient te worden uitgevoerd met een				
			lamellenknipper en niet met een normale				
			knipmachine of door hakwerk.				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en	st			9.372,00 L
			straatbaksteen zonder afstandhouders				
			Formaat: dikformaat				
			Afmeting. 206 x 67 x 85 mm				
			Kleur: bruin genuanceerd (Cadiz)				
			Gerekend op ca. 71 st./m2				
			KOMO kwaliteit A4-12				
			Knipverlies voor rekening van de aannemer				
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .4. . . .	In elleboogverband				
		. . .1. . .	Op straatlaag				
		4	Afstrooien en invegen met brekerzand				
532070			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
532070	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	2.844,00 V		
			Situering: volgens tekeningnr(s): 267510-23/24				
			En hoeveelheden lijst Bijlage L: nieuwe werken CPB:				
			d.d. 11-01-2023.				
			Betreft: trottoir / loopstroken Laurentiusstraat / plein,				
			Pontanusstraat en Carleysplein				
			Bijzonderheid: het uitvoeren van het knipwerk				
			dient te worden uitgevoerd met een				
			lamellenknipper en niet met een normale				
			knipmachine of door hakwerk.				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en	st		201.924,00	L
			straatbaksteen zonder afstandhouders				
			Formaat: dikformaat				
			Afmeting. 206 x 67 x 85 mm				
			Kleur: bruin (Marone)				
			Gerekend op ca. 71 st./m2				
			KOMO kwaliteit A4-12				
			Knipverlies voor rekening van de aannemer				
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. .4. . .	In elleboogverband				
		. . .1. .	Op straatlaag				
		4	Afstrooien en invegen met brekerzand				
532080			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
532080	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	47,00 V		
			Situering: volgens tekeningnr(s): 267510-23/24				
			En hoeveelheden lijst Bijlage L: nieuwe werken CPB:				
			d.d. 11-01-2023.				
			Betreft: plint Carleysplein en Luifel Berden				
			Bijzonderheid: het uitvoeren van het knipwerk				
			dient te worden uitgevoerd met een				
			lamellenknipper en niet met een normale				
			knipmachine of door hakwerk.				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en	st		4.371,00	L
			straatbaksteen zonder afstandhouders				
			Formaat: waalformaat				
			Afmeting. 206 x 51 x 85 mm				
			Kleur: bruin (Marone)				
			Gerekend op ca. 93 st./m2				
			KOMO kwaliteit A4-12				
			Knipverlies voor rekening van de aannemer				
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. .4. . .	In elleboogverband				
		. . .1. .	Op straatlaag				
		4	Afstrooien en invegen met brekerzand				
533010			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
533010	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	303,00 V		
			Situering: onder de tegelbestrating 533020, 533040 en				
			533050				
			Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten				
			hoogste 60 mm				
		.1. . . .	Op het zandbed				
		. .1. . .	Straatzand	m3		15,15	L
533020			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
533020	220421	. 1.1.1.	Profileren van oppervlakken. Zie bestekspostnr. 533010 Grondsoort: straatzand Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v..t. m Oppervlakken boven water Oppervlakken: conform dwarsprofielen tekening 267510-24 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	303,00	V	
533040	831113	. 9.5.1.9.5	Aanbrengen betontegels. Situering: binnen werkgrenzen Gerekend op ca. 150 m Betreft: blinde geleide stroken binnen loopstroken Breedte 0.60 m In blokverband Op straatlaag Geleidelijntegels 300 x 300 x 60 mm Met 7 golven Conform CROW-publicatie 337 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.	m2	88,00	V	
				st			980,00 L
533050	831113	. 9.5.1.9.5	Aanbrengen betontegels. Situering: binnen werkgrenzen Betreft: actiepunten blinde geleide stroken binnen loopstroken Breedte 0.60 m In blokverband Op straatlaag Waarschuwingstegels 300 x 300 x 60 mm Uitvoering: rubber Conform CROW-publicatie 337. Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.	m2	2,00	V	
				st			24,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
95			Stelposten				
950010			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.	EUR		V	
950010	100301		Stelpost	EUR	10.000,00	V	
			Betreft: kleine leveringen en werkzaamheden				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden				
950020			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.	EUR		V	
950020	100301		Stelpost	EUR	2.000,00	V	
			Aanbrengen Tivoli tegel				
			Locatie Steegstraat				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.	Betreft: aanbrengen Tivoli gevelsteen				
			Afmeting: H 27 - B 34 - D 22 cm				
			In metselwerk "poer / kolom"				
			Details: nog nader uit te werken				
			Locatie Steegstraat / Laurentiusstraat West				
950030			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.	EUR		V	
950030	100301		Stelpost	EUR	1.250,00	V	
			Stelen aanplakzuil / reclame zuil				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.	Stellen op werkvloer 1.25 x 1.25 m, dik 100 mm				
			Inclusief verankering zuil				
			Materiaal:				
			Diameter: ϕ 800 mm				
			Hoog: ca. 2.00 m				
			Details: nog nader uit te werken				
			Locatie Laurentiusplein				
			Vervoeren uit depot: Windhond Tegelen				
950040			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.	EUR		V	
950040	100301		Stelpost	EUR	7.500,00	V	
			Stelpost riool-aanpassing & K&L				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.	Betreft kosten inzake riool-aanpassingen ten gevolge van ligging kabels en leidingen.				
950050	100301		Stelpost	EUR	35.000,00	V	
			Stelpost verrekening tijdelijke verkeersmaatregelen CPB & Pontanusstraat				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.	Betreft verrekening van voorbereiding en treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen				

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
950060	100301	. 9.	Stelpost Stelpost verrekening benadering oorlogresten CPB & Pontanusstraat Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Betreft verrekening van benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogresten.	EUR	2.500,00	V

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling****01 04 03 Berekening kosten bestekswijzigingen**

- 01 In aanvulling op het gestelde in par. 36 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de bedragen en prijzen die worden berekend voor een bestekswijziging met maximaal 14% aan algemene kosten, winst en risico mogen worden verhoogd.