

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

2e Nota van Inlichtingen d.d. 06-03-2023

Bestek met kenmerk: 267510

Centrumplan Blerick

Herinrichting Laurentiusstraat / Plein en omgeving.

Door de inschrijver (s) zijn via Tenderned vragen gesteld.
Naar aanleiding van de gehouden inlichtingen tot vrijdag 1 maart 2023
worden er de volgende wijzigingen aangebracht.

Hoofdstuk 2.1 Algemene gegevens

Par. 01 Tekeningen

Hoofdstuk 2: Beschrijving 2.2

De volgende bestekposten worden gewijzigd:

220010 t/m 220050, 510010, 511010, 511020, 511070, 523010, 523020, 531010 t/m 531040,
532010, 532020, 532040, 532050, 532070, 540030, 620210, 620220, 710020.

De volgende besteksposten vervallen:

030010, 202210, 400210.

De bovengenoemde wijzigingen en aanvullingen zijn weergegeven op pagina 1 t/m 12.

De volgende gegevens zijn bijgevoegd:

- Nota van inlichtingen d.d. 06032023; pdf formaat; nsx formaat
- Gewijzigde inschrijfstaat d.d. 06-03-2023; pdf formaat;
- MTO BKK definitief d.d. 15 februari 2023
- Tekening 267510-3A d.d. 06-03-2023 Ontwerp herinrichting CPB
- Bijlage L-versie 02: Hoeveelheden Nieuwe werken CPB d.d. 06-03-2023

Attentie:

- Wijziging nummer A op tekening 267510 - 3 d.d. 06-03-2023 bij de locaties plateau Pontanusstraat / Maasbreesestraat en Laurentiusplein is op de tekeningen 20, 25 t/m 28 en 30 nog niet verwerkt !!!!!!!
 - Voor Bijlage L d.d. 11-01-2023 te lezen Bijlage L versie 02 d.d. 06-03-2023
-

RGBORU
06032023



Inhoudsopgave

2. Beschrijving	2
2.1 Algemene gegevens	2
01 Tekeningen	3
02 Peilen en hoofdafmetingen	3
2.2 Nadere beschrijving	4

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

nr.	korte omschrijving	datum
267510-20	Fasering CPB	11-01-2023
267510-21	Best.situatie incl. kabels en leidingen CPB	11-01-2023
267510-22	Opbreekwerkzaamheden CPB	11-01-2023
267510-23A	Ontwerp herinrichting CPB	06-03-2023
267510-24	Dwarsdoorsneden CPB	11-01-2023
267510-25	It-Riolering herinrichting CPB	11-01-2023
267510-26	Bebording CPB	11-01-2023
267510-27	Details trottoir / opsluitbanden	11-01-2023
267510-28	Herinrichting "All in " CPB	11-01-2023
267510-30	Pontanusstraat: infiltratieriolering & rioolverzwaring	11-01-2023
267510-31	Pontanusstraat: dwarsprofielen	11-01-2023

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

A. Veiligheid- en gezondheidsplan (V&G-plan en V&G-dossier)

B: Vervallen

C: CROW 500:

- Oriëntatiemelding in acad d.d. 20-01-2023

- Risico-inventarisatie en Maatregelenplan d.d. 01-02-2023;

D: Format veldwerk rioolrevisie;

E: verkregen vergunningen/meldingen: Waterschap Limburg (in behandeling)

F: Standaardblad B4-11e kolkaansluiting; d.d. 28-07-2022

G: Standaardblad G1-01 boomplantvakken en bomenzand; d.d. 30-04-2015

H: Standaardblad G1-12 boomplantvakken in trottoir; d.d.30-04-2015

I: Standaardblad C4 - 22b verkeersdrempel 30 km/h d.d. 01-09-2014

J: Ontwerp Ov-masten SPIE Infratechniek met kenmerk 20221219 d.d. 19-12-2022

K: Hoeveelheden lijst op te breken werken CPB: d.d. 11-01-2023

L-versie 02: Hoeveelheden lijst nieuwe werken CPB: d.d. 06-03-2023

Bijlage M: Milieutechnisch en Infiltratie onderzoek Centrumplan Blerick:

Rapport 220674.BKK Definitief

Datum: 15 februari 2023

Bijlage N: Explosieven onderzoek Bombs Away B.V.:

Vooronderzoek Na-Conflictperiode en Risico Analyse Ontploffbare Oorlogsresten
Laurentiusstraat en Laurentiusplein te Blerick (Venlo).

Kenmerk: 22p190 definitief rapport versie 1.0

Datum: 30-01-2023

Bijlage O: Tijdelijke verkeersmaatregelen in de gemeente Venlo

Bijlage P: Aanleg middenspanningskabel Enexis Pontanusstraat

Revisie digitaal:

- Maasbreesestraat: IT riool ø 600 mm

- Laurentiusplein: Berging infiltratiekratten

02 Peilen en hoofdafmetingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
030010			Bestekspost komt te vervallen !!!!!!!!!!!!!				
202210			Bestekspost komt te vervallen !!!!!!!!!!!!!				
220010			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.				
220010	229999		Zand verwerken en verdichten Situering: volgens tekeningnr(s): 267510-23/24 En hoeveelheden lijst Bijlage M: nieuwe werken CPB: d.d. 11-01-2023.	m3	92,00 V		
220011			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.				
220011	220301		Grond verwerken in cunet loopstroken Betreft constructie tegel- straatbaksteenverharding. Laagdikte gemiddeld: 0.20 m Grondsoort: zand in zandbed	m3		92,00 I	
		. . . 1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3		92,00 L	
220012			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.				
220012	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Grondsoort: zand in zandbed Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van aanvulling.	m3		92,00 I	
220020			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.				
220020	229999		Zand verwerken en verdichten Situering: volgens tekeningnr(s): 267510-23/24 En hoeveelheden lijst Bijlage M: nieuwe werken CPB: d.d. 11-01-2023.	m3	212,00 V		
220021			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.				
220021	220301		Grond verwerken in cunet Laurentiusplein Betreft constructie bestrating Laurentiusplein Laagdikte gemiddeld: 0.15 m Grondsoort: zand in ophoging	m3		212,00 I	
		. . . 1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3		212,00 L	
220022			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.				
220022	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Grondsoort: zand in zandbed Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van aanvulling.	m3		212,00 I	
220030			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.				
220030	229999		Zand verwerken en verdichten Situering: volgens tekeningnr(s): 267510-23/24 En hoeveelheden lijst Bijlage M: nieuwe werken CPB: d.d. 11-01-2023.	m3	11,00 V		
220031			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220031	220301		Grond verwerken in cunet loopstroken	m3		11,00	I
			Betreft constructie aanvulling bestrating Pontanusstraat.				
			Laagdikte gemiddeld: 0.20 m				
			Grondsoort: zand in aanvullingen	m3		11,00	L
		. . . 1 . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
220032			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
220032	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3		11,00	I
			Grondsoort: zand in zandbed				
			Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van aanvulling.				
220040			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
220040	220399		Grond verwerken teelaarde dik 0.50 m	m3	135,00	V	
			Situering: volgens tekeningnr(s): 267510-23/24				
			En hoeveelheden lijst Bijlage M: nieuwe werken CPB:				
			d.d. 11-01-2023.				
220041			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
220041	220301		Grond verwerken in cunet haag, groenvak en	m3		135,00	I
			boomvakken				
			Laagdikte gemiddeld: 0.50 m				
			Grondsoort: teelaarde				
220042			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
220042	222105		Spitten of ploegen.	are		4,00	I
			Betreft bestekspostnr. 220041				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.9. . . .	Oppervlak van de plantvakbodem				
		5	Bewerkingsdiepte: 0,40 m				
220050			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
220050	220399		Grond verwerken bemeste teelaarde dik 0.50 m	m3	135,00	V	
			Situering: volgens tekeningnr(s): 267510-23/24				
			En hoeveelheden lijst Bijlage M: nieuwe werken CPB:				
			d.d. 11-01-2023.				
220051			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
220051	220301		Grond verwerken in cunet haag, vak en boomvakken	m3		135,00	I
			Laagdikte gemiddeld: 0.50 m				
			Grondsoort: bemeste teelaarde				
400210			Bestekspost komt te vervallen !!!!!!!!!!!!!				
510010			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
510010	810101	. 1. 2.	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft: besteksposten 51010 t/m 511010 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken Afwerken tot 0.20 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0.20 m	m2	5.411,00 V		
511010			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.				
511010	800201	. 4. 8. 2. 1	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: zie hoeveelheden lijst Bijlage L: nieuwe werken CPB: d.d. 11-01-2023 Betreft: volledige nieuwe constructie Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0.25 m Betongranulaat Sortering 0/31,5 S.g. gerekend op 1.95 kg/m3 Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr(s). Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	3.157,00 V		
511020			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.				
511020	800201	. 4. 8. 2. 1	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: zie hoeveelheden lijst Bijlage L: nieuwe werken CPB: d.d. 11-01-2023 Betreft: ophoging plateaus Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0.15 m Betongranulaat Sortering 0/31,5 S.g. gerekend op 1.95 kg/m3 Bestaande funderingslaag Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	905,00 V		
511070			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.				
511070	220421	. 1. 1	Profileren van oppervlakken. Situering: bestekspostnr. 511010 t/m 511060 Grondsoort: Betongranulaat 0/35 Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m Oppervlakken boven water Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	5.411,00 V		
523010			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
523010	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	213,00 V		
			Situering: volgens tekeningnr(s): 267510-23/24				
			En hoeveelheden lijst Bijlage L: nieuwe werken CPB:				
			d.d. 11-01-2023.				
			Betreft: rand-opsluiting plateaus				
			Stellen met 0 cm zicht.				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien				
			van steunrug van schraalbeton	m3		0,64	L
			Cementspecie: gerekend met 0,003 m³/m¹.	m3		2,13	L
			Schraalbeton: gerekend met 0,01 m³/m¹.	st		213,00	L
		. 6. . . .	Profiel 120 x 250 mm				
			Type recht				
			Kleur: grijs;				
			Recht				
523020			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
523020	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	63,00 V		
			Situering: volgens tekeningnr(s): 267510-23/24				
			En hoeveelheden lijst Bijlage L: nieuwe werken CPB:				
			d.d. 11-01-2023.				
			Betreft: rand-opsluiting plateaus				
			Stellen met 0 cm zicht.				
		6.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien				
			van steunrug van schraalbeton	m3		0,19	L
			Cementspecie: gerekend met 0,003 m³/m¹.	m3		0,63	L
			Schraalbeton: gerekend met 0,01 m³/m¹.				
		. 6. . . .	Profiel 120 x 250 mm				
			Type bochtbanden				
			Kleur: grijs;	st		6,00	L
			R = 3,00 m uitwendig	st		8,00	L
			R = 4,00 m uitwendig	st		7,00	L
			R = 5,00 m uitwendig	st		11,00	L
			R = 6,00 m uitwendig	st		48,00	L
			R = 8,00 m uitwendig				
531010			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
531010	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	261,00 V		
			Situering: zie hoeveelheden lijst Bijlage L: nieuwe				
			werken CPB: d.d. 11-01-2023.				
			Betreft: besteksposten 531020 t/m 531050.				
			Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten				
			hoogste 60 mm				
		. 6. . . .	Op een funderingslaag conform bestekspostnr. 511				
		. 1. . . .	Straatzand	m3		13,05	L
531020			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
531020	220421		Profilieren van oppervlakken.	m2	261,00 V		
			Zie bestekspostnr. 531010				
			Grondsoort: straatzand				
			Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m				
		1.	Oppervlakken boven water				
		. 1. . . .	Oppervlakken: conform dwarsprofielen tekening				
			267510-24				
		 1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
531030			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
531030	831112	. 3.9.1.1.9. .5	Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: volgens tekeningnr(s): 267510-23/24 En hoeveelheden lijst Bijlage L: nieuwe werken CPB: d.d. 11-01-2023. Betreft: inrit loadingsdocks Maasbreesestraat Totale breedte van 3,00 m en meer In langsverband met begin - eind stenen Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: type H-formaat Afmeting: 198 x 163 x 100 mm Gerekend op ca. 42 st /m2 kleur: antraciet Knipverlies voor rekening van de aannemer Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	125,00 V		
531040			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.	st			200,00 L
531040	831112	. 3.9.1.1.9. .5	Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: volgens tekeningnr(s): 267510-23/24 En hoeveelheden lijst Bijlage L: nieuwe werken CPB: d.d. 11-01-2023. Betreft: talud lijnen (drempels) conform bijlage I Totale breedte van 3,00 m en meer In verband volgens detailtekening Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat, Afmeting: 210 x 105 x 80 mm Kleur: wit (GeoColor Excellent) Kleur: antraciet (GeoColor Excellent) Kleur: grijs (GeoColor Excellent) Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.	m2	76,00 V		
532010			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.	st st st			775,00 L 1.710,00 L 935,00 L
532010	831101	. .9.3. . . .	Aanbrengen straatlaag. Situering: zie hoeveelheden lijst Bijlage L: nieuwe werken CPB: d.d. 11-01-2023. Betreft: besteksposten 532030 t/m 532080. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm Op het zandbed / funderingslaag Brekerzand	m2 m3	7.691,00 V		384,55 L
532020			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.				
532020	220421	. 1.1.1.	Profileren van oppervlakken. Zie bestekspostnr. 532010 Grondsoort: straatzand Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v..t. m Oppervlakken boven water Oppervlakken: conform dwarsprofielen tekening 267510-24 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	7.691,00 V		
532040			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost volgens bestek.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
532040	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	905,00 V		
			Situering: volgens tekeningnr(s): 267510-23/24.				
			En hoeveelheden lijst Bijlage L: nieuwe werken CPB:				
			d.d. 11-01-2023.				
			Betreft: plateaus Pontanusstraat en Steegstraat				
			Bijzonderheid: het uitvoeren van het knipwerk				
			dient te worden uitgevoerd met een				
			lamellenknipper en niet met een normale				
			knipmachine of door hakwerk.				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en	st		43.440,00	L
			straatbaksteen zonder afstandhouders				
			Formaat: keiformaat				
			Afmeting. 206 x 102 x 80 mm				
			Kleur: geel/rood bruin genuanceerd (Fiore)				
			Gerekend op ca. 48 st./m2				
			KOMO kwaliteit A4-12				
			Knipverlies voor rekening van de aannemer				
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .3. . .	In keperverband				
		. . .1. .	Op straatlaag				
		4	Afstrooien en invegen met brekerzand				
532050			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
532050	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.377,00 V		
			Situering: volgens tekeningnr(s): 267510-23/24				
			En hoeveelheden lijst Bijlage L: nieuwe werken CPB:				
			d.d. 11-01-2023.				
			Betreft: parkeervakken Laurentiusstraat / plein en				
			Pontanusstraat				
			Bijzonderheid: het uitvoeren van het knipwerk				
			dient te worden uitgevoerd met een				
			lamellenknipper en niet met een normale				
			knipmachine of door hakwerk.				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en	st		66.096,00	L
			straatbaksteen zonder afstandhouders				
			Formaat: keiformaat				
			Afmeting. 206 x 102 x 80 mm				
			Kleur: zwart bruin (Antra)				
			Gerekend op ca. 48 st./m2				
			KOMO kwaliteit A4-12				
			Knipverlies voor rekening van de aannemer				
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer				
		. .3. . .	In keperverband				
		. . .1. .	Op straatlaag				
		4	Afstrooien en invegen met brekerzand				
532070			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
532070	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	2.859,00	V	
			Situering: volgens tekeningnr(s): 267510-23/24				
			En hoeveelheden lijst Bijlage L: nieuwe werken CPB:				
			d.d. 11-01-2023.				
			Betreft: trottoir / loopstroken Laurentiusstraat / plein,				
			Pontanusstraat en Carleysplein				
			Bijzonderheid: het uitvoeren van het knipwerk				
			dient te worden uitgevoerd met een				
			lamellenknipper en niet met een normale				
			knipmachine of door hakwerk.				
		1.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en	st			202.989,00 L
			straatbaksteen zonder afstandhouders				
			Formaat: dikformaat				
			Afmeting. 206 x 67 x 85 mm				
			Kleur: bruin (Marone)				
			Gerekend op ca. 71 st./m2				
			KOMO kwaliteit A4-12				
			Knipverlies voor rekening van de aannemer				
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		. .4. . . .	In elleboogverband				
		. . .1. . .	Op straatlaag				
		4	Afstrooien en invegen met brekerzand				
540030			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
540030	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	35,00	V	
			Situering: binnen de project-grenzen				
		9.	Profiel 180/200 x 250 mm				
			In cementspecie aanbrengen en voorzien van steunrug				
			van schraalbeton				
			Cementspecie: gerekend met 0,026 m³/m¹.	m3			0,91 L
			Schraalbeton: gerekend met 0,03 m³/m¹.	m3			1,05 L
		. .9. . . .	Opgebroken cement / mortellaag inclusief steunrug en				
			onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting				
			Tekort komende elementen leveren volgens				
			bestekspostnr.: 540050.				
620210			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
620210	511699		Aanbrengen boomrooster 1.80 x 1.80 m	st	6,00	V	
			Situering: volgens tekeningnr(s): 267510-23				
			En hoeveelheden lijst Bijlage L: nieuwe werken CPB:				
			d.d. 11-01-2023.				
			In bestrating van straatbaksteen df.				
			Inclusief grondwerk				
			Afmeting 1.80 x 1.80 m vierkant model	st			6,00 L
			Plantgat rond 700 mm				
			Hoog 41 mm				
			Gietijzer gepoederd coating Ral 7016				
			Gewicht 300 kg				
			Type Grijsen Amsbeck Straaldesign				
			Vierdelig				
			Gesteld op opsluitbanden 80 x 200 x 1000 mm, vlak	st			24,00 L
620220			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
620220	511699		Aanbrengen boomrooster 1.50 x 1.50 m	st	1,00	V	
			Situering: volgens tekeningnr(s): 267510-23				
			En hoeveelheden lijst Bijlage L: nieuwe werken CPB:				
			d.d. 11-01-2023.				
			In bestrating van straatbaksteen df.				
			Inclusief grondwerk				
			Afmeting 1.50 x 1.50 m rond model	st			1,00 L
			Plantgat rond 600 mm				
			Hoog 41 mm				
			Gietijzer gepoederd coating Ral 7016				
			Gewicht 300 kg				
			Type Grijsen Amsbeck Straaldesign				
			Vierdelig				
			Gesteld op opsluitbanden 80 x 200 x 1000 mm, vlak	st			4,00 L
710020			De navolgende bestekspost vervangt de bestekspost				
			volgens bestek.				
710020	511699		Aanbrengen paal en draad	m	120,00	V	
			Situering: volgens tekeningnr(s): 267510-23				
			Palen om de 3,0 m plaatsen, ca 0,75 m	st			33,00 L
			boven maaiveld uit.				
			Materiaal: palen niet verduurzaamd, lengte 1,25 m. Ø 70				
			mm.				
			Incl. schoorpalen aan begin- en eindpaal en om de ca.	st			15,00 L
			25 m				
			Draad: gladde draad Ø3.4 mm, bevestiging middels	m			120,00 L
			krammen bovenop de palen.				