

Behoort bij: 267510-02

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
000	Informatie vóór aanvang werk				
000010	Bezorgen bewonersbrieven	EUR		N	
000020	Toepassen informatie bebording	EUR		N	
000030	Melding(en) in Melvin	EUR		N	
010	Aanbrengen voorzieningen ivm bereikbaarheid				
010110	Aanbr., instandhouden en verwijderen loopschotten	EUR		N	
020	Opstellen tekeningen en/of verkeersplan				
020010	Omgevings-management / faseringen werkwijze	EUR		N	
020020	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
020030	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
030	Toepassen afzettingen en omleidingen				
030020	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
040	Tijdelijke verkeersmaatregelen achteraf				
0400	<u>Informatiebebording achteraf</u>				
040010	Toepassen informatiebebording	EUR		N	
050	Project informatiebord				
050010	Toepassen project informatiebord.	st	1,00V		
060	Uitvoeren bouwkundige voor- en na opname				
060010	Uitvoeren bouwkundige voor- en na opnames	EUR		N	
1	OPRUIMINGSWERK				
10	OPSCHONEN TERREIN				
101010	Schonen terrein.	m3	1,00V		
11	VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR E.D.				
1100	<u>Bebording</u>				
110010	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	22,00V		
110020	Verwijderen verkeersborden.	st	22,00V		
110030	Verwijderen verkeersborden.	st	3,00V		
110040	Verwijderen verkeersborden.	st	9,00V		
110050	Verwijderen verkeersborden > onderborden	st	11,00V		
110060	Verwijderen verkeersborden > straatnamen.	st	3,00V		
110070	Verwijderen verkeersborden > parkeerwijzingen.	st	5,00V		
110080	Verwijderen portaal palen (hoogte-beperking)	st	2,00V		
1101	<u>Meubilair</u>				
110110	Verwijderen verkeersafzetpaal VAP	st	22,00V		
110120	Verwijderen betonvoet VAP (vergrendel-poer)	st	4,00V		
110130	Verwijderen anti-parkeerpalen beton	st	29,00V		
110140	Verwijderen sierpalen type "Amsterdam"	st	15,00V		
110150	Verwijderen Jumbo-blokken	st	6,00V		
110160	Verwijderen afvalbak	st	1,00V		
110170	Verwijderen boomrooster	st	2,00V		
110180	Verwijderen fietsklemmen / beugels	st	16,00V		
1102	<u>Verwijderen metselwerk</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
110210	Slopen metselwerk fietsenstalling.	m3	1,25V		
110220	Slopen funderingsconstructie fietsenstalling..	m3	1,50V		
12	VERWIJDEREN VERHARDING				
120	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
1200	<u>Teerhoudend asfalt</u>				
120010	Opstellen frees- en schollenplan	EUR	N		
120020	Frezen teerhoudend asfalt dik gemiddeld 90 mm	m2	393,00N		
120030	Opbreken teerhoudende penetratielaag.	m2	200,00V		
120040	Acceptatiekosten teerhoudende frees-asfalt	ton	71,00V		
120050	Acceptatiekosten teerhoudende opbrek-asfalt	ton	35,00V		
1201	<u>Teervrij asfalt</u>				
120110	Zagen verharding dik 90 mm.	m	16,00V		
120120	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt dik 90 mm.	m2	244,00V		
120130	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt dik 230 mm.	m2	1.000,00V		
120140	Frezen van teervrij asfalt dik 30 mm.	m2	890,00V		
120150	Frezen van teervrij asfalt dik 40 mm.	m2	393,00V		
120160	Facet frezen teervrij asfalt aansluiting.	m2	47,00V		
120170	Acceptatiekosten teervrije frees asfalt	ton	110,00V		
120180	Acceptatiekosten teervrije opbrek asfalt	ton	638,00V		
121	OPBREKEN BESTRATING				
1210	<u>Betonstraatstenen</u>				
121010	Opbreken betonstraatstenen kf overhakkers.	m2	444,00V		
121020	Opbreken betonstraatstenen kf parkeervakken	m2	970,00V		
121030	Opbreken betonstraatstenen rijbaan parkeervakken	m2	944,00V		
121040	Opbreken betonstraatstenen kf rabatstrook 0.50 m	m2	38,00V		
121050	Opbreken betonstraatstenen kf rabatstrook 0.30 m	m2	41,00V		
121060	Opbreken betonstraatstenen kf aanduiding drempel	m2	18,00V		
121070	Opbreken betonstraatstenen parkeerplaats Steegstraat	m2	32,00V		
121080	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	32,00V		
121090	Verwijderen straatlaag	m2	2.487,00V		
1211	<u>Straatbakstenen opnemen</u>				
121110	Opbreken straatbaksteen wf loopstroken.	m2	415,00V		
121120	Opbreken straatbaksteen wf rijbaan	m2	813,00V		
121130	Opbreken straatbaksteen wf gevelstoken	m2	45,00V		
121140	Opbreken straatbaksteen wf figuratie parkeerterrein	m2	188,00V		
121150	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	1.152,00V		
121160	Verwijderen straatlaag	m2	1.461,00V		
1212	<u>Granietkeijtjes en opnemen</u>				
121210	Opbreken granietkeijtjes van natuursteen.	m2	9,00V		
1213	<u>Vervoeren bestratingsmateriaal naar depot</u>				
121310	Vervoeren bestratingsmateriaal op pallets.	m2	1.152,00V		
1214	<u>Betonverharding opbreken</u>				
121410	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	10,00V		
122	OPBREKEN TEGELVERHARDING				
122010	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2	1.472,00V		
122020	Opbreken grasbetontegels 400 x 600 x 80 mm	m2	6,00V		
122030	Opbreken symbooltegels 300 x 300 x 60 mm	m2	0,54V		
122040	Verwijderen straatlaag	m2	1.472,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123	OPBREKEN BANDEN				
123010	Opbreken betonbanden. 60 x 150 mm	m	27,00V		
123020	Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm	m	1.029,00V		
123030	Opbreken betonbanden 180/200 x 250 mm. inrit	m	12,00V		
123040	Opbreken oplooppanden 50/200	m	47,00V		
124	OPBREKEN GOTEN				
124010	Opbreken molgoot 4 str. rijen bss kf.	m	100,00V		
125	VERWIJDEREN FUNDERING GROENVOORZIENING				
1250	<u>Ongebonden funderingsmateriaal</u>				
125010	Verwijderen funderingslaag.	m2	37,00V		
125020	Verwijderen funderingslaag.	m2	82,00V		
125030	Verwijderen funderingslaag.	m2	50,00V		
125040	Acceptatiekosten funderingsmateriaal	ton	86,00V		
126	VERWIJDEREN FUNDERINGSLAAG INFRA				
1260	<u>Ongebonden funderingsmateriaal</u>				
126010	Verwijderen funderingslaag rijbaan.	m2	779,00V		
126020	Verwijderen funderingslaag plein.	m2	2.071,00V		
126030	Verwijderen funderingslaag nieuwe bandenlijn.	m2	157,00V		
126040	Acceptatiekosten funderingsmateriaal teervrij	ton	1.391,00V		
13	VERWIJDEREN LEIDINGWERK				
130	SLEUFBEDEKKING BETONTEGELS				
130010	Opnemen sleufbedekking, tegels.	m2	54,00V		
130020	Herstellen sleufbedekking, tegels.	m2	54,00V		
131	VERWIJDEREN KOLKEN EN AANSLUITLEIDINGEN				
1310	<u>VERWIJDEREN KOLKEN EN AANSLUITLEIDINGEN</u>				
131010	Verwijderen straatkolk.	st	15,00V		
131020	Verwijderen trottoirkolk.	st	36,00V		
131030	Verwijderen kunststofbuis 125 mm.	m	86,00V		
131040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap	st	42,00V		
131050	Grond ontgraven t.b.v. sleuf	m	57,00V		
131060	Aanvullen sleuf.	m	57,00V		
14	VERWIJDEREN BEGROEIING				
140010	Verwijderen bomen.	st	3,00V		
140020	Verwijderen stobben.	st	4,00V		
2	GRONDWERKEN				
20	GRONDWERK ALGEMEEN				
200	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
200010	Graven proefsleuf.	m	35,00V		
200020	Treffen voorzieningen kabels en leidingen CROW 500	EUR	N		
201	VEILIGHEIDSKLASSE (CROW 400)				
201010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR	N		
202	OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN (OCE)				
2020	<u>AANVULLENDE VEILIGHEIDSMATREGELEN (CE)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202010	Vorbereidings-kosten t.b.v. de gehele opsporing.	EUR		N	
2021	<u>Detecteren</u>				
202110	Uitvoeren oppervlakte detectie CE.	are	27,00V		
2022	<u>Voorziening veiligstellen ontplofbare oorlogresten</u>				
202220	Toepassen voorziening veiligstellen ontplofbare oorlogsresten	dag	10,00V		
2023	<u>Bijkomende werken</u>				
202310	Overdracht ontplofbare oorlogsresten	keer	1,00N		
202320	Vervoeren schroot	kg	200,00V		
202330	Rapportage en plan van aanpak oppervlakedetectie	EUR	N		
21	GROND ONTGRAVEN				
2100	<u>Grondwerk Groenvoorziening</u>				
210010	Grond ontgraven uit cunet (klasse AW)	m3	61,00V		
210020	Grond ontgraven uit cunet (klasse AW)	m3	107,00V		
210030	Grond ontgraven uit cunet (klasse AW)	m3	196,00V		
2101	<u>Grondwerk Infra</u>				
210110	Grond ontgraven uit cunet loopstroken (klasse AW)	m3	127,00V		
210120	Grond ontgraven uit cunet inrit (klasse AW)	m3	46,00V		
22	GROND VERWERKEN				
220010	Zand verwerken en verdichten	m3	92,00V		
220020	Zand verwerken en verdichten	m3	212,00V		
220030	Zand verwerken en verdichten	m3	11,00V		
220040	Grond verwerken teelaarde dik 0.50 m	m3	135,00V		
220050	Grond verwerken bemeste teelaarde dik 0.50 m	m3	135,00V		
24	AFVOER OVERTOLLIGE GROND				
240	Afvoer overtollige grond				
240010	Grond vervoeren klasse Achtergrondwaarde.	m3	364,00V		
240020	Grond vervoeren klasse Achtergrondwaarde.	m3	17,00V		
240030	Grond vervoeren klasse Achtergrondwaarde.	m3	173,00V		
3	LEIDINGWERK CENTRUMPLAN BLERICK				
31	GRONDWERK SLEUF				
310	Grondwerk riool pvc 250 mm				
310010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf 250 mm.	m3	55,00V		
310020	Aanvullen sleuf.	m3	55,00V		
311	Grondwerk riool inspectieputten				
311010	Grond ontgraven uit werkput IT putten	m3	16,00V		
311020	Aanvullen IT rioolputten	m3	11,00V		
32	INFILTRATIESYSTEEM				
320	Infiltratieputten putten				
3200	<u>Putten van kunststof</u>				
320010	Aanbrengen put van kunststof > I-1	st	1,00V		
320020	Aanbrengen put van kunststof > I-2	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
320030	Aanbrengen put van kunststof > I-3	st	1,00V		
320040	Aanbrengen put van kunststof > I-4	st	1,00V		
320050	Aanbrengen put van kunststof > I-5	st	1,00V		
320060	Aanbrengen putrand met deksel.	st	5,00V		
321	Kolken en pvc leiding tbv infiltratiestelsel				
3210	<u>Kolken</u>				
321010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer (waaierdeksel)	st	27,00V		
321020	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer (waaierdeksel)	st	5,00V		
321030	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer (waaierdeksel)	st	8,00V		
321040	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer (waaierdeksel)	st	16,00V		
321050	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer	st	3,00V		
321060	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer	st	9,00V		
3211	<u>Grondwerk sleuven uitleggers</u>				
321110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluiting 125 mm	m	317,00V		
321120	Aanvullen sleuf kolkaansluiting 125 mm.	m	317,00V		
321130	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolk-uitlegger 160 mm	m	175,00V		
321140	Aanvullen sleuf kolk- uitlegger 160 mm.	m	175,00V		
3213	<u>HWA / IT-aansluitingen 125</u>				
321310	Aanbrengen PVC-buis ø 125 mm	m	60,00V		
321320	Aanbrengen PVC-buis ø 125 mm	m	260,00V		
321330	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45°).	st	245,00V		
321340	Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibele bocht 45°).	st	85,00V		
321350	Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibel stroom-Y-stuk)	st	20,00V		
3214	<u>HWA / IT-aansluitingen 160</u>				
321410	Aanbrengen PVC-buis ø 160 mm	m	175,00V		
321420	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verloop 160/125 mm)	st	11,00V		
321430	Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 160/125 mm)	st	11,00V		
3215	<u>HWA / IT-aansluitingen 250</u>				
321510	Aanbrengen PVC-buis ø 250 mm	m	55,00V		
321520	Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 250/160 mm)	st	3,00V		
321530	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45° mm)	st	2,00V		
3216	<u>Maken pvc aansluiting op bestaande rioolputten</u>				
321610	Maken aansluiting op rioolput diameter 250 mm	st	2,00V		
321620	Maken aansluiting op rioolput diameter 160 mm	st	1,00V		
3217	<u>Maken pvc aansluiting op bestaand pvc riool</u>				
321710	Maken inlaat in PVC-buis 315 mm	st	1,00V		
3218	<u>Trottoirkolken op hoogte stellen</u>				
321810	Op hoogte stellen infiltratie-kolken	st	4,00V		
33	PUTRANDEN				
330	OP HOOGTE STELLEN PUTRAND IN ASFALT VERHARDING				
3300	<u>Op hoogte stellen bestaande putafdekking // O-ling systeem</u>				
330010	Opnemen bestaande putrand en deksel	st	6,00V		
330020	Leverantie prefab gewapende beton stellingen	st	3,00V		
330030	Aanbrengen asfalt t.b.v. tijd. dichten putranden	ton	7,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331	Putrand met ronde deksel in een asfaltconstructie				
331010	Aanbrengen putafdekking in asfalt	st	6,00V		
332	OP HOOGTE STELLEN PUTRAND IN ELEMENTEN VERHARDING				
332010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	18,00V		
34	AANBRENGEN MANTELBUIZEN				
3400	<u>Mantelbuizen t.b.v. laadpalen</u>				
340010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf	m	57,00V		
340020	Aanbrengen mantelbuis 100 mm.	st	3,00V		
340030	Aanvullen sleuf.	m	57,00V		
3410	<u>Mantelbuizen t.b.v. openbare verlichting</u>				
341010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf	m	14,00V		
341020	Aanbrengen mantelbuis 100 mm.	st	1,00V		
341030	Aanbrengen mantelbuis 75 mm.	st	1,00V		
341040	Aanvullen sleuf.	m	14,00V		
35	REVISIE				
350010	Inmeten en verwerken revisie (Infiltratiestelsel)	EUR		N	
350020	Inmeten en verwerken revisiegegevens (mantelbuis)	EUR		N	
4	LEIDINGWERK PONTANUSSTRAAT				
40	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING				
400	OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN (OCE)				
4000	<u>AANVULLENDE VEILIGHEIDSMATREGELEN (CE)</u>				
400010	Voorbereidings-kosten t.b.v. de gehele opsporing.	EUR		N	
4001	<u>Detecteren</u>				
400110	Uitvoeren oppervlakte detectie CE.	are	14,00V		
4002	<u>Voorziening veiligstellen ontplofbare oorlogresten</u>				
400220	Toepassen voorziening veiligstellen ontplofbare oorlogsresten	dag	5,00V		
4003	<u>Bijkomende werken</u>				
400310	Overdracht ontplofbare oorlogsresten	keer	1,00N		
400320	Vervoeren schroot	kg	200,00V		
400330	Rapportage en plan van aanpak oppervlakedetectie	EUR		N	
4010	<u>Uitvoeren bouwkundige voor- en na opname</u>				
401010	Uitvoeren bouwkundige voor- en na opnames	EUR		N	
4020	<u>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN ivm afsluiten riool</u>				
402010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
402020	Tijdelijke voorziening t.b.v. om pompen rioolwater	EUR		N	
4030	<u>VERWIJDEREN KOLKEN</u>				
403010	Verwijderen straatkolk.	st	10,00V		
403020	Verwijderen trottoirkolk.	st	8,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
41	GRONDWERK RIOOLSLEUVEN				
410	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4100	<u>Proefsleuven</u>				
410010	Graven proefsleuf.	m	10,00V		
410020	Treffen voorzieningen kabels en leidingen CROW 500	EUR	N		
4101	<u>VEILIGHEIDSKLASSE (CROW 400)</u>				
410110	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR	N		
411	Opbreken funderingen				
4110	<u>Ongebonden funderingsmateriaal</u>				
411010	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	57,00V		
411020	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	256,00V		
411030	Acceptatiekosten funderingsmateriaal teerhoudend	ton	37,00V		
411040	Acceptatiekosten funderingsmateriaal teervrij	ton	166,00V		
412	Verwijderen riolering 400 mm				
412010	Riool reinigen onder hoge druk.	m	5,00V		
412020	Verwijderen betonbuis 400 mm.	m	5,00V		
412030	Verwijderen putrand met deksel.	st	1,00V		
412040	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00V		
412050	Vullen buitenwerking gesteld riool.	m	32,00V		
412060	Revisie vervallen rioolleidingen	EUR	N		
413	Grondwerk riool Dwa-riool 800 mm				
413010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf Dwa 800 mm.	m3	155,00V		
413020	Aanvullen sleuf.	m3	129,00V		
414	Grondwerk riool Infiltratie-riool 600 mm				
414010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf Infiltratie 600 mm.	m3	360,00V		
414020	Grond verwerken in rioolsleuf > drainage zand	m3	130,00V		
414030	Aanvullen sleuf.	m3	130,00V		
415	Grondwerk riool inspectieputten				
415010	Grond ontgraven uit rioolputten	m3	27,00V		
415020	Aanvullen rioolput	m3	15,00V		
416	Afvoer overtollige grond				
4160	<u>Afvoer overtollige grond</u>				
416010	Grond vervoeren.	m3	83,00V		
42	INFILTRATIESYSTEEM				
420	Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf				
420010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	130,00V		
421	Infiltratieputten putten				
4210	<u>Prefab-putten</u>				
421010	Maken put van geprefab. betonelementen, vierkant I-1	st	1,00V		
421020	Maken put van geprefab. betonelementen, vierkant I-2	st	1,00V		
421030	Maken put van geprefab. betonelementen, vierkant I-3	st	1,00V		
421040	Maken put van geprefab. betonelementen, vierkant I-4	st	1,00V		
421050	Maken put van geprefab. betonelementen, vierkant I-5	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
422	Waterdoorlatende buizen				
4220	<u>Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf</u>				
422010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	160,00V		
4221	<u>Permeo buizen 600 mm</u>				
422110	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-	m	149,00V		
422120	Maken passtuk uit betonbuis.	st	4,00V		
423	Kolken en pvc leiding tbv infiltratiestelsel				
4230	<u>Infiltratiekolken</u>				
423010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer (waaierdeksel)	st	8,00V		
423020	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer (waaierdeksel)	st	6,00V		
423030	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer (waaierdeksel)	st	8,00V		
4231	<u>Grondwerk sleuven uitleggers</u>				
423110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (kolkaansluitingen)	m	90,00V		
423120	Aanvullen sleuf.	m	90,00V		
4232	<u>HWA / IT-aansluitingen 125 mm</u>				
423210	Aanbrengen PVC-buis ø 125 mm	m	90,00V		
423220	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45°).	st	80,00V		
423230	Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibele bocht 45°).	st	40,00V		
423240	Aanbrengen PVC-hulpstuk (flexibel stroom-T-stuk)	st	5,00V		
423250	Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap	st	18,00V		
4233	<u>HWA / IT-aansluitingen 250 mm</u>				
423310	Aanbrengen PVC-buis ø 250 mm	m	8,00V		
4234	<u>Maken aansluiting op bestaande rioolput</u>				
423410	Maken aansluiting op bestaande rioolput	st	1,00V		
423420	Maken aansluiting op bestaande rioolput	st	1,00V		
4235	<u>Terugslagklep aanbrengen</u>				
423510	Aanbrengen terugslagklep.	st	1,00V		
424	OVERNEMEN BESTAANDE HUISAANSLUITING				
424010	Overnemen bestaande huisaansluitingen	st	10,00V		
43	AANBRENGEN HOOFDRIOOL DWA 800 mm				
430	INSPECTIEPUTTEN - DWA				
4300	<u>Maken aansluiting 800 mm op bestaande rioolputten</u>				
430010	Maken aansluiting op rioolput 01-52431	st	1,00V		
430020	Maken aansluiting op rioolput 01-72977	st	1,00V		
4301	<u>Dichtzetten sparing 400 mm</u>				
430110	Dichtzetten geprefabriceerde sparing 400 mm.	st	1,00V		
430130	Dichtzetten sparing buis 400 mm.	st	2,00V		
431	BETON HOOFDRIOOL 800 mm				
4310	<u>Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf</u>				
431010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	31,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4311	<u>Passtuk/Pendelstuk</u>				
431110	Pendelstuk van beton 800 mm	st	2,00V		
4312	<u>Buizen, Ø 800 mm, ongewapend</u>				
431210	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND-	m	28,80V		
44	AANBRENGEN IT-PUTRANDEN MET DEKSEL				
440010	Aanbrengen putrand met deksel.	st	5,00V		
443	OP HOOGTE STELLEN PUTRAND IN ELEMENTEN VERHARDING				
443010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	4,00V		
45	AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG				
450010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag dik 0.35 m	m2	313,00V		
450020	Profileren van oppervlakken.	m2	313,00V		
46	VIDEO CONTROLE-INSPECTIE				
460010	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	184,00V		
460020	Maken video-opnamen vanuit riool. (betonbuis)	m	184,00V		
47	REVISIE				
470010	Inmeten en verwerken revisie (Infiltratiestelsel)	EUR	N		
5	VERHARDING				
51	FUNDERINGSLAAG				
510	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
510010	Afwerken zandbed.	m2	5.411,00V		
511	AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG				
5110	<u>Fundering van betongranulaat 0/35</u>				
511010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag dik 0.25 m	m2	3.157,00V		
511020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag dik 0.15 m	m2	905,00V		
511030	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag dik 0.10 m	m2	588,00V		
511040	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag dik 0.10 m	m2	462,00V		
511050	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag dik 0.10 m	m2	174,00V		
511060	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag dik 0.10 m	m2	125,00V		
511070	Profileren van oppervlakken.	m2	5.411,00V		
512	Wegfundering t.p.v. boomwortels				
5120	<u>Funderingslaag van boomsubstraat (onder parkeerpl)</u>				
512010	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	300,00V		
512020	Spitten of ploegen tbv doormengen.	are	3,00V		
52	AANBRENGEN BANDEN, KANTLAGEN EN GOTEN				
520	PASMAKEN BANDEN				
520010	Pasmaken van betonbanden 180/200.	st	20,00V		
520020	Pasmaken van betonbanden 115/225	st	5,00V		
520030	Pasmaken van rabat-banden 300 x 200	st	4,00V		
520040	Pasmaken van betonbanden 50/200 x 250 mm	st	15,00V		
520050	Pasmaken van betonbanden 120 x 250 mm	st	20,00V		
520060	Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm	st	25,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521	TROTTOIRBANDEN				
5210	<u>Trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>				
521010	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm	m	258,00V		
521020	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm	m	33,00V		
521030	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm	m	6,00V		
521040	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm	m	33,00V		
521050	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm	m	8,00V		
521060	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200x250mm	m	4,00V		
5211	<u>Trottoirbanden Type Rws 11/22</u>				
521110	Aanbrengen trottoirbanden van beton type Rws.	m	27,00V		
521120	Aanbrengen trottoirbanden van beton type Rws.	m	8,00V		
521130	Aanbrengen trottoirbanden van beton type Rws.	m	4,00V		
521140	Aanbrengen trottoirbanden van beton type Rws.	m	6,00V		
5212	<u>Parkeer stootbanden</u>				
521210	Aanbrengen parkeer stootbanden 250 x 250 rond	m	96,00V		
5213	<u>Rabat-banden</u>				
521310	Aanbrengen rabatbanden 300 x 200 x 1000 mm	m	75,00V		
5214	<u>Oploop-banden</u>				
521410	Aanbrengen oploopbanden 50/200 x 250 x 1000 mm	m	299,00V		
521420	Aanbrengen oploopbanden 50/200 verloop 12/25	m	5,00V		
521430	Aanbrengen opsluitbanden van beton (200 x 250 mm)	m	4,00V		
522	OVERSTEEK MAASBREESESTRAAT / LUIFEL				
522010	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	4,00V		
523	OPSLUITBANDEN				
5230	<u>Opsluitbanden 120 x 250 mm</u>				
523010	Aanbrengen opsluitbanden van beton (120 x 250 mm)	m	213,00V		
523020	Aanbrengen opsluitbanden van beton (120 x 250 mm)	m	63,00V		
5231	<u>Opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
523110	Aanbrengen opsluitbanden van beton (100 x 200 mm)	m	588,00V		
523120	Aanbrengen opsluitbanden van beton (100 x 200 mm)	m	47,00V		
523130	Aanbrengen opsluitbanden van beton (100 x 200 mm)	m	30,00V		
524	KANTLAGEN				
524010	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen kf.	m	483,00V		
524020	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen kf.	m	272,00V		
524030	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen kf .	m	143,00V		
524040	Opnieuw stellen kantlaag 2 strekse rij kf	m	30,00V		
525	MOLGOTEN				
525010	Aanbrengen molgoot (5 str. rijen sbs keiformaat).	m	240,00V		
525020	Aanbrengen molgoot (2 rijen graniet-keitjes + Sbs df).	m	61,00V		
53	AANBRENGEN STRAATWERK				
531	BETONSTRAATSTENEN				
531010	Aanbrengen straatlaag.	m2	261,00V		
531020	Profileren van oppervlakken.	m2	261,00V		
531030	Aanbrengen betonstraatstenen (inrit loadingdock)	m2	125,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531040	Aanbrengen betonstraatstenen (ASVV-drempel)	m2	76,00V		
531050	Aanbrengen vakmarkering van betonstraatstenen wit	m	505,00V		
531060	Aanbrengen betonstraatstenen (inrit Steegstraat)	m2	32,00V		
532	STRAATBAKSTENEN				
532010	Aanbrengen straatlaag 50 mm.	m2	7.691,00V		
532020	Profileren van oppervlakken.	m2	7.691,00V		
532030	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat > rijbanen.	m2	2.336,00V		
532040	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat > plateaus	m2	905,00V		
532050	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat > parkeer	m2	1.322,00V		
532060	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat > plein	m2	132,00V		
532070	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat > trottoir	m2	2.949,00V		
532080	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat > plint	m2	47,00V		
533	BETONTEGELS				
533010	Aanbrengen straatlaag.	m2	303,00V		
533020	Profileren van oppervlakken.	m2	303,00V		
533030	Aanbrengen betontegels (dik 45 mm)	m2	213,00V		
533040	Aanbrengen geleidelijntegels (dik 60 mm)	m2	88,00V		
533050	Aanbrengen waarschuwingstegels (60 mm)	m2	2,00V		
534	Overige werkzaamheden				
534010	Aanbrengen wegdek-nagel type Punaise	st	14,00V		
54	HERSTRATEN / HERSTELLEN BANDEN				
540010	Herstraten betontegels.	m2	50,00V		
540020	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	50,00V		
540030	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	35,00V		
540040	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	st	35,00V		
540050	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	10,00V		
540060	Leveren betonstraatstenen kf grijs hele.	st	20,00V		
55	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
550	MAASBREESESTRAAT / BAARLOSEWEG				
550010	Schoonmaken verhardingsoppervlak > reinigen	m2	915,00N		
550020	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.205,00V		
550030	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.	ton	60,00V		
550040	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton. AC 8 surf	ton	70,00V		
550050	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	18,00V		
6	MARKERING / BEBORDING / MEUBILAIR				
60	MARKERING				
600	AANBRENGEN MARKERING THERMOPLAST				
6000	<u>Overige markering</u>				
600010	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal- talud	m2	7,20V		
600020	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-vlakken	m2	21,00V		
600030	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-symbool	m2	2,00V		
600040	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-streep	m2	2,40V		
61	BEBORDING				
6100	<u>AANBRENGEN VERKEERSBORD EN -PAAL UIT DEPO</u>				
610010	Aanbrengen verkeersbordpalen uit depot.	st	22,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
610020	Aanbrengen verkeersborden uit depot	st	10,00V		
610030	Aanbrengen verkeersborden uit depot	st	5,00V		
610040	Aanbrengen verkeersborden uit depot	st	2,00V		
610050	Aanbrengen verkeersborden uit depot onderborden	st	11,00V		
610060	Aanbrengen verkeersborden uit depot P-verwijzing	st	3,00V		
610070	Aanbrengen verkeersborden. Type N01 uit depot	st	2,00V		
6101	<u>AANBRENGEN VERKEERSBORD EN -PAAL NIEUW</u>				
610110	Aanbrengen verkeersbordpalen	st	3,00V		
610120	Aanbrengen verkeersborden. Type I	st	2,00V		
610130	Aanbrengen verkeersborden. Type I	st	6,00V		
610140	Aanbrengen verkeersborden. Type I	st	2,00V		
610150	Aanbrengen verkeersborden. Type I	st	7,00V		
610160	Aanbrengen tekstborden. Type I	st	2,00V		
62	AANBRENGEN WEGMEUBILAIR				
6200	<u>Fietsbeugels</u>				
620010	Aanbrengen fietsbeugels uit depot Windhond	st	18,00V		
620020	Aanbrengen fietsbeugels	st	3,00V		
6201	<u>Afvalbakken</u>				
620110	Aanbrengen afvalbakken type Constructo 100	st	3,00V		
6202	<u>Boomroosters</u>				
620210	Aanbrengen boomrooster 1.80 x 1.80 m	st	6,00V		
620220	Aanbrengen boomrooster 1.50 x 1.50 m	st	1,00V		
6203	<u>Banken</u>				
620310	Aanbrengen bank enkelzijdig, 2 zits	st	1,00V		
620320	Aanbrengen bank enkelzijdig met rugleuning, 2 zits	st	1,00V		
7	GROENVOORZIENINGEN				
70	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
700	BESCHERMEN VEGETATIE				
700010	Toepassen boombescherming	EUR		N	
71	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
710010	Aanbrengen wortelscherm.	m	240,00V		
710020	Aanbrengen paal en draad	m	120,00V		
8	WERK ALGEMENE AARD				
80	WERK ALGEMENE AARD				
800	SERVICE HUISVUILCONTAINERS				
800010	Service huisvuilcontainers	EUR		N	
801	CONTROLE ONTWERP HOOGTES				
801010	Controle ontwerphoogtes bestekstekening	EUR		N	
802	ADMINISTRATIE VAN HET WERK				
802010	Weekrapporten	EUR		N	
802020	Administratie bonnen/documenten	EUR		N	
802030	Administratie stortbonnen TV/TH frees-asfalt	EUR		N	
802040	Coördinatie derden Spie Infra door de aannemer	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
802050	Coördinatie derden Bouwaannemer door de aannemer	EUR		N	
81	DIRECTIEBEHOEFTE				
811010	Gebruik van keet.	EUR		N	
811020	Gebruik van instrumenten	EUR		N	
82	TER BESCHIKKING TE STELLEN				
820	Ter beschikking stellen WERKNEMERS				
820010	T.b.s.werknemer: straatmaker	uur	80,00V		
820020	T.b.s. werknemer: opperman	uur	80,00V		
820030	T.b.s. werknemer: arbeider	uur	80,00V		
820040	T.b.s. werknemer verkeersregelaar	uur	32,00V		
821	Ter beschikking stellen MATERIEEL				
821010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
821020	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
910030	Toepassen depot buiten werkgrens	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost gevelsteen Tivoli	EUR	2.000,00V		
950030	Stelpost aanplak / reclame zuil	EUR	1.250,00V		
950040	Stelpost riool-aanpassing & K&L	EUR	7.500,00V		
950050	Stelpost verrekening tijdelijke verkeersmaatregelen	EUR	35.000,00V		
950060	Stelpost verrekening benadering oorlogresten	EUR	2.500,00V		
96	Bijdragen				
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				