

Bijlage L-versie 02: Hoeveelheden bestek 267510 Herinrichting Laurentiusstraat / plein e.o. 06-03-2023 >>>>>>Nieuwe werken CPB >>>>>>>																			
Besteks	Omschrijving	Een	Totaal	Laurentius	Laurentius	Laurentius	Laurentius	Carleys	Maasbrese	Maasbrese	Pontanus	Pontanus	Drempel	Drempel	Drempel	Maasbrese	Drempel		
post		heid	hoeveel	heid	Plein	Rijbaan	Plein	Plein	straat	straat	straat	straat	Pontanus	Pontanus	Pontanus	straat	Steeg		Opmerkingen
nummer					Oost	West	Luifel		Rijbaan	Trottoir	Zuid	Noord	Laurentius	Maasbr	Maasbr	Parkeer Berd	Laurentius		
125010	Verwijderen puingranulaat t.b.v. haagaanplanting incl. storkosten	m2	37,00	13,00												24,00			Bp: 125040 Stort
125020	Verwijderen puingranulaat t.b.v. vakbeplanting incl. storkosten	m2	82,00	82,00												96,00			Bp: 125040 Stort
125030	Verwijderen puingranulaat t.b.v. boomaanplanting incl. storkosten	m2	50,00	25,00				25,00											Bp: 125040 Stort
126010	Fundering ontgraven uit cunet rijbaan 0,25 m	m2	779,00		195,00	299,00		115,00										170,00	
126020	Fundering ontgraven uit cunet pleinen 0,25 m	m2	2071,00	1936,00				80,00											Fundering plein
126030	Fundering ontgraven uit cunet banden 0,50 m	m2	157,00		27,00	33,00		21,00								76,00			Fundering banden
210010	Ontgraven cunet t.b.v. haagaanplanting incl. storkosten	m3	61,00	26,00					21,00							14,00			Bp: 240010 Afvoer
210020	Ontgraven cunet t.b.v. vakbeplanting incl. storkosten	m3	107,00	49,00												58,00			Bp: 240010 Afvoer
210030	Ontgraven cunet t.b.v. boombeplanting incl. storkosten	m3	196,00	135,00	23,00			15,00					23,00						Bp: 240010 Afvoer
210110	Grond ontgraven uit cunet loopstroken > 0,25 - 0,35 m	m3	127,00					40,00			43,00					44,00			Loopstroken
210120	Grond ontgraven uit cunet inrit > 0,40 m	m3	46,00								30,00					16,00			H-stenen inrit
220010	Zand voor zandbed dik 0,20 m trottoir	m3	92,00				60,00				26,00					6,00			
220020	Zand voor zandbed dik 0,20 m aanvulling plein	m3	212,00	180,00				32,00											
220030	Zand voor zandbed dik 0,20 m aanvulling trottoir	m3	11,00								5,00	6,00							
220040	Leveren en aanbrengen teelaarde	m3	135,00	63,00						12,00						60,00			
220042	Loswoelen bestaande ondergronden	m2	393,00	250,00						23,00						120,00			
220050	Leveren en aanbrengen bemeste teelaarde	m3	135,00	63,00						12,00						60,00			
310010	Grondwerk sleuven 250 mm: ontgraven / aanvullen	m1	55,00	40,00	15,00														Bp: 310020
320010	Polyester toegangskoker 800 mm inclusief rand en deksel	st	5,00	2,00	1,00	1,00	1,00												Bp: 320060
321010	Straatkolken t.b.v. molgoot 0,50 m infiltratie	st	27,00	12,00				2,00					2,00	2,00	8,00	1,00			
321020	Straatkolken t.b.v. molgoot 0,20 m infiltratie	st	5,00	3,00			2,00												
321030	Gecombineerde straat/ trottoirkolken infiltratie	st	8,00		4,00			2,00					2,00						
321040	Gecombineerde straat/ trottoirkolken infiltratie oploopband	st	16,00		4,00	8,00		4,00											
321050	Gecombineerde straat/ trottoirkolken	st	3,00															3,00	
321110	Grondwerk kolk sleuven 125 mm: ontgraven / aanvullen	m1	317,00	75,00	68,00	51,00	32,00	12,00	6,00				7,00	22,00	23,00	8,00	13,00		Bp: 321120
321130	Grondwerk kolk sleuven 160 mm: ontgraven / aanvullen	m1	175,00	40,00	30,00	50,00	40,00								15,00				Bp: 321140
321310	Pvc leiding groen diameter 125 mm stand en kolkaansluiting	m1	60,00	15,00	8,00	8,00	2,00	3,00	6,00				2,00	4,00	8,00	1,00	3,00		
321320	Pvc leidingwerk groen diameter 125 mm	m1	260,00	60,00	60,00	43,00	30,00	12,00					5,00	18,00	15,00	7,00	10,00		
321330	Pvc bochten 45° diameter 125 mm	st	245,00	60,00	32,00	32,00	8,00	5,00	24,00				16,00	16,00	32,00	4,00	16,00		
321340	Pvc bochten 45° flexibel diameter 125 mm	st	85,00	20,00	12,00	12,00	2,00	5,00	8,00				4,00	4,00	12,00	2,00	4,00		
321350	Pvc Y-stuk flexibel diameter 125 mm	st	20,00	5,00	2,00	2,00	1,00	0,00	2,00				2,00	2,00	2,00		2,00		
321410	Pvc leiding groen diameter 160 mm	m1	175,00	40,00	30,00	50,00	40,00								15,00				
321420	Pvc 160/125 overgangstuk leidingen	st	12,00	4,00	1,00	1,00	4,00	1,00							1,00				
321430	Pvc 160/125 T- stuk aansluiting op doorgaande leiding	st	17,00	6,00	3,00	3,00	1,00	1,00					1,00		2,00				
321510	Pvc leiding groen diameter 250 mm	m1	55,00	40,00	15,00														
321520	Pvc 250/160 T- stuk aansluiting op doorgaande leiding	st	3,00	3,00															
321610	Pvc aansluiting op bestaande put diameter 250 mm	st	2,00	1,00		1,00													
321620	Pvc aansluiting op bestaande put diameter 160 mm	st	1,00				1,00												
321710	Pvc aansluiting op bestaande pvc riolering diameter 125 mm	st	1,00				1,00												
330010	Putranden op hoogte stellen;asfaltverharding	st	6,00					3,00						3,00					
332010	Putranden op hoogte stellen; elementenverharding	st	18,00	8,00	3,00	3,00							1,00		3,00				
340010	Pvc mantelbuizen 125 mm incl. grondwerk	m1	57,00	36,00		21,00													Bp: 340030
220010 t/m	Zandbed profileren en verdichten	m2	1817,00	1180,00			302,00	160,00		130,00	22,00	23,00							Bp: 220030
511010	Fundering van betongranulaat 0/35 dik 0,25 m rijbaan / parkeerterrein	m2	3157,00	2323,00	195,00	354,00		115,00									170,00		Rijbaan / parkeerterrein
511020	Fundering van betongranulaat 0/35 dik 0,15 m	m2	905,00										221,00		450,00		234,00		Plateaus aanvulling
511030	Fundering van betongranulaat 0/35 dik gemiddeld 0,10 m	m2	588,00							356,00	232,00								Rijbanen aanvulling
511040	Fundering van betongranulaat 0/35 dik 0,25 m loopstrook	m2	462,00				302,00	160,00											Loopstroken
511050	Fundering van betongranulaat 0/35 dik 0,25 m banden	m2	174,00	17,00	27,00	33,00		21,00							76,00				Opsluitbanden
511060	Fundering van betongranulaat 0/35 dik 0,25 m inrit	m2	125,00						85,00						40,00				Inrit
511070	Fundering van betongranulaat profileren en verdichten	m2	5411,00	2340,00	222,00	387,00	302,00	296,00		85,00	356,00	232,00	221,00		566,00		404,00		
512010	Leveren en aanbrengen bomengranulaat	m3	300,00	225,00	25,00			25,00					25,00						
521010	Trottoirband 18/20 x 25 x 100 kleur grijs >. Standaard in specie >> rijbaan	m1	258,00			51,00			52,00		63,00	77,00			10,00		5,00		
521020	Trottoirband 18/20 x 25 x 100 kleur grijs >. R = 2,00 m in specie >> rijbaan	m1	1,00												1,00				
521020	Trottoirband 18/20 x 25 x 100 kleur grijs >. R = 5,00 m in specie >> rijbaan	m1	8,00														8,00		
521020	Trottoirband 18/20 x 25 x 100 kleur grijs >. R = 7,00 m in specie >> rijbaan	m1	21,00														21,00		
521020	Trottoirband 18/20 x 25 x 100 kleur grijs >. R = 8,00 m in specie >> rijbaan	m1	12,00														12,00		
521030	Trottoirband 18/20 x 25 x 100 kleur grijs >> inritband verloopband li & re in specie	m1	6,00						2,00		2,00				2,00				
521040	Trottoirband 18/20 x 25 x 100 kleur grijs >> verlaagde inritband in specie	m1	33,00		16,00	6,00		5,00		3,00					3,00				Rijbaan
521050	Trottoirband 18/20 x 25 x 100 kleur grijs >> verloopband naar opsluitband 12 x 25 x 100 in specie	m1	8,00			1,00		3,00					3,00		1,00				
521060	Trottoirband 18/20 x 25 x 100 kleur grijs >> Inrit verloopband 50/200 in specie	m1	4,00					1,00		1,00	1,00				1,00				Rijbaan
521110	RWS band type recht 11/22 x 25 mm in specie >> geleiders	m1	27,00	10,00											17,00				
521120	RWS band type bocht R = 0,50 m uitw.recht in specie >> geleiders	st	8,00	4,00											4,00				
521120	RWS band type bocht R = 2,00 m uitw.recht in specie >> geleiders	st	2,00												2,00				
521130	RWS band type inritverloopband in specie >> geleiders	m1	4,00												4,00				
521140	RWS band type verlaagde inritband 22 x12 in specie >> geleiders	m1	6,00												6,00				
521210	Stoofband 15 x 20 x 90 (2x rond)	st	96,00	86,00												10,00			Parkeerterrein
521310	Rabatband 30 x 20 x 100 kleur antraciet in specie	m1	75,00				33,00	42,00											Luifel / Plein
521410	Oploopband 50/200 x 250 in specie >> rechte	m1	299,00		113,00	50,00		57,00		48,00	31,00								Rijbaan
521420	Oploopband 50/200 x 250 in specie >> verloopband 12/25 in specie	st	5,00		2,00	1,00		1,00					1,00						
521430	Opsluitbanden 200 x 250 in specie >> hoekstukken 90	st	4,00		2,00	2,00													Rijbaan
522010	Trottoirband (perronband) 20 x 25 x 100 kleur grijs; oversteek	m1	4,00						4,00										
523010	Opsluitband 12 x 25 x 100 kleur grijs >. Standaard in specie >> plateau	m1	213,00										55,00	30,00	128,00				
523020	Opsluitband 12 x 25 x 100 kleur grijs >. R = 3,00 in specie >> plateau	m	6,00											6,00					
523020	Opsluitband 12 x 25 x 100 kleur grijs >. R = 4,00 in specie >> plateau	m	8,00											8,00					
523020	Opsluitband 12 x 25 x 100 kleur grijs >. R = 5,00 in specie >> plateau	m	7,00										7,00						
523020	Opsluitband 12 x 25 x 100 kleur grijs >. R = 6,00 in specie >> plateau	m	11,00											11,00					
523020	Opsluitband 12 x 25 x 100 kleur grijs >. R = 8,00 in specie >> plateau	m	48,00										13,00		35,00				
523110	Opsluitband 100 x 200 mm kleur grijs in specie	m1	588,00	470,00					75,00						18,00	25,00			
523120	Opsluitband 100 x 200 mm kleur grijs > R = 0,50 m uitw. in specie	st	26,00	26,00															
523120	Opsluitband 100 x 200 mm kleur grijs > R = 1,00 m uitw. in specie	st	8,00	4,00												4,00			
523120																			