

Redengevende omschrijving



**Gemeentelijk monument
Petrus Dondersplein 1, Sint-Michielsgestel**

Redengevende omschrijving

Sint-Michielsgestel, Petrus Dondersplein 1

Algemene gegevens

Oorspronkelijke functie	: raadhuis
Huidige functie	: gemeentehuis
Bouwjaar	: 1791; 1935

Beschrijving

Het object is gelegen aan het dorpsplein in de oude kern van Sint-Michielsgestel. Dit plein met een schildvormige structuur is ontstaan bij een Dommelovergang en heeft zich ontwikkeld tot het centrum van het dorp.

Het betreft hier het huidige gemeentehuis van de gemeente Sint-Michielsgestel. Dit bestaat uit het in 1791 gebouwde raadhuis (met trappen en bordes) en het daarnaast gelegen, wit geschilderde huis “Overkerk”. Dit laatste gebouw is een voortzetting van het oude slotje “Overkerk”, dat vermoedelijk in de 17e eeuw is opgericht. Het raadhuis is gebouwd onder architectuur van de plaatselijke meestertimmerman Pieter van Rooij.

De voorgevel van het raadhuis uit 1791 karakteriseert zich door de dubbele, natuurstenen trap met het bordes. Daar bevindt zich de officiële toegang het gemeentehuis: een dubbele voordeur, met in het bovenlicht glas in lood. De ingangspartij staat in een middenrisaliet met twee geblokte, gemetselde lisenen aan weerszijden. Deze lisenen staan ook aan de zijkanten van de gevel. De gelede kroonlijst wordt gedragen door een tandlijst en triglyphen.

Het samengestelde schilddak is belegd met zwarte verbeterde Hollandse pannen. Het dak is voorzien van pinakels op de nokpunten. In het midden van de nok staat een achthoekige dakruiter met daarin een klok.

Op de eerste verdieping zitten grote zesruits ramen waarvan de bovenlichten gevuld zijn met eenvoudig glas in lood. In de B & W-kamer gebrandschilderde glas in lood-ramen, in 1954 gemaakt door Luc van Hoek. Op de benedenverdieping bevinden zich brede, dubbele ramen, die horizontaal geplaatst zijn en een natuurstenen omlijsting hebben. Langs de bovenkant van de ramen op de benedenverdieping loopt een natuurstenen sierlijst over de gehele breedte van de façade. Onder het bordes bevindt zich de benedeningang, voorzien van een poort van siersmeedwerk.

Redengevende omschrijving

Het pand heeft verder een natuurstenen plint met een afdeklijst.

In 1935 werd het raadhuis aan de rechterzijde uitgebreid met een u-vormige, doch niet geheel symmetrische aanbouw. Het is de linkervleugel van Huize “Overkerk”, waarvan de gevels in de 19de eeuw geheel zijn vernieuwd.

Huize “Overkerk” is een tweelaags bouwwerk met gepleisterde gevels en geprofileerde raamomlijstingen. Het heeft een samengesteld schilddak met oud-Hollandse dakpannen. De eenvoudige kroonlijst ligt op een tandlijst. De ramen op de eerste verdieping zijn zesruits, op de benedenverdieping zijn ze vierruits.

De oostelijke vleugel van Huize “Overkerk” behoort niet tot het gemeentehuis. Daarin bevindt zich momenteel een winkel.

Het interieur van het gehele pand is in de loop der tijden volledig veranderd, waardoor de oorspronkelijke indeling en inrichting goeddeels verloren zijn gegaan.

Waardering

Vanwege de authentieke functie van het pand als zijnde het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel heeft het een grote cultuur- en sociaalhistorische waarde. Om die reden is het ook van algemeen belang. Verder heeft het een grote beeldbepalend waarde in het straatbeeld aan de noordzijde van het Petrus Dondersplein.



Gemeente Sint-Michielsgestel
Postbus 10.000
5270 GA Sint-Michielsgestel

gemeente@sint-michielsgestel.nl
www.sint-michielsgestel.nl



Sint-Michielsgestel
geeft ruimte