

Nota van Inlichtingen behorende bij de Europese aanbesteding voor Leveren en plaatsen van ondergrondse containers en containerbehuizingen,

Volg nr.	Deel / perceel	Art. nr.	Vraag	Antwoord
1	Aanbestedingsleidraad	1.3	De aantallen van te leveren ondergrondse containers (37st), lijken niet overeen te komen met de genoemde aantallen in Bijlage A PVE en de Inschrijfstaat, waar een aantal van 55 wordt genoemd. Wat is correct? Indien 37 het juiste aantal is, kunt u onderdeel B van de Inschrijvingstabel aanpassen?	37 Ondergrondse containers zoals genoemd in de Aanbestedingsleidraad is juist. Er is een nieuwe versie van de Inschrijftabel bijgevoegd.
2	Bijlage 1	10	U geeft hier aan dat er een inwerpmogelijkheid van 20 liter dient te zijn in de vorm van een RVS trommel. Is het toepassen van een RVS inwerpklep van 20 liter, welke naar voren kantelt ook toegestaan?	Dat is toegestaan.
3	Bijlage 1	27	Ligt de positie van de inwerpopening al vast bij opdracht?? Of dient de containerbehuizing draaibaar te zijn?	De vraag is niet helemaal duidelijk. Als het gaat om plaatsing; de containerbehuizing zit vast aan de voet en het geheel hoeft niet draaibaar te zijn, maar dient in de juiste positie geplaatst te worden. Per locatie wordt de positie bepaald bij uitvoering op locatie.
4	Bijlage 1	35	Is er aan te geven hoeveel locaties in de bestrating liggen en hoeveel in het groen? En zo ja wat is de verhouding?	Dit is op dit moment niet met zekerheid vast te stellen.
5	Bijlage 1	77	U geeft hier aan dat de te leveren container in de nieuwe en bestaande buitenbak moet passen. Kunnen wij de specificaties en/of tekening van de bestaande buitenbak ontvangen?	Van alle locaties waarop vervangingswerkzaamheden worden verwacht zijn 2 betonputten geleverd door Envipro en 17 betonputten door B-Waste. Technische tekeningen van de putten van B-Waste zijn toegevoegd in de Bijlage, tekeningen van de betonput van Envipro zijn niet bij ons bekend. Opdrachtgever gaat er vanuit dat de putten uniform geplaatst zijn, maar kan niet met 100% zekerheid zeggen dat de putafmetingen van alle leveranciers geheel overeenkomen. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat er afwijkende putmaten aangetroffen worden waarbij standaard plaatsingswerkzaamheden niet mogelijk zijn zal in overleg met de Opdrachtnemer gezocht worden naar een passende oplossing.

6	Bijlage 1	83	U vraagt hier dat de container brandvertragend dient te zijn. Kan u dit verder specificeren wat u hieronder precies verstaat?	Hieronder verstaan we dat de containers, mits hierin brand ontstaat niet direct vlam vatten en dat uitslaande brand zoveel mogelijk geremd wordt.
7	Bijlage 1	96	Is het toegestaan een tranenplaat met een dikte 4/6 toe te passen, waarbij de container nog voldoet aan de EN-13071 norm?	Dat is toegestaan.
8	Bijlage 1	99	Begrijp ik het juist dat u het voetgangersplatform niet bevestigd wil hebben?	Dat is niet juist. Er dienen aan de bovenzijde van het platform geen bevestigingsmaterialen zichtbaar en voelbaar te zijn.
9	Bijlage 1	127	Is het toegestaan een inspectiedeur toe te staan met afwijkende afmetingen, maar die te allen tijde voldoende ruimte biedt om onderhoud te plegen en verstoppingen te verhelpen?	Deze afmetingen zijn opgenomen met het oog op bereikbaarheid en gebruiksgemak. Mits de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de container (met het oog op verstoppingen en onderhoud) met uw toegangsdeur van vergelijkbaar niveau is ten opzichte van de gevraagde vereisten, kan de Opdrachtgever daarmee akkoord gaan.
10	Bijlage 1	210	Tbv de indexering verzoeken wij de KLAIR index toe te passen voor ondergrondse containers. Deze is hier specifiek voor opgesteld.	Dat is akkoord.
11	Bijlage 1	12	Algemene bepalingen voor GFT containerbehuizingen: Nummer 12: ☒ geeft aan dat de gftcocons waterdicht dienen te zijn. Door de bewegende delen, zoals bv voor de inworpsvoorziening is er een bepaalde ruimte nodig om te kunnen functioneren en is 100 % waterdichtheid onoverkoombaar. Kunt u deze eis aanpassen?	Opdrachtgever is zich bewust van het feit dat 100% waterdichtheid niet gegarandeerd kan worden. De eis wordt aangepast. Hierbij wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke waterdichtheid waarbij er met normaal gebruik geen sprake is van lekken in de container.

12	Bijlage 1	52	Algemene bepalingen voor ondergrondse container: Nummer 52: Bij inschrijving dienen wij u de volledig technische beschrijving, maatvoeringen en tekeningen te verstrekken, daar dit voor de nieuwbouw geen probleem is, kunnen wij dit voor de bestaande niet afgeven, omdat wij hiervan geen gegevens hebben. Kunt u ons een overzicht verstrekken? Of zijn de documenten enkel van toepassing op de nieuwbouw?	Van alle locaties waarop vervangingswerkzaamheden worden verwacht zijn 2 betonputten geleverd door Envipro en 17 betonputten door B-Waste. Technische tekeningen van de putten van B-Waste zijn toegevoegd in de Bijlage, tekeningen van de betonput van Envipro zijn niet bij ons bekend. Opdrachtgever gaat er vanuit dat de putten uniform geplaatst zijn, maar kan niet met 100% zekerheid zeggen dat de putafmetingen van alle leveranciers geheel overeenkomen. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat er afwijkende putmaten aangetroffen worden waarbij standaard plaatsingswerkzaamheden niet mogelijk zijn zal in overleg met de Opdrachtnemer gezocht worden naar een passende oplossing.
13	Bijlage 1	76	Specificaties binnenbak ondergrondse containers: Nummer 76: De haken dienen uit gestanst 2cm dik staal te worden geleverd, wij gebruiken gebogen gelaste ogen uit rond as vervaardigd. Vraag: deze werkwijze is gelijkwaardig en veelvuldig toegepast. Kunt u hiermee akkoord gaan. Zo nee waarom niet?	Dat is akkoord mits de kwaliteit gewaarborgd blijft.
14	Bijlage 1	106	Specificaties veiligheidsvloer: Nummer 106: De geeft aan dat er een hendel voor het openzetten van de vloer voor onderhoud te worden geleverd. Bij ons veiligheidssysteem kunnen de kladdelen met de hand naar boven toe worden geopend en is zo een hendel niet nodig. Gaat u hiermee akkoord?	Dit is akkoord, mits dit voldoet aan de ARBO-normen en er in het Nederlands opgestelde veiligheidsvoorschriften met de Opdrachtgever gedeeld kunnen worden.
15	Bijlage 1	116	Specificaties inwerpzuil: Nummer 116: De geeft aan de uitwisselbaarheid van de zuilen met de fractie Gft, Rest en Papier, Vraag, heeft u zich niet vergist daar gft-bovengronds is?	Dat is correct. De fractie gft vervalt uit genoemde lijst bij eis 115 en 116.
16	Bijlage 1	145	Specificaties toegangscontrole/IRDC systeem: Nummer 145: De geeft aan dat het zonnepaneel niet op liggend gemonteerd dient te zijn maar vlak met de zuil. Onze constructie laat dit slecht toe door onze ronde vormgeving van de zuil. Gaat u akkoord met een frame geschikt voor een zonnenpaneel opgebouwd op de zuil. Deze werkwijze wordt veel toegepast.	Dat is toegestaan.

17	Bijlage 1	3	Punt 3. Dient er bij de 10 te vervangen GFT containerbehuizingen ook een betonvoet geleverd te worden? De reeds aanwezige betonvoet zal niet passen onder de nieuw te leveren containerbehuizingen.	Dat is correct, zie ook eis 34.
18	Bijlage 1	41	Punt 41. Kunt u aangeven hoeveel systemen er geplaatst gaan worden in de groenstrook/beplantingstrook?	Dit is op dit moment niet met zekerheid vast te stellen.
19	Bijlage 1	51	Punt 51. "De levensduur van elektronische componenten dient minimaal 10 jaar te bedragen". Deze worden door opdrachtgever aangeleverd en vallen dus buiten de garantie van opdrachtnemer?	Dat is akkoord, elektronische componenten die niet afkomstig zijn van de opdrachtnemer vallen buiten deze eis.
20	Bijlage 1	55	Punt 55. "Onderdelen van de ondergrondse container (buitenbak, binnenbak, veiligheidsvloer, voetgangersplatform, inwerpzuil, inwerptrommel, onderhoudsdeur, vulgraadmeetsysteem en dergelijke) moeten eenvoudig demonteerbaar zijn ten behoeve van reparatie, vervanging of uitwisseling van onderdelen. Deze onderdelen moeten leverbaar zijn gedurende de technische levensduur van de ondergrondse container". Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de levering van de elektronische componenten. Opdrachtgever dient dit te verzorgen.	Elektronische componenten die niet afkomstig zijn van de opdrachtnemer vallen buiten deze eis.
21	Bijlage 1	62	Punt 62. Kunt u aangeven wat de actuele geluidsnorm is?	Het geluidsniveau mag niet meer dan 45 dBa bedragen, gemeten volgens EN ISO 3744:1995 en wordt op de container gemarkeerd.
22	Bijlage 1	76	Punt 76. Onze haken worden niet uit een stalen plaat gestanst maar voldoen uiteraard wel aan de normering. Is dit toegestaan?	Dat is toegestaan.
23	Bijlage 1	79	Punt 79. "Het opslaggedeelte van de binnenbak en de opname haken moet volbad thermische verzinkt zijn". Is het toegestaan sendzimir verzinkt staal te gebruiken voor de binnenbak?	Dat is toegestaan.
24	Bijlage 1	115	Punt 115. U beschrijft hier een GFT inwerpzuil. Klopt dit ?	Dat is correct. De fractie gft vervalt uit genoemde lijst bij eis 115 en 116.

25	Bijlage 1	129	Punt 129. Is een standaard 80L inwerptrommel toegestaan?	In beginsel wordt een inwerptrommel van 60 liter uitgevraagd. Een inwerptrommel van 80 liter is toegestaan mits hierin door Opdrachtnemer een inwerpverkleiner wordt toegepast. De eventuele meerprijs voor de grotere trommel en de inworperverkleiner zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
26	Bijlage 1	75	Specificaties binnenbak ondergrondse containers : Eis 75: U stelt dat binnen de bovenstaande eis en algemene bepaling dat er ondergrondse containers vervangen dienen te worden in bestaande putten. Kunt u de maatvoering van de bestaande putten afgeven (want bijlage B met de nodige info. ontbreekt), of een schouw organiseren waarbij we de bestaande betonputten kunnen opmeten? Inschrijvers hebben nu geen informatie om tot een juiste aanbieding te kunnen komen.	Van alle locaties waarop vervangingswerkzaamheden worden verwacht zijn 2 betonputten geleverd door Envipro en 17 betonputten door B-Waste. Technische tekeningen van de putten van B-Waste zijn toegevoegd in de Bijlage, tekeningen van de betonput van Envipro zijn niet bij ons bekend. Opdrachtgever gaat er vanuit dat de putten uniform geplaatst zijn, maar kan niet met 100% zekerheid zeggen dat de putafmetingen van alle leveranciers geheel overeenkomen. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat er afwijkende putmaten aangetroffen worden waarbij standaard plaatsingswerkzaamheden niet mogelijk zijn zal in overleg met de Opdrachtnemer gezocht worden naar een passende oplossing.
27	Inschrijftabel		Kunt u bij onderdeel A, post 4 t/m 6, van de inschrijfstaat een onderscheid maken naar het leveren van ondergrondse containers voor bestaande betonputten en voor nieuwe putten? Dit omdat het leveren/aanpassen van containers voor bestaande betonputten andere werkzaamheden vergen.	Een nieuwe versie van de Inschrijftabel wordt met de NvI gedeeld.
28	Inschrijftabel		Bij de totaalprijs in regel 37 van de inschrijfstaat staat dat de prijs inclusief fictieve korting is. Wij gaan er van uit dat dit exclusief dient te zijn. Is dit correct en kunt u de inschrijfstaat dan aanpassen?	Dat is correct. Een nieuwe versie van de Inschrijftabel wordt met de NvI gedeeld.
29	Technische info		Is het mogelijk alle info/tekeningen/dummyset van het in te bouwen toegangscontrolesysteem ter beschikking te stellen alsook de afmetingen van het slot en batterijvoeding ...?	In de bijlage vindt u technische tekeningen van de accu en het slot van het IRDC-systeem.