

Selectiebrochure Tuinen van West Kavel 11

Ruimte voor stadslandbouw en/of dagrecreatie



Inhoudsopgave


Inhoudsopgave.....	2
INLEIDING	4
1. PROJECT EN OPGAVE.....	7
1.1 Tuinen van West	7
1.2 Bestaande situatie kavel 11.....	9
1.3 De opgave.....	13
1.4 Kaders	14
1.5 Ambitie voor duurzame gebiedsontwikkeling	15
1.6 Eisen.....	16
1.7 Overige voorwaarden.....	17
2. BESCHRIJVING SELECTIEPROCEDURE	18
2.1 Selectieprocedure	18
2.2 Planning selectieprocedure.....	19
3. AANLEVEREN EN CONTROLE GELDIGHEID	21
3.1 Aanleveren	21
3.2 Minimale eisen bij inschrijving.....	23
4. BEOORDELING EN VERVOLG.....	24
4.1 Toelichting gunningscriteria	24
4.2 Beoordeling	25
4.3 Presentatie	26
4.4 Voorlopige gunning	27
4.5 Screening	28
4.6 Reservelijst.....	28
4.7 Bezwaar tegen voorlopige vergunning	29
5. ONTWIKKELTRAJECT.....	31
5.1 Planning ontwikkeltraject.....	31
5.2 Optieovereenkomst en vastgestelde optievergoeding	32
5.3 Erfpachtgrondwaarde	33
6. OVERIGE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN	36
Bijlage 1 – Kavelpaspoort	39
Bijlage 2 - Inschrijfformulier selectieprocedure	39
Bijlage 3 - het formulier integriteitstoets BIO en Wet Bibob bij vastgoedtransacties	39
Bijlage 4 - Brochure Integriteit bij vastgoed & grondtransacties, brochure voor huurders & erfpachters	39
Bijlage 5 – Optieovereenkomst inclusief bijbehorende bijlagen, waaronder de Model-erfpachtaanbieding inclusief bijbehorende bijlagen uitgiftetekening, terreinspecificatie	39
Bijlage 6 - Rapport Tuinen van West, lekker de Boer op!	39

Bijlage 7 – Bestemmingsplan, regels m.b.t. recreatie-4.....	40
Bijlage 8 - Doelen Amsterdam voor duurzaamheid	42
Bijlage 9 - Overzicht websites die van belang kunnen zijn	45
Bijlage 10 -Ligging kabels en leidingen	46
Bijlage 11 – Resultaten bodemonderzoek	46

INLEIDING

De gemeente Amsterdam (hierna 'de gemeente') is op zoek naar een ondernemer die een plan wil maken, (laten) financieren en uitvoeren voor stadslandbouw en/of dagrecreatie op Tuinen van West kavel 11. Deze kavel ligt in het recreatiegebied Tuinen van West, aan de Nico Broekhuysen-weg (Amsterdam Nieuw-West).

De gemeente zoekt een ondernemer in stadslandbouw en/of dagrecreatie (hierna te noemen ondernemer). Ontwikkelaars en beleggers zijn uitgesloten van deze prijsvraag.



Figuur 1: Ligging Tuinen van West in Amsterdam Nieuw-West

De gemeente nodigt ondernemers uit die op deze locatie een plan voor stadslandbouw en/of dagrecreatie willen maken dat past binnen de voorwaarden die in deze brochure en de bijlagen gesteld worden. Horeca als zelfstandige functie is niet toegestaan.

De gemeente kiest de ondernemer door middel van een openbare selectieprocedure (prijsvraag). Hiervoor is deze selectiebrochure geschreven. In deze brochure kunt u lezen wat er komt kijken bij het selectieproces. Deze brochure beschrijft:

- De vraag/opgave (hoofdstuk 2);
- Kaders en voorwaarden voor het plan (hoofdstuk 2);
- Hoe er geselecteerd wordt, een keuze gemaakt voor een plan en welke beoordelingspunten er gelden (hoofdstukken 3 en 4);
- Hoe het verder gaat na de selectie (hoofdstuk 5);
- Overige voorwaarden (hoofdstuk 6);
- Overzicht bijlagen (hoofdstuk 7).

De landschappelijke en stedenbouwkundige punten die de gemeente belangrijk vindt voor deze kavel zijn in het kavelpaspoort beschreven (zie bijlage 1). Extra relevant is ook bijlage 7, die aangeeft wat de regels van het bestemmingsplan zijn voor stadslandbouw en/of dagrecreatie.

De selectiebrochure, de bijlagen en de nog op te stellen nota van inlichtingen maken straks deel uit van de overeenkomst die tot stand komt na de gunning.



Figuur 2: ligging kavel 11 (rood omcirkeld)

Korte schets procedure

Wie in aanmerking wil komen voor deze kavel moet een plan en een aantal andere documenten inleveren uiterlijk op de sluitingsdatum van de prijsvraag. Wat er precies moet worden ingeleverd, is te lezen in hoofdstuk 3. Voorafgaand aan de sluitingsdatum is er een mogelijkheid tot het stellen van vragen (zie hoofdstuk 2).

Na de sluitingsdatum worden de ingediende plannen door een selectiecommissie beoordeeld aan de hand van een viertal gunningscriteria. Maximaal drie inschrijvers met de hoogste scores worden vervolgens uitgenodigd om hun plan te presenteren en toe te lichten. Ook de presentatie zal worden beoordeeld door middel van puntentoekenning. Daarna wordt de selectieprocedure afgerond, waarbij uit de eerdergenoemde groep van maximaal drie inschrijvers de uiteindelijke winnaar wordt geselecteerd. Deze winnaar wordt bekendgemaakt waardoor de optieovereenkomst van rechtswege tot stand komt, op grond van een voorlopige gunning. Andere inschrijvers hebben de mogelijkheid om aansluitend binnen een termijn van 20 dagen bezwaar tegen het gunningbesluit te maken. Bij geen bezwaar of ongegrond verklaren van het bezwaar wordt de gunning definitief. Vanaf die datum begint de optietermijn van de optieovereenkomst van maximaal 24 maanden te lopen.

Op grond van deze optieovereenkomst dient de winnende inschrijver het plan uit te werken binnen de optietermijn waarin de kavel exclusief voor hem/haar gereserveerd is. Wanneer het uitgewerkte plan (Definitief Ontwerp) aan de voorwaarden van de gemeente voldoet en de optieovereenkomst verder in zijn geheel is nagekomen, ontvangt de winnende inschrijver een erfpachtaanbieding die hij/zij moet accepteren, waardoor er een erfpachtovereenkomst tot stand komt en het erfpachtrecht op basis daarvan gevestigd kan worden. Daarmee kan de winnende inschrijver over de kavel beschikken en het plan realiseren.

Meer over de selectieprocedure en het vervolg is te lezen in de hoofdstukken 3 en 4.

Digitale communicatie via Tendered

De prijsvraag loopt via Tendered, het aanbestedingsplatform van de Nederlandse overheid. Het proces tijdens de prijsvraag verloopt volledig digitaal. Alleen de presentatie van de plannen door maximaal drie inschrijvers met de hoogste scores is daar een uitzondering op.

Alternatief voor erfpacht bij plan voor stadslandbouw

Kavel 11 wordt uitgegeven op basis van erfpacht. Erfpacht moet afgekocht worden. Gemeente Amsterdam onderzoekt nog of de kavel – alleen in geval van stadslandbouw én de ondernemer kan aantonen dat hij/zij de exploitatie sluitend kan krijgen en/of geen bancaire financiering kan krijgen bij afkoop van erfpacht - eventueel ook op basis van pacht of huur kan worden uitgegeven. Bij de nota van inlichtingen zal hierover duidelijkheid gegeven worden.

Als in dat speciale geval huur of pacht mogelijk wordt, zullen de tarieven daarvan in de nota van inlichtingen worden vermeld. Evenals de bijbehorende overeenkomsten.

Uitgifte op basis van huur of pacht verandert niets aan de selectieprocedure en de inhoud van deze selectiebrochure. Of een plan voor stadslandbouw in aanmerking komt voor huur of pacht in plaats van erfpacht wordt door de gemeente na de inschrijving vastgesteld. De inhoud van het plan en het bedrijfsplan zijn bepalend.

1. PROJECT EN OPGAVE

1.1 Tuinen van West

Tuinen van West is een recreatiegebied met natuur en stadslandbouw.

Tussen de bebouwing van Amsterdam Nieuw-West en de Ringvaart Haarlemmermeer liggen vier polders (zie figuur 3): de Lutkemeerpolder, de Osdorperbovenpolder, de Osdorperbinnenpolder Noord en de Osdorperbinnenpolder Zuid. Dwars door Tuinen van West loopt de Osdorperweg. Vanaf de Osdorperweg zijn deze polders duidelijk zichtbaar. Gemeente Amsterdam is bezig om deze polders tot een samenhangend, veelzijdig en groen recreatiegebied te ontwikkelen.



Figuur 3: vier polders

Tuinen van West, lekker de boer op!

'Tuinen van West, lekker de boer op!' vertelt het verhaal van Tuinen van West. Een verhaal dat betrekking heeft op de diversiteit van het landschap: de historie, de natuur en het agrarische cultuurlandschap met daarbij de weilanden, de boerderijen, akkerbouw en veeteelt). En op variatie van voorzieningen (dagrecreatie, verblijfsrecreatie en verschillende vormen van stadslandbouw). En ook op de variatie aan belevingen (geuren, kleuren, beelden en gevoel) op verschillende momenten, voor verschillende mensen bij verschillende activiteiten.

Tuinen van West staat voor recreatie, natuur en stadslandbouw. Voor gezelligheid, bewegen, samen iets doen of maken, duurzaamheid, bewust leven en lekker eten. Bezoekers uit Amsterdam en de regio komen er voor sociale contacten, ontspanning, educatie, een zinvolle dagbesteding, aankoop van verse lokale producten, om er even tussenuit te zijn of actief wat te doen. Tuinen van West is ook het gebied voor stadslandbouwondernemers in Amsterdam. Tuinen van West, Lekker de boer op!

Tuinen van West is vooral bedoeld als recreatiegebied voor Amsterdammers en voor bezoekers uit de regio. Voor de recreanten zijn in Tuinen van West fiets-, voet- en struinpaden aangelegd, evenals natuurgebieden. Er zijn kavels uitgegeven voor stadslandbouwbedrijven en overnachting. Ook zijn natuurgebieden aangelegd.

Osdorperbinnenpolder Noord

Kavel 11 ligt in de Osdorperbinnenpolder Noord. Dit is de polder waar de meeste recreatieve activiteiten zijn. Kavel 11 ligt vlak bij het dagrecreatie- en evenemententerrein de Polderheuvel (zie www.polderheuvel.nl) en een avonturenspeeltuin. Op het evenemententerrein wordt een aantal keren per jaar grote en kleinere evenementen georganiseerd, van Chin Chin tot een Braziliaans feest. Er zijn voorzieningen om hier 's winters een ijsbaan te maken (als het vriest).

Iets verder op ligt sportpark De Eendracht. Hier zijn naast de sportverenigingen, onder andere een camping, een fietsenverhuurbedrijf en Up Events gevestigd. Aan de noordkant van de polder ligt een voormalige munitieopslag die is ontwikkeld tot Broedplaats de 1800 Roeden (www.1800roeden.nl). Hier zijn kunstenaars en kleine bedrijven gevestigd die bijzondere producten produceren.



Figuur 4: Polderheuvel gezien vanaf voetpad langs de zuidkant

In de Osdorperbinnenpolder Noord zijn al kavels uitgegeven aan ondernemers, zowel voor stads-landbouw als voor recreatieve functies. De Fruittuin van West, Mijn Stadstuin en Freelodge Village zijn hier al enkele jaren gestart. In het voorjaar van 2021 is The Unbound, wellnesshotel met lodges, geopend.

In deze polder liggen verder vijf volkstuinparken; bij de meeste kunnen de tuinders in de zomermaanden overnachten.

De openbare ruimte is klaar. Er zijn diverse fiets- en wandelroutes aangelegd die veelvuldig gebruikt worden. De Nico Broekhuysenweg is zo'n fiets- en wandelroute in oost-west richting. Op ongeveer 100 meter van kavel 11 kruist de Nico Broekhuysenweg de fiets- en wandelroute die noord-zuid loopt en die Tuinen van West verbindt met de Haarlemmermeerpolder.

Nu worden nog de laatste kavels in deze polder uitgegeven: de in deze brochure beschreven kavel 11, de naastliggende kavel 12 voor stadslandbouw en/of dagrecreatie en kavel 13, Bok de Korverweg 1, voor zelfstandige horeca (horeca 1 en 2 volgens de regels van het bestemmingsplan¹).



Figuur 5. Ligging kavels 11, 12 en 13

Sinds 2016 verzorgt de Ondernemersvereniging Tuinen van West (zie www.tuinenvanwest.info) de gebiedsmarketing. Zij organiseren bedrijfsbezoeken onder de titel Tour de Boer en ook het jaarlijkse TuinenvanWestfest. Ook speelt de Ondernemersvereniging een rol bij het verduurzamen van het gebied (Tuinen van West als circulaire proeftuin). Zowel ondernemers als bewoners kunnen lid worden van de Ondernemersvereniging.

1.2 Bestaande situatie kavel 11

Deze kavel ligt in het hart van de Osdorperbinnenpolder Noord, aan de Nico Broekhuysenweg. De Nico Broekhuysenweg is onderdeel van een oost-west fiets- en wandelroute door Tuinen van West. Aan de westkant van de kavel loopt de noord-zuid fiets- en wandelroute die doorloopt tot in de Haarlemmermeerpolder.

¹ Voor kavel 13 geldt:

Horeca 1: Een horecazaak die overdag geopend is en kleine etenswaren, ijs en/of alcoholvrije dranken verkoopt voor consumptie ter plekke. Dit kan worden uitgebreid met een afhaalfunctie.

Horeca 2: Een horecazaak die gericht is op het verkopen van maaltijden die ter plaatse aan tafel gegeten worden en verkoop van (alcoholhoudende) drank eventueel aangevuld met een afhaalfunctie. Alleen een afhaalfunctie is niet toegestaan.

Kavel 11 ligt aan het gedeelte van de Nico Broekhuysenweg dat fietspad is. Dit zal gewijzigd worden; kavel 11 zal straks ook met gemotoriseerd verkeer bereikbaar zijn. Kavel 11 is bereikbaar via een dam, waarin een duiker ligt



Figuur 6: Nico Broekhuysenweg, rechts is de ingang van het parkeerterrein

Via een brug aan de noordkant van de kavel komt men op het dagrecreatieterrein/evenemententerrein de Polderheuvel. De brug is en blijft in beheer van het Recreatieschap Spaarnwoude. De brug wordt niet uitgegeven. De brug mag aan de kant van kavel 11 worden afgesloten.

Over kavel 11 loopt een asfaltpad. Dit maakt geen deel uit van het netwerk aan fiets- en wandelpaden. Dit pad kan aan de noord- en/ of zuidkant worden afgesloten met een hek. Het pad mag ook verwijderd worden (door en voor rekening en risico van de ondernemer van kavel 11). Informatie over de dikte en de fundering is te vinden in de rapportage over het bodemonderzoek (zie bijlage 11).

De kavel grenst aan de oostkant aan kavel 12 die ook via een prijsvraag wordt uitgegeven. De prijsvraag voor kavel 11 loopt gelijktijdig met die voor kavel 12. Kavel 12 wordt ook uitgegeven voor stadslandbouw/ dagrecreatie. Tussen de kavels 11 en 12 ligt een dam met duiker. Dit is geen toegang voor kavel 11 of 12.

Aan de oostkant van kavel 12 ligt een openbaar parkeerterrein. Dit parkeerterrein is van Recreatieschap Spaarnwoude. Het mag niet gebruikt worden voor bezoekers van kavel 11.



Figuur 7: kavel 11, gezien vanaf het asfaltpad, kijkend in de richting van de Polderheuvel (september 2022).

Aan de oostkant-en zuidzijde van de kavel ligt een sloot die tot de helft wordt uitgegeven en door de ondernemer onderhouden moet worden. De watergangen aan de west- en noordzijde zijn primaire watergangen die door Waternet/Waterschap Amstel, Gooi en Vecht beheerd worden. Het waterschap zet het uitkomende maaisel op de oevers van kavel 11. De ondernemer van kavel 11 moet zorgen dat er voldoende ruimte is om het uitkomende maaisel op te vangen (ontvangplicht). Ook kan het zijn dat het waterschap met materieel over kavel 11 moet gaan om de watergangen te kunnen beheren.

Karakter van kavel 11

De kavel heeft een open karakter.



Figuur 8: kavel 11, gezien vanaf de Nico Broekhuysenweg, met watergang en oever (september 2022)



Figuur 9: kavel 11, kijkend in de richting van de Nico Broekhuysenweg, rechts in beeld bomen langs het noord-zuid fietspad (juli 2022)

Langs de oostrand van de kavel staat een bomenrij. Deze staan op de insteek van het talud. Deze bomen moeten blijven staan en beheerd worden.



Figuur 10: bomenrij (september 2022)

De toekomstige bebouwing op de kavel is van alle kanten zichtbaar. Dat vraagt een alzijdige opzet. De bebouwing moet er van alle kanten goed uitzien.

Gegevens kavel 11

Adres: Nico Broekhuysenweg nummer nog niet bekend, Amsterdam (Nieuw-West). Kadastraal bekend: STN02-I-6448. De kavel is eigendom van de gemeente Amsterdam en zal op erfpachtbasis worden uitgegeven.

Omschrijving	Hoeveelheid
Totale oppervlakte terrein (land en water)	7.463 m ² , waarvan 5.543 m ² land en 1.920 m ² water
Maximaal toegestane BVO ² begane grond	500 m ² bvo, 17% van het bouwvlak
Maximaal vloeroppervlak	750 m ² bvo
Parkeren	Op eigen terrein

De kavel wordt door de gemeente opgeleverd in de staat waarin deze zich bevindt. Als de ondernemer grond wil aan- of afvoeren zijn de kosten voor rekening van de ondernemer.

De kavel heeft geen aansluiting op de nutsvoorzieningen. Aansluitingen moeten door de ondernemer zelf geregeld worden en zijn voor rekening van de ondernemer. Voor de ligging van de nutsvoorzieningen in de omgeving zie bijlage 10.

Bodem

De bodem bestaat vanaf het maaiveld tot 1,5 meter onder het maaiveld overwegend uit klei. Onder de kleilaag is lokaal een veenlaag van 0,2 tot 0,3 meter dik aanwezig. Daaronder bestaat de bodem tot de maximaal boordiepte van 3,5 meter onder het maaiveld uit zand.

In 2019 heeft gemeente een milieu-hygiënisch (water)bodemonderzoek laten uitvoeren (zie bijlage 11 voor de rapportage). Daarbij is onder andere gekeken naar de geschiktheid van de bodem voor bodemgebruik als tuin, moestuinen/ volkstuinen en plaatsen waar kinderen spelen. In de laag van 0 tot 0,5 m onder het maaiveld is bij twee monsters puinachtig materiaal aangetroffen. In de rapportage is de bodemvruchtbaarheid af te lezen aan het percentage organische stof (tabel 5.2) en zijn ook de boorstaten opgenomen, waarin de bodemopbouw te zien is.

Uit het bodemonderzoek blijkt dat het zuidelijk deel van de kavel de kleiige ondergrond (0,5 m - 1,0 m onder het maaiveld) ten hoogste licht verontreinigd is met minerale olie. In de overige boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. Bij toekomstig gebruik als moestuinen/ volkstuinen en/of plaats waar kinderen spelen (bijvoorbeeld bij dagrecreatie) is er geen humantoxicologisch-, ecologisch- of verspreidingsrisico. De bodem is geschikt voor de functie.

In de rapportage over het bodemonderzoek is ook informatie te vinden over de opbouw en de fundering van het asfaltpad. Het asfalt is niet teerhoudend en kan worden hergebruikt. Het asfaltpad heeft een puinfundering, dat is te zien bij de boringen 1, 2, 3 en 4.

1.3 De opgave

Plan voor stadslandbouw en/of dagrecreatie gezocht

De gemeente zoekt voor kavel 11 een ondernemer met een plan voor stadslandbouw en/ of dagrecreatie, dat qua producten, diensten, uitstraling en inrichting van de buitenruimte en van de bebouwing de sfeer van Tuinen van West, Lekker de boer op! ondersteunt.

² Bvo = bruto vloeroppervlak: totale oppervlakte van een gebouw, gemeten langs de buitenomtrek. De wanden en gevels tellen mee.

Stadslandbouw is voedselproductie in of nabij de stad in combinatie met nevenactiviteiten die bijdragen aan maatschappelijke waarden op het vlak van kennisuitwisseling (voedseleducatie), bewustwording, participatie, zorg, sociale cohesie, landschapsbeheer en recreatieve landschapsbeleving. Denk bijvoorbeeld aan een pluktuin, een kwekerij voor voedselbosplanten, inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, een educatief programma voor jongeren, een moestuin-school, een verplantenkwekerij, etc. Op de kavel mogen ook stadslandbouwproducten verwerkt worden (jam, chutney, sap, fermenteren, etc.) of vormen van houtverwerking/bewerking of verwerken textiel (van schape tot wol, verven met natuurlijke kleuren, etc.). Per stadslandbouwbedrijf mag maximaal 40% van de bruto vloeroppervlakte van de gebouwen worden gebruikt voor aan stadslandbouw gerelateerde horeca en detailhandel.

Dagrecreatie omvat allerlei vormen van vrijetijdsbesteding met uitzondering van georganiseerde en gemotoriseerde sporten. Dagrecreatieve voorzieningen zijn bijvoorbeeld speelterreinen en speeltuinen, een kinderboerderij en voorzieningen voor activiteiten zoals wandelen, fietsen, vissen, kanoën, natuurobservatie en picknicken.

Er mag niet overnacht worden op kavel 11. Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden.

Met de invulling van kavel 13 voor zelfstandige horeca (zie voetnoot pag. 8) is er voldoende horeca in het gebied, reden waarom de gemeente op kavel 11 en 12 geen zelfstandige horeca zal toestaan, dit in afwijking van het bestemmingsplan. Wel kunnen bij activiteiten kleine etenswaren, ijsjes en/ of alcoholvrije dranken verstrekt worden voor consumptie ter plekke. Dat valt onder ondersteunende horeca bij stadslandbouw.

De gemeente daagt inschrijvers uit een plan in te dienen voor een initiatief dat nog niet voorkomt in het gebied en daarom uniek is voor Tuinen van West.

De huidige ondernemers in Tuinen van West werken vaak samen. Nieuwe ondernemers worden uitgedaagd om bij te dragen aan deze samenwerking. De ambitie van de gemeente en de zittende ondernemers is dat ze elkaar aanvullen, om zo een afwisseling aan diensten en producten te kunnen bieden aan de bezoekers en aan de ondernemers onderling.

1.4 Kaders

Het plan voor kavel 11 moet passen binnen de kaders die in deze paragraaf worden beschreven. De kaders geven de grenzen aan van wat mogelijk is op kavel 11.

Tuinen van West, lekker de boer op!

Voor de beoordeling wordt het plan van de inschrijver beoordeeld en vergeleken met het concept Tuinen van West, lekker de boer op! Ook wordt gekeken naar de recreatieve meerwaarde van het plan voor Tuinen van West.

Bestemmingsplan

Het plan moet passen in het bestemmingsplan Tuinen van West Centraal Middengebied (te vinden op <http://www.ruimtelijkeplannen.nl>). Kavel 11 heeft de bestemming recreatie 4. Binnen deze bestemming passen stadslandbouw, aan stadslandbouw gerelateerde bedrijven en dagrecreatie. De bestemming laat ook horeca 1 en 2 toe, maar zoals eerder in paragraaf 1.3 is uitgelegd, geeft de gemeente op kavel 11 en op de naastgelegen kavel 12 geen ruimte voor zelfstandige horeca. Voor meer informatie zie bijlage 8 en het bestemmingsplan.

Gebouwen mogen alleen binnen het bouwvlak worden geplaatst. De bouw van meerdere gebouwen op de kavel is mogelijk. Van de gebouwen mag maximaal 40 m² gebruikt worden voor glas-tuinbouw. Per stadslandbouwbedrijf mag maximaal 40% van de bruto vloeroppervlakte van het gebouw worden gebruikt voor aan stadslandbouw gerelateerde horeca en detailhandel.

Het plan moet passen binnen het bestemmingsplan. Er wordt geen medewerking verleend aan een afwijking van de bestaande bouwregels (zoals bouwvlakken, -volumes en/of -hoogtes) of bestemming.

Omgevingswet per 1-1-2024.

Bij het opstellen van deze selectiebrochure is bekend geworden dat de invoering van de nieuwe Omgevingswet tot 1 januari 2024 is uitgesteld. Mocht te zijner tijd deze nieuwe wet worden ingevoerd, dan brengt dat met zich mee dat niet langer van bestemmingsplannen wordt gesproken. Alle bestemmingsplannen worden dan van rechtswege opgenomen in het Omgevingsplan Amsterdam. Inhoudelijk verandert er op dat moment niets. In de loop der jaren zal een Omgevingsplan Amsterdam ontstaan met een digitale kaart waarin per locatie de bestemmingen, regels en vergunningen worden weergegeven. Houd er rekening mee dat de procedure voor de aanvraag van een omgevingsvergunning wel verandert. In deze selectiebrochure wordt de term bestemmingsplan gebruikt, omdat hij bij de start van de prijsvraag de bestaande wetgeving nog steeds geldend is.

Kavelpaspoort

In het kavelpaspoort worden specifieke ruimtelijke eisen aangegeven. Deze beperken soms de ruimte die in het bestemmingsplan gegeven wordt. Het plan moet hoe dan ook passen binnen het kavelpaspoort (zie bijlage 1).

Welstandsbeleid Amsterdam

De gemeente werkt met een vastgesteld welstandsbeleid zoals beschreven in het gemeentelijke document 'De Schoonheid van Amsterdam'. Voor kavel 11 geldt het welstandsniveau 'gewoon'. Dit niveau geldt voor een groot deel van de stad. Het welstandsniveau sluit aan op de kwaliteit in de omgeving (www.crk.amsterdam.nl). De stedenbouwkundige en architectonische voorwaarden die in deze selectiebrochure en het kavelpaspoort worden benoemd, passen binnen het vastgestelde welstandsbeleid.

1.5 Ambitie voor duurzame gebiedsontwikkeling

De gemeente ambieert een duurzame gebiedsontwikkeling en daagt de inschrijvers uit tot het indienen van een duurzaam plan door een duurzame onderneming. Bij de inschrijving wordt daarom een visie op duurzaamheid gevraagd. De inschrijver kan daarbij aangeven hoe ver zijn/ haar ambitie reikt.

De ambitie omvat de volgende aspecten:

Duurzaamheid

- **Energieprestatie**
Uitgangspunt is dat nieuwbouw niet meer aangesloten mag worden op gas. De ondernemer dient dus zijn eigen warmtevoorziening te organiseren. Het streven is een zo laag mogelijk energieverbruik, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van lokale duurzame energie.

Dit betekent dat alle energie voor het verwarmen en koelen, maar ook voor het dagelijks gebruik (verwarmen van water, koken, verlichting, etc.) duurzaam wordt opgewekt. Dit kan bijvoorbeeld door het toepassen van zeer goede isolatiemaatregelen en het plaatsen van zonnepanelen op het dak.

- **Klimaatbestendig bouwen**

Specifieke ambities voor de in Tuinen van West gelegen kavels zijn: geen regenwater afvoeren op de riolering, regenwater zoveel mogelijk opvangen op de eigen kavel en hergebruiken, bijvoorbeeld voor groen (ook in tijden van hitte en droogte) en voor toiletspoeling in gebouwen, overtollig water in de bodem laten wegzakken of laten afstromen naar naastgelegen oppervlaktewater.

- **Duurzame en circulaire materialen**

Het inzetten op gebruik van hergebruikte, circulaire en/of biobased materialen.

- **Natuurinclusief bouwen**

Het gebouw zodanig ontwerpen waardoor het bijdraagt aan lokale biodiversiteit en natuurwaarden. Denk hierbij aan groene daken, groene gevels, toepassen van vogel-, vlinder- en insectenvriendelijke beplanting, geen verlichting in de avond/nacht of verduistering van lichtbronnen voor nachtdieren.

Voedsel

- Bij het concept: Tuinen van West, lekker de boer op! past een concept dat zoveel mogelijk gezond en duurzaam voedsel aanbiedt en zoveel mogelijk lokaal voedsel (Tuinen van West, Amsterdam en omstreken).
- Het inzetten op het beperken van voedselverspilling en het hergebruik van organische reststromen, met zo min mogelijk afval.

1.6 Eisen

Naast ambities zijn er ook eisen waaraan de plannen moeten voldoen. Zoals verderop in paragraaf 5.1 wordt beschreven, werkt de winnaar van de prijsvraag de plannen uit tot een voorlopig ontwerp (VO) en een definitief ontwerp (DO). Daarbij wordt getoetst of de winnaar zich houdt aan de plannen die hij/ zij in het kader van de prijsvraag heeft ingediend. Daarnaast wordt het DO bij de aanvraag van de benodigde omgevingsvergunning getoetst aan de in dat kader geldende eisen.

Deze eisen zijn:

1. Passen binnen de kaders

Plannen moeten passen binnen de kaders, zoals omschreven in paragraaf 1.4.

2. Duurzaamheid

Wettelijke eisen:

- Aardgasvrij;
- BENG (energieprestatie-eisen voor nieuwe gebouwen);
- Hemelwaterverordening Amsterdam (waterproof);
- Gebruik van hout met FSC keurmerk.

Eisen die in het kader van deze prijsvraag worden gesteld:

- Geen uitlogende materialen;

- Ecologisch beheer van de kavel, vastgelegd in een beheerplan dat bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet worden ingeleverd.

3. Parkeren

- Parkeernormen voor auto's. Normen voor parkeren bij woningen en kantoren zijn vastgelegd in de Nota Parkeernormen Amsterdam 2017. Voor de bestemmingen die op kavel 11 mogen zijn toegestaan moet gedacht worden aan³:
 - Stadslandbouw: 12 parkeerplaatsen per ha;
 - Horeca 1/ondersteunende horeca: 5 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo voor horeca;
 - Detailhandel: 5 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo voor detailhandel;
 - Opslag: 1,3 parkeerplaats per 100 m2 bvo voor opslag;
 - Bedrijf: 2,1 parkeerplaats per 100 m2 bvo.
- Parkeernormen fietsen en scooters:
 - Minimaal vereist aantal fietsparkeerplekken op eigen terrein;
 - Voor horeca 1/ondersteunende horeca: 5 fietsparkeerplekken per 100 m2 bvo;
 - Minimaal vereist aantal parkeerplekken voor scooters op eigen terrein;
 - Voor horeca 1/ondersteunende horeca: 0,5 parkeerplek per 100 m2 bvo.

1.7 Overige voorwaarden

- a. De prijsvragen voor de kavels 11, 12 en 13 lopen tegelijkertijd. Het zijn afzonderlijke prijsvragen waarbij voor elke kavel een winnaar/ ondernemer wordt geselecteerd. Het is niet toegestaan om zich met één specifiek plan in te schrijven voor meerdere kavels. Het is wel toegestaan om zich voor meerdere kavels in te schrijven op basis van afzonderlijke plannen.
- b. De (totale) erfpachtgrondwaarde van de in erfpacht uit te geven kavel wordt bepaald op basis van de te realiseren bestemmingen, waarbij gewerkt wordt met vaste (nog te indexeren) erfpachtgrondwaarden per eenheid voor stadslandbouw, aan stadslandbouw gerelateerde bedrijven, dagrecreatie en parkeren. Meer hierover in paragraaf 5.3.
- c. Door deel te nemen aan de prijsvraag conformeert iedere inschrijver zich aan deze vaste (nog te indexeren) erfpachtgrondwaarden.
- d. Na het winnen van de prijsvraag komt van rechtswege een optieovereenkomst tot stand tussen de winnende inschrijver en de gemeente. De winnaar van de prijsvraag, tevens optienemer, is verplicht de optieovereenkomst te ondertekenen. Met de totstandkoming van de optieovereenkomst en tegen betaling van de vastgestelde optievergoeding van € 10.000,- exclusief BTW verkrijgt de optienemer voor een optietermijn van 24 maanden, die begint te lopen vanaf de datum van definitieve gunning als bedoeld in paragraaf 4.7, de exclusieve mogelijkheid om op basis van de door hem/ haar ingediende inschrijving, een voorlopig ontwerp (VO) en een definitief ontwerp (DO) uit te werken die door de gemeente zullen worden getoetst. Meer hierover leest u in hoofdstuk 5.
- e. Het verkrijgen van de benodigde vergunning(en) is de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Houd er rekening mee dat andere organisaties of personen daartegen bezwaar en (hoger) beroep kunnen instellen en dat de planuitvoering daardoor kan worden vertraagd. De kosten voor de vergunningsaanvraag zijn voor rekening van de ondernemer.
- f. Nutsvoorzieningen moeten vanaf de hoofdaansluiting door de ondernemer zelf worden aangevraagd en aangelegd. De kosten zijn voor rekening van de ondernemer.

³ Deze parkeernormen zijn gebaseerd op CROW uitgave 317, verkeersgeneratie

2. BESCHRIJVING SELECTIEPROCEDURE

2.1 Selectieprocedure

De uitschrijver van deze prijsvraag die hierna selectieprocedure wordt genoemd, is de gemeente Amsterdam, onderdeel Grond en Ontwikkeling. De selectieprocedure betreft een meervoudige, openbare inschrijving.

Elke partij die zich voor deze selectieprocedure inschrijft, conformeert zich aan de eisen en voorwaarden zoals vastgelegd in deze selectiebrochure inclusief bijlagen.

Wie in aanmerking wil komen voor deze kavel moet een plan en de in deze brochure voorgeschreven documenten inleveren voordat de inschrijvingstermijn sluit. Na de sluitingsdatum beoordeelt een selectiecommissie de ingediende plannen met bijbehorende documenten. Alleen de maximaal drie inschrijvers met de hoogste scores verkregen op de gunningscriteria als bedoeld in paragraaf 4.1 krijgen een uitnodiging voor een presentatie en toelichting op hun plannen. Ook de presentatie zal worden beoordeeld door middel van puntentoekenning. Daarna wordt de selectieprocedure afgerond, waarbij uit de eerdergenoemde groep van maximaal drie inschrijvers de winnaar wordt geselecteerd. Deze winnaar wordt bekendgemaakt via TenderNed. De andere inschrijvers kunnen hiertegen bezwaar maken. Meer daarover in paragraaf 4.7.

Vragenronde

De gemeente biedt inschrijvers de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Dit is mogelijk tot en met 22 mei 2023 en vindt uitsluitend plaats via TenderNed. Alle bij TenderNed binnengekomen vragen worden tegelijkertijd verwoord en beantwoord in een geanonimiseerd vraag- en antwoorddocument (Nota van Inlichtingen). Dit document is vanaf 9 juni 2023 voor iedereen te raadplegen via www.tenderned.nl.

Correspondentie

Nadat de gunningsbeslissing heeft plaatsgevonden, zal de gemeente de winnaar bekend maken. Bij de berichtgeving van de uitslag zullen geen namen van de overige inschrijvers worden genoemd. Over de uitslag en overige onderdelen van de selectieprocedure zal niet worden gecorrespondeerd tussen de gemeente en de inschrijver, uitgezonderd de procedure met betrekking tot de Vragenronde zoals hiervoor beschreven.

Presentatie

De maximaal drie inschrijvers met de hoogste scores verkregen op de gunningscriteria worden uitgenodigd voor een presentatie, waarbij eenieder in de gelegenheid wordt gesteld om het door hem/ haar ingediend plan mondeling toe te lichten. De selectiecommissie kan daarbij vragen stellen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat een inschrijver tijdens deze presentatie nieuwe informatie verstrekt. De presentaties vinden in principe fysiek plaats op een door de gemeente te bepalen locatie. De presentatie duurt maximaal 20 minuten, waarna de selectiecommissie vragen kan stellen. De maximale tijd per presentatie is 1 uur. Informatie over datum, tijdstip, locatie wordt aan de drie hoogst scorende inschrijvers tijdig bekend gemaakt.

Mocht de gemeente echter besluiten de presentatie uitsluitend online via een video-verbinding te laten plaatsvinden, dan zal de gemeente u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Selectiecommissie

De selectiecommissie voert de beoordeling uit. De selectiecommissie bestaat uit:

- de gemeentelijke projectmanager Tuinen van West;
- de gemeentelijke projectleider G&O Tuinen van West;
- de gemeentelijke stedenbouwkundige;
- de gemeentelijke duurzaamheidsadviseur;
- de programmamanager economie, kunst&cultuur en democratisering van Stadsdeel Nieuw-West.

De selectiecommissie controleert eerst de volledigheid van de inschrijvingen. Alleen geldige inschrijvingen worden beoordeeld. Vervolgens beoordeelt zij de plannen inhoudelijk.

De selectiecommissie heeft bij de beoordeling van een inschrijving het recht om nadere informatie bij de inschrijver in te winnen, als zij dat voor de beoordeling nodig acht. Dit zal via TenderNed plaatvinden. In dat geval zal de inschrijver gevraagd worden om binnen vijf werkdagen te reageren. De selectiecommissie is vrij om advies in te winnen bij derden, mocht zij dat nodig achten bij de beoordeling van een inschrijving.

2.2 Planning selectieprocedure

De planning van de selectieprocedure ziet er als volgt uit:

Datum	Activiteit
6 april 2023	Start selectieprocedure
22 mei 2023	Uiterste datum tot het stellen van schriftelijke vragen door inschrijvers in het kader van de Vragenronde
9 juni 2023	Datum van beschikbaarstelling van vraag- en antwoorddocument (Nota van Inlichtingen), Datum van start inschrijving
25 augustus 2023, uiterlijk vóór 12.00 uur	Sluitingsdatum en uiterste tijdstip van inschrijving
28 augustus 2023	Beoordeling inschrijvingen op geldigheid
28 augustus 2023 - 10 september 2023	Screening integriteit (Bibob)
Eerste helft sep- tember 2023	Beoordeling inschrijvingen op gunningscriteria
Tweede helft sep- tember 2023	Presentatie door maximaal drie inschrijvers met de hoogste scores verkregen op de gunningcriteria
Eind september	Afronden beoordelingen en interne besluitvorming gunning
30 oktober 2023	(Voorlopige) gunning en totstandkoming optieovereenkomst onder opschortende voorwaarde van a) geen bezwaar binnen de 20 kalen- derdagen bezwaartermijn of b) onherroepelijke rechterlijke afwijzing van bezwaar ingeval van bezwaar binnen de 20 dagen bezwaarter- mijn

Datum	Activiteit
20 november 2023	Einde bezwaartermijn en bij geen bezwaar: definitieve gunning en tevens datum waarop de optietermijn uit de optieovereenkomst begint te lopen voor de duur van maximaal 24 maanden

3. AANLEVEREN EN CONTROLE GELDIGHEID

3.1 Aanleveren

Inschrijven voor de selectieprocedure is mogelijk vanaf 9 juni 2023 en tot en met uiterlijk 25 augustus 2023 om 12.00 uur. Op de laatstgenoemde datum en tijdstip moet de inschrijving voor de selectieprocedure door de gemeente ontvangen te zijn. Inschrijvingen kunnen uitsluitend digitaal aangeleverd worden via www.tenderned.nl.

De inschrijver dient bij de inschrijving de volgende documenten aan te leveren:

1. het inschrijfformulier selectieprocedure, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend, zie bijlage 2;
2. een voorblad van maximaal 1 pagina met uitsluitend de naam van het project/initiatief en de naam van de ondernemer (uitdrukkelijk zonder beeld en aanvullende informatie);
3. een tekening van het plan met toelichting en een visie op de ruimtelijke kwaliteit in woord en beeld (illustraties, foto's en/ of referentiebeelden) in totaal maximaal 12 pagina's enkelzijdig, op A4 formaat, lettertype Arial 10 pt. Op de tekening moet minstens de geplande bebouwing en verharding en de parkeeroplossing zichtbaar zijn. De tekening mag een handgetekende schets zijn, die niet door een architect of stedenbouwkundige getekend is;
4. een bedrijfsplan met financiële onderbouwing en beschrijving van de organisatie en ervaring van de ondernemer, maximaal 10 pagina's, enkelzijdig op A4 formaat, lettertype Arial 10 pt;
5. een schriftelijke uiteenzetting van de ambitie/ visie op de duurzaamheidscriteria energieverbruik, circulair bouwen en natuurinclusief bouwen, zo concreet mogelijk, van maximaal 4 pagina's, enkelzijdig, op A4 formaat, lettertype Arial 10 pt;
6. een of meerdere uittreksels uit het (handels)register van de Kamer van Koophandel (KvK) die ten tijde van inschrijving niet meer dan drie maanden oud is/ zijn en waaruit het volgende moet blijken:
 - de inschrijving van de aan de selectieprocedure deelnemende rechtspersoon of rechtspersonen in het KvK (handels)register;
 - de tekenbevoegdheid van de natuurlijke persoon of personen die het inschrijfformulier heeft (hebben) ondertekend op grond van zijn (hun) bestuursfunctie(s) dan wel afzonderlijke volmacht(en) als vermeld in het KvK (handels)register.
7. een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend Bibob-formulier inclusief gevraagde bijlagen (zie bijlage 3); als een combinatie zich inschrijft, dienen alle partijen die het inschrijfformulier hebben ingevuld eveneens het Bibob-formulier (inclusief bijlagen) in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen.

Aandachtspunt:

- Op de documenten genoemd bij de punten 3, 4 en 5 alleen de naam van het project/initiatief vermelden. Niet de naam van de ondernemer.

Integriteitsscan

Bij vraag 8 en 9 van het Bibob-formulier (het Formulier integriteitstoets BIO en Wet Bibob bij vastgoedtransacties) wordt gevraagd naar respectievelijk de financiering van de vastgoedtransactie en de eindgebruiker/ belegger van het vastgoed. Als de financiering bij de inschrijving al bekend is

dan dient dat te worden aangegeven. Als de financiering op het moment van de inschrijving nog niet bekend is, dient bij vraag 8 in ieder geval te worden aangegeven op welke manier de financiering zal plaatsvinden en dient dit zoveel mogelijk met bewijsstukken te onderbouwd te worden. Ditzelfde geldt voor de eindgebruiker/belegger bij vraag 9. In deze prijsvraag is het inschrijven door een belegger niet toegestaan. Bij vraag 9 geldt dat inschrijver de eindgebruiker is.

Uiterlijk drie weken voor het doen van de definitieve erfpachtaanbieding dient de concrete informatie over de uiteindelijke financiering aan de gemeente verstrekt te zijn, zodat de gemeente voor het uitbrengen van de definitieve erfpachtaanbieding een integriteitsscreening kan doen. Laat de definitief geselecteerde inschrijver dat na, of indien de verstrekte informatie naar het oordeel van de gemeente onvoldoende is, dan kan dat tot gevolg hebben dat er een negatief Bibob-advies volgt. Hierdoor kan de optieovereenkomst door de gemeente worden ontbonden en zal de gemeente dus geen definitieve erfpachtaanbieding uitbrengen. Indien hier aanleiding voor is kan de integriteitsscreening worden opgeschaald naar een Bibob-toets.

Combinatie van partijen

In het inschrijfformulier voor de selectieprocedure (bijlage 2) wordt de mogelijkheid geboden aan meerdere partijen om zich gezamenlijk als combinatie in te schrijven. Als een inschrijving wordt ingediend door een combinatie van partijen dienen alle daarin participerende partijen het inschrijfformulier in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen. Daarbij dient één van hen door de overige partijen als contactpersoon te worden aangewezen die volledig gevolmachtigd is om hen rechtsgeldig te vertegenwoordigen en te binden. Als een inschrijving wordt ingediend door een combinatie van partijen is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente niet toegestaan de samenstelling van combinatie te wijzigen gedurende de selectieprocedure. Het is in ieder geval niet toegestaan om gedurende de selectieprocedure partijen aan een inschrijving of aan een combinatie toe te voegen.

Ook dienen alle in de combinatie participerende partijen afzonderlijk het Bibob-formulier in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen.

Ontvangstbevestiging

Na ontvangst van de inschrijving ontvangt de inschrijver een ontvangstbevestiging via TenderNed.

Beoordeling documenten op geldigheid

De gemeente beoordeelt vervolgens de geldigheid van de inschrijving door het ingeleverde inschrijvingsformulier en de bijgesloten pagina's te beoordelen op volledigheid en eventuele gebreken in de wijze van aanlevering van de gevraagde informatie. Zo dient het inschrijfformulier 'selectieprocedure' volledig en zonder dat er wijzigingen aan de voorgedrukte tekst zijn aangebracht ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.

Bij door de gemeente geconstateerde onvolledigheid of andere gebreken in de wijze van aanlevering van de gevraagde informatie zal de betreffende inschrijver éénmalig in de gelegenheid worden gesteld om dit gebrek te herstellen waarbij het nadrukkelijk niet is toegestaan om onderdelen van de inschrijving die geen betrekking hebben op het door de gemeente geconstateerde gebrek te wijzigen. De inschrijver wordt daarover uiterlijk 28 augustus 2023 schriftelijk op de hoogte gebracht en dient binnen vijf werkdagen dit gebrek te herstellen. Is daarna naar het oordeel van de gemeente nog steeds sprake van een gebrek, dan wordt de inschrijver uitgesloten van verdere deelname aan de selectieprocedure.

Inschrijvingen die om een andere reden niet voldoen, zoals - doch niet uitsluitend - ontvangst van een inschrijving ná de sluitingsdatum, het ontbreken van het inschrijfformulier selectieprocedure of het ontbreken van één van de gevraagde documenten zoals genoemd onder 2 tot en met 7 worden zonder meer uitgesloten van deelname.

Mocht een inschrijver naar het oordeel van de gemeente op enige wijze blijken gegeven niet zonder meer aan de eisen te zullen voldoen, bijvoorbeeld door aan zijn inschrijving voorwaarden te verbinden, zal deze inschrijver worden uitgesloten van (verdere) deelname aan de selectieprocedure. De gemeente biedt in dat geval niet de mogelijkheid tot herstel zoals hiervoor beschreven.

Documenten die niet worden gevraagd worden niet beoordeeld. Als meer dan het gevraagde aantal pagina's wordt aangeleverd zullen slechts de eerste pagina's tot aan het maximaal gevraagde aantal pagina's worden beoordeeld.

3.2 Minimale eisen bij inschrijving

De selectieprocedure heeft als doel de meest geschikte kandidaat te selecteren. Voor de selectieprocedure zijn minimale eisen van toepassing, waarmee de inschrijver onvoorwaardelijk akkoord moet gaan door het ondertekenen van het inschrijfformulier selectieprocedure. Alleen inschrijvingen die voldoen aan die minimale eisen mogen deelnemen aan de selectieprocedure.

Voor een geldige inschrijving dient in ieder geval de in paragraaf 3.1 gevraagde informatie tijdig te worden ingeleverd. Tevens verklaart de inschrijver uitdrukkelijk en zonder meer aan de gestelde eisen te zullen voldoen, zoals deze zijn opgenomen in deze selectiebrochure en bijlagen.

Mocht een inschrijver naar het oordeel van de gemeente op enige wijze blijken gegeven niet zonder meer aan deze eisen te zullen voldoen, bijvoorbeeld door aan zijn inschrijving voorwaarden te verbinden, dan zal deze inschrijver worden uitgesloten van (verdere) deelname aan de selectieprocedure. De gemeente biedt in dat geval niet de mogelijkheid tot herstel zoals hiervoor in paragraaf 3.1 beschreven.

4. BEOORDELING EN VERVOLG

De gemeente beoordeelt de inschrijvingen en heeft het recht om nadere informatie bij de inschrijver(s) in te winnen.

4.1 Toelichting gunningscriteria

De plannen worden beoordeeld aan de hand van gunningscriteria. Hoe de beoordeling in zijn werk gaat, is beschreven in hoofdstuk 4.2.

De gunningscriteria zijn:

1. Kwaliteit van het programma;
2. Bedrijfsvoering;
3. Ruimtelijke kwaliteit;
4. Duurzaamheid:

1. Gunningcriterium Kwaliteit van het programma

In zijn/ haar programma geeft de ondernemer aan wat hij/ zij wil gaan doen op de kavel. De ondernemer wordt uitgedaagd om met zijn plan een waardevolle toevoeging te leveren aan het concept Tuinen van West, lekker de boer op! (bijlage 6). Het programma moet ook weergeven hoeveel bebouwing en verharding de ondernemer wil aanbrengen en welke functies waar op de kavel een plek krijgen.

2. Gunningcriterium Bedrijfsvoering

In zijn/ haar bedrijfsplan geeft de ondernemer aan wat zijn/ haar bedrijf gaat opzetten en aan de hand van welke financiële onderbouwing. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de ervaring van de ondernemer bij het opzetten van dergelijke bedrijven en of er sprake is van vertrouwenwekkende financiële stabiliteit. Daartoe wordt de financiële onderbouwing beoordeeld.

Een ander punt van beoordeling is de aanwezigheid en mate van maatschappelijk ondernemen. De gemeente heeft behoefte aan ondernemers die maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Denk hierbij aan voorzieningen voor een zinvolle dagbesteding van mensen met een beperking of het betrekken van onderwijs (leer-en stageplekken).

3. Gunningcriterium Ruimtelijke kwaliteit

Bij ruimtelijke kwaliteit wordt gekeken naar de landschappelijke en stedenbouwkundige invulling van de kavel. Hoe past het plan bij de kavel en in de omgeving? Wordt er op dat punt voldaan aan de eisen in het kavelpaspoort? Ook wordt de architectonische kwaliteit van het gebouw bekeken. Hoe past het plan vanuit dat oogpunt gezien bij de kavel en in de omgeving? Is het architectonisch gezien een aanwinst voor het gebied?

De inschrijver maakt zijn visie duidelijk in de toelichting op zijn plan. Door schetsen of foto's toe te voegen van voorbeelden kan de inschrijver duidelijk maken welke kwaliteit hij/ zij voor ogen heeft. Daarbij dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

- a. Het plan dient te voldoen aan de bouwregels en landschapseisen van het kavelpaspoort.
- b. Het plan dient te voldoen aan de welstandcriteria Amsterdam, niveau 'gewoon'.

4. Gunningcriterium Duurzaamheid

De gemeente wil bij gebiedsontwikkeling doelen op het gebied van duurzaamheid realiseren. In bijlage 8 zijn de doelen en de eisen die de gemeente stelt, beschreven. Bij deze selectieprocedure worden punten toegekend voor:

1. Hemelwaterhergebruik.
2. Energieverbruik.
3. Gebruik van circulaire materialen (denk aan hergebruikte materialen, houtbouw of andere bio-based materialen, zo min mogelijk bouwafval).
4. Natuurinclusief bouwen

De onderdelen energieverbruik en circulaire materialen worden samen als één criterium beoordeeld.

Voor een toelichting op bovenstaande vier punten, zie paragraaf 1.5 (ambitie), 1.6 (eisen) en bijlage 8, Doelen Amsterdam voor duurzaamheid, alsmede de website www.duurzaamontwikkelen.amsterdam.nl.

4.2 Beoordeling

De gemeente beoordeelt inschrijvingen eerst op geldigheid, zie voor een toelichting daarop hoofdstuk 3. Alleen geldige inschrijvingen zullen in het vervolg van de selectieprocedure worden beoordeeld op de volgende gunningscriteria:

- Kwaliteit van het programma;
- Bedrijfsplan;
- Ruimtelijke kwaliteit (kwaliteit van het ontwerp);
- Duurzaamheid.

Voor een toelichting daarop, zie paragraaf 4.1.

De beoordeling van inschrijvingen aan de hand van dit viertal gunningscriteria vindt plaats op basis van de puntentoekenning zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Gunningscriteria	Maximaal te behalen score per criterium, per inschrijver
Kwaliteit van het programma	Totaal: 20 punten
1. De mate waarin het plan past binnen het concept Tuinen van West, Lekker de boer op! Hoe beter het plan past, hoe hoger de score.	1. Tuinen van West, Lekker de boer op!: 0-10 punten
2. In hoeverre het plan meerwaarde heeft voor Tuinen van West als groen recreatiegebied/stadslandbouwgebied versterken.	2. Bijdrage in diversiteit in aanbod in relatie tot Tuinen van West: 0-10 punten
Bedrijfsplan	Totaal: 20 punten
1. Ervaring van inschrijver/ betrokken partijen. Hoe meer ervaring (jaren en/of discipli-	

Gunningscriteria	Maximaal te behalen score per criterium, per inschrijver
nes) hoe hoger de score. 2. Financiële haalbaarheid en stabiliteit. Beoordeling van de financiële onderbouwing. Hoe beter de haalbaarheid en de stabiliteit, hoe hoger de score. 3. De mate van maatschappelijk ondernemen	1. Ervaring ondernemer: 0-5 punten 2. Financieel plan: 0-10 punten 3. Maatschappelijk ondernemen: 0-5 punten
Ruimtelijke kwaliteit	Totaal 30 punten
1. Inrichting van de kavel 2. Plan voor gebouw Hoe beter de kwaliteit hoe hoger de score.	1. 0-20 punten 2. 0-10 punten
Duurzaamheid	Totaal 30 punten
1. (Hemel)waterhergebruik Hoe meer besparing en hergebruik hoe hoger de score 2. Energieverbruik en toepassing circulaire materialen, hoe minder energieverbruik en/of hoe meer circulaire oplossingen hoe hoger de score. 3. Natuurinclusief bouwen, hoe meer inclusieve maatregelen hoe hoger de score	1. (Hemel)watergebruik 0-5 punten 2. Energieverbruik en circulaire materialen 0-10 punten 3. Natuurinclusief bouwen 0-15 punten
Totaal te behalen maximale score op de vier gunningscriteria	100 punten

4.3 Presentatie

Na de beoordeling zoals beschreven in paragraaf 4.2 worden maximaal drie inschrijvingen met de hoogste scores voorgeselecteerd. De inschrijvingen die niet tot de groep van maximaal drie best beoordeelde behoren, komen te vervallen en nemen daardoor niet langer deel aan de selectieprocedure. De inschrijvers die tot de groep van maximaal drie best scorende inschrijvingen behoren, worden uitgenodigd voor een presentatie, waarbij ze in de gelegenheid worden gesteld een mondelinge toelichting te geven op het plan. De selectiecommissie kan daarbij vragen stellen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om tijdens deze presentatie nieuwe informatie te verstrekken.

Ook de presentaties zullen door middel van puntentoekenning door de selectiecommissie worden beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria. Deze punten worden opgeteld bij de punten uit de beoordeling op de gunningscriteria uit paragraaf 4.1.

Beoordeling presentatie	Maximaal te behalen score per inschrijver
Toelichting op de inschrijving: • Verdieping inzicht in de inschrijfdocumenten. Hoe meer inzicht hoe hoger de score	Totaal: 10 punten Inzicht 1-10 punten
Vertrouwen in ondernemerschap: • Hoe meer vertrouwen hoe hoger de score	Totaal 10 punten Vertrouwen: 1-10 punten
Totaal te behalen maximale score	20 punten

Dit leidt tot een totaalscore die als volgt is samengesteld:

Onderdeel	Maximaal te behalen score per criterium, per inschrijver
Beoordeling op gunningscriteria	maximaal 100 punten
Beoordeling toelichting op de inschrijving	maximaal 20 punten
Totaal te behalen maximale score	Maximaal 120 punten

4.4 Voorlopige gunning

Elk lid van de selectiecommissie bepaalt eerst individueel de voorlopige score die een inschrijver op elk van de vier gunningscriteria naar zijn oordeel heeft behaald. Vervolgens wordt in een gezamenlijk overleg binnen de selectiecommissie een eensluidende definitieve score per gunningscriterium van de betreffende inschrijver vastgesteld. De opstelsom van de aldus vastgestelde definitieve scores voor de gunningscriteria én de score die is behaald voor de presentatie vormt de totaalscore voor de betreffende inschrijver. De inschrijver met de hoogste totaalscore is in principe de winnaar van de selectieprocedure.

Indien twee of meerdere inschrijvers dezelfde hoogste totaalscore hebben, wordt de winnaar bepaald door het aantal punten dat is behaald in het gunningscriterium met de zwaarste weging, namelijk Kwaliteit van het programma. Als er dan nog steeds sprake is van een gelijke score wordt het daaropvolgende gunningscriterium qua zwaarte gehanteerd, namelijk Duurzaamheid. Als dan nog steeds sprake is van gelijke score dan geeft de score op het criterium Ruimtelijke kwaliteit de doorslag. Mocht dan nog steeds sprake zijn van een gelijke score, zal de winnaar door middel van loting door een notaris worden aangewezen.

De selectiecommissie rapporteert de beoordeling van de inschrijvingen aan de Directeur Grond en Ontwikkeling. De selectiecommissie voegt daarbij een advies voor gunning toe. Op 30 oktober 2023 worden alle inschrijvers via TenderNed geïnformeerd over de gunning. Deze gunning heeft in

verband met de bezwaarclausule (zie paragraaf 4.7 onder Bezwaar tegen voorlopige gunning) vooralsnog een voorlopige status.

4.5 Screening

Integriteit

In het kader van de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (gemeenteblad 2017 nr. 56261) oftewel de BIO, en in het kader van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Wet Bibob), wordt bij deze selectieprocedure voorafgaand aan de (voorlopige) gunning en dus voorafgaand aan de totstandkoming van de optieovereenkomst, een integriteitsscreening uitgevoerd. De optieovereenkomst met de bijbehorende model-erfpachtaanbieding vallen onder de definitie van het begrip vastgoedtransacties, zoals bedoeld onder de Wet Bibob. Door het indienen van het formulier integriteitstoets BIO en Wet Bibob bij vastgoedtransacties wil de gemeente inzicht verkrijgen in de bedrijfsstructuur, financiering en justitiële achtergrond van de betrokken (rechts)personen en de aan deze (rechts)personen gelieerde partijen. Het ingevulde integriteitsformulier, de bijlagen of andere informatie kunnen aanleiding zijn voor de gemeente om aanvullende vragen te stellen.

Mocht de integriteitsscreening van de winnende inschrijver negatief zijn, dan is dit reden voor de gemeente om niet aan hem te gunnen en zal er gegund worden aan de nummer 2, mits zijn integriteitsscreening positief beoordeeld wordt, en zo verder. Wanneer de resultaten van de integriteitsscreening niet vóór de datum van (voorlopige) gunning bekend zijn, en de vertraging wordt niet veroorzaakt doordat de winnende inschrijver geen of naar het oordeel van de gemeente in onvoldoende mate informatie heeft verstrekt die voor de integriteitsscreening van belang is en waar de gemeente uitdrukkelijk om heeft gevraagd, dan gaat de (voorlopige) gunning gewoon door en komt niettemin de optieovereenkomst tot stand met de nog niet (volledig) op integriteit gescreende winnaar, onder de ontbindende voorwaarde van een negatief integriteitsscreening.

Naast de screening voorafgaand aan de optieovereenkomst, is in de optieovereenkomst en de erfpachtaanbieding een integriteitsclausule opgenomen. Deze clausule maakt het mogelijk om ook tijdens de looptijd, indien daartoe aanleiding bestaat, een screening uit te voeren en daar consequenties aan verbinden.

Uiterlijk drie weken voor dat de gemeente de definitieve erfpachtaanbieding doet, moet de concrete informatie over de uiteindelijke financiering door de ondernemer aan de gemeente verstrekt zijn, zodat de gemeente voor het uitbrengen van de definitieve erfpachtaanbieding een Bibob-toets kan doen. Laat de definitief geselecteerde inschrijver dat na of is de verstrekte informatie naar het oordeel van de gemeente onvoldoende, dan kan dat tot gevolg hebben dat er een negatief Bibob-advies volgt. In dat geval kan de optieovereenkomst door de gemeente worden ontbonden en zal de gemeente dus geen definitieve erfpachtaanbieding uitbrengen.

4.6 Reservelijst

De gemeente stelt een reservelijst op van inschrijvers die aan de selectie hebben deelgenomen met een geldige inschrijving en het project niet gegund hebben gekregen. De lijst kent een vaste rangorde waarbij de inschrijver die bij de definitieve selectie als tweede is geëindigd automatisch de hoogste rangorde heeft, de nummer drie automatisch de één na hoogste rangorde, enzovoort.

Het werken met een reservelijst houdt het volgende in. Als de winnaar van de selectieprocedure tijdens de optietermijn blijkt geeft niet te kunnen of te zullen voldoen aan de voorwaarden in de

optieovereenkomst waardoor het optierecht eindigt, heeft de gemeente het recht om volgorde van de kandidaat uit de reservelijst met de hoogste rangorde of indien deze niet geïnteresseerd is de kandidaat met de dan hoogste rangorde, enzovoorts, het voorstel te doen de plek van de winnende inschrijver in te nemen. Bij acceptatie van het gemeentelijke voorstel is deze kandidaat verplicht het optierecht uit te oefenen en uitvoering te geven aan de exacte inschrijving zoals door hem ingediend bij de selectie zonder dat de uitgangspunten, voorwaarden en eisen als vermeld in de onderhavige selectiebrochure en bijlagen wijzigen. Deze kandidaat dient binnen een termijn van 14 werkdagen het gemeentelijke voorstel onvoorwaardelijk te accepteren. Gebeurt dat niet dan verliest deze kandidaat al zijn aanspraken, waarna de gemeente het recht heeft de kandidaat met de dan hoogste rangorde op de reservelijst te benaderen.

De gemeente is niet verplicht om kandidaten van de reservelijst de mogelijkheid te bieden de plek van de afgehaakte winnaar van selectieprocedure onder voornoemde voorwaarden in te nemen. Noch is de gemeente gehouden om resterende kandidaten met een lagere rangorde op de reservelijst de mogelijkheid te bieden de plek van de afgehaakte winnaar van selectieprocedure in te nemen, als eerder een kandidaat met een hogere rangorde heeft geweigerd het gemeentelijke voorstel daartoe te accepteren. Wel is de gemeente gehouden de rangorde van de reservelijst in acht te nemen mocht zij besluiten om een kandidaat uit de reservelijst de mogelijkheid te bieden de plek van de afgehaakte winnaar van selectieprocedure onder voornoemde voorwaarden in te nemen.

Elke inschrijver die aan de selectieprocedure heeft deelgenomen en deze niet heeft gewonnen, krijgt bij de bekendmaking van de gunning een bericht over zijn rangorde op de reservelijst. De reservelijst als zodanig wordt niet bekend gemaakt.

4.7 Bezwaar tegen voorlopige vergunning

Mocht de inschrijver het niet eens is met de voorlopige gunning kan deze bezwaar maken tegen het voorlopige gunningsbesluit van de Directeur Grond en Ontwikkeling, de wijze waarop de gemeente in het kader van de selectieprocedure heeft gehandeld of enig ander onderdeel van de selectieprocedure. In dat geval dient hij/ zij binnen 20 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum waarop de uitslag van het gunningsbesluit op TenderNed bekend wordt gemaakt, een gerechtelijke procedure in kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de afdeling privaatrecht van de rechtbank Amsterdam door middel van het laten uitbrengen van een dagvaarding in kort geding aan het adres van de gemeente Amsterdam. De termijn van 20 kalenderdagen is een vervalt termijn. Als een inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig heeft gemaakt, verliest hij al zijn aanspraken jegens de gemeente in deze selectieprocedure en/ of de uitslag van de selectie. In dat geval is de gunning definitief zodra de termijn van 20 dagen verstrijkt.

Mocht de inschrijver in het kader van bezwaar tijdig een kort geding aanhangig hebben gemaakt tegen de gemeente, dan behoudt de uitslag van de selectie haar voorlopige status tot dat er in kort geding onherroepelijk vonnis is gewezen. Ingeval de rechter het bezwaar afwijst, wordt de uitslag van de selectie definitief vanaf de datum waarop het vonnis onherroepelijk is geworden.

Mocht het bezwaar gedeeltelijk of volledig worden gehonoreerd, dan zal de gemeente handelen overeenkomstig het onherroepelijke vonnis. Dit kan met zich meebrengen dat de gemeente een beslissing neemt die afwijkt van de eerdere (voorlopige) uitslag van selectie en die ertoe kan leiden dat een andere inschrijver wordt geselecteerd dan degene op grond van de eerdere uitslag van

selectie, of dat de selectieprocedure daardoor ongeldig wordt verklaard zodat er ook geen uitslag van selectie is op grond waarvan een inschrijver kan worden geselecteerd.

5. ONTWIKKELTRAJECT

5.1 Planning ontwikkeltraject

De indicatieve planning van het ontwerp en ontwikkeltraject is onderstaand opgenomen. Deze planning geeft een mogelijke invulling van het traject na gunning met een uiterlijke acceptatie van de erfpachtaanbieding 24 maanden later.

De optieovereenkomst wordt uiterlijk 30 oktober digitaal gezonden naar de geselecteerde inschrijver tevens optienemer. Ook wordt meteen na de definitieve gunning een nota voor van vastgestelde optievergoeding + BTW toegezonden die binnen de daarin opgenomen betalingstermijn aan de gemeente voldaan moet worden.

De geselecteerde inschrijver werkt het door hem/haar ingediende plan uit tot Voorlopig (VO) en Definitief (DO) met inachtneming van het kavelpaspoort voor kavel 11, de selectiedocumenten en zijn inschrijving. Het VO en DO worden voor de privaatrechtelijke toetsing aangeboden aan de gemeente binnen de termijnen zoals vermeld staan in de optieovereenkomst. De optienemer doet een aanvraag voor de (voorlopige) omgevingsvergunning.

Vervolgens zal de gemeente de model-erfpachtaanbieding nader invullen op basis van het door haar geaccordeerde DO. Daarmee is de erfpachtaanbieding compleet en deze zal aan de geselecteerde inschrijver tevens optienemer ter acceptatie worden toegestuurd nadat de optienemer heeft voldaan aan alle daarvoor gestelde voorwaarden en eisen zoals die in de optieovereenkomst zijn opgenomen.

Indicatieve planning

Fase	Uiterste datum	Periode
Definitieve gunning	20 november 2023	
Ondertekenen optieovereenkomst		
Aanleveren VO en concept ondernemingsplan	20 februari 2024	3 maanden na definitieve gunning
Privaatrechtelijke toets door gemeente	2 april 2024	6 weken na aanleveren VO
Indien de optienemer dit wil aanvraag voorlopige omgevingsvergunning		
Aanleveren DO en uitgewerkt ondernemingsplan	20 juni 2024	7 maanden na definitieve gunning
Privaatrechtelijke toets door gemeente	1 augustus 2024	6 weken na aanleveren DO
Definitief ondernemingsplan	29 augustus 2024	4 weken na ontvangst bericht privaatrechtelijke toets DO
Definitieve bibobtoets door de gemeente	19 september 2024	3 weken na ontvangst definitief ondernemingsplan

Fase	Uiterste datum	Periode
Aanvraag omgevingsvergunning		Binnen 10 maanden na gunning
Verlenen omgevingsvergunning		Binnen wettelijke termijn
Omgevingsvergunning onherroepelijk		Dit is afhankelijk van het feit of er al dan niet bezwaren en (hoger)beroep worden ingediend tegen de vergunningverlening.
Erfpachtaanbieding		1 week nadat omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden
Acceptatie erfpachtaanbieding		1 week na datering aanbiedingsbrief erfpachtaanbieding

5.2 Optieovereenkomst en vastgestelde optievergoeding

Na het winnen van de selectieprocedure/prijsvraag komt de optieovereenkomst van rechtswege tot stand tussen de winnende inschrijver en de gemeente. Deze wordt gedateerd op de datum waarop de Directeur Grond & Ontwikkeling het betreffende (voorlopig) gunningsbesluit heeft genomen. Doordat de optieovereenkomst al van rechtswege tot stand is gekomen, is de feitelijke ondertekening van het contractstuk uitsluitend ceremonieel van karakter. Desondanks is de optienemer (de winnaar van de prijsvraag) verplicht de optieovereenkomst ter completering te ondertekenen. Hetzelfde geldt voor de gemeente.

In verband met de bezwaartermijn van 20 kalenderdagen (zie paragraaf 4.7 onder Bezwaar tegen voorlopige gunning) komt de optieovereenkomst tot stand onder de opschortende voorwaarde: (1) dat er geen bezwaar is ingediend binnen de bezwaartermijn of (2) indien een bezwaar binnen de bezwaartermijn is ingediend, bij onherroepelijke rechterlijke afwijzing van dit bezwaar.

Wanneer in deze brochure wordt gesproken over de optieovereenkomst, dan wordt daarmee bedoeld een optieovereenkomst waarvan de opschortende voorwaarde reeds is vervuld, tenzij anders aangegeven.

Met het aangaan van de optieovereenkomst en tegen betaling van de vastgestelde optievergoeding van € 10.000,- excl. BTW verkrijgt de optienemer voor een optietermijn van 24 maanden (lopende vanaf het in vervulling gaan van de opschortende voorwaarde) de exclusieve mogelijkheid om op basis van de door hem/haar in het kader van de prijsvraag ingediende inschrijving, een voorlopig ontwerp (VO) en een definitief ontwerp (DO) uit te werken die door de gemeente zal worden getoetst. Het betreft hier een privaatrechtelijke toets, waarbij wordt nagegaan of het VO/DO inhoudelijk binnen de gestelde kaders, eisen en voorwaarden van de selectiestukken is gebleven. Ook wordt beoordeeld of het VO/DO overeenkomt met de winnende inschrijving, en bij het DO zal worden beoordeeld of het DO voortbouwt op het door de gemeente geaccordeerde VO. Deze privaatrechtelijke toets is niet hetzelfde als de publiekrechtelijke toets die bij de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt uitgevoerd om te beoordelen of een omgevingsver-

gunning kan worden verleend. Over de optievergoeding dient de optienemer BTW te betalen. Op moment van de start van de tender is dat 21 procent.

5.3 Erfpachtgrondwaarde

Erfpachtaanbieding

Na accordering van het DO en nadat de optienemer aan alle voorwaarden en eisen uit de optieovereenkomst heeft voldaan, zal de gemeente een erfpachtaanbieding doen aan de optienemer. De erfpachtovereenkomst komt tot stand zodra de optienemer de erfpachtaanbieding onvoorwaardelijk en binnen de daarvoor geldende termijn heeft geaccepteerd.

Erfpachtuitgifte vindt plaats overeenkomstig deze erfpachtovereenkomst. Het werken met een optieovereenkomst brengt ook met zich mee dat de optienemer zijn aanspraak op ontwikkeling en erfpachtuitgifte van de betreffende kavel verliest, mocht hij er niet in slagen om binnen de optietermijn de erfpachtaanbieding te accepteren. De optievergoeding blijft in dat geval verschuldigd en de betaling zal niet worden gerestitueerd.

Bepaling grondwaarde

De (totale) erfpachtgrondwaarde van de in erfpacht uit te geven kavel wordt bepaald op basis van de te realiseren bestemmingen, waarbij gewerkt wordt met vaste (nog te indexeren) erfpachtgrondwaarden per eenheid voor stadslandbouw, aan stadslandbouw gerelateerde bedrijvigheid, dagrecreatieve voorzieningen, parkeren, etc. Door deel te nemen aan de selectieprocedure conformeert iedere inschrijver zich aan deze vaste (nog te indexeren) erfpachtgrondwaarden.

De vastgestelde optievergoeding die de winnende inschrijver/ optienemer uit hoofde van de optieovereenkomst aan de gemeente dient te betalen, maakt géén onderdeel uit van deze erfpachtgrondwaarde en wordt hiermee niet verrekend.

Bestemming	Erfpachtgrondwaarde excl. BTW*	Eenheid
Stadslandbouw	€ 8,=	m ² kavel
Aan stadslandbouw gerelateerde bedrijvigheid – bedrijfsruimte (max. 30% kantoor)	€ 297,=	m ² bvo
Stadslandbouw in bebouwde vorm (schuurtjes, kasje ed)	€ 297,-	m ² bvo
Dagrecreatieve voorzieningen onbebouwd (non profit)	Minimale grondprijs niet-woonbestemmingen* x 0,25	m ² kavel bijv. speeltuin
Dagrecreatieve voorzieningen onbebouwd (profit)	Dagrecreatie bebouwd x 0,25	m ² kavel
Dagrecreatie bebouwd	€ 416	m ² bvo
Horeca	€ 416	m ² bvo
Detailhandel	€ 416	m ² bvo
Parkeren op maaiveld	Minimale grondprijs niet-woonbestemmingen* x 0,25	m ²
Onbebouwd terrein	Minimale grondprijs niet-woonbestemmingen* x 0,25	m ² kavel
Water met economische activiteit	€ 8	m ²

Bestemming	Erfpachtgrondwaarde excl. BTW*	Eenheid
Water zonder economische activiteit	€ 1	m2

*Minimale grondwaarde niet-woonbestemmingen prijspeil 2023 is € 211 per m2 bvo/kavel

Rekenvoorbeeld 1 -invulling stadslandbouw⁴

Totale oppervlakte: 7.463 m2 waarvan 1.920 m2 water > 5.543 m2 land

Bestemming	Oppervlakte	Erfpachtgrondwaarde	Prijs/onderdeel
Stadslandbouw	5.153 m2 kavel	€ 8,=	€ 41.224,=
Stadslandbouw bebouwd (kas, schuur)	100 m2 bvo	€ 297,-	€ 29.700,=
Bedrijvigheid (verwerken producten)	100 m2	€ 297,=	€ 29.700,=
Verkoop producten	50 m2 bvo	€ 416,=	€ 20.800,=
Parkeren op maaiveld (5 p)	140 m2	€ 52,75	€ 7.385,=
Water zonder economische activiteit	1.920	€ 1,=	€ 1.920,=
Subtotaal			€ 130.729
BTW	21%		€ 27.453,09
TOTAAL			€ 158.182,09

Rekenvoorbeeld 2– invulling met verschillende functies⁵

Totale oppervlakte: 7.463 m2 waarvan 1.920 m2 water > 5.543 m2 land

Bestemming	Oppervlakte	Erfpachtgrondwaarde	Prijs/onderdeel
Stadslandbouw	3.000 m2 kavel	€ 8,=	€ 24.000,=
Dagrecreatie bebouwd en ondersteunende horeca	250 m2 bvo	€ 416,=	€ 104.000,=
Dagrecreatie onbebouwd (non profit)	2.013 m2 kavel	€ 52,75	€ 106.185,75
Parkeren op maaiveld (10 p)	280 m2 kavel	€ 52,75	€ 14.770,=
Water met economische activiteit	1.700 m2 water	€ 8,=	€ 13.600,=
Water zonder economische activiteit	220 m2 water	€ 1,=	€ 220,=
Subtotaal			€ 262.775,75
BTW	21%		€ 55.182,91
TOTAAL			€ 317.958,66

⁴ Dit betreft een indicatieve voorbeeldberekening. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

⁵ Dit betreft een indicatieve voorbeeldberekening. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Uitgangspunten behorende bij bovengenoemde erfpachtgrondwaarden:

- De erfpachtgrondwaarden worden geïndexeerd op basis van wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex van het CBS, reeks alle huishoudens (2015=100), vanaf 15 juni 2023 tot de ingangsdatum van het erfpachtrecht met dien verstande dat geen sprake zal zijn van prijsverlaging in geval van negatieve inflatie. De indexering wordt in de optieovereenkomst die als bijlage 5 is toegevoegd nader toegelicht.
- Voor het bepalen van het aantal m2 BVO en GO wordt per bestemming NEN 2580 gehanteerd.

6. OVERIGE BEPALINGEN EN UITGANGSPUNTEN

- a. Onderhavige selectieprocedure behelst geen aanbestedingsplichtige overheidsopdracht.
- b. De selectiecommissie heeft het recht nadere informatie in te winnen, als zij dat voor de beoordeling nodig acht, bijvoorbeeld ter verificatie van de door de inschrijver opgegeven referentie.
- c. Alle in het kader van de selectieprocedure gedane voorstellen gelden als een onherroepelijk juridisch aanbod aan de gemeente tot ontwikkeling en realisatie van het kavelpaspoort. Dit brengt met zich mee dat de inschrijving niet door de inschrijver kan worden gewijzigd. Ook kan de inschrijver geen nadere voorwaarden stellen aan zijn inschrijving.
- d. Het is de inschrijver niet toegestaan om afspraken met andere bij deze selectie betrokken inschrijver(s) te maken over zijn eigen inschrijving of die van de andere inschrijver(s).
- e. Het is inschrijvers niet toegestaan om in de publiciteit te treden over zaken die inhoudelijk en procedureel samenhangen met de inschrijvingen, voordat de uitslag van de selectie door de gemeente bekend is gemaakt.
- f. De inschrijver verklaart geen bezwaar te hebben tegen publicaties (na gunning) waarin gerefereerd wordt aan zijn inschrijving zowel daar waar het gaat om schriftelijke omschrijving als wel visuele vormgeving als foto's en modellen.
- g. De inschrijver is niet gerechtigd om in welk stadium van de selectieprocedure dan ook zich door een derde in de plaats te laten stellen, behalve met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gemeente. De gemeente kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.
- h. Als een inschrijver van mening is dat onderhavige selectiebrochure, of andere in het kader van deze selectie verstrekte informatie, mogelijk anderszins onduidelijkheden, fouten en/of tegenstrijdigheden bevatten, is de inschrijver verplicht hierover schriftelijke vragen te stellen via TenderNed, uiterlijk tot 22 mei 2022. Indien geen vragen worden gesteld, wordt de inschrijver geacht akkoord te zijn met deze selectiebrochure en de verstrekte informatie. De veronderstelde onduidelijkheden, fouten en/of tegenstrijdigheden zijn dan voor risico van de inschrijver. Afhankelijk van de mate van spoedeisendheid zal de gemeente beslissen of de in dit kader gestelde vraag wordt bekendgemaakt en wordt beantwoord via de reguliere Vragenronde dan wel per omgaande via www.tenderned.nl alsmede rechtstreeks aan de vraagsteller en alle tot dan toe bekende inschrijvers.
- i. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de selectiebrochure en de inhoud van de bijlagen prevaleert de inhoud van de selectiebrochure.
- j. Om iedere inschrijver een gelijke positie te bieden, zal door de gemeente, afgezien van de in deze selectiebrochure opgenomen schriftelijke vragenronde, geen nadere informatie over de ontwikkelopgave aan individuele Inschrijvers worden verstrekt in de periode tot en met het gunningsbesluit, met uitzondering van de mogelijkheid zoals genoemd in bepaling h.
- k. De gemeente is niet verplicht te gunnen. De gemeente behoudt zich het recht voor om zich van het maken van een selectie te onthouden en kan deze selectieprocedure op ieder moment om welke reden dan ook beëindigen. In dat geval komt de selectieprocedure te vervallen en is de gemeente vrij om onder de door haar te bepalen voorwaarden en wijze een ontwikkelaar/opdrachtgever/erfpachter te werven. In geval de gemeente niet tot gunning overgaat of de inschrijving voortijdig beëindigt, is de gemeente nimmer schadeplichtig.
- l. De gemeente is gerechtigd de planning zoals genoemd in Hoofdstuk 3 onder kopje Planning selectieprocedure aan te passen als zij dat in het belang van het slagen van de selectieprocedure nodig acht. De gemeente zal deze aanpassing bekend maken in TenderNed.

- m. De rechtsverhouding die als gevolg van de selectie en de totstandkoming van de optieovereenkomst is ontstaan, vloeit niet alleen voort uit de inhoud van de optieovereenkomst, maar eveneens uit de volledige tekst van de selectiebrochure inclusief bijlagen, aangevuld met het getekende inschrijfformulier en Bibobformulier.
- n. Indien een combinatie zich inschrijft, is het na de inschrijving niet toegestaan de combinatie te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van de gemeente.
- o. Bij overtreding van bepaling sub c), g) en n) wordt de inschrijver direct van deelname aan de selectieprocedure uitgesloten.
- p. Bij overtreding van bepaling sub d) en sub e) kan de gemeente aan de overtreder een boete van € 10.000,- per overtreding opleggen, waarbij de gemeente zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om daarnaast de overtreder van deelname aan de selectieprocedure uit te sluiten en/ of aansprakelijk te stellen voor aanvullend door de gemeente geleden schade.
- q. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon mag slechts éénmaal deelnemen aan deze selectieprocedure, ongeacht of hij zich daarbij (eveneens) als enige gegadigde dan wel als participant in een combinatie inschrijft. Overtreding van dit verbod wordt gelijkgesteld aan het niet nakomen van de minimale eisen. De gemeente biedt in dat geval niet de mogelijkheid tot herstel, zoals onder paragraaf 4.2 beschreven. De betreffende inschrijvingen worden dan volledig uitgesloten van deelname aan de selectieprocedure.
- r. De winnaar dient uitvoering te geven aan het door hem ingediende plan en programma conform het door hem ingevulde en ondertekende inschrijfformulier, teneinde te voorkomen dat de geselecteerde inschrijver ten onrechte in een gunstigere positie komt dan de afgewezen inschrijvers.

7. BIJLAGEN

De volgende documenten maken als bijlage integraal onderdeel uit van deze selectiebrochure:

Bijlagen:

1. Kavelpaspoort
2. Inschrijfformulier selectieprocedure
3. formulier integriteitstoets BIO en Wet Bibob bij vastgoedtransacties
4. Integriteit bij vastgoed & grondtransacties, brochure voor huurders & erfpachters
5. De optieovereenkomst inclusief bijbehorende bijlagen, waaronder de Model-erfpachtaanbieding inclusief bijbehorende bijlagen uitgiftetekening, terreinspecificatie <bijlage x>;
6. Rapport Tuinen van West, lekker de Boer op!
7. Regels bestemmingsplan
8. Ambitie Amsterdam m.b.t. duurzaamheid
9. Overzicht met websites die van belang kunnen zijn,
10. Ligging kabels en leidingen op basis van KLIC melding
11. Resultaten bodemonderzoek
12. Nota van inlichtingen zoals op Tenedernd wordt gepubliceerd en die geacht wordt deel uit te maken van deze brochure.

Bijlage 1 – Kavelpaspoort
– losse bijlage

Bijlage 2 - Inschrijfformulier selectieprocedure
– losse bijlage

Bijlage 3 - het formulier integriteitstoets BIO en Wet Bibob bij vastgoedtransacties
- losse bijlage

Bijlage 4 - Brochure Integriteit bij vastgoed & grondtransacties, brochure voor huurders & erfpachters
- losse bijlage

Bijlage 5 – Optieovereenkomst inclusief bijbehorende bijlagen, waaronder de Model-erfpachtaanbieding inclusief bijbehorende bijlagen uitgiftetekening, terreinspecificatie
- losse bijlagen

Bijlage 6 - Rapport Tuinen van West, lekker de Boer op!
– losse bijlage

Bijlage 7 – Bestemmingsplan, regels m.b.t. recreatie-4

Voor kavel 11 geldt het bestemmingsplan Tuinen van West omgeving Centraal Middengebied, onherroepelijk vastgesteld op 19-2-2014.

Kavel 11 heeft de enkelbestemming recreatie-4. Zie artikel 8 van het bestemmingsplan.

Binnen deze bestemming is ruimte voor:

- Stadslandbouw: agrarisch natuurbeheer in combinatie met groene dienstverlenende nevenactiviteiten die inspelen op natuur-en landschapsbeheer van de Osdorperbinnenpolder Noord en/of inspelen op de recreatieve landschapsbeleving van deze polder en/of die inspelen op voedselproductie waarbij tenminste 10% van de inkomsten uit agrarische activiteiten moet voorkomen. Voorbeelden van stadslandbouw zijn:
 - Natuur-en landschapsbeheer;
 - Natuur-en milieueducatie;
 - Dierverzorging en moestuinieren;
 - Een kinderboerderij, een kaasboerderij, een zorgboerderij (zonder overnachtingsmogelijkheden) of andere boerderijvorm waarbij educatie over het agrarisch bedrijf, landschap en natuur centraal staan;
 - Schoolwerktuinen;
 - Recreatieve activiteiten die inspelen op agrarisch natuurbeheer en/of het polderlandschap zoals bijvoorbeeld een boerenspeel-, sport- en/of doetuin;
 - Jeugd- en kinderactiviteiten waarbij het actief bezig zijn met dierverzorging, natuur-en landschapsbeheer en voedselproductie onderdeel is van de activiteiten;
 - Horeca die mede gericht is op bewustwording van de voedselproducerende functie van de agrarische sector en/of de recreatieve functie van het polderlandschap, zoals de verwerking van streekelijke producten (vergeten groenten) en/of een theetuin.
 - In het kader van stadslandbouw is de verkoop van agrarische producten en/of de verkoop van producten gerelateerd aan natuur- en milieu-educatie toegestaan.

Onder stadslandbouw worden **geen** maneges en productiegerichte paardenhouderijen gerekend. Wel toelaatbaar is een op ruiterspaden gerichte paardenhouderij, een pensionstal, een privéstal, paardenmelkerij en stalhouderij.

Ook grootschalige functies als tuincentra, congrescentra en grootschalige leisureachtige functies zijn **niet** toegestaan.

- Aan stadslandbouw gerelateerde bedrijven. Uitsluitend bedrijven in de categorie A en B zijn toegestaan, voorzover deze vallen onder de SBI codes 15 (vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken), 17 (vervaardiging van textiel) en 20 (houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, riet, kurk, e.d.) van de bij het bestemmingsplan gevoegde Bedrijvenlijst functiemenging. De maximum vloeroppervlakte per bedrijf is 150 m².
- Dagrecreatie: voorzieningen ten behoeve van dagrecreatie waaronder begrepen speeltuinen en speelterreinen, volkstuinten, kinderboerderijen en voorzieningen ten behoeve van activiteiten zoals wandelen, fietsen, zwemmen, kanoën, vissen en natuurobservatie.
- Horeca categorie 1: een inrichting die overdag geopend is en kleine etenswaren, ijs en/of alcoholvrije dranken verstrekt, al dan niet voor consumptie ter plekke.
- Horeca categorie 2: een inrichting die gericht is op het verstrekken van maaltijden die ter plaatse genuttigd worden en verkoop van (alcoholhoudende) drank, eventueel aangevuld met een afhaalfunctie.
- Parkeren.
- Verkeersareaal (rijwegen, ongebouwde parkeervoorzieningen, fiets- en voetpaden en bermen).

- Groenvoorzieningen
- Water, watergangen, oeververbindingen, steigers en waterhuishoudkundige voorzieningen.

Per stadslandbouwbedrijf mag maximaal 40% van de bruto vloeroppervlakte worden gebruikt voor aan stadslandbouw gerelateerde horeca en detailhandel.

Van de gebouwen mag maximaal 40 m² worden gebruikt ten behoeve van glastuinbouw.

Voor meer informatie zie het bestemmingsplan.

In het bestemmingsplan staan begrippen in grijs en in zwart. Op de begrippen in grijs kan doorgeklikt worden voor nadere informatie of regels.

Zo is ook de hele lijst te zien van wat er onder de genoemde SBI-codes valt.

NB in het bestemmingsplan wordt gesproken over boerderij. Dit kan ook een tuinderij of kwekerij zijn.

Bijlage 8 - Doelen Amsterdam voor duurzaamheid

Voor het toepassen duurzaamheid bij gebiedsontwikkeling en in ruimtelijke projecten heeft gemeente Amsterdam de website: www.duurzaamontwikkelen.amsterdam. Amsterdam roept ondernemers, ontwikkelaars en woningcorporaties op om invulling te geven aan de ambities. Ook zijn er randvoorwaarden. Die geven de mate van duurzaamheid aan waaraan ieder plan (minimaal) moet voldoen. De randvoorwaarden zijn vastgesteld en afdwingbaar.

Hier is te lezen dat gemeente Amsterdam bij gebiedsontwikkeling doelen stelt op het vlak van:

- Klimaatadaptatie
- Duurzame energie en aardgasvrij
- Circulair gebouwde omgeving
- Uitstootvrije mobiliteit en schone lucht
- Natuurinclusief bouwen
- Afvalvrije stad

In deze bijlage een kort opsomming van de belangrijkste punten voor kavel 11. Voor meer informatie zie de website.

Klimaatadaptatie

Wat wil Amsterdam:

- Regenbestendig ontwikkelen. Wateroverlast en droogte voorkomen.
 - Dat betekent: geen regenwater afvoeren op de riolering. Regenwater zoveel mogelijk opvangen en hergebruiken. Bijvoorbeeld voor groen (ook in tijden van hitte en droogte) en voor toiletspoeling in gebouwen.
 - Om wateroverlast en waterschade bij extreme regenbuien tegen te gaan het hemelwater op eigen grond vasthouden. Hierbij geldt de eis minimaal 60 l hemelwater opvangen per m² bebouwd oppervlak. Deze norm wordt medio 2022 herzien. De gemeente is voornemens deze norm van 60 mm op te hogen naar 70 mm.
 - Vertraagd afvoeren wordt bij voorkeur gedaan door het in de bodem te infiltreren of via het (eventueel nabijgelegen) oppervlaktewater te laten afstromen. Als dit niet mogelijk is, mag hemelwater vertraagd afstromen via het riool.
- Hittebestendig ontwikkelen. Inzet op materiaalsoorten van de gevel en in de buitenruimte die hittestraling zo min mogelijk opnemen en dus later ook niet afgeven. En op vergroenen van buitenruimte, daken en gevels. Groene gevels en daken zorgen voor isolatie, verkoeling en voor geluiddemping.
- Droogtebestendig ontwikkelen. Dat betekent bij het maken van een plan denken hoe om te gaan met droogte. Dat kan door bijvoorbeeld te kiezen voor beplanting die ook goed tegen droogte kan en door verschillende soorten beplanting te gebruiken. En daarnaast door regenwater ter plekke vast te houden.
- Waterbestendig ontwikkelen. Dat wil zeggen de kans op overstromingen verkleinen. Dit kan bijvoorbeeld door weinig verharding of halfverharding en een groene tuin.

Randvoorwaarde = eis:

- Om wateroverlast en waterschade bij extreme regenbuien tegen te gaan het hemelwater op eigen grond vasthouden. Hierbij geldt de eis minimaal 60 l hemelwater opvangen per m² bebouwd oppervlak. Deze hoeveelheid dient binnen 60 uur weer afgevoerd te worden met een maximumlozing op het riool van 1 uur per m² bebouwd oppervlak. Zie www.amsterdamrainproof.nl.

Duurzame energie en aardgasvrij

Wat wil Amsterdam:

Energieneutraal bouwen voor alle gebruiksfuncties. De ontwikkelaars worden uitgedaagd tot zeer energiezuinige gebouwen of energieleverend te bouwen.

Randvoorwaarde = eis:

- Geen aansluiting op aardgas.
- BENG 1: De prestatie van het gebouw, de energiebehoefte is maximaal 65 kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar.
- BENG 2: Het aandeel fossiele energie in het energieverbruik zoals verbruik en opwek eigen installaties is maximaal 50 kWh per m² per jaar.
- BENG 3: aandeel hernieuwbaar op te wekken energie is tenminste 40%

BENG zijn de energieprestatie-eisen die aan nieuwe gebouwen in Nederland worden gesteld. Bij de aanvraag omgevingsvergunning zal het ingediende plan worden getoetst aan de landelijke BENG normen.

Circulair gebouwde omgeving

Wat wil Amsterdam:

In 2050 een volledig circulaire stad. Dat wil zeggen dat waardevolle materialen en grondstoffen hergebruikt worden en er geen afval geproduceerd wordt. Het streven is in 2030 50% circulair te zijn.

Daarbij gaat het niet alleen om de bouw, maar onderhoud, vervangingen en sloop en de verdere verwerking van de materialen aan het einde van hun levensduur.

Dat kan door:

- Toepassen van zoveel mogelijk hergebruikte en biobased materialen. Biobased materialen zijn gemaakt van hernieuwbare, organische grondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen. Amsterdam wil het gebruik van primaire grondstoffen (materialen die uit de aarde gewonnen worden om er grond-of bouwstoffen van te maken) op korte termijn te verminderen.
- Sluiten van de kringloop: behoud van zoveel mogelijk waarde van materialen. Amsterdam moedigt de uitwisseling en hoogwaardige toepassing van secundaire materialen aan. Secundaire materialen zijn herwinbare en herbruikbare grondstoffen uit eerder gebruikte (bouw)materialen. Dat wil Amsterdam bereiken door slimme logistiek, fysieke ruimtes voor opslag, online inventarissen en het opstellen van materiaalpaspoorten. Het is belangrijk potentiële her te gebruiken materialen apart te houden op de bouwplaats.
- Geen uitlogende materialen toepassen. Geen zink en koper aan de buitenkant van gebouwen.
- Adaptief en demontabel bouwen. Adaptief wil zeggen een indeling van het gebouw waardoor functiewijzigingen zonder ingrijpende verbouwingen mogelijk zijn. Demontabel houdt in dat een gebouw zo in elkaar gezet wordt dat de onderdelen en materialen herbruikbaar zijn, omdat ze gemakkelijk losgemaakt kunnen worden.

Randvoorwaarden = eis:

- Gebruik FSC gecertificeerd hout

Circulaire economie en voedsel

In een circulaire stad gebruiken we grondstoffen en materialen telkens opnieuw. Zo voorkomen we verspilling en sluiten we kringlopen. Meer doen met minder. Doel: in 2030 halvering van het gebruik van nieuwe grondstoffen en in 2050 volledig circulair.

Wat wil Amsterdam:

- Voedsel en organische reststromen
 - Korte voedselketen zorgen voor een robuust en duurzaam voedselsysteem
 - Gezond en duurzaam voedsel voor Amsterdammers.
 - Organische reststromen worden hoogwaardig verwerkt
 - Voorkomen voedselverspilling.
- Consumptiegoederen
 - De gemeente geeft het goede voorbeeld en gaat minder consumeren
 - Samen zuiniger omgaan met wat we hebben
 - Amsterdam maak het meest van afgedankte producten

Uitstootvrije mobiliteit en schone lucht

Wat wil Amsterdam:

In 2030 voldoen aan de adviesnormen van de World Health Organization.

Randvoorwaarden = eisen:

- Autogebruik beperken door lage parkeernorm.
- Fietsgebruik stimuleren: minimaal vereist aantal fietsparkeerplekken op eigen terrein
 - a. Voor horeca 1/ondersteunende horeca: 5 fietsparkeerplekken per 100 m2 bvo.
- Minimaal vereist aantal parkeerplekken voor scooters op eigen terrein
 - a. Voor horeca 1/ondersteunende horeca: 0,5 parkeerplek per 100 m2 bvo.

Natuurinclusief bouwen

Wat wil Amsterdam:

Een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier maken. Hiervoor moet de natuur een volwaardige plaats krijgen bij het ontwerpen van gebouwen en buitenruimte. De Groenvisie 2050 schetst een beeld van een groene stad die zich tussen nu en 2050 verder kan ontwikkelen.

Aandachtspunten bij natuurinclusief bouwen zijn:

- Dak
- Gevel
- Gevelkasten voor vogels
- Groene ruimte
- Inheemse beplanting
- Vogel-, insecten- en vlindervriendelijke beplanting.

Het advies is om groene plannen af te stemmen met de stadsecoloog, die weet precies welke vogels bijv. waar zitten en hoe een terrein te beheren.

Bijlage 9 - Overzicht websites die van belang kunnen zijn

Amsterdam:

- www.crk.amsterdam.nl – Welstand Amsterdam
- www.maps.amsterdam.nl – informatie over Amsterdam op kaart
- www.duurzaamontwikkelen.amsterdam.nl – naar een circulair gebouwde omgeving, beleid van Amsterdam voor het toepassen van duurzaamheid bij woningen, utilitair en openbare ruimte. Uitgifte kavel 11 valt onder utilitair.
- www.amsterdamrainproof.nl – werken aan een regen- en hittebestendige stad

Bestemmingsplan:

- www.ruimtelijkeplannen.nl > adres Nico Broekhuysenweg Amsterdam intypen > dan naar locatie kavel 12 gaan. Het adres Nico Broekhuysenweg 8 ligt schuin tegenover kavel 11.

Over Tuinen van West:

- www.tuinenvanwest.info – Ondernemersvereniging Tuinen van West
- www.polderheuvel.nl – evenemententerrein de Polderheuvel (website van de ondernemersvereniging)
- www.sportparkdeeeendracht.nl – Sportpark de Eendracht
- www.de1800roeden.nl – Broedplaats de 1800 roeden
- www.fruittuinvanwest.nl – Fruittuin van West
- www.mijnstadstuin.nl – Mijn Stadstuin
- www.unbound-amsterdam.com – hotel/wellness The Unbound

Landelijk:

- <https://ro.nl/wetten-en-regels-gebouwen/beng-energieprestatie-eisen/>
- <https://infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/activiteiten>

Bijlage 10 -Ligging kabels en leidingen

Op bijgaande tekening zijn de kabels en leidingen weergegeven in de omgeving van kavel 11. De tekening is informatief. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Losse bijlagen – tekeningen.

Bijlage 11 – Resultaten bodemonderzoek

Losse bijlagen:

- rapport RA 19827a2 Tuinen van West kavel 11
- brief over geschiktheid van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d.13 februari 2023