

Bijlage H

Criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen

Dit document bevat de door u geselecteerde criteria uit de MVI-criteriatool (www.mvicriteria.nl), onderverdeeld naar productgroep en type criterium (selectiecriteria, eisen, gunningscriteria, suggesties en contractbepalingen). Deze kunt u overnemen in uw aanbestedingsdocumenten. Let op: sommige criteria moeten nader gespecificeerd worden, bijvoorbeeld de puntentoekening van gunningscriteria. Het document sluit af met een tabel met het unieke nummer van elk criterium, welke te gebruiken zijn voor uw eigen referentie en ingevuld kunnen worden in de invulvelden van uw aanbestedingssysteem. Het invullen van dit nummer in het aanbestedingssysteem draagt bij aan analyse van het gebruik van deze criteria.

Deze tabel toont het unieke nummer van elk criterium in dit document, welke te gebruiken zijn voor uw eigen referentie en ingevuld kunnen worden in de invulvelden van uw aanbestedingssysteem. Het invullen van dit nummer in het aanbestedingssysteem draagt bij aan analyse van het gebruik van deze criteria.

Automaten

Code	Criterium	Onderwerp	Ambitieniveau
012.0 1	Grenswaarden energieverbruik automaten	Energiezuinige automaten	1
012.0 9	Inname en circulair gebruik van koffie-residu wordt hoger gewaardeerd	Inname, recycling en circulair gebruik	2
012.0 5	Voertuigen voor vervoer goederen voldoen ten minste aan emissieklasse 5	Vervoer goederen	1

1 Automaten / Grenswaarden energiegebruik automaten

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criteriumtype:** EIS
- **Criteriumcode:** 012.01
- **Onderwerp:** Energiezuinige automaten

Het energiegebruik van de automaten overschrijdt de volgende grenswaarden niet. Grenswaarden gemeten volgens protocol EVA EMP 3.1B of de onderliggende DIN 18873-2:

- 'OCS' (Office Coffee Solution): < 190 Wh/L
- 'table top machines': < 190 Wh/L
- 'free Standing machines': < 140 Wh/L

De machines worden gedefinieerd op basis van doorvoer-capaciteit, volgens de volgende waarden:

- 'OCS' (Office Coffee Solution): 5l/24h
- 'table top machines': 15l/24h
- 'free Standing machines': 30l/24h

Het protocol, (een format voor een zelfverklaring volgens EVA EMP 3.1B), is gratis op te vragen bij de European Vending Association.

Mogelijke bewijsmiddelen

- Rapportage van het energiegebruik van de geleverde automaten, gemeten volgens het protocol EVA EMP 3.1B of de onderliggende DIN 18873-2, bijvoorbeeld door middel van een ingevulde zelfverklaring zoals ter beschikking gesteld door European Vending Association.
- Of gelijkwaardig.

2 Automaten / Inname en circulair gebruik van koffie-residu wordt hoger gewaardeerd

- **Ambitieniveau:** 2
- **Criteriumtype:** GC
- **Criteriumcode:** 012.09
- **Onderwerp:** Inname, recycling en circulair gebruik

Inschrijvers die het koffie-residu laten inzamelen en circulair gebruiken (bijvoorbeeld verwerken tot compost, of de toepassing van koffiedroes in andere eindproducten) worden op dit onderdeel extra gewaardeerd.

Toelichting voor de inkopende organisatie

Voor een goede verwerking is het gebruikelijk om koffiedik wekelijks in te zamelen en snel te verwerken. Een voorwaarde om dit gunningscriterium te kunnen stellen is dan ook dat er grote hoeveelheden koffiedroes beschikbaar zijn en dat een lokale partij het koffiedik kan composteren. Het is aan de inkopende organisatie om in te schatten (bijv. middels marktconsultatie) of dit gunningscriterium gebruikt kan worden in de aanbesteding.

Er bestaan diverse partijen die koffiedik inzamelen en composteren. Naast de bekende kweek van oesterzwammen op een bedje van koffiedik, is het residu ook geschikt om zeep van te maken, als grondstof voor servies en als grondstof voor brandbare bio-pellets.

Mogelijke bewijsmiddelen

- Contract met de verwerker van het koffie-residu. Indien inschrijver nog niet beschikt over een dergelijk contract kan hij een verklaring overhandigen en dient hij een dergelijk contract uiterlijk binnen 2 maanden na ingangsdatum van de overeenkomst te hebben afgesloten.
- Of gelijkwaardig.

3 Automaten / Voertuigen voor vervoer goederen voldoen ten minste aan emissieklasse 5

- **Ambitieniveau:** 1
- **Criteriumtype:** EIS
- **Criteriumcode:** 012.05
- **Onderwerp:** Vervoer goederen

Voor het vervoer van de goederen naar de locatie van de inkoopende organisatie dient binnen Nederland gebruik te worden gemaakt van voertuigen die ten minste aan emissieklasse 5 voldoen.

Toelichting voor de inkoopende organisatie

Emissiewaarden per type voertuig (gewichtsklasse en brandstof) van de genoemde emissieklasse zijn o.a. te vinden op de website van de EU ten aanzien van 'Air emissions from road vehicles' en in het Staatsblad 398 Besluit van 29 oktober 2019 tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Kentekenreglement in verband met de harmonisatie van milieuzones.

Uit de typegoedkeuringspapieren is onder andere de emissieklasse per type voertuig af te leiden. Via de RDW website kan door het kenteken in te voeren van het ingezette voertuig onder andere ook de emissieklasse worden achterhaald.

Nieuwe voertuigen tot 1280 kg in de EU dienen sinds september 2014 te voldoen aan emissieklasse 6. Emissieklasse 5 was van kracht van september 2009 tot september 2014.

Nieuwe voertuigen van 1280 kg tot 2585 kg dienen sinds september 2015 te voldoen aan emissieklasse 6. Emissieklasse 5 was van kracht van september 2010 tot september 2015.

Nieuwe voertuigen van meer dan 2585 kg dienen sinds september 2012 te voldoen aan emissieklasse 6. Emissieklasse 5 was van kracht van september 2008 tot september 2012.

Mogelijke bewijsmiddelen

- afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen;
- of gelijkwaardig.