

NOTA VAN INLICHTINGEN

behorende bij de openbare Europese aanbesteding "Integraal groen onderhoud openbare ruimte 2023-2028" .
Kenmerk: "Z.22.173614"

Datum:	23-11-2022
Aantal vragen	21

Inleiding

Deze Nota van Inlichtingen hoort bij de openbare Europese aanbesteding "Integraal groen onderhoud openbare ruimte 2023-2028" met kenmerk "Z.22.173614".
De Nota van Inlichtingen is een aanvulling op het Beschrijvend document "Integraal groen onderhoud openbare ruimte" versie definitief d.d. 9 november 2022 en alle bijbehorende bijlagen.
Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in de eerdergenoemde aanbestedingsdocumenten, dan prevaleert de informatie gegeven in de Nota van Inlichtingen.

Opmerkingen

Ten aanzien van deze Nota van Inlichtingen wenst de aanbestedende dienst de volgende opmerkingen te maken:
De aanbestedende dienst heeft aanvullingen op het Beschrijvend document. Het betreft de onderstaande punten 22 tot en met 25 opgenomen in deze Nota van Inlichtingen.
Deze Nota van Inlichtingen bevat herziende en nieuwe documenten, namelijk: 2 NIEUWE BESTEKKEN (NAAM) + OVERIGE AANVULLENDE BIJLAGEN (NAAM)
-Integraal onderhoud openbare ruimte 2023-2027 Perceel 1 DEF incl. NvI
-Integraal onderhoud openbare ruimte 2023-2027 Perceel 2 DEF incl. NvI
- Extra bijlagen perceel 1: "Schouwvakken - Goudswaard A0 liggend", "Schouwvakken - Hitsertse kade Zuid-Beijerland A0 liggend" en "Schouwvakken - Nieuw-Beijerland A0 liggend" "Schouwvakken - Nieuwendijk A0 liggend" "Schouwvakken - Numansdorp A0 liggend" "Schouwvakken - Piershil A0 liggend"
Schouwvakken - Schuring Numansdorp A0 liggend "Schouwvakken - Veerweg Numansdorp A0 liggend" "Schouwvakken - Zuid-Beijerland A0 liggend" "Schouwvakken - Zuidzijde A0 liggend"
- Extra bijlagen perceel 2: "Schouwvakken - Heinenoord A0 liggend", "Schouwvakken - Oud-Beijerland A0 liggend" en "Schouwvakken - Westmaas A0 liggend"

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Aanvulling	Concept Antwoord dd. 23-11-2022	Ontvangen op
1	Inhoud	plan van aanpak	Aanpak De inschrijver dient in het plan van aanpak uit te werken welke maatregelen/ adviezen zij als meerwaarde kan aanbieden ter verhoging van de biodiversiteit/ circulariteit. In de leidraad geeft de opdrachtgever aan zich ervan bewust te zijn dat het huidige onderhoud (inclusief het onderhavige bestek) op traditionele leest geschoeid is ("Het overgrote deel van het groen in de bebouwde kommen wordt nog op een meer traditionele wijze beheerd. Het onderhoud is gericht op de beeldkwaliteit en uitstraling en nog niet met oog op de functionaliteit en ecologische kwaliteit"). Hoe gaat de opdrachtgever om met de maatregelen van de inschrijver die wel bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit / circulariteit maar conflicteren met de bestekpostomschrijvingen?	De intentie van de gemeente is dat er ingezet wordt op een duurzame relatie met de opdrachtgever waarbij biodiversiteit en circulariteit hoog in het vaandel staan. Het bevorderen van biodiversiteit en circulariteit is een gewenste ontwikkeling vanuit de gemeenteraad. Als de opdrachtnemer met passende ideeën komt die mogelijk gaan conflicteren met de besteksposten zal in de bouwvergadering tot een passende oplossing overeengekomen worden.	22-11-2022
2	Inhoud	bepaling 01.11.01	Hoe gaat de opdrachtgever om met het teveel aan voedingsbodem dat ontstaat op de locaties die niet worden geveegd en onkruidgroei veroorzaakt (met name de bij – hoeken van- parkeerplaatsen)?	De ervaringen vanuit het verleden hebben geleerd dat dit niet veel voorkomt. Mocht deze situatie zich toch voordoen dan zal in onderling overleg een oplossing worden overeengekomen.	22-11-2022
3	Inhoud	bestekspostnummer 511010	Kunt u het veegbeleid dat door derden wordt uitgevoerd, gelijkschakelen met het kwaliteitsniveau van de onkruidbeheersingsposten? Dit betekent dat (de goten) niet 3 maar 6 keer door derden moeten worden geveegd. Dit om discussie rondom het teveel aan voedingsbodem (wat onkruidgroei veroorzaakt), tijdens de uitvoering te voorkomen.	Het veegbeleid van de gemeente wordt niet aangepast. Er zal dus minimaal 3 keer per jaar geveegd worden. Mocht deze situatie zich toch voordoen dan zal in onderling overleg een oplossing worden overeengekomen.	22-11-2022
4	Inhoud	Bestekspostnummes 250010 en 250020	Takken verwijderen tot 0,01m uit de kant van de verharding. Wordt hier niet 0,10m bedoeld?	Ja dat is correct. Dit is aangepast in het bestek. Een gewijzigd besteksbestand is toegevoegd bij deze Nota van inlichtingen. Dit geldt voor zowel perceel 1 als voor perceel 2.	22-11-2022
5	Proces	vragen 2e nota	Wij hebben nog niet alle documenten goed kunnen beoordelen vanwege drukte op aanbestedingen en door afwezigheid van teamleden. Wij verzoeken om in het kader van de beschikbare tijd en de 2e nota ook 'nieuwe' vragen toe te staan indien deze er zijn naar aanleiding van nadere bestudering van de documenten. Alvast bedankt voor uw begrip.	Nee.	22-11-2022
6	Inhoud	indexering/risicoregeling	In bepaling 01 04 geeft u aan dat risicoregeling niet van toepassing is en dat indexering middels CBS index van toepassing is in het 2e contractjaar (2024). Als gevolg door Covid 19 in combinatie met de situatie in de Oekraïne, is het inmiddels in de sector bekend dat prijzen blijven stijgen (soms dagprijzen) en er een schaarste aan materialen kan ontstaan waardoor de planning onder druk komt te staan door leveringsproblemen. Zie bijvoorbeeld berichten in de CoBouw, Economisch Instituut voor de Bouw en actuele berichten van de Koninklijke Bouwend Nederland. Deze aspecten vormen voor zowel opdrachtgever als inschrijver een groot risico. Mag inschrijver erop vertrouwen dat in een dergelijk voorkomend geval opdrachtgever op basis van redelijkheid en billijkheid met aannemer naar die situatie kijkt waarbij het beginsel van proportionaliteit als uitgangspunt wordt genomen?	Ja, wanneer er een extreme situatie voordoet, zoals Covid of een andere maatschappelijke situatie met een grote financiële impact, kan hierover in overleg worden getreden.	22-11-2022
7	Proces	digitale ondertekening	Mag er daar waar gevraagd ondertekend worden door middel van een 'gekwificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat of EU Qualified certificaat)'?	Akkoord.	22-11-2022
8	Inhoud	bestekspostnummer 240010 afknippen vaste planten	Gezien de visie van de gemeente om zoveel als mogelijk CO2-neutraal te werken is het ook toegestaan de vaste planten te 'mulchen'?	Ja dat is toegestaan daar waar mogelijk. Dit in overleg met de directie. Dit is aangepast in het bestek voor perceel 1. Een gewijzigd besteksbestand voor perceel 1 is toegevoegd bij deze Nota van inlichtingen.	22-11-2022
9	Inhoud	bestekspostnummer 261	Is bij de bepaling van de hoeveelheden in m2 naast de zijanten en bovenkant ook alle kopse kanten van de (lijn)hagen mee gerekend in de hoeveelheidsbepaling van deze m2? Zo niet kunt u deze toevoegen?	Ja	22-11-2022

10	Inhoud	bestekspostnummer 261010	U geeft 2 verschillende maten aan voor de hoogte van de haag? - Hoogte van de haag: tot ca. 1,5 m - Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1,8 m Wat is juist? Kunt u daarnaast een breedte toevoegen?	Dit is foutief vermeldt. De hoogte moet zijn tot ca. 1,5 m. De breedte is variabel en op de bestekstekeningen af te leiden. Dit is aangepast in het bestek voor perceel 1 en perceel 2. Een gewijzigd besteksbestand is toegevoegd bij deze Nota van inlichtingen.	22-11-2022
11	Inhoud	Bestekspostnummer 261020	Met de termen '2,5 of meer' en '1,5 meter of meer' geeft de gemeente een variabele breedte en hoogte aan die niet is gemaximaliseerd. Voor de calculatie is het noodzakelijk dat er een maximale breedte en hoogte wordt aangegeven. Kunt u dit toevoegen?	Nee, want dit is standaard deficode uit RAW systematiek.	22-11-2022
12	Inhoud	bestekspostnummer 21 versus 27	Uit posten met terugzetten van beplantingen blijkt dat er niet 10% maar 33%/25% van het areaal open is omdat we 33%/25% op jaarbasis 100% moeten terug zetten. Kunt u dit aanpassen?	Ja dit is aangepast naar 33%. Dit is aangepast in het bestek voor perceel 1 en perceel 2. Een gewijzigd besteksbestand is toegevoegd bij deze Nota van inlichtingen.	22-11-2022
13	Inhoud	bestekspostnummer 21	ONKRUIDVRIJ MAKEN EN UITMAAIEN NB. ca 10% van de te onderhouden oppervlakte is jonger dan 3 jaar, is recent gesnoeid of bevat kale plekken. Onkruidvrij maken van beplantingen door middel van: maaien, branden, hete lucht en/of heet water is niet toegestaan. Waarop baseert men deze 10% ? Welke 'onderlegger' is hierbij gehanteerd? Als blijkt dat dit geen 10% is maar 15% of zelfs 20% op welke manier wordt dit verrekend?	Het percentage wordt verhoogd naar 33%. Dit is gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Dit is aangepast in het bestek voor perceel 1 en perceel 2. Een gewijzigd besteksbestand is toegevoegd bij deze Nota van inlichtingen.	22-11-2022
14	Inhoud	bestekspostnummer 21	Is het juist dat enkel onkruidvrij maken is toegestaan dmv een handmatige methode door schoffelen of wieden? Is het gebruik van machines (elektrische schoffel oid) niet toegestaan?	Het is juist dat enkel onkruidvrij is toegestaan door middel van handmatige methode. Nee, het gebruik van machines is niet toegestaan.	22-11-2022
15	Inhoud	gesloten opgaande heesters	Er wordt in het bestek verwezen naar 'gesloten opgaande heesters'. Kunt u dit herzien? Er wordt namelijk later in dit bestek gerefereerd aan terugzetten/snoeien 25%/33% van de sierheesters. Dan kan hier toch niet gesproken worden over gesloten opgaande beplanting? Kunt u dit aanpassen en/of toelichten?	Dat heeft hier niet mee te maken. Conform artikel 51.41.01 lid 03 van de RAW standaard wordt onder "gesloten opgaande beplanting" bedoeld: beplanting waarbij ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden geen gebruik kan worden gemaakt van rijdend materieel.	22-11-2022
16	Inhoud	Onkruidvrij maken 'aangrenzende' verharding	Er staat overal dat we ook 30 cm van de bestrating moeten schoonmaken bij elke onderhoudsbeurt. U verwijst hier niet naar een kwaliteitsniveau maar deze strook dient onkruidvrij te zijn? Indien dit juist is betreft dit een aparte werkzaamheid en kun u hiervoor dan een aparte resultaatsverplichting toevoegen? In hoeverre is er overlap en/of conflicterend met de beheersingsposten verhardingen obv kwaliteitsniveau? Daarnaast hoe is het beeld bij aanvang contract en hoe toont de gemeente dit aan ?	Er wordt geen aparte resultaatsverplichting toegevoegd, omdat de opdrachtgever heeft gekozen voor een integraal contract waarin diverse werkzaamheden zijn opgenomen die verband houden met elkaar. De opdrachtnemer kan zelf bepalen hoe wordt ingezet op efficiëntie en effectiviteit. Het beeld bij aanvang van het contract is B niveau. Als dit niet zo is dient de opdrachtnemer dit bij het startoverleg bij de directie aan te tonen.	22-11-2022
17	Inhoud	Bestekspostnummer 360010	Is het toegestaan dat het vrijgekomen materiaal ook (dezelfde dag) 'vermaaid/gemulchd' wordt zonder dat er dotten/propfen achter blijven?	Nee. Vanwege de negatieve ervaring die de opdrachtgever hiermee heeft wordt dit niet toegestaan.	22-11-2022
18	Inhoud	bestekspostnummer 610030	Is het toegestaan om ipv tractor een bus in te zetten? Zo niet welke eisen stelt u aan de tractor?	Ja. In het bestek voor perceel 1 en perceel 2 is toegevoegd 'of ander vervoermiddel'. Een gewijzigd besteksbestand is toegevoegd bij deze Nota van inlichtingen.	22-11-2022
19	Inhoud	bestekspostnummer 610030	Mag de tractor ook vervangen worden door een snipperbus met eigen aangedreven versnipperaar?	Ja. In het bestek voor perceel 1 en perceel 2 is toegevoegd 'of ander vervoermiddel'. Een gewijzigd besteksbestand is toegevoegd bij deze Nota van inlichtingen.	22-11-2022
20	Inhoud	bestekspostnummer 610040	Is het toegestaan hier een bladbus met trilo bladzuiger gelijkwaardig aan de uitvraag in te zetten?	Ja. In het bestek voor perceel 1 en perceel 2 is toegevoegd 'of ander vervoermiddel'. Een gewijzigd besteksbestand is toegevoegd bij deze Nota van inlichtingen.	22-11-2022
21	Inhoud	Bepaling 01.06.01	Worden er geen tussentijdse termijnen opgesteld bij grote omvangrijke werken zoals het hagen knippen. Een betaling per 1-2 weken is wenselijk ivm omvang van 50 % van de opdracht halverwege de werkzaamheden?	Nee, conform de RAW systematiek worden termijnen van 4 weken aangehouden.	22-11-2022
22		Bestekspostnummer 514010	Wijziging opdrachtgever de methode van onkruidvrij maken is gewijzigd in 'methode ter keuze van de aanemer'	Wijziging opdrachtgever de methode van onkruidvrij maken is gewijzigd in 'methode ter keuze van de aanemer'	
23		Bepaling 01.24.04	Toevoeging opdrachtgever deel 3	Toegevoegd Bepaling 01.21.04. lid 1 en bijlage F Overzicht meetlocaties beeldkwaliteit	
24		Bepaling 01.24.08	Wijziging opdrachtgever deel 3	Wijziging bepaling 01.24.08 lid 02. De afwijking op de meetinstructies uit de KOR betreft alleen meetinstructie 13	
25		Bepaling 01.28.01	Toevoeging opdrachtgever deel 3	Toegevoegd Bepaling 01.28.01. lid 1 EISEN INZAKE GELUIDHINDER DOOR MACHINES	