

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03 KWALITEITSBORGING	5
04 BIJLAGEN	5
05 WERKTIJDEN	5
06 GISIB	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 P1: STRAATREINIGING GEMEENTE BERGEN	8
10 ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTENVERHARDING	8
12 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	10
121 INZETTEN WERKNEMERS	10
122 INZETTEN MATERIEEL	10
123 VERKEERSMAATREGELEN	11
2 P1: STRAATREINIGING GEMEENTE HEILOO	13
20 ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTENVERHARDING	13
22 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	14
221 INZETTEN WERKNEMERS	14
222 INZETTEN MATERIEEL	14
223 VERKEERSMAATREGELEN	15
9 STAARTPOSTEN	17
91 EENMALIGE KOSTEN	17
Deel 3. Bepalingen	18
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	19
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	19
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	19
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	19
01 08 BIJDRAGEN	19
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	19
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	19
01 16 VERZEKERINGEN	20
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	20
01 21 MATERIEEL EN UITVOERING	20
01 24 BEELDKWALITEIT	21

BEELDBESTEK STRAATREINIGING GEMEENTE BERGEN (NH) EN HEILOO

Besteknr: Z22 098098-1

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Burgemeesters en wethouders van gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

02 DIRECTIE

In de opdrachtbrief worden de namen vermeld van de personen die de directie zijn.

03 LOCATIE

Het werk bestaat uit 2 percelen, Noord en Zuid.

Perceel 1 Noord bestaat uit:

- Gemeente Bergen
- Gemeente Heiloo

Perceel 2 Zuid bestaat uit:

- Gemeente Castricum
- Gemeente Uitgeest

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Beheersen onkruid op verhardingen;
- b. Het uitvoeren van de bijbehorende verkeersmaatregelen;
- c. Overige werkzaamheden en ter beschikking stellen materieel en werknemers.

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor:

- 2023 april t/m december 9 maanden
- 2024 januari t/m december 12 maanden

De opdrachtgever kan besluiten om het werk maximaal 2 keer met 1 jaar te verlengen tot 31-12-2026.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Voor dit werk zijn de beheergegevens verwerkt in GIS. Het te onderhouden areaal is in te zien in een webapp en bereikbaar via onderstaande link:

<https://smitgroenadvies.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f49022be810843a99e0124545d89cea2>

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Peilen.

niet van toepassing

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. plaatsen verkeersmaatregelen.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- V&G-plan ontwerpfase.

05 WERKTIJDEN

Het is de opdrachtnemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 18.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends. Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en nationale feestdagen, tenzij hiervoor schriftelijk akkoord is gegeven door de directie van opdrachtgever.

Centra gebieden uitvoeren voor 10 uur in de ochtend en geen werkzaamheden in de centra's en drukke gebieden na 10 uur in de ochtend.

06 GISIB

De opdrachtgever heeft het areaal in Gisib beschikbaar. De aannemer dient te werken met Gisib online en draagt zorg voor eigen veld computers met voldoende capaciteit en data abonnement.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1								P1: STRAATREINIGING GEMEENTE BERGEN				
10								ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTENVERHARDING Betreft onkruidbeheersing op verharding niet chemisch				
100010	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: volgens webapp Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): niet van toepassing Goten en randstroken vallen onder oppervlakte in deze bestekspost en dienen meegenomen te worden in de beheersing van het onkruid. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 100060 Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: tegels	week	52,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		101,00	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		9						Gebiedstype: ligging volgens webapp				
		4						Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: 6x per jaar. De onderdelen die geveegd worden zijn de rijweg, de goten en de fietspaden. De trottoirs worden niet geveegd.				
		2						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
100020	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: volgens webapp Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): niet van toepassing Goten en randstroken vallen onder oppervlakte in deze bestekspost en dienen meegenomen te worden in de beheersing van het onkruid. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 100060 Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: tegels	week	52,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1.866,00	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		9						Gebiedstype: ligging volgens webapp				
		4						Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: 6x per jaar. De onderdelen die geveegd worden zijn de rijweg, de goten en de fietspaden. De trottoirs worden niet geveegd.				
		2						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
100030	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: volgens webapp Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): niet van toepassing Goten en randstroken vallen onder oppervlakte in deze bestekspost en dienen meegenomen te worden in de beheersing van het onkruid. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 100060 Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: klinkers	week	52,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		472,00	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		9						Gebiedstype: ligging volgens webapp				
		4						Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: 6x per jaar. De onderdelen die geveegd worden zijn de rijweg, de goten en de fietspaden. De trottoirs worden niet geveegd.				
		2						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
100040	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: volgens webapp Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): niet van toepassing Goten en randstroken vallen onder oppervlakte in deze bestekspost en dienen meegenomen te worden in de beheersing van het onkruid. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 100060 Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: klinkers	week	52,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		752,00	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		9						Gebiedstype: ligging volgens webapp				
		4						Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: 6x per jaar. De onderdelen die geveegd worden zijn de rijweg, de goten en de fietspaden. De trottoirs worden niet geveegd.				
		2						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
100060	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: volgens webapp	week	52,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
							Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven			
			9				Te onderhouden aantal door aannemer te bepalen en in te schatten			
				3			Kwaliteitsniveau B			
					4		Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
						2	Verhardingstype: elementenverharding - tegels			
						4	Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: per jaar. De onderdelen die geveegd worden zijn de rijweg, de goten en de fietspaden. De trottoirs worden niet geveegd.			
						9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
12							ALGEMENE WERKZAAMHEDEN			
121							INZETTEN WERKNEMERS			
121030	100501						Inzetten van werknemer. Medewerker buitenruimte MBO niveau 2 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	24,00	V
121040	100501						Inzetten van werknemer. Vakbekwaam hovenier MBO niveau 3 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	24,00	V
121050	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft het ter beschikking stellen voor minder dan 6 uur per dag. Werknemers: met erkenning VCNL Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	16,00	V
121060	100501						Inzetten van werknemer. Verkeersregelaar met erkenning VCNL Het betreft het ter beschikking stellen voor steeds een periode van 1 gehele dag (6 tot 8 uur) Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	32,00	V
122							INZETTEN MATERIEEL			
122010	100534						Inzetten van een bosmaaier. met onkruidborstel Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	24,00	V
			1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
122020	100599						Inzetten van een rugbladblazer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V
122030	100516						Inzetten van een vrachtauto. 4 x 4 met kraan	uur	8,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
122040	100516		2					Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 7,5 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00 V	
			2	1				Inzetten van een vrachtauto. 6 x 6 met kraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 12 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
123			4								
			2								
				1							
					1						
								VERKEERSMAATREGELEN Elke uitvoerende moet uitgerust zijn met een werkvoertuig met eigen bebakening, doch minimaal 1 werkvoertuig met eigen bebakening per 6 medewerkers. Indien de aannemer kosten maakt voor de toepassing van verkeersmaatregelen waarbij uitsluitend een werkvoertuig met eigen bebakening toegepast wordt, moeten deze kosten zijn inbegrepen in prijs per eenheid voor de onderhoudsmaatregel/resultaatsverplichting waarvoor deze verkeersmaatregel nodig is.			
123010	620106							Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: bij werkzaamheden naast kruispuntvlak bij ETW Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer : 1232 EWT Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
			1								
				1							
123020	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Dynamische werken naast de rijbaan met handhaving van rijstroken en rijdende afzetting volledig naast de rijbaan Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1321 c/d zonder voorwaarschuwingen GOW Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
			1								
				3							
123030	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Dynamische werken naast de rijbaan met handhaving van rijstroken en rijdende afzetting volledig naast de rijbaan Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322 b zonder voorwaarschuwingen GOW Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
			1								
				3							
123040	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Dynamische werken op of vanaf de rijbaan met versmalling tot één rijstrook Bij werkzaamheden volgen bpn 1 t/m 199999	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
123050	620105	1						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b zonder voorwaarschuwingen GOW	EUR		N	
		3						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
123060	620106	2						Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
								Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Dynamische werken op of vanaf de rijbaan met tijdelijke afsluiting of blokkade en op aanwijzing van de directie Bij werkzaamheden op gebiedsontsluitingswegen met gescheiden rijbanen en één rijstrook per rijbaan.				
		1						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1324 zonder voorwaarschuwingen GOW				
		3						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
		2						Met materiaal van de aannemer				
								Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: Werken naast het kruispuntvlak of rotonde met versmalling van de verkeersruimte				
		1						Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1332 a, b, c GOW				
		1						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
		2						Met materiaal van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
2							P1: STRAATREINIGING GEMEENTE HEILOO				
20							ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTENVERHARDING Betreft onkruidbeheersing op verharding niet chemisch				
200010	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: volgens webapp Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): niet van toepassing Goten en randstroken vallen onder oppervlakte in deze bestekspost en dienen meegenomen te worden in de beheersing van het onkruid. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 200060 Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: tegels	week	52,00	V	
			1				Te onderhouden oppervlakte	are			1.599,00 I
				3			Kwaliteitsniveau B				
					3		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
						9	Gebiedstype: ligging volgens webapp				
						4	Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: 6x per jaar. De onderdelen die geveegd worden zijn de rijweg, de goten en de fietspaden. De trottoirs worden niet geveegd.				
						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
200030	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: volgens webapp Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): niet van toepassing Goten en randstroken vallen onder oppervlakte in deze bestekspost en dienen meegenomen te worden in de beheersing van het onkruid. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 200060 Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: klinkers	week	52,00	V	
			1				Te onderhouden oppervlakte	are			2.466,00 I
				3			Kwaliteitsniveau B				
					3		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
						9	Gebiedstype: ligging volgens webapp				
						4	Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: 6x per jaar. De onderdelen die geveegd worden zijn de rijweg, de goten en de fietspaden. De trottoirs worden niet geveegd.				
						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
200060	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: volgens webapp Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven 9 Te onderhouden aantal door aannemer te bepalen en in te schatten 3 Kwaliteitsniveau B 4 Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 2 Verhardingstype: elementenverharding - tegels 4 Aantal veegbeurten voor veegvuil door derden uitgevoerd: per jaar. De onderdelen die geveegd worden zijn de rijweg, de goten en de fietspaden. De trottoirs worden niet geveegd. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V
22							ALGEMENE WERKZAAMHEDEN			
221							INZETTEN WERKNEMERS			
221010	100501						Inzetten van werknemer. Medewerker buitenruimte MBO niveau 2 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	24,00	V
221020	100501						Inzetten van werknemer. Vakbekwaam hovenier MBO niveau 3 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	24,00	V
221030	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft het ter beschikking stellen voor minder dan 6 uur per dag. Werknemers: met erkenning VCNL Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	16,00	V
221040	100501						Inzetten van werknemer. Verkeersregelaar met erkenning VCNL Het betreft het ter beschikking stellen voor steeds een periode van 1 gehele dag (6 tot 8 uur) Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	32,00	V
222							INZETTEN MATERIEEL			
222010	100534						Inzetten van een bosmaaier. met onkruidborstel Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
222020	100599							Inzetten van een rugbladblazer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V
222030	100516							Inzetten van een vrachtauto. 4 x 4 met kraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 7,5 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V
			2								
				2							
					1						
						1					
222040	100516							Inzetten van een vrachtauto. 6 x 6 met kraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 12 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V
			4								
				2							
					1						
						1					
223								VERKEERSMAATREGELEN Elke uitvoerende moet uitgerust zijn met een werkvoertuig met eigen bebakening, doch minimaal 1 werkvoertuig met eigen bebakening per 6 medewerkers. Indien de aannemer kosten maakt voor de toepassing van verkeersmaatregelen waarbij uitsluitend een werkvoertuig met eigen bebakening toegepast wordt, moeten deze kosten zijn inbegrepen in prijs per eenheid voor de onderhoudsmaatregel/resultaatsverplichting waarvoor deze verkeersmaatregel nodig is.			
223010	620106							Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: bij werkzaamheden naast kruispuntvlak bij ETW Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer : 1232 EWT Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
			1								
					1						
223020	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Dynamische werken naast de rijbaan met handhaving van rijstroken en rijdende afzetting volledig naast de rijbaan Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1321 c/d zonder voorwaarschuwingen GOW Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
			1								
					3						
						2					
223030	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Dynamische werken naast de rijbaan met handhaving van rijstroken en rijdende afzetting volledig naast de rijbaan	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
223040	620105	1						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1322 b zonder voorwaarschuwingen GOW	EUR		N
		3						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
223050	620105	2						Met materiaal van de aannemer	EUR		N
								Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Dynamische werken op of vanaf de rijbaan met versmalling tot één rijstrook Bij werkzaamheden volgen bpn 1 t/m 199999			
223060	620106	1						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b zonder voorwaarschuwingen GOW	EUR		N
		3						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
223060	620106	2						Met materiaal van de aannemer	EUR		N
								Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: Werken naast het kruispuntvlak of rotonde met versmalling van de verkeersruimte			
		1						Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1332 a, b, c GOW			
		1						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
		2						Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
9							STAARTPOSTEN			
91							EENMALIGE KOSTEN			
910010	610699						Opstellen plannen volgens bestek Betreft: alle plannen volgens bestek	EUR		N

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Voor beeldposten zijn de omschrijvingen van toepassing in 'de Standaard' en in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 (KOR 2018)

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 01 De kosten voor de werkzaamheden zullen op basis van de aanneemsom zoals vastgelegd in de inschrijvingsstaat verdeeld over maandelijkse termijnen gefactureerd worden.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het (ver)leggen van kabels en leidingen van nutsbedrijven;
 - het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van verkeersborden en/of lichtmasten;
 - het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van verkeerslichten;
 - het onderhoud aan de in dit lid genoemde installaties;
 - door de gemeente aan te brengen verkeersmaatregelen;
 - het kappen van bomen;
 - het rooien of (ver)planten van bomen of struiken;
 - onderhoud openbaar gebied.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

HFD PAR ART LID

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakanties en dient rekening te worden gehouden met ingeplande roostervrije dagen.
 - Het algemene tijdschema dient een overzicht te bevatten wanneer een of meerdere wegvakken, kruispunten of delen hiervan gestremd zijn als gevolg van werkzaamheden.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 WET AANSPRAKELIJKHEIDSVZERKERING MOTORVOERTUIGEN

- 01 De aannemer dient zorg te dragen dat alle door hem bij de uitvoering van het werk betrokken voertuigen (eigendom, huur, lease en bruikleen) verzekerd zijn op grond van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. Deze verzekering(en) zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 500.000,= per gebeurtenis. Daarnaast dient de aannemer bedoelde voertuigen en ander bij de uitvoering van het werk betrokken materieel tegen werk-risico te verzekeren.
- De looptijd van de verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn.
- De verzekering(en) zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 500.000,= per gebeurtenis. Eventuele schade aan ondergrondse leidingen is binnen deze verzekering(en) niet uitgesloten. Een kopie van de polis met voorwaarden van de verzekering dient door de aannemer van het werk aan de directie te worden verstrekt.
- Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polis voorwaarden of volgens de verwachtingen van de aannemer worden geëffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de aannemer leiden.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatie taken voor de uitvoeringsfase van in elkaar grijpende werken.
- 04 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 05 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 MATERIEEL EN UITVOERING

01 21 01 EISEN MATERIEEL

- 01 Al het in te zetten materieel en gereedschap dient elektrisch te zijn indien mogelijk. Bij het niet inzetten van elektrisch gereedschap moet dit gemotiveerd worden naar de opdrachtgever met uitleg waarom er geen geschikt elektrisch alternatief is. Indien bij navraag blijkt dat er een geschikt elektrisch alternatief voorhanden is zal de opdrachtgever de aannemer hierop wijzen en zal aannemer in vervolg het elektrisch alternatief moeten gebruiken. Dit geeft aannemer geen recht op verrekening of eventuele meerkosten.
- 02 Al het in te zetten materieel en gereedschap moet geluidsarm en milieuvriendelijk zijn.
Al het in te zetten materieel moet voorzien zijn van bio-hydrauliek en biologisch afbreekbare smeermiddelen

HFD PAR ART LID

Bij niet inzetten elektrisch materieel moet het materieel minimaal:

- Zware voertuigen Euro-VI en HVO 100
- Voor motoren geldt Stage V norm
- Voertuigen beschikken over een alternatieve aandrijving en rijden op een duurzame brandstof

01 24 BEELDKWALITEIT**01 24 02 ALGEMEEN**

- 01 Van toepassing is het 'Communicatieschema klimaatinvloeden op beeldbestekken' zoals gepubliceerd door de branchevereniging VHG. Het schema is gratis te downloaden van de website www.vhg.org.

01 24 08 OPNEMING

- 01 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De opneming van het werk als bedoeld in artikel 01.24.08 van de Standaard wordt uitgevoerd door een inspecteur die in het bezit is van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit'. Het certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit' is afgegeven door CROW.
- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.24.08 van de Standaard moet de opneming worden uitgevoerd door of namens de aannemer. De door of namens de aannemer in te zetten inspecteur moet in het bezit zijn van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit', afgegeven door CROW.
- 04 Een kopie van het certificaat als bedoeld in het vorige lid moet uiterlijk 15 dagen na opdracht aan de directie worden verstrekt.

Behoort bij: Z22 098098-1

Onkruid verhardingen

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z22 098098-1

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: Z22 098098-1

Onkruid verhardingen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	P1: STRAATREINIGING GEMEENTE BERGEN				
10	ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTENVERHARDING				
100010	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	52,00	V	
100020	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	52,00	V	
100030	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	52,00	V	
100040	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	52,00	V	
100060	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	V	
12	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
121	INZETTEN werknemers				
121030	Inzetten werknemer.	uur	24,00	V	
121040	Inzetten werknemer.	uur	24,00	V	
121050	Inzetten werknemer.	uur	16,00	V	
121060	Inzetten werknemer.	uur	32,00	V	
122	INZETTEN MATERIEEL				
122010	Inzetten bosmaaier.	uur	24,00	V	
122020	Inzetten van een rugbladblazer.	uur	16,00	V	
122030	Inzetten vrachtauto.	uur	8,00	V	
122040	Inzetten vrachtauto.	uur	8,00	V	
123	VERKEERSMAATREGELEN				
123010	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR		N	
123020	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
123030	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
123040	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
123050	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
123060	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR		N	
2	P1: STRAATREINIGING GEMEENTE HEILOO				
20	ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTENVERHARDING				
200010	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	52,00	V	
200030	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	52,00	V	
200060	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	V	
22	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
221	INZETTEN werknemers				
221010	Inzetten werknemer.	uur	24,00	V	
221020	Inzetten werknemer.	uur	24,00	V	
221030	Inzetten werknemer.	uur	16,00	V	
221040	Inzetten werknemer.	uur	32,00	V	
222	INZETTEN MATERIEEL				
222010	Inzetten bosmaaier.	uur	24,00	V	
222020	Inzetten van een rugbladblazer.	uur	16,00	V	
222030	Inzetten vrachtauto.	uur	8,00	V	
222040	Inzetten vrachtauto.	uur	8,00	V	
223	VERKEERSMAATREGELEN				
223010	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR		N	
223020	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
223030	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
223040	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
223050	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223060	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Opstellen plannen volgens bestek	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				