

Nummer	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Levertermijn	U eist een levertijd van 60 weken. Op welke manier wordt in deze telling rekening gehouden met vakantie weken? En dan specifiek met zomervakantie en kerst periode waarin meerdere bedrijven een vakantie sluiting hebben? Graag vernemen wij van u of er 5 weken ingerekend mogen worden voor vakantie sluiting zodat de levering wordt 65 weken na definitieve bestelling.	Een uiterlijke levertermijn van 65 weken mag worden gehanteerd.
2	Netto laadvermogen	U eist een laadvermogen van 1.400 kg. Een kaal chassis zonder opbouw weegt circa 2.000 kg. GVW is max 3.500 kg. Een simpele rekensom geeft dan aan dat de opbouw dan slechts 100 kg mag wegen. Niet heel realistisch. De door u geeiste opbouw inclusief hoogwerker zal ca 1.000 kg wegen. Een laadvermogen van 500 kg is waarschijnlijker en lijkt ons voldoende voor de werkzaamheden. Graag vernemen wij of u het geeiste laadvermogen wil aanpassen?	Dit was inderdaad bepaald zonder opbouw. Er moet 500 liter water mee genomen kunnen worden. Dus minimaal 500 kg is akkoord meer is wenselijk.
3	Compartiment	In deze eis is sprake van een indeling in compartimenten. Dit vinden wij verder nergens terug, kunt u dit nader toelichten? Eventueel met een tekening of een foto?	De volgende zin mag als vervallen worden beschouwd: "Ieder compartiment is voorzien van een onafhankelijk neerklapbaar zijbord. De zijborden worden gescheiden door uitneembare rongen.
4	Laadbak	U eist dat de stalen delen thermisch verzinkt zijn. Dit kan op vele manieren. Bewezen de beste manier van thermisch verzinken is eerst de gehele laadbak in elkaar lassen en nadien de volledige constructie onderdompelen in een vloeibaar zinkbad. Daarmee is echt de gehele stalen constructie door-en-door beschermd tegen corrosie. Wilt u de eis aanpassen naar: stalen delen van de constructie na in elkaar lassen, thermisch verzinken door onder dompelen in vloeibaar zinkbad?	Akkoord.
5	Hefhoogte	U eist een hefhoogte van 1.475 mm. Om géén misverstanden te krijgen lijkt het ons beter om een te bereiken hefhoogte vanaf de straat te benoemen. Dit zal de hoogte zijn waarop gewerkt moet worden. Kunt u de geeiste werkhoopte aangeven?	De hoogte waarop gewerkt moet worden, gemeten vanaf de grond is 3.100 mm. Dit betreft dus de afstand van de grond tot aan het plateau.