



RUID OPRUIMEN BIJ GEMALEN (WSB)

Algemeen

Tijdens het opruimen van ruid/rommel bij objecten van het waterschap (gemalen/stuwen/sluizen) komt men in aanraking met diverse gevaren.

Sommige objecten starten namelijk automatisch (b.v. op peilverschillen) of worden vanaf afstand bestuurd en kunnen dus onverwachts in werking treden (denk aan vijzels/pompen/krooshekreinigers).

Daarnaast verkeren niet alle objecten (incl bijbehorende voorzieningen) in een perfecte staat van onderhoud. Ook liggen niet alle objecten direct aan de openbare weg of verharding. Daarentegen moet men soms vanaf de openbare weg werken. Met deze aspecten moet men terdege rekening te houden.



Risico's

- Struikelen/vallen/ uitglijden, b.v. door oneffenheden in terrein / groene aanslag / opslag materiaal
- Vallen door hoogteverschillen/vallen in springen door ontbrekende of slechte voorzieningen/afdekkingen
- In contact komen met (plotseling) draaiende/bewegende delen (krooshekreinigers)
- Vallen in of contact met (vervuild) oppervlaktewater
- Blootstaan aan lawaai, weer en wind
- Risico's verbonden aan werken met transportmiddelen met b.v. autolaadkranen
- Niet altijd kunnen werken op draagkrachtige ondergronden
- Risico's van werken langs weg / spoor/ water

Instructie (te nemen maatregelen)

- Houd je aan de (verkeers)regels en (veiligheids)voorschriften
- Ga niet zelf op onderzoek uit. Raadpleeg bij vragen of twijfels altijd de contactpersoon van de opdrachtgever
- Meld gevaarlijke situaties en incidenten bij de opdrachtgever/ contactpersoon
- Indien mogelijk: schakel gevaarlijke machines/bewegende delen voortijds uit (b.v. krooshekreinigers)
- Werk alleen met goede en veilige voertuigen/gereedschappen en met gekeurde klimmaterialen
- Wanneer valgevaar ondanks maatregelen aanwezig blijft, dient men aangelijnd te werken
- Vermijd zoveel mogelijk contact met oppervlaktewater / verontreinigingen
- Zorg er voor dat je op de hoogte bent van de gevaren, verbonden aan de gebruikte voertuigen/machines en andere werktuigen/middelen (zie handleidingen/instructies).
- Vermijd het rijden over slappe ondergronden / voorkom het rijden over putten/deksels. Denk hierom ook bij afstempelen van de kraan.
- Voertuigen, machines en hulpmiddelen moeten aantoonbaar in goede staat van onderhoud verkeren
- Denk om ladingzekerheid / afdekking van lading
- Wees alert op je zichtbaarheid (laat zien wat je doet en waar je bent), vooral nabij/op de openbare weg (zichtbaarheidskleding/alarmlichten/zwaailampen)

PBM's

- Gehoorbescherming bij blootstelling aan lawaai
- Reddingsvest bij werken op of boven oppervlaktewater (b.v. bij werken vanaf pontons e.d.)
- Veiligheidsschoeisel / handschoenen
- Binnen hijsbereik van kranen dient een helm gedragen te worden
- Gebruik voertuigen en machines conform de handleidingen (o.a. niet over beladen)

Overige opmerkingen

Let ook op ter plaatse aangebrachte waarschuwingen. Hier vind je vaak nuttige (veiligheids)informatie.